MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2022.(XII.16.) számú
önkormányzati rendelethez

Rendelet mellékleteinek jegyzéke

1. A 2022. évi költségvetés mérlege
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése gazdálkodónként
4. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadásai feladatonként
5. Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként
6. 2022. évi városüzemeltetési feladatok
7. Az Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú kiadásai
8. A 2022. évi felújítások és kapcsolódó kiadások előirányzatai feladatonként
9. A 2022. évi beruházások és kapcsolódó kiadások előirányzatai feladatonként
10. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok
11. Alapítványok - Közalapítványok 2022. évi támogatása

1. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2022. (....) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelethez)

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTEL				KIADÁS			
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
2	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)**	**42 612 343 312**	**-4 853 491**	**42 607 489 821**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)**	**46 163 022 336**	**-4 853 491**	**46 158 168 845**
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 977 251 278	-4 853 491	14 972 397 787	1. Személyi juttatások (K1)	12 251 759 879	2 100 000	12 253 859 879
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	14 224 020 000		14 224 020 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 819 100 511		1 819 100 511
5	3. Működési bevételek (B4)	13 355 566 027	0	13 355 566 027	3. Dologi kiadások (K3)	18 077 560 882	536 066 460	18 613 627 342
6	*3.1. Önkormányzat*	*11 818 661 138*		*11 818 661 138*	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	495 256 100	-4 500 000	490 756 100
7	*3.2. Polgármestori Hivatal*	*48 535 900*		*48 535 900*	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 519 344 964	-538 519 951	12 980 825 013
8	*3.3. Intézmények*	*1 488 368 989*		*1 488 368 989*	*Ebből: Általános tartalék (K513)*	*218 290 532*	*-30 405 800*	*187 884 732*
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	55 506 007		55 506 007	*Céltartalék: iparűzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)*	*0*		*0*
10					*Céltartalék: az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára (K513)*	*0*		*0*
11					*Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék (K513)*	*800 528 279*	*-374 812 119*	*425 716 160*
12	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)**	**12 321 120 569**	**0**	**12 321 120 569**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)**	**43 686 549 445**	**0**	**43 686 549 445**
13	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 998 863 224		8 998 863 224	1. Beruházások (K6)	40 895 125 891		40 895 125 891
14	2. Felhalmozási bevételek (B5)	3 268 088 644		3 268 088 644	2. Felújítás (K7)	424 377 122		424 377 122
15	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	54 168 701		54 168 701	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 367 046 432		2 367 046 432
16	**C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)**	**44 854 908 341**	**0**	**44 854 908 341**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**	**9 938 800 441**	**0**	**9 938 800 441**
17	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkoztástól (B811)				1. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
18	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	5 697 156 823		5 697 156 823	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalozásnak(K9111)	681 538 168		681 538 168
19	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	8 854 947 017		8 854 947 017	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9112)	8 854 947 017		8 854 947 017
20	2. Maradvány igénybevétele (B813)				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	402 315 256		402 315 256
21	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	30 286 593 820		30 286 593 820				
22	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 210 681		16 210 681				
23	**D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**54 933 463 881**	**-4 853 491**	**54 928 610 390**	**D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**89 849 571 781**	**-4 853 491**	**89 844 718 290**
24	**E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)**	**44 854 908 341**	**0**	**44 854 908 341**	**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)**	**9 938 800 441**	**0**	**9 938 800 441**
25	**F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**99 788 372 222**	**-4 853 491**	**99 783 518 731**	**F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**99 788 372 222**	**-4 853 491**	**99 783 518 731**

2. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .... önkormányzati rendelethez

(2. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelethez)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
	1	2	3	4	5(=3+4)
1	ÖSSZESÍTŐ				
2	**I. Működési költségvetési bevételek**				
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4	1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása *	2 604 861 071	2 604 861 071		2 604 861 071
5	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *	3 070 642 292	3 064 872 792		3 064 872 792
6	3. Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása *	4 039 161 269	4 636 594 831		4 636 594 831
7	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *	1 106 658 164	1 113 931 164		1 113 931 164
8	5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások *		711 535 990	229 272 541	940 808 531
9	6. Elszámolásból származó bevételek		3 752 227		3 752 227
10	7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről *		6 500 000		6 500 000
11	8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Önkormányzat*	2 545 100 000	1 724 692 811	-234 126 032	1 490 566 779
12	9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Polgármesteri Hivatal *		120 966 191		120 966 191
13	10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Intézmények	769 320 283	989 544 201		989 544 201
14	**I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:**	**14 135 743 079**	**14 977 251 278**	**-4 853 491**	**14 972 397 787**
15	*- ebből kötelező feladatok*	*14 135 743 079*	*14 977 251 278*		*14 972 397 787*
16	I.2. Közhatalmi bevételek				
17	1. Jövedelemadók,vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói *	14 130 020 000	14 130 020 000		14 130 020 000
18	2. Egyéb közhatalmi bevételek *	94 000 000	94 000 000		94 000 000
19	**I.2. Közhatalmi bevételek összesen:**	**14 224 020 000**	**14 224 020 000**		**14 224 020 000**
20	*- ebből kötelező feladatok*	*12 386 509 900*	*11 847 932 624*		*11 850 089 308*
21	*önként vállalt feladatok*	*1 837 510 100*	*2 376 087 376*		*2 373 930 692*
22	I.3. Működési bevételek:				
23	1. Önkormányzat működési bevételei *	7 990 103 765	11 818 661 138	0	11 818 661 138
24	2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *	48 535 900	48 535 900		48 535 900
25	3. Intézmények működési bevételei *	1 408 421 475	1 488 368 989		1 488 368 989
26	**I.3. Működési bevételek összesen**	**9 447 061 140**	**13 355 566 027**	**0**	**13 355 566 027**
27	*- ebből kötelező feladatok*	*9 398 525 240*	*13 307 030 127*		*13 307 030 127*
28	*önként vállalt feladatok*	*48 535 900*	*48 535 900*		*48 535 900*
29	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök:				
30	1. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök *	40 000 000	54 766 007		54 766 007
31	2. Intézmények működési célú átvett pénzeszközök *		740 000		740 000
32	**I.4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:**	**40 000 000**	**55 506 007**		**55 506 007**
33	*-ebből kötelező feladatok*	*40 000 000*	*55 506 007*		*55 506 007*
34	**I. Működési költségvetési bevételek összesen**	**37 846 824 219**	**42 612 343 312**	**-4 853 491**	**42 607 489 821**
35	*- ebből kötelező feladatok*	*35 960 778 219*	*40 187 720 036*		*40 185 023 229*
36	*önként vállalt feladatok*	*1 886 046 000*	*2 424 623 276*		*2 422 466 592*
37	**II.Felhalmozási költségvetési bevételek**				
38	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
39	1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai *		41 109 292	0	41 109 292
40	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Önkormányzat *		8 956 373 932	0	8 956 373 932
41	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Polgármesteri Hivatal *		0		0
42	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Intézmények		1 380 000		1 380 000
43	**II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:**	**0**	**8 998 863 224**	**0**	**8 998 863 224**
44	*- ebből kötelező feladatok*		*8 998 863 224*		*8 998 863 224*
45	II.2. Felhalmozási bevételek				
46	1. Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat *	1 320 000 000	3 268 088 644	0	3 268 088 644
47	2. Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése Polgármesteri Hivatal *	0	0		0
48	**II.2. Felhalmozási bevételek összesen**	**1 320 000 000**	**3 268 088 644**	**0**	**3 268 088 644**
49	*- ebből kötelező feladatok*	*1 320 000 000*	*3 268 088 644*		*3 268 088 644*
50	**II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: ***	**3 400 000**	**54 168 701**		**54 168 701**
51	*-ebből kötelező feladatok*	*3 400 000*	*54 168 701*		*54 168 701*
52	**II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**1 323 400 000**	**12 321 120 569**	**0**	**12 321 120 569**
53	*- ebből kötelező feladatok:*	*1 323 400 000*	*12 321 120 569*		*12 321 120 569*
54	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):**	**39 170 224 219**	**54 933 463 881**	**-4 853 491**	**54 928 610 390**
55	*- ebből kötelező feladatok*	*37 284 178 219*	*52 508 840 605*		*52 506 143 798*
56	*önként vállalt feladatok*	*1 886 046 000*	*2 424 623 276*		*2 422 466 592*
57	**III. Finanszírozási bevételek**				
58	**III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**				
59	1. Fejlesztési célú hitel (2020. évre)		1 293 666 272		1 293 666 272
60	2. Fejlesztési célú hitel (2021. évre)		1 751 490 551		1 751 490 551
61	3. Fejlesztési célú hitel (2022. évre)	794 000 000	2 652 000 000		2 652 000 000
62	4. Likviditási hitel		8 854 947 017		8 854 947 017
63	*- ebből kötelező feladatok*	*794 000 000*	*14 552 103 840*		*14 552 103 840*
64	**III.2. Maradvány igénybevétele**				
65	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat)	594 436 958	29 394 343 285		29 394 343 285
66	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)		174 059 575		174 059 575
67	3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Intézmények)		718 190 960		718 190 960
68	*- ebből kötelező feladatok*	*594 436 958*	*30 286 593 820*		*30 286 593 820*
69	**III.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**		16 210 681		16 210 681
70	*- ebből kötelező feladatok*		*16 210 681*		*16 210 681*
71	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 388 436 958**	**44 854 908 341**	**0**	**44 854 908 341**
72	*- ebből kötelező feladatok*	*1 388 436 958*	*44 838 697 660*		*44 838 697 660*
73	**IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.):**	**40 558 661 177**	**99 788 372 222**	**-4 853 491**	**99 783 518 731**
74	*- ebből kötelező feladatok*	*38 672 615 177*	*97 363 748 946*		*97 361 052 139*
75	*önként vállalt feladatok*	*1 886 046 000*	*2 424 623 276*		*2 422 466 592*
76	**Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek**	**213 801 928**	**1 773 713 563**		**1 773 713 563**
77	*- ebből kötelező feladatok*	*213 801 928*	*1 773 713 563*		*1 773 713 563*
78	Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.				

	A		B	C	D	E
	Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
	1		2	3	4	5(=3+4)
79		**RÉSZLETEZŐ**				
80		**I.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				
81	1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1 370 739 720	1 370 739 720		1 370 739 720
82	2.	Településüzemeltetés támogatása	781 525 351	781 525 351		781 525 351
83	3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	435 332 800	435 332 800		435 332 800
84	4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 163 200	15 163 200		15 163 200
85	5.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2 100 000	2 100 000		2 100 000
86		**I.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:**	**2 604 861 071**	**2 604 861 071**		**2 604 861 071**
87		*- ebből kötelező feladatok:*	*2 604 861 071*	*2 604 861 071*		*2 604 861 071*
88		**I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				
89	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 500 559 360	2 492 855 514		2 492 855 514
90	2.	Óvodaműködtetési támogatás	454 701 000	455 580 996		455 580 996
91	3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	112 798 732	114 621 082		114 621 082
92	4.	A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótléka	1 623 200	1 623 200		1 623 200
93	5.	Diabétesz ellátási pótlék	960 000	192 000		192 000
94		**I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:**	**3 070 642 292**	**3 064 872 792**		**3 064 872 792**
95		*- ebből kötelező feladatok:*	*3 070 642 292*	*3 064 872 792*		*3 064 872 792*
96		**I.1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				
97	1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	697 320 219	697 320 219		697 320 219
98	2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 200 939 900	1 228 523 900		1 228 523 900
99	3.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	968 500 478	1 035 848 915		1 035 848 915
100	4.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 670 230	3 154 950		3 154 950
101	5.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 022 423 800	1 070 119 800		1 070 119 800
102	6.	Szociális ágazati összevont pótlék		437 556 466		437 556 466
103	7.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása		17 763 939		17 763 939
104	8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	146 306 642	146 306 642		146 306 642
105		**I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:**	**4 039 161 269**	**4 636 594 831**		**4 636 594 831**
106		*- ebből kötelező feladatok:*	*4 039 161 269*	*4 636 594 831*		*4 636 594 831*
107		**I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				
108	**I.1.4.**	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				
109	1.	Herman Ottó Múzeum	190 460 000	190 460 000		190 460 000
110	2.	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	230 000 000	230 000 000		230 000 000
111	3.	Közművelődési feladatok támogatása	149 878 864	149 878 864		149 878 864
112	4.	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	258 859 300	258 859 300		258 859 300
113	5.	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	277 460 000	277 460 000		277 460 000
114	6.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		7 273 000		7 273 000
115		**I.1.4. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:**	**1 106 658 164**	**1 113 931 164**	**0**	**1 113 931 164**
116		*- ebből kötelező feladatok:*	*1 106 658 164*	*1 113 931 164*		*1 113 931 164*
117		**I.1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások**				
118	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		30 890 300		30 890 300
119	2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		103 868 214	229 272 541	333 140 755
120	3.	Céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára		574 405 476		574 405 476
121	4.	Ukrán menekült ellátás támogatása		2 372 000		2 372 000
122		**I.1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összesen:**	**0**	**711 535 990**	**229 272 541**	**940 808 531**
123		*- ebből kötelező feladatok:*		*711 535 990*		*940 808 531*
124		**I.1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**				
125	Ebből:	***helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik:***				
126	1.	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kölcsön visszatérítése		6 500 000		6 500 000
127		**I.1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:**	**0**	**6 500 000**		**6 500 000**
128		*- ebből kötelező feladatok*		*6 500 000*		*6 500 000*
129		**I.1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				
130	Ebből:	***központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása:***				
131		***Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):***				
132	1.	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000		10 000 000
133	2.	Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)		1 255 064		1 255 064
134	3.	Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)		6 739 515		6 739 515
135	4.	"Legyünk együtt, Tegyünk együtt" (TOP támogatás)		4 317 212		4 317 212
136	5.	2021-2027. ITS TOP Plusz Stratégia	120 000 000	120 000 000		120 000 000
137		***központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása összesen:***	***120 000 000***	***142 311 791***		***142 311 791***
138	Ebből:	***egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok:***				
139	1.	Támogatás a mezei őrszolgálat működéséhez	10 000 000	10 000 000		10 000 000
140	2.	Céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára	1 700 000 000	808 531 508	-234 126 032	574 405 476
141	3.	Miskolc Nemzeti Színház támogatása	653 000 000	653 000 000		653 000 000
142	4.	Miskolc Csodamalom Bábszínház támogatása	62 100 000	62 100 000		62 100 000
143		***egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:***	***2 425 100 000***	***1 533 631 508***	***-234 126 032***	***1 299 505 476***
144	Ebből:	***elkülönített állami pénzalapok - Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program:***				
145	1.	Közfoglalkoztatás támogatása		43 725 415	-	43 725 415
146	2.	Diákmunka támogatása		4 001 564		
147	3.	Miskolci és kassai iskolák együttműködése		1 000 000		1 000 000
148		***elkülönített állami pénzalapok összesen:***	***0***	***48 726 979***		***48 726 979***
149	Ebből:	***nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik:***				
150	1.	Működési támogatás visszafizetése		22 533		22 533
151		***nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik összesen:***	***0***	***22 533***		***22 533***
152		**I.1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:**	**2 545 100 000**	**1 724 692 811**	**-234 126 032**	**1 490 566 779**
153		*- ebből kötelező feladatok*	*2 545 100 000*	*1 724 692 811*		*1 490 566 779*

		A	B	C	D	E
		Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
		1	2	3	4	5(=3+4)
154		**I.1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal)**				
155	Ebből:	***központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása:***				
156	1.	CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)		41 176 642		41 176 642
157	2.	CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)		18 910 400		18 910 400
158		***központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása összesen:***	***0***	***60 087 042***		***60 087 042***
159	Ebből:	***egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok:***				
160	1.	Országgyűlési képviselő választás		60 879 149		60 879 149
161		***egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:***	***0***	***60 879 149***		***60 879 149***
162		I.1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Polgármesteri Hivatal összesen:	0	120 966 191		120 966 191
163		*- ebből kötelező feladatok*		*120 966 191*		*120 966 191*
164		**I.2.1. Jövedelmadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói**				
165		**I.2.1.1. Jövedelemadók:**				
166	1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	20 000	20 000		20 000
167		**I.2.1.2.Vagyoni típusú adók:**				
168	1.	Építményadó	3 600 000 000	3 600 000 000		3 600 000 000
169	2.	Telekadó	200 000 000	200 000 000		200 000 000
170		**I.2.1.3.Termékek és szolgáltatások adói:**				
171	1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	10 200 000 000	10 200 000 000		10 200 000 000
172	2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000 000	130 000 000		130 000 000
173		**I.2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:**	**14 130 020 000**	**14 130 020 000**		**14 130 020 000**
174		*- ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.3):*	*12 292 509 900*	*11 753 932 624*		*11 756 089 308*
175		*önként vállalt feladatok (2.1.3.1.):*	*1 837 510 100*	*2 376 087 376*		*2 373 930 692*
176		**I.2.2. Egyéb közhatalmi bevételek**				
177	1.	Igazgatási szolgáltatási-,és felügyeleti díjak				
178		- Önkormányzat	12 000 000	12 000 000		12 000 000
179	2.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
180	3.	Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok:				0
181		1. Pótlék	20 000 000	20 000 000		20 000 000
182		2. Bírság	60 000 000	60 000 000		60 000 000
183		**I.2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:**	**94 000 000**	**94 000 000**		**94 000 000**
184		*- ebből kötelező feladatok:*	*94 000 000*	*94 000 000*		*94 000 000*
185		**I.3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése**				
186	1.	**Készletértékesítés ellenértéke (B401)**		**3 311 022**		**3 311 022**
187	2.	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**4 321 252 768**	**4 676 688 475**		**4 676 688 475**
188	Ebből:	- Városi Sportuszoda bérleti díj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
189		- Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj	5 000 000	6 703 435		6 703 435
190		- Temetők kedvezményes bérleti díj	8 350 866	8 350 866		8 350 866
191		- Állatkert kedvezményes bérleti díj	8 503 937	8 503 937		8 503 937
192	3.	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**1 740 354 348**	**2 156 174 576**		**2 156 174 576**
193	4.	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**57 395 155**	**278 537 686**		**278 537 686**
194	Ebből:					
195		- Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	14 600 000	22 522 823		22 522 823
196		- Reklám célú használati jog bevétele	25 000 000	29 042 360		29 042 360
197		- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele(közművek kártalanítási bevételei)	820 875	1 313 505		1 313 505
198		- Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 280	42 435 698		42 435 698
199		- Diósgyőri Vár – használati díj	0	1 616 000		1 616 000
200	5.	**ÁFA bevételek, -visszatérülések**	**1 871 101 494**	**3 598 846 587**		**3 598 846 587**
201	Ebből:					
202		- Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 256 945 245	1 465 127 983		1 465 127 983
203		- Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	614 156 249	2 133 718 604		2 133 718 604
204	6.	**Kamatbevételek (B408)**		**83 714 809**		**83 714 809**
205	7.	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**		**297 978**		**297 978**
206	8.	**Egyéb működési bevételek (B411)**		**1 021 090 005**		**1 021 090 005**
207		**I.3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:**	**7 990 103 765**	**11 818 661 138**	**0**	**11 818 661 138**
208		*- ebből kötelező feladatok:*	*7 990 103 765*	*11 818 661 138*		*11 818 661 138*
209		**Működési bevételből:**				
210		- Önkormányzati lakások lakbérbevétele - Bérleményszolgáltatás bevételei (áfa nélkül)	2 589 285 714	2 589 285 714		2 589 285 714
211		- Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (áfa nélkül)	168 347 975	1 530 262 395		1 530 262 395
212		- Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevételek (áfa nélül)	1 491 744 000	1 491 744 000		1 491 744 000
213		**I.3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése**				
214	1.	Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál	38 217 244	38 217 244		38 217 244
215	2.	ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	10 318 656	10 318 656		10 318 656
216		**I.3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:**	**48 535 900**	**48 535 900**		**48 535 900**
217		*- ebből önként vállalt feladatok:*	*48 535 900*	*48 535 900*		*48 535 900*
218		**I.3.3. Intézmények működési bevételeinek részletezése**				
219		I.3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:				
220	1.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek	1 408 421 475	1 488 368 989		1 488 368 989
221		**I.3.3 Intézmények működési bevételei összesen:**	**1 408 421 475**	**1 488 368 989**		**1 488 368 989**
222		*- ebből kötelező feladatok:*	*1 408 421 475*	*1 488 368 989*		*1 488 368 989*

		A	B	C	D	E
		Bevételi jogcím	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosított előirányzat**
		1	2	3	4	5(=3+4)
223		**I.4. Működési célú átvett pénzeszközök**				
224	I.4.1.	Önkormányzat				
225	I.4.1.1.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:**				
226	Ebből:	***nonprofit gazdasági társaságok:***				
227	1.	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése	40 000 000	48 000 000		48 000 000
228	Ebből:	***egyéb civil szervezetek:***				
229	1.	Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatása		640 000		640 000
230	I.4.1.2.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:**				
231	Ebből:	***nonprofit gazdasági társaságok:***				
232	1.	Szociális feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaságok támogatásának visszafizetése		52 800		52 800
233	Ebből:	***egyéb civil szervezetek:***				
234	1.	Szociális feladatokat ellátó civil szervezet támogatásának visszafizetése		100 000		100 000
235	2.	Diáksport támogatás visszafizetése		73 587		73 587
236	3.	Kulturális rendezvények és feladatok támogatásának visszafizetése		35 000		35 000
237	4.	Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatásának visszafizetése		18 000		18 000
238	Ebből:	***önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás:***				
239	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának visszafizetése		1 213 000		1 213 000
240	Ebből:	***egyéb vállalkozások:***				
241	1.	Óvodai nevelés támogatása (R. Bosch Kft.)		1 480 000		1 480 000
242	2.	Koronavírus adomány		180 000		180 000
243	3.	Idegenforgalmi alap		200 000		200 000
244	Ebből:	***Európai Unió:***				
245		DISTENDER projekt		2 773 620		2 773 620
246	1.4.1.	***Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök összesen:***	*40 000 000*	*54 766 007*		*54 766 007*
247	I.4.2.	***Intézmények működési célú átvett pénzeszközök összesen:***		740 000		740 000
248	**I.4.**	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen:**	**40 000 000**	**55 506 007**		**55 506 007**
249		*- ebből kötelező feladatok:*	*40 000 000*	*55 506 007*		*55 506 007*
250		**II.1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai**				
251	II.1.1.	Vis maior támogatás előirányzata:				
252	1.	Aradi u. 28. partfal helyreállítás (pályázati azonosító 524999)		20 649 292		20 649 292
253	2.	Bükkszentlászló, Fő út 27-31., és 134. sz. melletti patakmeder károsodás helyreállítása (pályázati azonosító 519738)		20 460 000		20 460 000
254	**II.1.1.**	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:**	0	**41 109 292**	0	**41 109 292**
255		*- ebből kötelező feladatok:*		*41 109 292*		*41 109 292*
256		**II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				
257	Ebből:	***központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása:***				
258	II.1.2.	**Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)**				
259	1.	**TOP 2014-2020. évek projekt keretsor**		1 436 749 870		1 436 749 870
260	2.	**Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése (TOP 6.1.1 támogatás)**				0
261	3.	Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park)- TOP-támogatás		31 600 000		31 600 000
262	4.	**Gazdaságfejlesztés, helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás (TOP 6.1.3 támogatás)**				0
263	5.	**Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés-útépítés) - 6.1.5. TOP támogatás**				0
264	6.	**Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP- 6.2.1. támogatás**		0		0
265	7.	Miskolc, Lyukó városrészben új böcsödei férőhelyek kialakítása (TOP támoatás)		275 078 095		275 078 095
266	8.	Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)		54 609 943		54 609 943
267	9.	Hejőcsaba városrészben új böcsödei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)		684 475 952		684 475 952
268	10.	**Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás:**				
269	11.	Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)		1 270 000		1 270 000
270	12.	**Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 támogatás)**				
271	13.	Zöld város kialakítása Miskolctapolca akcióterületen II.ütem (TOP támogatás)		199 338 277		199 338 277
272	14.	**Akcióterületen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 6.3.3**				
273	15.	**Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP-6.4.1 támogatás)**				
274	16.	Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)		940 828 529		940 828 529
275	17.	**Kerékpárút építés II.-III. ütem (TOP- 6.4.1 támogatás)**				0
276	18.	**Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás**				
277	19.	**Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) -TOP 6.5.2. támogatás**				
278	20.	**Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem - TOP 6.6.1 támogatás**				
279	21.	Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (TOP támogatás)		26 163 528		26 163 528
280	22.	Miskolc, Kórház u. 1. sz. infrastruktúrális fejlesztése (TOP támogatás)		579 505 927		579 505 927
281	23.	Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (TOP támogatás)		21 534 616		21 534 616
282	24.	**Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP-6.2.2 támogatás**				
283	25.	**Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP-6.6.2 támogatás**				
284	26.	**Szociális városrehabilitáció (TOP- 6.7 Leromlott városok támogatása)**				
285	27.	Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)		85 117 766		85 117 766
286	28.	"Legyen egy MŰHA élményed" - TOP támogatás		187 000 000		187 000 000
287	II.1.2.3	**Modern Városok Program - hazai támogatás**				
288	1.	Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése		4 177 725 148		4 177 725 148
289	II.1.2.4	**Nemzeti Helyreállítási Alap**				
290	1.	Diósgyőri Bölcsöde fejlesztése - 2022 (RRF támogatás)		170 186 369		170 186 369
291	II.1.2.5	**Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:**				
292	1.	CODESIC projekt (INTERREG V-A) - Intézmények közötti biztonsági kapacitás fejlesztése		41 926 912		41 926 912
293		***központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása összesen:***	*0*	***8 913 110 932***	*0*	***8 913 110 932***
294	II.1.2.5	**Vis maior támogatás**				
295	1.	Bükkszentlászló, Szent László-patak medertámfal károsodás helyreállítása (pályázati azonosító 507166)	0	23 205 000		23 205 000
296	2.	Lillafüredi függőkertek, Kosztolányi sétány támfal helyreállítása (EBR 555242)		20 058 000		20 058 000
297		***vis maior támogatás összesen:***	*0*	***43 263 000***	*0*	***43 263 000***
298		**II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Önkormányzat összesen:**	0	8 956 373 932	0	8 956 373 932
299		**II.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Polgármesteri Hivatal összesen:**	0			
300		**II.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Intézmények összesen:**	0	1 380 000		1 380 000
301		**II.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:**	0	8 957 753 932	0	8 957 753 932
302		*- ebből kötelező feladatok:*	*0*	*8 957 753 932*		*8 957 753 932*

		A	B	C	D	E
		Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
		1	2	3	4	5(=3+4)
303		**II.2. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése)**				
304	**II.2.1.**	**Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése**				
305	1.	Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)	770 000 000	1 070 000 000		1 070 000 000
306	2.	Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)		34 000 000		34 000 000
307	3.	Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	150 000 000	150 000 000		150 000 000
308	4.	Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	30 000 000	1 641 338 644		1 641 338 644
309	5.	Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	370 000 000	370 000 000		370 000 000
310	6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		2 750 000		2 750 000
311	II.2.1.	**Felhalmozási bevételek immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat összesen:**	*1 320 000 000*	*3 268 088 644*	*0*	*3 268 088 644*
312	**II.2.2.**	**Felhalmozási bevételek immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése Polgármesteri Hivatal összesen:**				*0*
313	**II.2.**	**Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése) összesen:**	**1 320 000 000**	**3 268 088 644**	**0**	**3 268 088 644**
314		*- ebből kötelező feladatok:*	*1 320 000 000*	*3 268 088 644*		*3 268 088 644*
315		**II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
316	**II.3.1.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**				
317	Ebből:	***háztartások:***				
318	1.	Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészleteiből	3 400 000	3 400 000		3 400 000
319	2.	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelés		12 461 015		12 461 015
320	3.	Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészletei		37 896 653		37 896 653
321	**II.3.2.**	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
322	Ebből:	***nonprofit gazdasági társaságok:***				
323	1.	Választókerületi feladatok (fejlesztés)		11 033		11 033
324	Ebből:	***egyéb civil szervezetek:***				
325	1.	Idegenforgalmi alap beruházás támogatás visszafizetése		400 000		400 000
326	**II.3.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	**3 400 000**	**54 168 701**		**54 168 701**
327		*- ebből kötelező feladatok:*	*3 400 000*	*54 168 701*		*54 168 701*

3. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Intézmény	2022. évi előirányzatok																
		Bevétel			Kiadás													
		Saját	Támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Felújítások	Ebből: Felhalmozási célú kiadás	Beruházások	Ebből: Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Jóváhagyott létszám (fő)
1	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	856 529 127	263 126 078	1 119 655 205	714 673 611	104 846 961	285 034 468	0	0	1 104 555 040	0	0	15 100 165	0	15 100 165		1 119 655 205	116,0
2	Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	1 028 744 870	5 218 011 634	6 246 756 504	3 843 604 771	547 059 998	1 697 218 356	1 000 000	0	6 088 883 125	110 000 000	0	47 873 379	0	157 873 379		6 246 756 504	902,0
3	Miskolci Integrált Óvodai Intézmény	150 880 914	4 138 143 434	4 289 024 348	2 863 350 804	437 310 921	975 217 801	0	0	4 275 879 526	0	0	13 144 822	0	13 144 822		4 289 024 348	616,5
4	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	514 028 038	1 333 323 255	1 847 351 293	525 581 234	77 244 104	1 241 425 955	0	0	1 844 251 293	0	0	3 100 000	0	3 100 000		1 847 351 293	126,5
5	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	140 625 326	729 411 268	870 036 594	426 072 912	59 021 049	223 037 106	0	6 500 000	714 631 067	0	0	155 405 527	0	155 405 527		870 036 594	103,0
6	Herman Ottó Múzeum	499 931 245	607 457 378	1 107 388 623	613 936 974	92 225 570	294 146 000	0	350 531	1 000 659 075	0	0	106 729 548	0	106 729 548		1 107 388 623	124,0
7	Miskolci Önkormányzati Rendészet	7 484 630	766 194 806	773 679 436	549 590 766	76 865 593	138 270 480	0	0	764 726 839	0	0	8 952 597	0	8 952 597		773 679 436	160,0
8	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 198 224 150	13 055 667 853	16 253 892 003	9 536 811 072	1 394 574 196	4 854 350 166	1 000 000	6 850 531	15 793 585 965	110 000 000	0	350 306 038	0	460 306 038	0	16 253 892 003	2 148,0
															0			
9	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	343 561 666	3 495 894 042	3 839 455 708	2 364 641 286	377 541 715	1 013 423 544	0	0	3 755 606 545	675 000	0	83 174 163	0	83 849 163	0	3 839 455 708	410,0
10	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	65 828 283 625	13 861 887 395	79 690 171 020	352 407 521	46 984 600	12 745 853 632	489 756 100	12 973 974 482	26 608 976 335	313 702 122	0	42 828 692 122	2 367 046 432	43 142 394 244	9 938 800 441	79 690 171 020	20,0
11	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	69 370 069 441	30 413 449 290	99 783 518 731	12 253 859 879	1 819 100 511	18 613 627 342	490 756 100	12 980 825 013	46 158 168 845	424 377 122	0	43 262 172 323	2 367 046 432	43 686 549 445	9 938 800 441	99 783 518 731	2 578,0
12	*Ebből kötelező feladatok*																*97 361 052 139*	
13	*önként vállalt feladatok*																*2 422 466 592*	

4. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelethez)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1		**Funkciók összesen**			
2		Környezetvédelem	100 000	0	100 000
3		Vagyongazdálkodás	10 318 656	0	10 318 656
4		Igazgatás	3 325 491 584	65 015 268	3 390 506 852
5		Központilag kezelt feladatok	334 264 267	2 100 000	336 364 267
6		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	3 670 174 507	67 115 268	3 737 289 775
7		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	675 000		675 000
8		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 786 646		1 786 646
9		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	82 574 163	600 000	83 174 163
10		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	16 530 124		16 530 124
11		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN	3 771 740 440	67 715 268	3 839 455 708
12		Ebből:			
13		- Kötelezően ellátandó feladatok	3 642 002 155	65 615 268	3 707 617 423
14		- Önként vállalt feladatok	129 738 285	2 100 000	131 838 285
15		**Környezetvédelem**			
16		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
17	02102001	Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	100 000	0	100 000
18		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	100 000	0	100 000
19		Környezetvédelem mindösszesen	100 000	0	100 000
20		**Vagyongazdálkodás**			
21		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
22	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	10 318 656	0	10 318 656
23		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 318 656	0	10 318 656
24		Vagyongazdálkodás mindösszesen	10 318 656	0	10 318 656
25		**Igazgatás**			
26		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
27	09105100- 09111152	Igazgatási feladatok	3 325 491 584	65 015 268	3 390 506 852
27		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 325 491 584	65 015 268	3 390 506 852
28		Igazgatás mindösszesen	3 325 491 584	65 015 268	3 390 506 852

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
29		**Központilag kezelt feladatok**			
30		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
31	10112500	Országgyűlési képviselő választás	90 566 649	0	90 566 649
32	10112501	Önkormányzati képviselő választás	4 000 000	0	4 000 000
33	10112509	Népszámlálás 2022.	109 959 333	0	109 959 333
34		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**	**204 525 982**	**0**	**204 525 982**
35		**Önként vállalt feladatok:**			
36	10111400	Balatonmáriafürdő működése	31 850 286	2 100 000	33 950 286
37	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	8 172 872		8 172 872
38	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt	34 056 121		34 056 121
39	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt	55 659 006		55 659 006
40		**Önként vállalt feladatok összesen**	**129 738 285**	**2 100 000**	**131 838 285**
41		**Központilag kezelt feladatok mindösszesen**	**334 264 267**	**2 100 000**	**336 364 267**

5. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1		**Funkciók összesen**			
2		Városüzemeltetés	8 897 303 362	89 133 786	8 986 437 148
3		Környezetvédelem	95 040 745	0	95 040 745
4		Vagyongazdálkodás	3 437 226 512	37 555 800	3 474 782 312
5		Egészségügy	3 863 673	0	3 863 673
6		Szociális	735 243 283	1 250 000	736 493 283
7		Oktatás	161 022 255	0	161 022 255
8		Kulturális és idegenforgalmi feladatok	2 540 729 830	-1 336 484	2 539 393 346
9		Sport	738 372 597	0	738 372 597
10		Központilag kezelt feladatok	6 758 706 494	122 703 296	6 881 409 790
11		Tartalékok	1 018 818 811	-405 217 919	613 600 892
12		Adósságszolgálat	9 994 391 335	0	9 994 391 335
13		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	261 536 162	0	261 536 162
14		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	34 642 255 059	-155 911 521	34 486 343 538
15		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	313 702 122		313 702 122
16		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	71 087 309		71 087 309
17		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	42 836 565 122	-7 873 000	42 828 692 122
18		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 990 345 929		1 990 345 929
19		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	79 853 955 541	-163 784 521	79 690 171 020
20		Ebből:			
21		- Kötelezően ellátandó feladatok	77 559 070 550	-159 527 837	77 399 542 713
22		- Önként vállalt feladatok	2 294 884 991	-4 256 684	2 290 628 307

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
23		**Városüzemeltetés**			
24		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
25	01101101--01101632	Városüzemeltetési feladatok (6. melléklet)	2 618 335 760	201 259 818	2 819 595 578
26		Társaságok támogatása			
27		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:			
28	01104055	Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	110 800 000		110 800 000
29	01104069	Állategészségügyi telep üzemeltetése	50 000 000		50 000 000
30	01104054	Egyedi közfoglalkoztatotti program	31 200 000		31 200 000
31	01104053	Közfoglalkoztatás önrésze	65 000 000		65 000 000
32	01104052	Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	630 800 000		630 800 000
33	01104056	Köztemetők fenntartásának támogatása	37 992 000		37 992 000
34	01104051	Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás (BM kompenzáció)	382 936 984		382 936 984
35		Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása:			
36	01104050	MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	2 300 000 000		2 300 000 000
37	01104065	MVK Zrt. működési támogatás (BM kompenzáció)	1 000 000 000	-234 126 032	765 873 968
38	01104068	MVK Zrt. 2015. évi közsszolgáltatói ellentételezés	50 000 000	100 000 000	150 000 000
39		Miskolci Vízművek Kft. támogatása:			
40	01104067	MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	220 000 000		220 000 000
41	01104075	MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása)	30 890 300		30 890 300
42		Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:			
43	01104079	Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	607 570 857	22 000 000	629 570 857
44	01104080	Parkoltatási célú területek bérleti díja	20 778 625		20 778 625
45		Egyéb feladatok:			
46	01114019	Főépítészi feladatok	4 000 000		4 000 000
47	01114005	Főkertészi feladatok	3 568 541		3 568 541
48	01114020	Városrendezési feladatok	44 122 500		44 122 500
49	01114007	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	2 492 100		2 492 100
50	01114022	Bogáncs utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	11 600 000		11 600 000
51	01114013	Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)	1 697 700		1 697 700
52	01105001	2021-2027. ITS TOP Plusz Stratégia	120 000 000		120 000 000
53		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	8 343 785 367	89 133 786	8 432 919 153
54		**Önként vállalt feladatok:**			
55	01101203--01101633	Városüzemeltetési feladatok (6. melléklet)	69 642 141		69 642 141
56		Társaságok támogatása			
57		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:			
58	01101435	Választókerületi feladatok	78 549 526		78 549 526
59		Miskolci Fürdők Kft. támogatása:			
60	01104077	Miskolc-Tapolcai Strandfürdő működési támogatás	10 000 000		10 000 000
61	01104078	Miskolci Fürdők Kft. működési támogatása	300 000 000		300 000 000
62		Egyéb feladatok:			
63	01114018	I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások	8 446 170		8 446 170
64	01114024	Vállalkozásfejlesztési Alap	57 133 574		57 133 574
65	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000		10 000 000
66	01114014	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	5 722 300		5 722 300
67	01114015	- Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)	5 181 605		5 181 605
68	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)	8 842 679		8 842 679
69		**Önként vállalt feladatok összesen**	**553 517 995**	**0**	**553 517 995**
70		**Városüzemeltetés mindösszesen**	**8 897 303 362**	**89 133 786**	**8 986 437 148**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
71		**Környezetvédelem**			
72		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
73	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	4 983 976		4 983 976
74	02102011	Épített és természeti környezet védelme	2 576 630		2 576 630
75	02102012	Mobilitási Hét megrendezése	965 000		965 000
76	02102021	Levegőtisztaságvédelem	50 000		50 000
77	02102022	LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	62 847 093		62 847 093
78	02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás	3 877 416		3 877 416
79	02102020	"I4 Solar, Borsod" - EUCF projekt	15 134 700		15 134 700
80		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	**90 434 815**	**0**	**90 434 815**
81		**Önként vállalt feladatok:**			
82	02102008	Energiagazdálkodás	50 000		50 000
83	02102013	Közösségi Gyülés szervezése	1 580 605		1 580 605
84	02102004	ICLEI tagdíj	201 705		201 705
85	02102024	DISTENDER projekt	2 773 620		2 773 620
86		Önként vállalt feladatok összesen	**4 605 930**	**0**	**4 605 930**
87		Környezetvédelem mindösszesen	**95 040 745**	**0**	**95 040 745**
88		**Vagyongazdálkodás**			
89		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
90	03104003	Különféle kártalanítások	2 133 862		2 133 862
91	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	5 042 996		5 042 996
92	03104005	Földhivatali eljárási díjak	300 000		300 000
93	03105022	Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	93 642 465	35 000 000	128 642 465
94	03105008	ÁFA rendezés (NAV)	1 054 288 707		1 054 288 707
95	03104006	Önkormányzati víziközmű vagyon vagyonértékelése	47 285 000		47 285 000
96	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés	27 361 388		27 361 388
97	03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	1 128 861		1 128 861
98		Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások:			
99	03105013	Bérleményszolgáltatás kiadásai	1 803 365 697		1 803 365 697
100	03105015	Ingatlanértékesítés kiadásai	26 669 765		26 669 765
101	03105002	Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	300 000 000		300 000 000
102	03105003	PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás	20 000 000		20 000 000
103		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	**3 381 218 741**	**35 000 000**	**3 416 218 741**
104		**Önként vállalt feladatok:**			
105	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	55 338 715	2 555 800	57 894 515
106	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	669 056		669 056
107		Önként vállalt feladatok összesen	**56 007 771**	**2 555 800**	**58 563 571**
108		Vagyongazdálkodás mindösszesen	**3 437 226 512**	**37 555 800**	**3 474 782 312**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
109		Egészségügy			
110		Kötelezően ellátandó feladatok:			
111	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése	863 673		863 673
112		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**	**863 673**	**0**	**863 673**
113		Önként vállalt feladatok:			
114	04106002	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000		1 500 000
115	04106005	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000		1 500 000
116		**Önként vállalt feladatok összesen**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
117		**Egészségügy mindösszesen**	**3 863 673**	**0**	**3 863 673**
118		Szociális			
119		Kötelezően ellátandó feladatok:			
120		Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatás:			
121	05105206	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	500 000	6 500 000
122		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:			
123	05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	19 484 720		19 484 720
124		Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:			
125	05106252	Minorita Rend támogatása (népkonyha)	500 000		500 000
126	05106254	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	30 500 000		30 500 000
127		Egyéb szociális feladatok:			
128	05106402	Közköltséges temetés	20 957 603	1 500 000	22 457 603
129	05105300	Segélyek postaköltsége	8 274 530		8 274 530
130	05106457	Szociális ágazati összevont pótlék	49 859 523		49 859 523
131	05106459	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék	2 009 751		2 009 751
132		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**	**137 586 127**	**2 000 000**	**139 586 127**
133		Önként vállalt feladatok:			
134		Lakhatást elősegítő támogatás:			
135	05105053	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	19 000 000	-4 000 000	15 000 000
136		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:			
137	05106102	Gyermekétkeztetési támogatás	500 000		500 000
138	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	256 100	500 000	756 100
139	05106108	Ifjúságvédelmi támogatás	500 000		500 000
140	05106110	Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	1 500 000		1 500 000
141	05106109	Születési támogatás	2 000 000		2 000 000
142	05106100	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj	350 000	3 750 000	4 100 000
143		Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás:			
144	05106151	Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	7 000 000	-1 000 000	6 000 000
145		Civil szervezetek támogatása:			
146	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	2 452 800		2 452 800
147		Egyéb szociális feladatok:			
148	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	460 000 000		460 000 000
149	05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	3 787 798		3 787 798
150	05106258	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	19 000 000		19 000 000
151	05106259	Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon – 4IM (Miskolc legyen egy város mindenki számára)	80 967 878		80 967 878
152	05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése	342 580		342 580
153		**Önként vállalt feladatok összesen**	**597 657 156**	**-750 000**	**596 907 156**
154		**Szociális mindösszesen**	**735 243 283**	**1 250 000**	**736 493 283**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
155		**Oktatás**			
156		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
157	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	17 609 057		17 609 057
158		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**	**17 609 057**	**0**	**17 609 057**
159		**Önként vállalt feladatok:**			
160		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:			
161	06107208	Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése	6 750 000		6 750 000
162	06107200	Óvodatej akció	1 211 982		1 211 982
163	06107206	Pont Ott Party (felvételi ponthatárokat kihirdető rendezvény)	700 000		700 000
164	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	892 000		892 000
165	06107402	Diákpolgármester választás	200 000		200 000
166	06107403	Városi Diák Tanács működtetése	5 504 760		5 504 760
167	06107404	Ifjúsági programok, kulturális rendezvények, "Szinva Tehetséggondozó" Program megvalósítása	1 773 838		1 773 838
168	06107405	Ifjúsági Fesztivál	5 000 000		5 000 000
169		Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:			
170	06107204	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	4 200 000		4 200 000
171	06107205	Szimbiózis Alapítvány	2 300 000		2 300 000
172		Egyéb feladatok:			
173	06107323	Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	2 000 000		2 000 000
174	06107004	Idősek Tanácsa	50 000		50 000
175	06107005	Nemzetiségek Napja	910 699		910 699
176	06107307	Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)	6 739 515		6 739 515
177	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyünk együtt" (TOP támogatás)	36 706 220		36 706 220
178	061073072	- Városrészi együtthatók (TOP támogatás)	37 155 025		37 155 025
179	061073073	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	30 319 159		30 319 159
180	06107309	Miskolci és kassai iskolák együttműködése (magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása)	1 000 000		1 000 000
181		**Önként vállalt feladatok összesen**	**143 413 198**	**0**	**143 413 198**
182		**Oktatás mindösszesen**	**161 022 255**	**0**	**161 022 255**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
183		**Kulturális és idegenforgalmi feladatok**			
184		**Kulturális feladatok**			
185		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
186		Kulturális szervezetek támogatása:			
187	07108201	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	30 000 000		30 000 000
188	07108202	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	40 000 000		40 000 000
189	07108214	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	1 297 420 000		1 297 420 000
190	07108215	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	120 100 000		120 100 000
191	07108216	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	340 000 000		340 000 000
192	07108217	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	345 000 000		345 000 000
193		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 172 520 000	0	2 172 520 000
194		**Önként vállalt feladatok:**			
195		Rendezvények támogatása:			
196	07108015	Adventi programsorozat	12 000 000		12 000 000
197	07108016	Kulturális rendezvények támogatása	3 905 392		3 905 392
198		Kulturális szervezetek támogatása:			
199	07108200	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	240 000 000		240 000 000
200	07108218	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	65 100 000		65 100 000
201	07108220	Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása	2 000 000		2 000 000
202		Egyéb kulturális feladatok:			
203	07108302	Művészeti és tudományos ösztöndíjak	70 500		70 500
204	07108411	Város által alapított díjak	22 554 420		22 554 420
205	07108308	Miskolc város védett síremlékei	1 000 000		1 000 000
206	07108259	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi ház működési támogatás	900 000		900 000
207	07108348	Szász Endréné életjáradéka	6 800 000		6 800 000
208	07108415	Nemzetközi Űrhajós Szövetség napja	379 518		379 518
209		Idegenforgalmi feladatok			
210	07108366	Idegenforgalmi Alap	2 000 000		2 000 000
211	07108359	Városmarketing	11 500 000	-1 336 484	10 163 516
212		Önként vállalt feladatok összesen	368 209 830	-1 336 484	366 873 346
213		Kulturális és idegenforgalmi feladatok mindösszesen:	2 540 729 830	-1 336 484	2 539 393 346

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
214		**Sport**			
215		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
216		Sportlétesítmények üzemeltetése:			
217		Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:			
218	08107313	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	106 663 000		106 663 000
219	08107310	- kötelező úszásoktatás	19 500 000		19 500 000
220	08107314	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	61 100 000		61 100 000
221		Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:			
222	08107301	- Sportlétesítmények üzemeltetése	210 000 000		210 000 000
223		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:			
224	08107200	- Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	7 825 000		7 825 000
225		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	**405 088 000**	**0**	**405 088 000**
226		**Önként vállalt feladatok:**			
227	08107317	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	40 953 000		40 953 000
228		Rendezvények támogatása:			
229	08107113	Barátság Maraton	1 000 000		1 000 000
230	08107138	Bükki Hegyi Maraton	1 800 000		1 800 000
231	08107139	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	1 000 000		1 000 000
232	08107140	Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	28 712		28 712
233	08107142	Kiemelt sportesemények támogatása	11 887 214		11 887 214
234	08107330	Visegrádi Négyek Sporttalálkozója	2 000 000		2 000 000
235	08107331	IV. Kassa - Miskolc Ultramarathon	1 800 000		1 800 000
236		Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:			
237	08107015	Egyesületi támogatások	50 969 314		50 969 314
238		Kiemelt egyesületi támogatások:			
239	08107345	DVTK egyesületi támogatások	153 400 000		153 400 000
240	08107021	Miskolci Vízilabda Club	21 750 200		21 750 200
241		Egyéb feladatok:			
242	08107050	Sport Mecénás Alap	3 502 157		3 502 157
243	08107339	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	6 469 527		6 469 527
244	08107201	Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása	3 360 000		3 360 000
245	08107344	TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	22 364 473		22 364 473
246	08107141	2024. évi Európai Egyetemi Játékok előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása	6 000 000		6 000 000
247	08107332	Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési jogdíj	5 000 000		5 000 000
248		Önként vállalt feladatok összesen	**333 284 597**	**0**	**333 284 597**
249		**Sport mindösszesen:**	**738 372 597**	**0**	**738 372 597**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
250		**Központilag kezelt feladatok**			
251		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
252		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			
253	10105275	- Bolgár	900 000		900 000
254	10105276	- Görög	900 000		900 000
255	10105278	- Lengyel	900 000		900 000
256	10105279	- Német	900 000		900 000
257	10105280	- Roma	900 000		900 000
258	10105281	- Ruszin	900 000		900 000
259	10105283	- Szlovák	900 000		900 000
260	10105284	- Ukrán	900 000		900 000
261	10105285	- Örmény	900 000		900 000
262		Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:			
263	10111101	Közbiztonság, polgárőrség támogatása	10 369 700		10 369 700
264	10111116	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	107 106 796		107 106 796
265	10111100	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 745 000		1 745 000
266		Egyéb feladatok:			
267	10112352	Választott tisztségviselők juttatásai	196 070 998		196 070 998
268	10105550	Elszámolás az államháztartással	149 457 155		149 457 155
269	10105552	Államháztartáson belüli megelőlegezések	386 104 575		386 104 575
270	10105553	Szolidaritási hozzájárulás	2 262 320 597		2 262 320 597
271	10113513	Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat	103 868 214	147 543 122	251 411 336
272	10111503	Önkormányzati közfoglalkoztatás	73 936 096		73 936 096
273	10109001,14	Önkormányzati igazgatási kiadások	326 654 595	36 174	326 690 769
274	10109012	Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	58 820 000		58 820 000
275	10109009	Diákmunka kiadásai	4 521 767		4 521 767
276	10109010	Informatikai support, működési kiadások	19 900 000		19 900 000
277	10113463	Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	63 676 026		63 676 026
278	10113500	Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	2 707 964 022		2 707 964 022
279	10111003	ASP, elektronikus ügyintézés	1 218 705	-150 000	1 068 705
280	10111004	GDPR, adatvédelmi megfelelőség	11 112 500		11 112 500
281	10113512	Rendkívüli veszélyhelyzettel összefüggő kiadások	25 821 623	-20 000 000	5 821 623
282	10113514	Koronavírus adomány felhasználás	2 377 611		2 377 611
283	10113495	Ukrán menekült ellátás támogatása	2 372 000		2 372 000
284		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	6 523 517 980	127 429 296	6 650 947 276
285		**Önként vállalt feladatok:**			
286		**Különböző alapok támogatása:**			
287		Különböző alapok támogatása:			
288		Mecénási Alapok:			
289	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénási Alap	61 857 199		61 857 199
290	10108050	- Bizottság által felosztható Mecénási Alap	3 350 000		3 350 000
291	10113051-	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénási Alap	16 730 663	-375 000	16 355 663
	-10113056				
292	10112201-	Választókerületi Alap	47 350 807	-2 551 000	44 799 807
	-10112219				
293		Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:			
294	10113071	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 520 850		4 520 850
295		Ifjúságpolitikai feladatok			
296	10105300	Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása	466 268		466 268
297		Egyéb feladatok:			
298	10113470	Testvérvárosi kapcsolatok	4 100 834		4 100 834
299	10113469	Esélyegyenlőségi feladatok	0		0
300	10113461	Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	14 025 600		14 025 600
301	10113072	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	5 836 396		5 836 396
302	10113473	Nyugdíjas klubok támogatása	1 800 000		1 800 000
303	10113478	Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	5 818 425		5 818 425
304	10113489	Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)	14 062 291		14 062 291
305	10113515	Nemzetközi tevékenység	34 849		34 849
306	10113074	Regőczi István Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000
307	10113082	Részvételi költségvetés	15 000 000		15 000 000
308	10113474	Nemzedékek találkozója	466 700		466 700
309	10113090	Leszakadó városrészek integrációja	2 000 000	-1 800 000	200 000
310	10113462	Miskolc Holding Zrt.-nél a projektmenedzsment tevékenységének veszteség kompenzálása	0		0
311	10111001	Stratégiai célú kiadások	29 632 580		29 632 580
312	10113080	Részvételi pontok kialakítása	2 857 000		2 857 000
313	10113081	Részvételiségi programhoz kapcsolódó tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság kiadásai	2 778 052		2 778 052
314		**Önként vállalt feladatok összesen**	**235 188 514**	**-4 726 000**	**230 462 514**
315		**Központilag kezelt feladatok mindösszesen**	**6 758 706 494**	**122 703 296**	**6 881 409 790**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
316		**Tartalékok**			
317		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
138	11105001	Általános tartalék	218 290 532	-30 405 800	187 884 732
319		Céltartalék:			
320	11105005	- Iparűzési adóval összefüggő	0		0
321	11105007	- Céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára	0		0
322	11105008	- Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék	800 528 279	-374 812 119	425 716 160
323		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	**1 018 818 811**	**-405 217 919**	**613 600 892**
324		**Tartalékok mindösszesen**	**1 018 818 811**	**-405 217 919**	**613 600 892**
325		**Adósságszolgálat**			
326		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
327	11105037- -11105056	Hiteltörlesztés	681 538 168		681 538 168
328	11105015	Kamatfizetés	457 906 150		457 906 150
329	11105030	Likviditási célú hitel állományváltozása	8 854 947 017		8 854 947 017
330		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	**9 994 391 335**	**0**	**9 994 391 335**
331		**Adósságszolgálat mindösszesen**	**9 994 391 335**	**0**	**9 994 391 335**
332		**Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások**			
333		**Kötelezően ellátandó feladatok:**			
334	18100000	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	261 536 162		261 536 162
335		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	**261 536 162**	**0**	**261 536 162**
336		**Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások mindösszesen**	**261 536 162**	**0**	**261 536 162**

6. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez)

2022. ÉVI VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	**Megnevezés**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosított előirányzat**
1		ÖSSZESÍTŐ			
2		1. Út-híd fenntartás	702 126 540	0	702 126 540
3		2. Belvízelvezetés	55 920 000	0	55 920 000
4		3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	544 142 045	259 818	544 401 863
5		4. Zöldterület fenntartás	328 319 737	0	328 319 737
6		5. Közvilágítás	823 469 579	201 000 000	1 024 469 579
7		6. Egyéb városüzemeltetési feladatok	234 000 000	0	234 000 000
8		**Összesen:**	**2 687 977 901**	**201 259 818**	**2 889 237 719**
9		*- ebből kötelezően ellátandó feladatok*	*2 618 335 760*	*201 259 818*	*2 819 595 578*
10		*önként vállalt feladatok*	*69 642 141*	*0*	*69 642 141*
11		RÉSZLETEZŐ			
12		**1. Út-híd fenntartás**			
13		Kötelezően ellátandó feladatok			
14	01101110	Jelzőlámpa üzemeltetés	95 172 161		95 172 161
15	01101127	Jelzőlámpák áramdíja	16 157 093		16 157 093
16	01101125	Jelzőlámpák érintésvédelmi felülvizsgálata I. ütem	2 993 390		2 993 390
17	01101131	Közút forgalmi rendjének felülvizsgálata	2 218 690		2 218 690
18	01101124	Baleseti kártérítések	350 000		350 000
19	01101128	Buszvárók üzemeltetése	42 391 140		42 391 140
20	01101126	Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadások	20 869 566		20 869 566
21	01101122	Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	250 000		250 000
22		**Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok**			
23	01101600	Közutak üzemeltetése, fenntartása	521 224 500		521 224 500
24	01101601	Kerékpárutak fenntartása	500 000		500 000
25		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen:**	**702 126 540**	**0**	**702 126 540**
26		**Út - híd fenntartás összesen:**	**702 126 540**	**0**	**702 126 540**
27		**2. Belvízelvezetés**			
28		Kötelezően ellátandó feladatok			
29	01101153	Avasi mélyszivárgók fenntartása	4 000 000		4 000 000
30	01101158	Társulások érdekeltségi hozzájárulása	1 420 000		1 420 000
31		**Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok**			0
32	01101610	Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok	46 500 000		46 500 000
33	01101611	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	2 000 000		2 000 000
34		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen:**	**53 920 000**	**0**	**53 920 000**
35		Önként vállalt feladatok			
36	01101203	Lillafüredi vízesés vízpótlása	2 000 000		2 000 000
37		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
38		**Belvízelvezetés összesen:**	**55 920 000**	**0**	**55 920 000**
39		**3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen**			
40		Kötelezően ellátandó feladatok			
41	01101200	Ivóvízszállítás	1 000 000		1 000 000
42	01101201	Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	8 000 000		8 000 000
43	01101202	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 304 550		2 304 550
44	01101205	Üdülőhelyi ivókutak üzemeltetése	12 322 594	125 319	12 447 913
45	01101204	Üdülőhelyi ivókutak vízdíja	772 458	134 499	906 957
46	01101206	Csapadékcsatorna üzemeltetés	454 000 000		454 000 000
47	01101207	Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	8 000 000		8 000 000
48	01101208	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	15 000 000		15 000 000
49	01101439	Víziközmű-vezeték vízjogi engedélyekkel kapcsolatos díjak	26 242 443		26 242 443
50	01101454	Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	16 500 000		16 500 000
51		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen:**	**544 142 045**	**259 818**	**544 401 863**
52		**Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:**	**544 142 045**	**259 818**	**544 401 863**
53		**4. Zöldterület fenntartás**			
54		Kötelezően ellátandó feladatok			
55	01101303	Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 319 737		1 319 737
56	01101307	Belváros virágosítása	3 500 000		3 500 000
57		**Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok**			
58	01101620	Zöldterület fenntartás	323 500 000		323 500 000
59		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen:**	**328 319 737**	**0**	**328 319 737**
60		**Zöldterület fenntartás összesen:**	**328 319 737**	**0**	**328 319 737**

2022. ÉVI VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	**Megnevezés**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosított előirányzat**
61		5. Közvilágítás			
62		**Kötelezően ellátandó feladatok**			
63	01101400	Közvilágítás	720 155 280	185 000 000	905 155 280
64	01101405	Saját tulajdonú kandeláberek javítása	5 086 146		5 086 146
65	01101407	Térfigyelő üzemeltetése	79 586 012	16 000 000	95 586 012
67		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen:**	**804 827 438**	**201 000 000**	**1 005 827 438**
68		**Önként vállalt feladatok**			
70	01101413	Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	18 642 141		18 642 141
71		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**18 642 141**	**0**	**18 642 141**
72		**Közvilágítás összesen:**	**823 469 579**	**201 000 000**	**1 024 469 579**
73		**6. Egyéb városüzemeltetési feladatok**			
74		**Kötelezően ellátandó feladatok**			
75		**Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok**			
76	01101630	Lezárt temetők fenntartása	2 000 000		2 000 000
77	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	153 000 000		153 000 000
78	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	30 000 000		30 000 000
79		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen:**	**185 000 000**	**0**	**185 000 000**
80		**Önként vállalt feladatok**			
81	01101310	Máltai játszótér üzemeltetése	1 000 000		1 000 000
82		**Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok**			
83	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	48 000 000		48 000 000
84		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**49 000 000**	**0**	**49 000 000**
85		**Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:**	**234 000 000**	**0**	**234 000 000**

7. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		2022. évi kiadás						
	Megnevezés	Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kívülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások összesen
1	**Városüzemeltetés**							
2	Városüzemeltetési feladatok							
3	- Eljárási díjak, egyéb városüzemeltetési feladatok					1 894 980		1 894 980
4	- Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás					2 304 550		2 304 550
5	- Máltai játszótér üzemeltetése					1 000 000		1 000 000
6	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Által végzett feladatok							
7	- Közutak üzemeltetése, fenntartása					521 224 500		521 224 500
8	- Kerékpárutak fenntartása					500 000		500 000
9	- Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok					46 500 000		46 500 000
10	- Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok					2 000 000		2 000 000
11	- Zöldterület fenntartás					323 500 000		323 500 000
12	- Lezárt temetők fenntartása					2 000 000		2 000 000
13	- Települési hulladék begyűjtése, szállítása					153 000 000		153 000 000
14	- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok					30 000 000		30 000 000
15	- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok					48 000 000		48 000 000
16	Társaságok támogatása							
17	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:							
18	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás					110 800 000		110 800 000
19	- Állategészségügyi telep üzemeltetése					50 000 000		50 000 000
20	- Egyedi közfoglalkoztatotti program					31 200 000		31 200 000
21	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze					65 000 000		65 000 000
22	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás					630 800 000		630 800 000
23	- Köztemetők fenntartásának támogatása					37 992 000		37 992 000
24	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás (BM kompenzáció)					382 936 984		382 936 984
25	- Választókerületi feladatok					78 549 526		78 549 526
26	Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása:							
27	- MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)					2 300 000 000		2 300 000 000
28	- MVK Zrt. működési támogatás (BM kompenzáció)					765 873 968		765 873 968
29	- MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatás ellentételezése					150 000 000		150 000 000
30	Miskolci Vízművek Kft. támogatása:							
31	- MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás					220 000 000		220 000 000
32	- MIVÍZ Kft.lakossági ivóvíz, csatornaszolgáltatás támogatása					30 890 300		30 890 300
33	Miskolci Fürdők Kft. támogatása:							
34	- Miskolci Fürdők Kft. működési támogatás					310 000 000		310 000 000
35	Egyéb feladatok:							
36	- Bogáncs utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.					11 600 000		11 600 000
37	- Vállalkozásfejlesztési Alap					30 000 000		30 000 000
38	Városüzemeltetés összesen	0	0	0	0	6 337 566 808	0	6 337 566 808
39	**Környezetvédelem**							
40	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat					4 983 976		4 983 976
41	ICLEI tagdíj					201 705		201 705
42	"I4 Solar, Borsod" - EUCF projekt			2 648 572				2 648 572
43	Környezetvédelem összesen	0	0	2 648 572	0	5 185 681	0	7 834 253
44	**Egészségügy**							
45	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)					1 500 000		1 500 000
46	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)					1 500 000		1 500 000
47	Egészségügy összesen	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000

Az Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2022. évi kiadás						
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kívülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások összesen
48	**Szociális**							
49	Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:							
50	Minorita Rend támogatása (népkonyha)					500 000		500 000
51	Hajléktalan személyek ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szervezetek támogatása					30 500 000		30 500 000
52	Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:							
53	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj			4 100 000				4 100 000
54	Civil szervezetek támogatása:							
55	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása					2 452 800		2 452 800
56	Egyéb szociális feladatok:							
57	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok					19 000 000		19 000 000
58	Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon – 4IM (Miskolc legyen egy város mindenki számára)					26 521 898		26 521 898
59	Szociális összesen	0	0	4 100 000	0	78 974 698	0	83 074 698
60	**Oktatás**							
61	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:							
62	Célpont Ifjúsági és Tanácsadó Iroda működtetése					6 750 000		6 750 000
63	Pont Ott Party					700 000		700 000
64	Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása							
65	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					4 200 000		4 200 000
66	- Szimbiózis Alapítvány					2 300 000		2 300 000
67	Egyéb feladatok:							
68	Miskolci Felnőttképző Központ Kft. működési hozzájárulás					2 000 000		2 000 000
69	Oktatás összesen:	0	0	0	0	15 950 000	0	15 950 000
70	**Kulturális és idegenforgalmi feladatok**							
71	**Kulturális feladatok**							
72	Rendezvények támogatása:							
73	Adventi programsorozat					12 000 000		12 000 000
74	Kulturális szervezetek támogatása:							
75	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása					30 000 000		30 000 000
76	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása				40 000 000			40 000 000
77	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása					1 297 420 000		1 297 420 000
78	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása					120 100 000		120 100 000
79	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása					340 000 000		340 000 000
80	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása					345 000 000		345 000 000
81	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft működtetési támogatása					240 000 000		240 000 000
82	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása					65 100 000		65 100 000
83	Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása					2 000 000		2 000 000
84	Egyéb kulturális feladatok:							
85	- Miskolc város védett síremlékei					1 000 000		1 000 000
86	- Feledy Gyula grafikus művész életjáradéka							0
87	- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatása			900 000				900 000
88	- Szász Endréné életjáradéka					6 800 000		6 800 000
89	Idegenforgalmi feladatok							
90	- Idegenforgalmi Alap					2 000 000		2 000 000
91	- Városmarketing					345 250		345 250
92	Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	0	0	900 000	40 000 000	2 461 765 250	0	2 502 665 250

Az Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		2022. évi kiadás						
	Megnevezés	Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kívülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások összesen
93	**Sport**							
94	Sportlétesítmények üzemeltetése:							
95	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:							
96	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)					106 663 000		106 663 000
97	- kötelező úszásoktatás					19 500 000		19 500 000
98	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás					61 100 000		61 100 000
99	- Miskolci Sportcentrum Kft.működési támogatás					40 953 000		40 953 000
100	Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai							
101	- Sportlétesítmények üzemeltetése					210 000 000		210 000 000
102	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:							
103	- Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)					7 825 000		7 825 000
104	Rendezvények támogatása:							
105	Bükki Hegyi Maraton					1 800 000		1 800 000
106	Barátság Maraton					1 000 000		1 000 000
107	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása					1 000 000		1 000 000
108	Előre nem tervezett szabadidős sportrendezvények					25 712		25 712
109	Kiemelt sportesemények támogatása					11 842 130		11 842 130
110	IV. Kassa - Miskolc Ultramaraton					1 800 000		1 800 000
111	Tour de Hongrie kerékpáros körverseny					5 000 000		5 000 000
112	Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:							
113	Egyesületi támogatások					50 969 314		50 969 314
114	Kiemelt egyesületi támogatások:							
115	- DVTK támogatása					153 400 000		153 400 000
116	- Miskolci Vízilabda Club					21 750 200		21 750 200
117	Egyéb feladatok:							
118	Sport Mecénás Alap					3 502 157		3 502 157
119	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások					4 500 000		4 500 000
120	Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása					3 360 000		3 360 000
121	TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze					22 364 473		22 364 473
122	2024. év Európai Egyetemi Játékok előkészítése					6 000 000		6 000 000
123	Sport összesen	0	0	0	0	734 354 986	0	734 354 986
124	**Központilag kezelt feladatok**							
125	Különböző alapok támogatása:							
126	Mecénási Alapok							
127	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénás Alap					56 487 361		56 487 361
128	- Bizottság által felosztható Mecénás Alap					3 350 000		3 350 000
129	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénás Alap					16 355 663		16 355 663
130	Választókerületi Alap			1 010 000		43 789 807		44 799 807
131	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása:							
132	- Bolgár			900 000				900 000
133	- Görög			900 000				900 000
134	- Lengyel			900 000				900 000
135	- Német			900 000				900 000
136	- Örmény			900 000				900 000
137	- Roma			900 000				900 000
138	- Ruszin			900 000				900 000
139	- Szlovák			900 000				900 000
140	- Ukrán			900 000				900 000
141	Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:							
142	Közbiztonság, polgárőrség támogatása					4 050 000		4 050 000
143	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása			107 106 796				107 106 796

Az Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		2022. évi kiadás						
	Megnevezés	Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kívülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások összesen
144	Egyéb feladatok							
145	Elszámolás az államháztartással	149 457 155						149 457 155
146	Szolidaritási hozzájárulás	2 262 320 597						2 262 320 597
147	Közfoglalkoztatás			632 810				632 810
148	Önkormányzati igazgatási kiadások			190 000		210 000		400 000
149	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása					5 302 996		5 302 996
150	Nyugdíjas klubok támogatása					1 800 000		1 800 000
151	Regőczi István Alapítvány támogatása					2 500 000		2 500 000
152	Miskolc Holding Zrt.-nél a projektmenedzsment tevékenységének veszteség kompenzálása					0		
153	**Központilag kezelt feladatok összesen**	2 411 777 752	0	117 039 606	0	133 845 827	0	2 662 663 185
154	**Tartalékok**							
155	Általános tartalék						187 884 732	187 884 732
156	Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék						425 716 160	425 716 160
157	**Tartalékok összesen**	0	0	0	0	0	613 600 892	613 600 892
158	**Beruházás**							
159	Gózon Lajos úti felüljáró	9 911 968						9 911 968
160	MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)					3 352 442		3 352 442
161	Beruházás összesen	9 911 968	0	0	0	3 352 442	0	13 264 410
162	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 421 689 720	0	124 688 178	40 000 000	9 773 995 692	613 600 892	12 973 974 482

8. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelethez)

A 2022. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Felújítás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ									
2	01201002	- Miskolc, Kilencedik u. útburkolat helyreállítás	1 099 967		1 099 967	0		0	1 099 967	0	1 099 967
3	01201003	- Ernye Bán utcai buszmegálló felújítása	1 270 000		1 270 000	0		0	1 270 000	0	1 270 000
4	01201004	- Szemere utcai buszmegálló és környezetének felújítása	4 600 000		4 600 000	0		0	4 600 000	0	4 600 000
5	01201005	- Városház tér 8. - Hunyadi u. 4. közötti fal felújítása	1 016 000		1 016 000	0		0	1 016 000	0	1 016 000
6	01201006	- Városfejlesztéssel összefüggő felújítási feladatok	5 003 500		5 003 500	0		0	5 003 500	0	5 003 500
7	01201094	- Országos és önkormányzati utak felújítása	1 860 550		1 860 550	0		0	1 860 550	0	1 860 550
8	01201007	- Győri kapu és Szinyei Merse Pál u. járdáinak felújítása (hazai támogatás)	49 952 457		49 952 457	0		0	49 952 457	0	49 952 457
9	01201008	Kálvária lépcsősor felújítási	4 055 969		4 055 969	0		0	4 055 969	0	4 055 969
10	01212201- -01212219	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg felújítási feladatai	1 000 000		1 000 000	0		0	1 000 000	0	1 000 000
					0			0		0	0
11		**VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN**	**69 858 443**	**0**	**69 858 443**	**0**	**0**	**0**	**69 858 443**	**0**	**69 858 443**
12		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ									
13	03201001	- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése	400 000		400 000	0		0	400 000	0	400 000
14	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása	37 019 649		37 019 649	2 109 627		2 109 627	39 129 276	0	39 129 276
15	03201011	- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje	2 065 333		2 065 333	0		0	2 065 333	0	2 065 333
16	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák	408 326		408 326	0		0	408 326	0	408 326
17	03201014	- Intézmények elektromos felújítása	647 700		647 700	162 560		162 560	810 260	0	810 260
18	03201015	- Életveszély elhárítás	19 421 133		19 421 133	3 859 213		3 859 213	23 280 346	0	23 280 346

A 2022. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Felújítás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
19	03201009	- Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély m	6 785 203		6 785 203	729 489		729 489	7 514 692	0	7 514 692
20	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)	165 418		165 418	0		0	165 418	0	165 418
21	03201019	- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése	200 000		200 000	0		0	200 000	0	200 000
22	03201026	- Bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	170 596 917		170 596 917	64 226 420		64 226 420	234 823 337	0	234 823 337
23		**VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN**	**237 709 679**	0	**237 709 679**	**71 087 309**	0	**71 087 309**	**308 796 988**	0	**308 796 988**
24		**KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ**									
25	10201002	Balatonmáriafürdői Gyermektábor felújítási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)	675 000		675 000	1 786 646		1 786 646	2 461 646	0	2 461 646
26		**KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN**	**675 000**		**675 000**	**1 786 646**		**1 786 646**	**2 461 646**		**2 461 646**
27		**MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK**									
28	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések	6 134 000		6 134 000	0		0	6 134 000	0	6 134 000
29		**MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:**	**6 134 000**		**6 134 000**	0		0	**6 134 000**		**6 134 000**
30		Egyéb intézményi felújítások	110 000 000		110 000 000			0	110 000 000	0	110 000 000
31		**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:**	**424 377 122**	0	**424 377 122**	**72 873 955**	0	**72 873 955**	**497 251 077**	0	**497 251 077**
32		Felújítás mindösszesenből:									
33		Egyéb intézményi felújítások	110 000 000		110 000 000			0	110 000 000	0	110 000 000
34		**INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**110 000 000**	0	**110 000 000**	0	0	0	**110 000 000**	0	**110 000 000**
35		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:									
36	10201002	Balatonmáriafürdői Gyermektábor felújítási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)	675 000		675 000	1 786 646		1 786 646	2 461 646	0	2 461 646
37		**POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**675 000**	0	**675 000**	**1 786 646**	0	**1 786 646**	**2 461 646**	0	**2 461 646**
38		**ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**313 702 122**	0	**313 702 122**	**71 087 309**	0	**71 087 309**	**384 789 431**	0	**384 789 431**
39		*- Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás*	*0*		*0*						

9. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelethez)

A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ									
2		Infrastrukturális beruházások									
3		- Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló									
4	01301069	- Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás	15 307 151		15 307 151	6 350		6 350	15 313 501	0	15 313 501
5	01301085	- Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
6	01301089	- A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)	304 326 875		304 326 875	15 610 296		15 610 296	319 937 171	0	319 937 171
7	01301091	- Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)	1 397 719 219		1 397 719 219	34 650 900		34 650 900	1 432 370 119	0	1 432 370 119
8	013010851	- Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)	113 000		113 000	0		0	113 000	0	113 000
9	01301070	- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
10	01301082	- Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)	796 198		796 198	0		0	796 198	0	796 198
11	01301086	- Kerékpárút építés II-III. ütem - TOP 6.4.1 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
12	01301100	- Kerékpárút építés déli városrészen (TOP támogatás)	475 804 498		475 804 498	8 544 861		8 544 861	484 349 359	0	484 349 359
13	01301101	- Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)	528 661 610		528 661 610	10 883 925		10 883 925	539 545 535	0	539 545 535
14	01301102	- Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)	170 722 910		170 722 910	2 804 545		2 804 545	173 527 455	0	173 527 455
15	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	2 355 208 090		2 355 208 090	13 229 659		13 229 659	2 368 437 749	0	2 368 437 749
16	01301096	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)				120 848		120 848	120 848	0	120 848
17	01301108	- Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése	1 450 000		1 450 000	0		0	1 450 000	0	1 450 000
18	01301014	- Gözon Lajos úti felüljáró	0		0	9 911 968		9 911 968	9 911 968	0	9 911 968
19	01301016	- Kiss tábornok u. tűzcsap kialakítása	2 101 600		2 101 600	0		0	2 101 600	0	2 101 600
20	01301017	- Tiszai Pályaudvar gyalogos aluljáró befedése	5 000 000		5 000 000	0		0	5 000 000	0	5 000 000
21	01301018	- Bogáncs u. naperőmű transzformátor cseréje	53 103 624		53 103 624	0		0	53 103 624	0	53 103 624
22	01301110	- Történelmi Avas fejlesztésével kapcsolatos kiadások	4 000 000		4 000 000	0		0	4 000 000	0	4 000 000
23	01301088	- Parkoló építés	4 446 101		4 446 101	1 397 000		1 397 000	5 843 101	0	5 843 101
24	01301094	- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele	3 400 000		3 400 000	0		0	3 400 000	0	3 400 000
25	01301443	- Út- és közműhálózat fejlesztése	11 066 563		11 066 563	0		0	11 066 563	0	11 066 563
26		- Vízi létesítmények									
27	01301122	- Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
28	013011223	- Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	50 573 225		50 573 225	3 135 630		3 135 630	53 708 855	0	53 708 855
29	013011224	- Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	537 475 392		537 475 392	22 495 490		22 495 490	559 970 882	0	559 970 882

A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
30		- Keret előirányzatok									
31	01301302	- Tervezési feladatok	94 242 600		94 242 600	11 950 700		11 950 700	106 193 300	0	106 193 300
32	01301304	- Pályázati önrész	414 478 448		414 478 448	9 578 167		9 578 167	424 056 615	0	424 056 615
33	01301307	- Közvilágítás fejlesztése	990 000		990 000	0		0	990 000	0	990 000
34	01301310	- Vis maior pályázatok önrésze	47 584 344		47 584 344	0		0	47 584 344	0	47 584 344
35	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg	3 306 854		3 306 854	307 701		307 701	3 614 555	0	3 614 555
36	01312201- -01312219	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)	190 598 010		190 598 010	506 984		506 984	191 104 994	0	191 104 994
37		*- Intézmény*	*3 517 000*		*3 517 000*	*0*		*0*	*3 517 000*	0	*3 517 000*
38	01301313	- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása	7 920 255		7 920 255	0		0	7 920 255	0	7 920 255
39	01301430	- Térfigyelő rendszerek kiépítése	986 660		986 660	0		0	986 660	0	986 660
40	01301130	- TOP 2014-2020. évek projekt keretsor	1 436 749 870		1 436 749 870	0		0	1 436 749 870	0	1 436 749 870
41		Fejlesztési hitelből megvalósuló beruházások:									
42	01301486	- Szennyvízelvezetési beruházási feladatok	15 599 849		15 599 849	0		0	15 599 849	0	15 599 849
43	01301487	- Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházási feladatok	6 893 900		6 893 900	0		0	6 893 900	0	6 893 900
44	01301488	- Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások	269 070 923		269 070 923	0		0	269 070 923	0	269 070 923
45	01301489	- Önkormányzati informatikai, infokommunikációs rendszerek létrehozásához szükséges beruházási feladatok	31 710 085		31 710 085	0		0	31 710 085	0	31 710 085
46	01301493	- Közutak, hidak építése, rekonstrukciója	388 923 407		388 923 407	0		0	388 923 407	0	388 923 407
47	01301490	- Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények fejlesztése	781 704 166		781 704 166	0		0	781 704 166	0	781 704 166
48	01301491	- Város - és település rehabilitáció	37 858 700		37 858 700	0		0	37 858 700	0	37 858 700
49	01301492	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	326 238 970		326 238 970	0		0	326 238 970	0	326 238 970
50		- Egyéb feladatok									
51	01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok Program (hazai támogatás)	2 344 892		2 344 892	0		0	2 344 892	0	2 344 892
52	01301495	- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása	15 373 000		15 373 000	0		0	15 373 000	0	15 373 000
53	01301521	- Zöld város kialakítása -TOP 6.3.2 támogatás			0	0		0	0	0	0
54	01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)	44 663 473		44 663 473	5 332 123		5 332 123	49 995 596	0	49 995 596
55	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)	1 001 647 358		1 001 647 358	19 763 867		19 763 867	1 021 411 225	0	1 021 411 225
56	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)	3 072 516 898		3 072 516 898	37 556 791		37 556 791	3 110 073 689	0	3 110 073 689
57	01301145	- Városi köztemetők bővítése, fejlesztése	250 000 000		250 000 000	0		0	250 000 000	0	250 000 000
58	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	40 910 441		40 910 441	15 769 280		15 769 280	56 679 721	0	56 679 721
59	01301514	- Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok Program (hazai támogatás)	1 026 000		1 026 000	2 794 200		2 794 200	3 820 200	0	3 820 200

A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
60	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)	12 085 775 466		12 085 775 466	909 037 760		909 037 760	12 994 813 226	0	12 994 813 226
61	01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)	1 087 286		1 087 286	3 983 182		3 983 182	5 070 468	0	5 070 468
62	01301601	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat)	1 082 591 074		1 082 591 074	171 494 000		171 494 000	1 254 085 074	0	1 254 085 074
63	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer	5 950 151		5 950 151	10 595 000		10 595 000	16 545 151	0	16 545 151
64	01301518	- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás)	0		0	0		0	0	0	0
65	01301630	- Intelligens Parkolási Rendszer	1 920 667		1 920 667	6 985 000		6 985 000	8 905 667	0	8 905 667
66	01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC	6 943 500		6 943 500	4 826 000		4 826 000	11 769 500	0	11 769 500
67	01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül	539 185 955		539 185 955	22 479 000		22 479 000	561 664 955	0	561 664 955
68	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül	7 269 528		7 269 528	6 512 100		6 512 100	13 781 628	0	13 781 628
69	01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC	4 809 666		4 809 666	6 424 000		6 424 000	11 233 666	0	11 233 666
70	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC	104 775		104 775	1 153 160		1 153 160	1 257 935	0	1 257 935
71	01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	2 000 000		2 000 000	2 475 250		2 475 250	4 475 250	0	4 475 250
72	01301637	- Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC			0	444 500		444 500	444 500	0	444 500
73		- Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése -TOP 6.1.1 támogatás									
74	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás	11 088 356		11 088 356	1 000 000		1 000 000	12 088 356	0	12 088 356
75	01301520	- Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás			0	0		0	0	0	0
76	01301530	- Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás	1 001 385 626		1 001 385 626	22 165 260		22 165 260	1 023 550 886	0	1 023 550 886
77	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	795 116 335		795 116 335	114 273 740		114 273 740	909 390 075	0	909 390 075
78	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	4 248 320		4 248 320	1 000 000		1 000 000	5 248 320	0	5 248 320
79	01301573	- Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	514 153 266		514 153 266	37 906 435		37 906 435	552 059 701	0	552 059 701
80	01301562	- Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
81	013015623	- Miskolc, Százszorszép Óvoda energetika korszerűsítése (TOP támogatás)	4 906 745		4 906 745	0		0	4 906 745	0	4 906 745
82	013015625	- Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	16 152 955		16 152 955	0		0	16 152 955	0	16 152 955
83	013015628	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése	40 498 692		40 498 692	2 286 000		2 286 000	42 784 692	0	42 784 692
84	01301558	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2020. (TOP támogatás)	218 359 380		218 359 380	5 125 000		5 125 000	223 484 380	0	223 484 380
85	013015629	- Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	1 825 752		1 825 752	0		0	1 825 752	0	1 825 752
86	0130156210	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	0		0	1 330 833		1 330 833	1 330 833	0	1 330 833
87	0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése	0		0	22 136		22 136	22 136	0	22 136
88	0130156212	- Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	6 619 135		6 619 135	0		0	6 619 135	0	6 619 135
89	0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	20 158 856		20 158 856	0		0	20 158 856	0	20 158 856
90	0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	23 853 734		23 853 734	154 662		154 662	24 008 396	0	24 008 396
91	0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	141 663 703		141 663 703	1 182 306		1 182 306	142 846 009	0	142 846 009
92	0130156216	- Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	20 024		20 024	0		0	20 024	0	20 024
93	0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	91 050 913		91 050 913	777 271		777 271	91 828 184	0	91 828 184
94	0130156219	- Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	50 735 421		50 735 421	1 168 844		1 168 844	51 904 265	0	51 904 265

A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
95	0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	10 076 481		10 076 481	0		0	10 076 481	0	10 076 481
96	0130156221	- Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése	6 610 671		6 610 671	0		0	6 610 671	0	6 610 671
97	0130156222	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020. (TOP támogatás)	329 015 603		329 015 603	9 342 268		9 342 268	338 357 871	0	338 357 871
98	0130156223	- Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	267 113 316		267 113 316	7 701 971		7 701 971	274 815 287	0	274 815 287
99	0130156225	- Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	417 384 751		417 384 751	13 875 766		13 875 766	431 260 517	0	431 260 517
100	0130156226	- Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	232 512 460		232 512 460	7 130 190		7 130 190	239 642 650	0	239 642 650
101	01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás:	0		0	0		0	0	0	0
102	013015501	Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)	795 932		795 932	4 953		4 953	800 885	0	800 885
103	01301524	- Szociális városrehabilitáció - TOP 6.7 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
104	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	532 536 450		532 536 450	47 600 785		47 600 785	580 137 235	0	580 137 235
105	01301001	- Városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatok	91 002 583		91 002 583	0		0	91 002 583	0	91 002 583
106	01301002	- Városrészi fejlesztések kiadásai	140 000 000		140 000 000	0		0	140 000 000	0	140 000 000
107	01301155	- MVK Zrt. E-busz beszerzés pályázat önrész biztosítása	641 947 709		641 947 709	0		0	641 947 709	0	641 947 709
108	01301411	- Művészeti iskola fejlesztése (BM kompenzáció)	92 621 000		92 621 000	7 379 000		7 379 000	100 000 000	0	100 000 000
109	01301502	- CODESIC projekt (INTERREG V-A) - Intézmények közötti biztonsági kapacitás fejl	43 752 596		43 752 596	381 000		381 000	44 133 596	0	44 133 596
110	01301439	- Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	15 404 691		15 404 691	5 309		5 309	15 410 000	0	15 410 000
111	01301109	- Sebességmérő traffibox telepítése	7 000 000		7 000 000	0		0	7 000 000	0	7 000 000
112	01301608	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft beruházási kiadásai	8 838 442		8 838 442	0		0	8 838 442	0	8 838 442
113		- Vis maior pályázatok:									
114	01311057	- Bükkszentlászló, Szent László-patak medertámfal károsodás helyreállítása (EBR 507166)	43 041 462		43 041 462	0		0	43 041 462	0	43 041 462
115	01311058	- Bükkszentlászló, Fő út 27-31., és 134. sz. melletti patakmeder károsodás helyreállítása (EBR 519738)	29 998 035		29 998 035	0		0	29 998 035	0	29 998 035
116	01311059	- Miskolc, Aradi u. 28. partfal helyreállítás (EBR 524999)	29 432 281		29 432 281	0		0	29 432 281	0	29 432 281
117	01311060	- Lillafüredi függőkertek, Kosztolányi-sétány támfal helyreállítása (EBR 555242)	20 058 000		20 058 000	0		0	20 058 000	0	20 058 000
118		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	34 046 749 903	0	34 046 749 903	1 654 573 966	0	1 654 573 966	35 701 323 869	0	35 701 323 869
119		KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ									
120	02302022	- LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat beruházási kiadásai	8 740 793		8 740 793	0		0	8 740 793	0	8 740 793
121		KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 740 793	0	8 740 793	0	0	0	8 740 793	0	8 740 793

A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
122		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ									
123	03301014	- Győri kapu 57. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzése	80 000 000		80 000 000	0		0	80 000 000	0	80 000 000
124	03301036	- Szerszámgépek értékesítése	0		0	3 476 922		3 476 922	3 476 922	0	3 476 922
125	03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása	449 521		449 521	0		0	449 521	0	449 521
126	03301018	- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások	23 872 550		23 872 550	0		0	23 872 550	0	23 872 550
127	03301034	- Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlás	1 067 694		1 067 694	0		0	1 067 694	0	1 067 694
128	03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása	49 657 000		49 657 000	0		0	49 657 000	0	49 657 000
129		- Egyéb felhalmozási jellegű kiadások:									
130	03304001	- Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.)	141 894 276		141 894 276	8 105 724		8 105 724	150 000 000	0	150 000 000
131	03304002	- Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)	8 769 789		8 769 789	21 230 211		21 230 211	30 000 000	0	30 000 000
132	03304004	- Kötvényes Lakásalap kiadásai	363 234 642		363 234 642	6 765 358		6 765 358	370 000 000	0	370 000 000
133	03304005	- Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.)	120 000 000		120 000 000	0		0	120 000 000	0	120 000 000
134	03301029	- Várost építünk I-II. kötvények visszafizetése	1 000 000 000		1 000 000 000	0		0	1 000 000 000	0	1 000 000 000
135		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 788 945 472	0	1 788 945 472	39 578 215	0	39 578 215	1 828 523 687	0	1 828 523 687
136		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ									
137	04301015	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem -TOP 6.6.1 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
138	04301027	- Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	264 080		264 080	14 146		14 146	278 226	0	278 226
139	04301033	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem -TOP 6.6.1 támogatás			0	0		0	0	0	0
140	04301037	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	931 142		931 142	140 970		140 970	1 072 112	0	1 072 112
141	043010332	- Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	61 080 655		61 080 655	593 573		593 573	61 674 228	0	61 674 228
142	043010337	- Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)	2 740 309		2 740 309	0		0	2 740 309	0	2 740 309
143	043010338	- Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása	0		0	98 196		98 196	98 196	0	98 196
144	043010339	- Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	102 324 991		102 324 991	1 082 240		1 082 240	103 407 231	0	103 407 231
145	0430103310	- Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)	283 836 255		283 836 255	36 656 780		36 656 780	320 493 035	0	320 493 035
146	0430103311	- Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	97 599 318		97 599 318	3 583 250		3 583 250	101 182 568	0	101 182 568
147	0430103312	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	127 212 671		127 212 671	4 221 699		4 221 699	131 434 370	0	131 434 370
148	0430103313	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	146 348 994		146 348 994	4 140 199		4 140 199	150 489 193	0	150 489 193
149	0430103314	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	140 769 738		140 769 738	24 566 700		24 566 700	165 336 438	0	165 336 438
150	0430103315	- Miskolc, Kórház utca 1.sz. alatti épületek infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	591 848 664		591 848 664	0		0	591 848 664	0	591 848 664
151	04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	17 597 184		17 597 184	0		0	17 597 184	0	17 597 184
152		- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):									
153	04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC	6 300 000		6 300 000	0		0	6 300 000	0	6 300 000
154		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 578 854 001	0	1 578 854 001	75 097 753	0	75 097 753	1 653 951 754	0	1 653 951 754

A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
155		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ									
156	05301054	- Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
157	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	4 059 309		4 059 309	57 730		57 730	4 117 039	0	4 117 039
158	05301057	- Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	1 658 338		1 658 338	0		0	1 658 338	0	1 658 338
159	05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI)	122 200		122 200	0		0	122 200	0	122 200
160	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás			0	0		0	0	0	0
161	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. u. 50.)	42 514		42 514	0		0	42 514	0	42 514
162	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	0		0	1 619 250		1 619 250	1 619 250	0	1 619 250
163	053010784	- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése	86 751		86 751	0		0	86 751	0	86 751
164	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)	19 336 231		19 336 231	2 858 936		2 858 936	22 195 167	0	22 195 167
165	05301040	- Diósgyőri bölcsőde fejlesztése (RRF-2022)	170 186 369		170 186 369	0		0	170 186 369	0	170 186 369
166	05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai	1 083 708		1 083 708	0		0	1 083 708	0	1 083 708
167	05301090	- Közösségi tér kialakítása Bábonyibérc szegregátumban	384 695		384 695	315 305		315 305	700 000	0	700 000
168		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	196 960 115	0	196 960 115	4 851 221	0	4 851 221	201 811 336	0	201 811 336
169		OKTATÁSI FUNKCIÓ									
170	06301206	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás	0		0	0		0	0	0	0
171	06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	177 800		177 800	966 251		966 251	1 144 051	0	1 144 051
172	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás			0	0		0	0	0	0
173	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	1 786 416		1 786 416	0		0	1 786 416	0	1 786 416
174	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	45 561 418		45 561 418	873 862		873 862	46 435 280	0	46 435 280
175	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	170 378 123		170 378 123	26 879 851		26 879 851	197 257 974	0	197 257 974
176	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	140 436 885		140 436 885	16 749 629		16 749 629	157 186 514	0	157 186 514
177	063012153	- Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása	2 506 185		2 506 185	914 400		914 400	3 420 585	0	3 420 585
178	063012155	- Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	123 387		123 387	0		0	123 387	0	123 387
179	063012157	- Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	11 193 730		11 193 730	1 279 770		1 279 770	12 473 500	0	12 473 500
180	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	242 612 348		242 612 348	4 132 743		4 132 743	246 745 091	0	246 745 091
181	06301216	- Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	647 317 147		647 317 147	23 805 601		23 805 601	671 122 748	0	671 122 748
182	06301217	- Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása	278 748 395		278 748 395	0		0	278 748 395	0	278 748 395
183	0630121510	- Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása 2021. (TOP támogatás)	674 622 352		674 622 352	4 164 000		4 164 000	678 786 352	0	678 786 352
184	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése	479 573		479 573	0		0	479 573	0	479 573
185		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 215 943 759	0	2 215 943 759	79 766 107	0	79 766 107	2 295 709 866	0	2 295 709 866

A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
186		KULTURÁLIS FUNKCIÓ									
187	07301214	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	1 000 000		1 000 000	0		0	1 000 000	0	1 000 000
188	07301233	- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	12 273 000	-7 273 000	5 000 000	0		0	12 273 000	-7 273 000	5 000 000
189		*- Intézményhez*		*7 273 000*	7 273 000			*0*	*0*	*7 273 000*	*7 273 000*
190	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)	297 769 922		297 769 922	117 121 299		117 121 299	414 891 221	0	414 891 221
191	07301212	- "Legyen egy MŰHA élményed!" (TOP támogatás)	179 862 750		179 862 750	7 137 250		7 137 250	187 000 000	0	187 000 000
192		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	490 905 672	0	490 905 672	124 258 549	0	124 258 549	615 164 221	0	615 164 221
193		SPORT FUNKCIÓ									
194	08301080	- TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	9 150 364		9 150 364	0		0	9 150 364	0	9 150 364
195	08301111	- MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)	6 000 000		6 000 000	0		0	6 000 000	0	6 000 000
196	08301112	- MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)	1 259 869		1 259 869	4 183 323		4 183 323	5 443 192	0	5 443 192
197	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése	10 500 000		10 500 000	0		0	10 500 000	0	10 500 000
198	08301062	- Népkerti futópálya fejlesztése	84 211 830		84 211 830	700 000		700 000	84 911 830	0	84 911 830
199	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	10 000 000		10 000 000	0		0	10 000 000	0	10 000 000
200	08307015	- Egyesületek fejlesztési célú támogatása	1 200 000		1 200 000	0		0	1 200 000	0	1 200 000
201		SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	122 322 063	0	122 322 063	4 883 323	0	4 883 323	127 205 386	0	127 205 386
202		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ									
203	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)	35 047 356	-4 263 821	30 783 535	32 480		32 480	35 079 836	-4 263 821	30 816 015
204	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)	38 788 768	4 263 821	43 052 589	10 640 539		10 640 539	49 429 307	4 263 821	53 693 128
205	09305222	- ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások (Polgármesteri Hivatal)	0	600 000	600 000	4 445 000		4 445 000	4 445 000	600 000	5 045 000
206		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	73 836 124	600 000	74 436 124	15 118 019	0	15 118 019	88 954 143	600 000	89 554 143
207		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ									
208	10301005	- Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő beruházási feladatok	306 000		306 000	0		0	306 000	0	306 000
209	10301007	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások	600 000		600 000	0		0	600 000	0	600 000
210	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	6 664 764		6 664 764	0		0	6 664 764	0	6 664 764
211	10301019	- Elektronikus ügyintézés (szakrendszerek)	1 198 100	-600 000	598 100	2 011 045		2 011 045	3 209 145	-600 000	2 609 145
212		- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás)								0	0
213	10301013	- Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	20 730 159		20 730 159	1 238 250		1 238 250	21 968 409	0	21 968 409
214	10301014	- Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC	26 035		26 035	0		0	26 035	0	26 035
215	10301015	- Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	13 652 500		13 652 500	1 587 500		1 587 500	15 240 000	0	15 240 000
126	10301001	- Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok	19 487 599		19 487 599	0		0	19 487 599	0	19 487 599

A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás			Működés			Összesen		
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
217	10301012	- Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	3 683 000		3 683 000	2 500 000		2 500 000	6 183 000	0	6 183 000
218	10301003	- Országgyűlési választások beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)	7 312 500		7 312 500			0	7 312 500	0	7 312 500
219	10305301	- Dolgozóknak adott kölcsön	28 867 645		28 867 645	0		0	28 867 645	0	28 867 645
220	10311002	- Dotnet-Forrás SQL fejleszés	17 462 500		17 462 500	0		0	17 462 500	0	17 462 500
221	10311136	- Balatonmáriafürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)	1 087 895		1 087 895	1 412 105		1 412 105	2 500 000	0	2 500 000
222	10311419	- CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)	337 644		337 644	0		0	337 644	0	337 644
223		**KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:**	**121 416 341**	**-600 000**	**120 816 341**	**8 748 900**	**0**	**8 748 900**	**130 165 241**	**-600 000**	**129 565 241**
224		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK									
225	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések	2 277 982 042		2 277 982 042	0		0	2 277 982 042	0	2 277 982 042
226		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	**2 277 982 042**	0	**2 277 982 042**	0	0	0	**2 277 982 042**	0	**2 277 982 042**
227		Egyéb intézményi beruházások	339 516 038		339 516 038	0		0	339 516 038	0	339 516 038
228		**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**43 262 172 323**	0	**43 262 172 323**	**2 006 876 053**	0	**2 006 876 053**	**45 269 048 376**	0	**45 269 048 376**
229		Beruházás mindösszesenből:									
230		- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg									
231		- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	100 000		100 000	0		0	100 000	0	100 000
232		- Miskolci Integrált Óvodai Intézmény	2 817 000		2 817 000	0		0	2 817 000	0	2 817 000
233		- Miskolci Közintézmény-működtető Központ	600 000		600 000	0		0	600 000	0	600 000
234		Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat									
235		- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár		7 273 000	7 273 000	0		0	0	7 273 000	7 273 000
236		Egyéb intézményi beruházások	339 516 038		339 516 038	0		0	339 516 038	0	339 516 038
237		**INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**343 033 038**	**7 273 000**	**350 306 038**	0	0	0	**343 033 038**	**7 273 000**	**350 306 038**
238		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:									
239	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok	35 047 356	-4 263 821	30 783 535	32 480		32 480	35 079 836	-4 263 821	30 816 015
240	09301016	- Informatikai fejlesztések	38 788 768	4 263 821	43 052 589	10 640 539		10 640 539	49 429 307	4 263 821	53 693 128
241	09305222	- ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások	0	600 000	600 000	4 445 000		4 445 000	4 445 000	600 000	5 045 000
242	10301003	- Országgyűlési választások beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)	7 312 500		7 312 500			0	7 312 500	0	7 312 500
243	10311136	- Balatonmáriafürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadásai	1 087 895		1 087 895	1 412 105		1 412 105	2 500 000	0	2 500 000
244	10311419	- CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai	337 644		337 644	0		0	337 644	0	337 644
245		**POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**82 574 163**	**600 000**	**83 174 163**	**16 530 124**	0	**16 530 124**	**99 104 287**	**600 000**	**99 704 287**
246		**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**42 836 565 122**	**-7 873 000**	**42 828 692 122**	**1 990 345 929**	0	**1 990 345 929**	**44 826 911 051**	**-7 873 000**	**44 819 038 051**
247		*- Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás*	*2 367 046 432*		*2 367 046 432*						

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

1 **I. Elnyert pályázatok** Ft-ban

2 01301069 **Miskolc útfejlesztése I. ütem - (Gazdaságfejlesztés - útépítés)**
TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
5	Kiadás **	8 242 300	8 555 000	413 294 607	101 578 082	67 100	0	15 313 501	547 050 590
6	Bevétel	8 242 300	8 555 000	413 294 607	101 578 082	67 100	0	15 313 501	547 050 590
7	Ebből:								
8	- TOP támogatás *	530 000 000	0	0	0	0	0	0	530 000 000
9	- Önkormányzati forrás	-521 757 700	8 555 000	413 294 607	101 578 082	67 100	0	15 313 501	17 050 590

10 * A Támogatási Szerződés módosítása alapján az eredeti támogatási összeg módosult, 141.203.779,- Ft támogatás visszafizetésére 2018. évben került sor, 8.792.519,- Ft támogatás visszafizetése pedig 2022. évben történt meg.
** A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a visszafizetett támogatás összegét is.

11 01301089 **Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és szélesítése (Miskolc útfejlesztése II-III. ütem)**
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002

12	A	B	C	D	E	F	G	H
13	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
14	Kiadás	1 350 264	1 350 264	385 852 155	344 657 616	13 308 130	319 937 171	1 066 455 600
15	Bevétel	1 350 264	1 350 264	385 852 155	344 657 616	13 308 130	319 937 171	1 066 455 600
16	Ebből:							
17	- TOP támogatás	0	1 065 000 000	0	0	0	0	1 065 000 000
18	- Önkormányzati forrás	1 350 264	-1 063 649 736	385 852 155	344 657 616	13 308 130	319 930 171	1 448 600
19	- Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	7 000	7 000

20 01301091 **Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (Miskolc útfejlesztése II-III. ütem)**
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003

21	A	B	C	D	E	F	G	H
22	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
23	Kiadás	0	7 620 000	1 139 000	34 114 610	28 506 570	1 432 370 119	1 503 750 299
24	Bevétel	0	7 620 000	1 139 000	34 114 610	28 506 570	1 432 370 119	1 503 750 299
25	Ebből:							
26	- TOP támogatás	0	1 495 000 000	0	0	0	0	1 495 000 000
27	- Önkormányzati forrás	0	-1 487 380 000	1 139 000	34 114 610	28 506 570	1 432 370 119	8 750 299

28 013010851 **Bogáncs utca felújítása (Miskolc útfejlesztése II-III. ütem)**
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001

29	A	B	C	D	E	F	G	H
30	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
31	Kiadás	711 200	3 849 820	4 383 405	313 725 757	60 291 770	113 000	383 074 952
32	Bevétel	711 200	3 849 820	4 383 405	313 725 757	60 291 770	113 000	383 074 952
33	Ebből:							
34	-TOP támogatás *	0	306 171 677	0	0	0	0	306 171 677
35	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	0	73 155 755	0	73 155 755
36	- Önkormányzati forrás	711 200	-302 321 857	4 383 405	313 725 757	-12 863 985	113 000	3 747 520

37 * A Záró elszámolás keretében 2022. első félévben visszafizetésre került 113.000,- Ft támogatás.

38 01301082 **Kerékpárút építés I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)**
TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001

39	A	B	C	D	E	F	G	H	I
40	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
41	Kiadás	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	305 052 780	80 726 000	796 198	485 376 700
42	Bevétel	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	305 052 780	80 726 000	796 198	485 376 700
43	Ebből:								
44	- TOP támogatás *	485 000 000	0	0	0	0	0	0	485 000 000
45	- Önkormányzati forrás	-472 306 350	2 990 850	13 398 130	69 719 092	305 052 760	80 726 000	796 198	376 700

46 * Az elszámolás eredményeképpen a megítélt támogatásból 2022. első félévben visszafizetésre került 424.245,- Ft támogatási előleg.

47 01301100 **Kerékpárút építés déli városrészen (Kerékpárút építés II-III. ütem)**
TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00002

48	A	B	C	D	E	F	G	H
49	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
50	Kiadás	444 500	3 124 200	2 540 000	15 376 625	22 737 338	484 349 359	528 572 022
51	Bevétel	444 500	3 124 200	2 540 000	15 376 625	22 737 338	484 349 359	528 572 022
52	Ebből:							
53	- TOP támogatás	0	517 000 000	0	0	0	0	517 000 000
54	- Önkormányzati forrás	444 500	-513 875 800	2 540 000	15 376 625	22 737 338	484 295 907	11 518 570
55	- Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	53 452	53 452

56 01301101 **Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (Kerékpárút építés II-III. ütem)**
TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00003

57	A	B	C	D	E	F	G
58	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
59	Kiadás	3 360 420	3 193 250	12 699 275	2 582 520	539 545 535	561 381 000
60	Bevétel	3 360 420	3 193 250	12 699 275	2 582 520	539 545 535	561 381 000
61	Ebből:						
62	- TOP támogatás	561 000 000	0	0	0	0	561 000 000
63	- Önkormányzati forrás	-557 639 580	3 193 250	12 699 275	2 582 520	539 545 535	381 000

64 01301102 **Kerékpárút építés II. ütem**
TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00001

65	A	B	C	D	E	F	G	H
66	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
67	Kiadás	571 500	571 500	1 278 954	8 777 200	30 058 674	173 527 455	214 785 283
68	Bevétel	571 500	571 500	1 278 954	8 777 200	30 058 674	173 527 455	214 785 283
69	Ebből:							
70	- TOP támogatás	0	187 000 000	0	0	0	0	187 000 000
71	- Önkormányzati forrás	571 500	-186 428 500	1 278 954	8 777 200	30 058 674	173 527 455	27 785 283

72 01301092 **Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)**
TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005

73	A	B	C	D	E	F	G	H
74	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
75	Kiadás	46 462 880	255 692 786	17 085 406	88 196 550	13 378 500	2 368 437 749	2 789 253 871
76	Bevétel	46 462 880	255 692 786	17 085 406	88 196 550	13 378 500	2 368 437 749	2 789 253 871
77	Ebből:							
78	- TOP támogatás	0	900 000 000	0	0	0	0	900 000 000
79	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	0	0	875 316 202	875 316 202
80	- Megítélt költségnövekmény (Hazai forrás/ Ingatlanvásárlásra és területelőkészítésre)	0	0	0	0	0	65 512 327	65 512 327
81	- Önkormányzati forrás	46 462 880	-644 307 214	17 085 406	88 196 550	13 378 500	1 427 609 220	948 425 342

82 013011223 **Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés**
TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00003

83	A	B	C	D	E	F	G	H	I
84	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
85	Kiadás	6 223 000	2 498 000	4 741 672	33 743 900	546 647 675	157 754 570	53 708 855	805 317 672
86	Bevétel	6 223 000	2 498 000	4 741 672	33 743 900	546 647 675	157 754 570	53 708 855	805 317 672
87	Ebből:								
88	- TOP támogatás	0	0	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000
89	- Önkormányzati forrás	6 223 000	2 498 000	-795 258 328	33 743 900	546 647 675	157 754 570	53 708 855	5 317 672

90 013011224 **Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése**
TOP-6.3.3-16-MI1-2020-00004

91	A	B	C	D	E
92	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
93	Kiadás	0	8 107 745	559 970 882	568 078 627
94	Bevétel	0	8 107 745	559 970 882	568 078 627
95	Ebből:				
96	- TOP támogatás	0	550 000 000	0	550 000 000
97	- Önkormányzati forrás	0	-541 892 255	559 841 442	17 949 187
98	- Egyéb működési bevétel	0	0	129 440	129 440

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

99	01301533	Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (Zöld város kialakítása) TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002								
100	A		B	C	D	E	F	G	H	I
101	Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
102	Kiadás		4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	338 206 385	126 397 340	49 995 596	957 282 700
103	Bevétel		4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	338 206 385	126 397 340	49 995 596	957 282 700
104	Ebből:									
105	- TOP támogatás *		0	925 000 000	0	0	-199 506 096	0	0	725 493 904
106	- Hazai forrás (ÁFA) *		0	0	0	0	195 883 357	0	0	195 883 357
107	- Önkormányzati forrás **		4 343 400	-834 356 811	13 275 280	334 421 510	341 829 124	126 397 340	49 995 596	35 905 439
108	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként 2020-2021. években részletekben 3.622.739,- Ft támogatás visszafizetésére került sor. ** Az Önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.									

109	01301571	Zöld város kialakítása - Miskolctapolca akcióterületen II. ütem TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002								
110	A		B	C	D	E	F	G	H	I
111	Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
112	Kiadás *		6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	47 305 600	8 229 600	1 021 411 225	1 111 233 060
113	Bevétel		6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	47 305 600	8 229 600	1 021 411 225	1 111 233 060
114	Ebből:									
115	- TOP támogatás		0	-6 711 569	909 711 569	0	-159 448 816	0	9 112 250	752 663 434
116	- Hazai forrás (ÁFA)		0	0	0	0	159 448 816	0	0	159 448 816
117	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)		0	0	0	0	0	0	149 780 573	149 780 573
118	- Megítélt költségnövekmény (Hazai forrás/ ÁFA)		0	0	0	0	0	0	40 445 454	40 445 454
119	- Önkormányzati forrás		6 223 000	26 647 204	-916 423 138	8 128 000	47 305 600	8 229 600	822 072 948	2 183 214
120	- Könyvelési helyesbítések		0	0	6 711 569	0	0	0	0	6 711 569
121	* A 2016. évi kiadásteljesítés a 01301534 visszamondott projekt tételsorán jelenik meg, mely kifizetés ezen új projekt keretében elszámolható költség.									

122	01301570	Zöld város kialakítása - Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001								
123	A		B	C	D	E	F	G	H	I
124	Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
125	Kiadás *		19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	73 926 137	32 318 960	3 110 073 689	3 439 515 301
126	Bevétel		19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	73 926 137	32 318 960	3 110 073 689	3 439 515 301
127	Ebből:									
128	- TOP támogatás		0	9 461 119	3 310 538 881	0	-540 595 274	0	0	2 779 404 726
129	- Hazai forrás (ÁFA)		0	0	0	0	540 595 274	0	0	540 595 274
130	- Önkormányzati forrás		19 101 540	2 565 781	-3 153 550 832	44 541 145	73 926 137	32 318 960	3 110 073 689	128 976 420
131	- Könyvelési helyesbítések		0	0	-9 461 119	0	0	0	0	-9 461 119
132	* A 2016. évi kiadásteljesítés a 01301535 visszamondott projekt tételsorán jelenik meg, mely kifizetés ezen új projekt keretében elszámolható költség.									

133	01301519	Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése) TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001								
134	A		B	C	D	E	F	G	H	I
135	Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
136	Kiadás *		14 918 850	26 322 674	1 512 592 014	53 000	1 028 700	0	12 088 356	1 567 003 594
137	Bevétel		14 918 850	26 322 674	1 512 592 014	53 000	1 028 700	0	12 088 356	1 567 003 594
138	Ebből:									
139	- TOP támogatás **		1 468 400 000	0	0	0	0	0	31 600 000	1 500 000 000
140	- Önkormányzati forrás		-1 453 481 150	26 322 674	1 512 592 014	53 000	1 028 700	0	-19 511 644	67 003 594
141	* A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a beruházási tételsor előirányzatából a működési feladatok közé átrendezett Fordított ÁFA összegét is. * A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a visszafizetett támogatás összegét is. ** A projekt konzorciumban valósul meg. A Támogatási Szerződés módosítása következtében változott az Önkormányzatra eső támogatási összeg, így 2018. I. félévében 1.293.799.746,- Ft támogatás visszafizetésre került az Önkormányzat részéről, mely összeg a konzorciumi partner támogatási hányada lett.									

142	01301530	Turizmus - Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) - (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005								
143	A		B	C	D	E	F	G	H	I
144	Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
145	Kiadás		4 169 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	35 359 340	37 203 719	1 023 550 886	1 321 320 958
146	Bevétel		4 169 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	35 359 340	37 203 719	1 023 550 886	1 321 320 958
147	Ebből:									
148	- TOP támogatás *		0	1 097 595 000	0	0	0	0	0	1 097 595 000
149	- Önkormányzati forrás **		4 169 410	-1 077 186 600	19 277 746	180 912 707	35 359 340	37 203 719	1 023 550 886	223 287 208
150	- Egyéb működési bevétel		0	0	438 750	0	0	0	0	438 750
151	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. ** Az Önkormányzati forrás az eddig biztosított önerő mellett a fizetendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg rendezett ÁFA összegét, valamint az Avasi Kilátó felújítása és kiállítóhely kialakítása projektelem (visszaigényelhető) ÁFA finanszírozásának fedezetét (143.216.379,- Ft) tartalmazza.									

152	01301531	Turizmus - Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003								
153	A		B	C	D	E	F	G	H	I
154	Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
155	Kiadás		31 750	21 174 450	14 054 836	4 001	39 506 144	175 955 493	909 390 075	1 160 116 749
156	Bevétel		31 750	21 174 450	14 054 836	4 001	39 506 144	175 955 493	909 390 075	1 160 116 749
157	Ebből:									
158	- TOP támogatás		703 500 000	0	0	0	0	0	0	703 500 000
159	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)		0	0	0	0	0	271 052 974	0	271 052 974
160	- Önkormányzati forrás *		-703 468 250	21 174 450	14 054 836	4 001	39 506 144	-95 097 481	909 390 075	185 563 775
161	* Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.									

162	01301560	Turizmus - Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00001								
163	A		B	C	D	E	F	G	H	I
164	Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
165	Kiadás		50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	108 956 080	386 661 631	5 248 320	541 978 366
166	Bevétel		50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	108 956 080	386 661 631	5 248 320	541 978 366
167	Ebből:									
168	- TOP támogatás *		400 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000
169	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)		0	0	0	0	0	19 865 553	0	19 865 553
170	- Önkormányzati forrás **		-399 950 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	108 956 080	366 796 078	533 049	117 397 542
171	- Visszaigényelhető ÁFA tárgyévre áthúzódó előirányzata		0	0	0	0	0	0	4 715 271	4 715 271
172	* A Támogatási szerződés 9.sz. módosítása alapján csökkent az elszámolható összköltség, így 1.835.499,- Ft támogatást az Önkormányzatnak vissza kell fizetnie. ** Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.									

173	01301572	Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00001							
174	A			B	C	D	E	F	G
175	Megnevezés			2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
176	Kiadás			200 513 889	24 532 850	7 559 675	10 013 570	0	242 619 984
177	Bevétel			200 513 889	24 532 850	7 559 675	10 013 570	0	242 619 984
178	Ebből:								
179	- TOP támogatás *			236 500 000	0	-50 279 526	0	0	186 220 474
180	- Hazai forrás (ÁFA) *			0	0	50 279 526	0	0	50 279 526
181	- Önkormányzati forrás			-35 986 111	24 532 850	7 559 675	10 013 570	0	6 119 984
182	* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a megítélt támogatásból 2021. évben összesen 9.861.170,- Ft visszafizetésére került sor. A 2021. évi 4.sz. TSZ módosítás alapján csökkent a támogatási összeg és módosult a támogatási arány, mely szerint: TOP támogatás: 182.481.700,- Ft, OP-ból nem elszámolható hazai forrás: 49.270.058,- Ft (ÁFA), a különbözetként jelentkező 4.748.242,- Ft támogatás 2021. évben visszafizetésre került.								

183	01301573	Miskolctapolcai Ōspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002							
184	A		B	C	D	E	F	G	H
185	Megnevezés		2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
186	Kiadás		3 624 800	0	5 842 000	24 995 000	2 603 500	552 059 701	589 125 001
187	Bevétel		3 624 800	0	5 842 000	24 995 000	2 603 500	552 059 701	589 125 001
188	Ebből:								
189	- TOP támogatás *		0	578 000 000	0	0	0	0	578 000 000
190	- Önkormányzati forrás		3 624 800	-578 000 000	5 842 000	24 995 000	2 603 500	552 059 701	11 125 001
191	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza.								

192	01301542	Energiahatékonyság I. ütem - Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00002							
193	A	B	C	D	E	F	G	H	I
194	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
195	Kiadás **	11 303 000	344 193 269	0	6 151 250	0	12 256 525	0	373 904 044
196	Bevétel	11 303 000	344 193 269	0	6 151 250	0	12 256 525	0	373 904 044
197	Ebből:								
198	- TOP támogatás *	0	364 518 375	0	0	0	0	0	364 518 375
199	- Önkormányzati forrás	11 303 000	-20 325 106	0	6 151 250	0	12 256 525	0	9 385 669

200 * A Támogatási Szerződés módosítása alapján az elszámolható összköltség 358.367.125,- Ft-ra csökkent, így a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 6.151.250,- Ft visszafizetésére került sor. A záró elszámolás keretében 2021. évben pedig további 12.256.525,- Ft támogatás visszafizetése történt meg.
** A 2019. évi kiadás teljesítés a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.

201	01301545	Energiahatékonyság I. ütem - Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00001							
202	A	B	C	D	E	F	G	H	I
203	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
204	Kiadás **	8 191 500	153 306 988	2 184 491	974 420	0	368 285	0	165 025 684
205	Bevétel	8 191 500	153 306 988	2 184 491	974 420	0	368 285	0	165 025 684
206	Ebből:								
207	- TOP támogatás *	163 863 407	0	0	0	0	0	0	163 863 407
208	- Önkormányzati forrás	-155 671 907	153 306 988	2 184 491	974 420	0	368 285	0	1 162 277

209 * A Támogatási Szerződés módosítása alapján az elszámolható összköltség 162.668.987,- Ft-ra csökkent, így a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 974.420,- Ft visszafizetésére került sor. A záró elszámolás keretében 2021. évben pedig további 368.285,- Ft támogatás visszafizetése történt meg.
** A 2019. évi kiadás teljesítés a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.

210	013015623	Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00011					
211	A	B	C	D	E	F	G
212	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
213	Kiadás	7 319 579	114 073 230	34 158 286	0	4 906 745	160 457 840
214	Bevétel	7 319 579	114 073 230	34 158 286	0	4 906 745	160 457 840
215	Ebből:						
216	- TOP támogatás	160 457 840	0	0	0	0	160 457 840
217	- Önkormányzati forrás	-153 138 261	114 073 230	34 158 286	0	4 906 745	0

218	013015625	Miskolc, Margaréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00015					
219	A	B	C	D	E	F	G
220	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
221	Kiadás	11 403 956	8 627 883	208 938 128	3 732 705	16 152 955	248 855 627
222	Bevétel	11 403 956	8 627 883	208 938 128	3 732 705	16 152 955	248 855 627
223	Ebből:						
224	- TOP támogatás	248 855 627	0	0	0	0	248 855 627
225	- Önkormányzati forrás	-237 451 671	8 627 883	208 938 128	3 732 705	16 152 955	0

226	01301558	Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - 2020. (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00001				
227	A	B	C	D	E	F
228	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
229	Kiadás *	1 320 800	5 283 200	1 524 000	223 484 380	231 612 380
230	Bevétel	1 320 800	5 283 200	1 524 000	223 484 380	231 612 380
231	Ebből:					
232	- TOP támogatás	0	0	228 309 905	0	228 309 905
233	- Önkormányzati forrás	1 320 800	5 283 200	-230 088 380	223 484 380	0
234	- Egyéb működési bevétel	0	0	3 302 475	0	3 302 475

235 * A 2019. évi kiadásteljesítés a 013015630 visszamondott projekt tételsorán jelenik meg, mely kifizetés ezen új projekt keretében elszámolható költség.

236	013015629	Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00006					
237	A	B	C	D	E	F	G
238	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
239	Kiadás	5 560 579	67 130 259	49 027 071	7 156 673	1 825 752	130 700 334
240	Bevétel	5 560 579	67 130 259	49 027 071	7 156 673	1 825 752	130 700 334
241	Ebből:						
242	- TOP támogatás	121 717 910	0	0	0	0	121 717 910
243	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	8 982 424	0	8 982 424
244	- Önkormányzati forrás	-116 157 331	67 130 259	49 027 071	-1 825 751	1 825 752	0

245	0130156210	Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00017					
246	A	B	C	D	E	F	G
247	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
248	Kiadás	940 935	4 203 700	88 849 211	0	1 330 833	95 324 679
249	Bevétel	940 935	4 203 700	88 849 211	0	1 330 833	95 324 679
250	Ebből:						
251	- TOP támogatás	94 093 597	0	0	0	0	94 093 597
252	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	0	0	0
253	- Önkormányzati forrás	-93 152 662	4 203 700	88 849 211	0	1 330 833	1 231 082

254	0130156211	Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00003					
255	A	B	C	D	E	F	G
256	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
257	Kiadás **	443 698	0	44 369 844	98 196	22 136	44 933 874
258	Bevétel	443 698	0	44 369 844	98 196	22 136	44 933 874
259	Ebből:						
260	- TOP támogatás *	44 369 844	0	0	0	0	44 369 844
261	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	0	0	0
262	- Önkormányzati forrás	-43 926 146	0	44 369 844	98 196	22 136	564 030

263 * A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. évben visszafizetésre került. Az épületben szociális szolgáltatási központ kialakítása volt tervezve, melyre a pályázat benyújtásra került. A pályázat elbírálása során kedvező döntés született, azonban a Támogatási Szerződés megkötésére nem került sor.
** A 2020. évi kiadás teljesítés a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.

264	0130156212	Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00020					
265	A	B	C	D	E	F	G
266	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
267	Kiadás	6 297 824	62 532 103	62 843 431	7 047 448	6 619 135	145 339 941
268	Bevétel	6 297 824	62 532 103	62 843 431	7 047 448	6 619 135	145 339 941
269	Ebből:						
270	- TOP támogatás *	138 292 493	0	0	0	0	138 292 493
271	- Önkormányzati forrás	-131 994 669	62 532 103	62 843 431	7 047 448	6 619 135	7 047 448

272 * A Támogatási Szerződés módosítása alapján a megítélt támogatásból a projektzárás keretében 2021. évben 7.047.448,- Ft visszafizetésére került sor.

273	0130156213	Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00014					
274	A	B	C	D	E	F	G
275	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
276	Kiadás	4 992 881	1 536 700	88 729 960	1 936 686	20 158 856	117 355 083
277	Bevétel	4 992 881	1 536 700	88 729 960	1 936 686	20 158 856	117 355 083
278	Ebből:						
279	- TOP támogatás	110 668 184	0	0	0	0	110 668 184
280	- Önkormányzati forrás	-105 675 303	1 536 700	88 729 960	1 936 686	20 158 856	6 686 899

281	0130156214	Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00012						
282		A	B	C	D	E	F	G
283		Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
284		Kiadás	7 035 729	125 803 756	929 362	0	24 008 396	157 777 243
285		Bevétel	7 035 729	125 803 756	929 362	0	24 008 396	157 777 243
286		Ebből:						
287		- TOP támogatás	154 932 975	0	0	0	0	154 932 975
288		- Önkormányzati forrás	-147 897 246	125 803 756	929 362	0	24 008 396	2 844 268
289	0130156215	Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00019						
290		A	B	C	D	E	F	G
291		Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
292		Kiadás	1 549 329	0	9 461 945	1 143 000	142 846 009	155 000 283
293		Bevétel	1 549 329	0	9 461 945	1 143 000	142 846 009	155 000 283
294		Ebből:						
295		- TOP támogatás	154 932 973	0	0	0	0	154 932 973
296		- Önkormányzati forrás	-153 383 644	0	9 461 945	1 143 000	142 846 009	67 310
297	0130156216	Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00009						
298		A	B	C	D	E	F	G
299		Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
300		Kiadás	6 297 824	44 393 050	91 979 092	5 611 199	20 024	148 301 189
301		Bevétel	6 297 824	44 393 050	91 979 092	5 611 199	20 024	148 301 189
302		Ebből:						
303		- TOP támogatás	138 292 493	0	0	0	0	138 292 493
304		- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	2 678 812	0	2 678 812
305		- Önkormányzati forrás	-131 994 669	44 393 050	91 979 092	2 932 387	20 024	7 329 884
306	0130156217	Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00007						
307		A	B	C	D	E	F	G
308		Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
309		Kiadás	2 936 880	56 715 518	5 432 811	41 482 362	0	106 567 571
310		Bevétel	2 936 880	56 715 518	5 432 811	41 482 362	0	106 567 571
311		Ebből:						
312		- TOP támogatás	65 088 073	0	0	0	0	65 088 073
313		- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	32 213 679	0	32 213 679
314		- Önkormányzati forrás	-62 151 193	56 715 518	5 432 811	9 268 683	0	9 265 819
315	0130156218	Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00001						
316		A	B	C	D	E	F	G
317		Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
318		Kiadás	996 183	3 543 300	2 558 638	692 150	91 828 184	99 618 455
319		Bevétel	996 183	3 543 300	2 558 638	692 150	91 828 184	99 618 455
320		Ebből:						
321		- TOP támogatás	99 618 455	0	0	0	0	99 618 455
322		- Önkormányzati forrás	-98 622 272	3 543 300	2 558 638	692 150	91 828 184	0
323	0130156219	Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00013						
324		A	B	C	D	E	F	G
325		Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
326		Kiadás	3 971 787	0	2 266 379	32 535 459	51 904 265	90 677 890
327		Bevétel	3 971 787	0	2 266 379	32 535 459	51 904 265	90 677 890
328		Ebből:						
329		- TOP támogatás	88 568 740	0	0	0	0	88 568 740
330		- Önkormányzati forrás	-84 596 953	0	2 266 379	32 535 459	51 904 265	2 109 150
331	0130156220	Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00010						
332		A	B	C	D	E	F	G
333		Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
334		Kiadás	7 603 427	57 735 986	100 484 173	60 236 952	10 076 481	236 137 019
335		Bevétel	7 603 427	57 735 986	100 484 173	60 236 952	10 076 481	236 137 019
336		Ebből:						
337		- TOP támogatás	165 982 702	0	0	0	0	165 982 702
338		- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	56 861 865	0	56 861 865
339		- Önkormányzati forrás	-158 379 275	57 735 986	100 484 173	3 375 087	10 076 481	13 292 452
340	0130156221	Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00002						
341		A	B	C	D	E	F	G
342		Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
343		Kiadás **	7 491 649	0	32 598 868	749 854 268	6 610 671	796 555 456
344		Bevétel	7 491 649	0	32 598 868	749 854 268	6 610 671	796 555 456
345		Ebből:						
346		- TOP támogatás *	749 164 952	0	0	0	0	749 164 952
347		- Önkormányzati forrás	-741 673 303	0	32 598 868	744 235 547	6 610 671	41 771 783
348		- Egyéb működési bevétel	0	0	0	5 618 721	0	5 618 721
349		* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2021. évben visszafizetésre került. 2021. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.						** A
350	0130156222	Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020. (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00005						
351		A	B	C	D	E		
352		Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen		
353		Kiadás	1 612 900	0	338 357 871	339 970 771		
354		Bevétel	1 612 900	0	338 357 871	339 970 771		
355		Ebből:						
356		- TOP támogatás	0	339 970 771	0	339 970 771		
357		- Önkormányzati forrás	1 612 900	-339 970 771	338 357 871	0		
358	0130156223	Miskolc, Petőfi u. 39.sz. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00004						
359		A	B	C	D	E		
360		Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen		
361		Kiadás	0	50 800	274 815 287	274 866 087		
362		Bevétel	0	50 800	274 815 287	274 866 087		
363		Ebből:						
364		- TOP támogatás	0	274 866 087	0	274 866 087		
365		- Önkormányzati forrás	0	-274 815 287	274 815 287	0		
366	0130156225	Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem) TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00002						
367		A	B	C	D	E		
368		Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen		
369		Kiadás	0	50 800	431 260 517	431 311 317		
370		Bevétel	0	50 800	431 260 517	431 311 317		
371		Ebből:						
372		- TOP támogatás	0	431 311 317	0	431 311 317		
373		- Önkormányzati forrás	0	-431 260 517	431 260 517	0		

374	0130156226	**Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)** **TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00003**

375	A	B	C	D	E
376	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
377	Kiadás	0	0	239 642 650	239 642 650
378	Bevétel	0	0	239 642 650	239 642 650
379	Ebből:				
380	- TOP támogatás	0	236 256 195	0	236 256 195
381	- Önkormányzati forrás	0	-236 256 195	239 642 650	3 386 455

382	013015501	**Önkormányzat megújuló energia - Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018.) - (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés)** **TOP-6.5.2-15-MI1-2018-00002**

383	A	B	C	D	E	F	G	H	I
384		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
385	Kiadás **	20 440 650	399 500	290 209 427	458 858 444	0	311 718 420	800 885	1 082 427 326
386	Bevétel	20 440 650	399 500	290 209 427	458 858 444	0	311 718 420	800 885	1 082 427 326
387	Ebből:								
388	- TOP támogatás *	0	0	770 708 906	0	0	0	0	770 708 906
389	- Önkormányzati forrás	20 440 650	399 500	-480 499 479	458 858 444	0	311 718 420	800 885	311 718 420
390	* A projekt I. ütemére megítélt támogatási összegből a projekt nem volt megvalósítható, ezért 2018. II. félévében a projekt visszamondásra került és egy magasabb támogatási összegre ismételten benyújtásra került. A SMART GRID bevezetése projekt szakmai tartalmának módosítása következtében a projektből felszabaduló 290 millió Ft forrás átcsoportosításra került az új Naperőmű létesítése projektre. A projekt támogatási intenzitása 2019. évben 60 %-ra módosult, így a megítélt és leutalt 770.708.906,- Ft támogatásból 308.283.562,- Ft-ot vissza kellett fizetni, melyre a részletfizetési megállapodás a Támogató és az Önkormányzat között létrejött. Szabálytalanság miatt 2018. évi szerződéssel összefüggésben 2021. évben visszafizetésre került 3.349.625,- Ft támogatás, továbbá 2022. első félévben 58.838,- Ft támogatási előleg visszafizetése történt meg. ** A 2016. évi és 2017. évi kiadásteljesítések a 01301523 visszamondott projekt tételsorán jelennek meg, mely kifizetések ezen új projekt keretében elszámolható költségek.								

391	01301574	**Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (Szociális városrehabilitáció)** **TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001**

392	A	B	C	D	E	F	G
393	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
394	Kiadás	51 058 305	3 400 000	44 894 812	64 627 414	580 137 235	744 117 766
395	Bevétel	51 058 305	3 400 000	44 894 812	64 627 414	580 137 235	744 117 766
396	Ebből:						
397	- TOP támogatás	405 623 855	0	0	128 988 386	51 519 658	586 132 099
398	- Hazai támogatás (ÁFA) *	94 376 145	0	0	30 011 614	33 597 908	157 985 667
399	- Önkormányzati forrás *	-448 941 695	3 400 000	44 894 812	-94 372 586	495 019 469	0
400	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza.						

401	01301600	**Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése** **GINOP-7.1.1-15/2016-00018**

402	A	B	C	D	E	F	G	H	I
403	Megnevezés	2015. évi és 2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
404	Kiadás	50 454 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 285 389 934	1 427 532	5 070 468	1 422 062 167
405	Bevétel	50 454 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 285 389 934	1 427 532	5 070 468	1 422 062 167
406	Ebből:								
407	- GINOP támogatás *	0	1 388 734 050	0	0	0	0	0	1 388 734 050
408	- Önkormányzati forrás **	50 454 906	-1 366 981 710	50 000 623	7 966 364	1 285 389 934	1 427 532	5 070 468	33 328 117
409	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A NÖF, mint Kedvezményezett elállt a Támogatási Szerződéstől, az Önkormányzat részére leutalt támogatásból az Önkormányzatnak 1.280.178.831,- Ft-ot kellett visszafizetni, a különbözetet a NÖF fizette meg. A részletfizetési megállapodás a Támogató és a konzorciumi tagok között létrejött. ** Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét tartalmazza.								

410	01301578	**Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon** **EFOP-2.4.2-17-2018-00025**

411	A	B	C	D	E	F	G
412	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
413	Kiadás	1 936 473	60 000	0	987 790	0	2 984 263
414	Bevétel	1 936 473	60 000	0	987 790	0	2 984 263
415	Ebből:						
416	- EFOP támogatás *	2 000 000	-3 527	0	0	0	1 996 473
417	- Önkormányzati forrás	-63 527	63 527	0	987 790	0	987 790
418	* Támogatási Szerződés módosítás alapján a megítélt támogatásból 2021. évben visszafizetésre került 964.998,- Ft, a támogatásból fel nem használt 3 523 Ft-ot nem kell visszafizetni a Támogató részére.						

419	01301502	**Intézmények közötti biztonsági kapacitás fejlesztése (CODESIC projekt - INTERREG V-A)** **SKHU/1902/4.1/109.**

420	A	B	C	D
421	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
422	Kiadás	0	44 133 596	44 133 596
423	Bevétel	0	44 133 596	44 133 596
424	Ebből:			
425	- Uniós támogatás	0	37 513 556	37 513 556
426	- Hazai forrás *	0	4 413 356	4 413 356
427	- Önkormányzati forrás *	0	2 206 684	2 206 684
428	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza.			

429	04301027	**Miskolc, Győri kapu 101. sz. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem)** **TOP-6.6.1-15-MI1-2016-00004**

430	A	B	C	D	E	F	G	H	I
431	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
432	Kiadás	1 841 500	28 904 272	0	0	2 935 605	28 082	278 226	33 987 685
433	Bevétel	1 841 500	28 904 272	0	0	2 935 605	28 082	278 226	33 987 685
434	Ebből:								
435	- TOP támogatás *	30 125 851	0	0	0	0	0	0	30 125 851
436	- Önkormányzati forrás	-28 284 351	28 904 272	0	-1 270 000	2 935 605	28 082	278 226	2 591 834
437	- Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000
438	* A záró elszámolás eredményeképpen a megítélt támogatásból 2021. évben visszafizetésre került 28.082,- Ft.								

439	04301037	**Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)** **TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00005**

440	A	B	C	D	E	F	G
441	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
442	Kiadás **	481 444	952 500	48 232 638	0	1 072 112	50 738 694
443	Bevétel	481 444	952 500	48 232 638	0	1 072 112	50 738 694
444	Ebből:						
445	- TOP támogatás *	48 169 430	0	0	0	0	48 169 430
446	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	0	0	0
447	- Önkormányzati forrás	-47 687 986	952 500	48 232 638	0	1 072 112	2 569 264
448	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. évben visszafizetésre került. A pályázat ismételten benyújtásra került, melynek elbírálása során támogató döntés született. ** A 2020. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.						

449	043010332	**Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)** **TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00006**

450	A	B	C	D	E	F	G
451	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
452	Kiadás	382 223	1 371 600	983 361	0	61 674 228	64 411 412
453	Bevétel	382 223	1 371 600	983 361	0	61 674 228	64 411 412
454	Ebből:						
455	- TOP támogatás	38 247 884	0	0	0	0	38 247 884
456	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	0	26 163 528	26 163 528
457	- Önkormányzati forrás	-37 865 661	1 371 600	983 361	0	35 510 700	0

458	043010337	**Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)** **TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00002**

459	A	B	C	D	E	F	G	H
460	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
461	Kiadás	685 800	1 516 239	0	55 115 803	30 700 944	2 740 309	90 759 095
462	Bevétel	685 800	1 516 239	0	55 115 803	30 700 944	2 740 309	90 759 095
463	Ebből:							
464	- TOP támogatás	0	83 143 878	0	0	0	0	83 143 878
465	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	7 548 809	0	0	7 548 809
466	- Önkormányzati forrás	685 800	-81 627 639	0	47 566 994	30 700 944	2 740 309	66 408

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

467 | 043010338 | **Miskolc, Kórház utca 1. sz. alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)**
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00007

468	A	B	C	D	E	F	G
469	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
470	Kiadás **	3 472 033	6 681 500	11 163 967	347 744 854	98 196	369 160 550
471	Bevétel	3 472 033	6 681 500	11 163 967	347 744 854	98 196	369 160 550
472	Ebből:						
473	- TOP támogatás *	347 303 295	0	0	0	0	347 303 295
474	- Önkormányzati forrás	-343 831 262	6 681 500	11 163 967	347 744 854	98 196	21 857 255

475 * A projekt megvalósításának szándékától vezetői döntés alapján az Önkormányzat elállt, a megítélt támogatás 2021. évben visszafizetésre került. ** A 2021. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.

476 | 043010339 | **Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)**
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00004

477	A	B	C	D	E	F	G
478	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
479	Kiadás	796 129	2 857 500	2 046 383	0	103 407 231	109 107 243
480	Bevétel	796 129	2 857 500	2 046 383	0	103 407 231	109 107 243
481	Ebből:						
482	- TOP támogatás	79 637 938	0	0	0	0	79 637 938
483	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	0	21 534 616	21 534 616
484	- Önkormányzati forrás	-78 841 809	2 857 500	2 046 383	0	81 872 615	7 934 689

485 | 0430103310 | **Miskolc, Otthon téri egészségház építése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)**
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008

486	A	B	C	D	E	F	G	H
487	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
488	Kiadás	109 600	2 575 153	5 080 000	9 631 934	2 821 400	320 493 035	340 711 122
489	Bevétel	109 600	2 575 153	5 080 000	9 631 934	2 821 400	320 493 035	340 711 122
490	Ebből:							
491	- TOP támogatás	0	256 163 298	0	0	0	0	256 163 298
492	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	0	83 142 347	0	83 142 347
493	- Önkormányzati forrás	109 600	-253 588 145	5 080 000	9 631 934	-80 320 947	320 493 035	1 405 477

494 | 0430103311 | **Miskolc, Miskolctapolcai gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)**
TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00011

495	A	B	C	D	E
496	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
497	Kiadás	0	0	101 182 568	101 182 568
498	Bevétel	0	0	101 182 568	101 182 568
499	Ebből:				
500	- TOP támogatás	0	101 129 568	0	101 129 568
501	- Önkormányzati forrás	0	-101 129 568	101 182 568	53 000

502 | 0430103312 | **Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020 - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)**
TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00012

503	A	B	C	D	E
504	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
505	Kiadás	902 970	292 100	131 434 370	132 629 440
506	Bevétel	902 970	292 100	131 434 370	132 629 440
507	Ebből:				
508	- TOP támogatás	0	132 629 440	0	132 629 440
509	- Önkormányzati forrás	902 970	-132 337 340	131 434 370	0

510 | 0430103313 | **Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020 - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)**
TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00010

511	A	B	C	D	E
512	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
513	Kiadás	339 090	0	150 489 193	150 828 283
514	Bevétel	339 090	0	150 489 193	150 828 283
515	Ebből:				
516	- TOP támogatás	0	150 825 235	0	150 825 235
517	- Önkormányzati forrás	339 090	-150 825 235	150 489 193	3 048

518 | 0430103314 | **Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése -2020 - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)**
TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00009

519	A	B	C	D	E
520	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
521	Kiadás	906 780	190 500	165 336 438	166 433 718
522	Bevétel	906 780	190 500	165 336 438	166 433 718
523	Ebből:				
524	- TOP támogatás	0	166 430 670	0	166 430 670
525	- Önkormányzati forrás	906 780	-166 240 170	165 336 438	3 048

526 | 0430103315 | **Miskolc, Kórház u. 1. sz. alatti épületek infrastruktúrális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)**
TOP-6.6.1-16-MI1-2021-00013

527	A	B	C	D
528	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
529	Kiadás	0	591 848 664	591 848 664
530	Bevétel	0	591 848 664	591 848 664
531	Ebből:			
532	- TOP támogatás *	0	579 505 927	579 505 927
533	- Önkormányzati forrás	0	12 342 737	12 342 737

534 * Az új pályázat 2021. harmadik negyedévben benyújtásra került, mellyel kapcsolatban 2022. január hónapban támogató döntés született.

535 | 05301056 | **Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)**
TOP-6.6.2-15-MI1-2016-00003

536	A	B	C	D	E	F	G	H	I
537	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
538	Kiadás	2 724 150	51 901 982	144 200	0	0	0	4 117 039	58 887 371
539	Bevétel	2 724 150	51 901 982	144 200	0	0	0	4 117 039	58 887 371
540	Ebből:								
541	- TOP támogatás	58 486 459	0	0	0	0	0	0	58 486 459
542	- Önkormányzati forrás	-55 762 309	51 901 982	144 200	0	0	0	4 117 039	400 912

543 | 05301057 | **Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Andrássy úti, MESZEGYI - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)**
TOP-6.6.2-15-MI1-2016-00002

544	A	B	C	D	E	F	G	H	I
545	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
546	Kiadás	2 292 350	44 302 566	361 153	0	1 804 268	0	1 658 338	50 418 675
547	Bevétel	2 292 350	44 302 566	361 153	0	1 804 268	0	1 658 338	50 418 675
548	Ebből:								
549	- TOP támogatás *	47 656 376	0	0	0	0	0	0	47 656 376
550	- Önkormányzati forrás	-45 364 026	44 302 566	361 153	0	1 804 268	0	1 658 338	2 762 299

551 * A záró elszámolás eredményeképpen a megítélt támogatásból 2020. évben 1.769.160,- Ft visszafizetésre került.

552 | 05301058 | **Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)**
TOP-6.6.2-15-MI1-2016-00004

553	A	B	C	D	E	F	G	H	I
554	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
555	Kiadás **	3 575 050	0	0	0	75 241 512	0	122 200	78 938 762
556	Bevétel	3 575 050	0	0	0	75 241 512	0	122 200	78 938 762
557	Ebből:								
558	- TOP támogatás *	75 209 762	0	0	0	0	0	0	75 209 762
559	- Önkormányzati forrás	-71 634 712	0	0	0	75 241 512	0	122 200	3 729 000

560 * A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. évben visszafizetésre került.
** A 2020. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.

561	05301060	Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának kialakítása (MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) TOP-6.6.2-15-MI1-2016-00001							
562	A	B	C	D	E	F	G	H	I
563	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
564	Kiadás **	0	3 175 000	0	109 717 447	0	1 049 865	0	113 942 312
565	Bevétel	0	3 175 000	0	109 717 447	0	1 049 865	0	113 942 312
566	Ebből:								
567	- TOP támogatás *	109 647 403	0	0	0	0	0	0	109 647 403
568	- Önkormányzati forrás	-109 647 403	3 175 000	0	109 717 447	0	1 049 865	0	4 294 909
569	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került. ** A 2019. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.								

570	053010782	Miskolc, Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem) TOP-6.6.2-16-MI1-2017-00004					
571	A	B	C	D	E	F	G
572	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
573	Kiadás **	1 172 980	165 100	117 329 769	2 286 000	42 514	120 996 363
574	Bevétel	1 172 980	165 100	117 329 769	2 286 000	42 514	120 996 363
575	Ebből:						
576	- TOP támogatás *	117 298 019	0	0	0	0	117 298 019
577	- Önkormányzati forrás	-116 125 039	165 100	117 329 769	2 286 000	42 514	3 698 344
578	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. évben visszafizetésre került. ** A 2020. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.						

579	053010783	Miskolc, Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem) TOP-6.6.2-16-MI1-2017-00003					
580	A	B	C	D	E	F	G
581	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
582	Kiadás	0	0	1 619 250	0	1 619 250	3 238 500
583	Bevétel	0	0	1 619 250	0	1 619 250	3 238 500
584	Ebből:						
585	- TOP támogatás *	3 238 500	0	0	0	0	3 238 500
586	- Önkormányzati forrás	-3 238 500	0	1 619 250	0	1 619 250	0
587	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza.						

588	053010784	Miskolc, Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem) TOP-6.6.2-16-MI1-2017-00002					
589	A	B	C	D	E	F	G
590	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
591	Kiadás **	1 055 356	0	109 644 038	419 100	86 751	111 205 245
592	Bevétel	1 055 356	0	109 644 038	419 100	86 751	111 205 245
593	Ebből:						
594	- TOP támogatás *	105 535 588	0	0	0	0	105 535 588
595	- Önkormányzati forrás	-104 480 232	0	109 644 038	419 100	86 751	5 669 657
596	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. évben visszafizetésre került. ** A 2020. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.						

597	053010785	Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem) TOP-6.6.2-16-MI1-2017-00001					
598	A	B	C	D	E	F	G
599	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
600	Kiadás	1 755 992	7 810 500	116 209 261	30 121 000	22 195 167	178 091 920
601	Bevétel	1 755 992	7 810 500	116 209 261	30 121 000	22 195 167	178 091 920
602	Ebből:						
603	- TOP támogatás	175 599 164	0	0	0	0	175 599 164
604	- Önkormányzati forrás	-173 843 172	7 810 500	116 209 261	30 121 000	22 195 167	2 492 756

605	05301040	Diósgyőri Bölcsőde fejlesztése (Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv) RRF-1.1.2-21-2022-00060	
606	A	B	C
607	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
608	Kiadás	170 186 369	170 186 369
609	Bevétel	170 186 369	170 186 369
610	Ebből:		
611	- Uniós támogatás (RRF)	134 005 015	134 005 015
612	- Hazai forrás (ÁFA)	36 181 354	36 181 354
613	- Önkormányzati forrás	0	0

614	06301207	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00004							
615	A	B	C	D	E	F	G	H	I
616	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
617	Kiadás	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0	41 497	0	166 506 484
618	Bevétel	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0	41 497	0	166 506 484
619	Ebből:								
620	- TOP támogatás *	163 142 627	0	0	0	0	0	0	163 142 627
621	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	3 225 596	0	0	0	3 225 596
622	- Önkormányzati forrás	-155 167 027	143 941 833	9 155 675	2 166 283	0	41 497	0	138 261
623	* A záró elszámolás eredményeképpen a megítélt támogatásból 2021. évben 41.497,- Ft visszafizetésre került.								

624	06301210	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00003							
625	A	B	C	D	E	F	G	H	I
626	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
627	Kiadás	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 951 000	45 450	0	177 003 801
628	Bevétel	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 951 000	45 450	0	177 003 801
629	Ebből:								
630	- TOP támogatás *	174 475 747	0	0	0	0	0	0	174 475 747
631	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	2 389 542	0	0	0	2 389 542
632	- Önkormányzati forrás	-166 284 247	149 343 278	15 164 626	-81 595	1 951 000	45 450	0	138 512
633	* A záró elszámolás eredményeképpen a megítélt támogatásból 2021. évben 45.450,- Ft visszafizetésre került.								

634	06301212	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001							
635	A	B	C	D	E	F	G	H	I
636	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
637	Kiadás	1 600 200	625 000	0	0	625 000	177 800	1 144 051	4 172 051
638	Bevétel	1 600 200	625 000	0	0	625 000	177 800	1 144 051	4 172 051
639	Ebből:								
640	- TOP támogatás *	1 778 000	1 250 000	0	0	0	0	0	3 028 000
641	- Önkormányzati forrás	-177 800	-625 000	0	0	625 000	177 800	1 144 051	1 144 051
642	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza. * A záró elszámolás eredményeképpen a megítélt támogatásból 2021. évben 177.800,- Ft visszafizetésre került.								

643	06301211	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00005						
644	A	B	C	D	E	F	G	H
645	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
646	Kiadás	1 600 200	2 596 661	1 168 400	102 400 347	996 442	1 786 416	110 548 466
647	Bevétel	1 600 200	2 596 661	1 168 400	102 400 347	996 442	1 786 416	110 548 466
648	Ebből:							
649	- TOP támogatás *	0	99 646 086	0	0	0	0	99 646 086
650	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)	0	0	0	6 535 168	0	0	6 535 168
651	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-97 049 425	1 168 400	95 865 179	996 442	1 786 416	4 367 212
652	* A záró elszámolás eredményeképpen a megítélt támogatásból 2022. III. negyedévben 1.608.550,- Ft visszafizetésre került.							

653	06301214	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00009							
654	A		B	C	D	E	F	G	H
655	Megnevezés		2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
656	Kiadás		1 600 200	2 430 915	0	1 982 978	33 649 693	46 435 280	86 099 066
657	Bevétel		1 600 200	2 430 915	0	1 982 978	33 649 693	46 435 280	86 099 066
658	Ebből:								
659	- TOP támogatás		0	83 071 503	0	0	0	0	83 071 503
660	- Önkormányzati forrás		1 600 200	-80 640 588	0	1 982 978	33 649 693	46 435 280	3 027 563

661	063012151	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00004						
662	A		B	C	D	E	F	G
663	Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
664	Kiadás		1 383 201	3 175 000	6 648 672	1 143 000	197 257 974	209 607 847
665	Bevétel		1 383 201	3 175 000	6 648 672	1 143 000	197 257 974	209 607 847
666	Ebből:							
667	- TOP támogatás		159 867 083	0	0	0	0	159 867 083
668	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)		0	0	0	13 725 107	0	13 725 107
669	- Önkormányzati forrás		-158 483 882	3 175 000	6 648 672	-12 582 107	197 257 974	36 015 657

670	063012152	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00002						
671	A		B	C	D	E	F	G
672	Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
673	Kiadás		885 964	3 886 200	2 814 288	762 000	157 186 514	165 534 966
674	Bevétel		885 964	3 886 200	2 814 288	762 000	157 186 514	165 534 966
675	Ebből:							
676	- TOP támogatás		109 590 840	0	0	0	0	109 590 840
677	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)		0	0	0	0	53 842 344	53 842 344
678	- Megítélt költségnövekmény (Hazai forrás/felújítás költségének TOP keretében el nem számolható részére)		0	0	0	0	767 599	767 599
679	- Önkormányzati forrás		-108 704 876	3 886 200	2 814 288	762 000	102 576 571	1 334 183

680	063012153	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Lyukói városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00008						
681	A		B	C	D	E	F	G
682	Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
683	Kiadás	**	2 314 826	152 400	9 076 257	237 849 510	3 420 585	252 813 578
684	Bevétel		2 314 826	152 400	9 076 257	237 849 510	3 420 585	252 813 578
685	Ebből:							
686	- TOP támogatás	*	231 482 634	0	0	0	0	231 482 634
687	- Önkormányzati forrás		-229 167 808	152 400	9 076 257	235 343 325	3 420 585	18 824 759
688	- Egyéb működési bevétel		0	0	0	2 506 185	0	2 506 185
689	* A projekt megvalósításának szándékától vezetői döntés alapján az Önkormányzat elállt, így a megítélt támogatás 2021. évben visszafizetésre került. ** A 2021. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.							

690	063012154	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-0006						
691	A		B	C	D	E	F	G
692	Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
693	Kiadás	**	775 466	0	80 435 890	292 100	0	81 503 456
694	Bevétel		775 466	0	80 435 890	292 100	0	81 503 456
695	Ebből:							
696	- TOP támogatás	*	77 546 640	0	0	0	0	77 546 640
697	- Önkormányzati forrás		-76 771 174	0	80 435 890	292 100	0	3 956 816
698	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. évben visszafizetésre került ** A 2020. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.							

699	063012155	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00010						
700	A		B	C	D	E	F	G
701	Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
702	Kiadás		0	2 499 995	0	0	123 387	2 623 382
703	Bevétel		0	2 499 995	0	0	123 387	2 623 382
704	Ebből:							
705	- TOP támogatás	*	2 500 000	-5	0	0	0	2 499 995
706	- Önkormányzati forrás		-2 500 000	2 500 000	0	0	123 387	123 387
707	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza. * A Támogatási Szerződés módosítása alapján a megítélt támogatásból 2022. évben visszafizetésre került 123.387,- Ft.							

708	063012156	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00007						
709	A		B	C	D	E	F	G
710	Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
711	Kiadás	**	1 438 689	149 002 443	0	571 500	0	151 012 532
712	Bevétel		1 438 689	149 002 443	0	571 500	0	151 012 532
713	Ebből:							
714	- TOP támogatás	*	143 858 943	0	0	0	0	143 858 943
715	- Önkormányzati forrás		-142 420 354	149 002 443	0	571 500	0	7 153 589
716	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került. ** A 2019. évi kiadás teljesítés döntően a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.							

717	063012157	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00011						
718	A		B	C	D	E	F	G
719	Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
720	Kiadás		7 603 173	7 785 339	155 377 117	68 048 124	12 473 500	251 287 253
721	Bevétel		7 603 173	7 785 339	155 377 117	68 048 124	12 473 500	251 287 253
722	Ebből:							
723	- TOP támogatás		165 957 287	0	0	0	0	165 957 287
724	- Megítélt költségnövekmény (TOP támogatás)		0	0	0	78 945 231	0	78 945 231
725	- Önkormányzati forrás		-158 354 114	7 785 339	155 377 117	-10 897 107	12 473 500	6 384 735

726	063012158	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00003						
727	A		B	C	D	E	F	G
728	Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
729	Kiadás		12 139 960	0	6 790 532	0	246 745 091	265 675 583
730	Bevétel		12 139 960	0	6 790 532	0	246 745 091	265 675 583
731	Ebből:							
732	- TOP támogatás		265 306 043	0	0	0	0	265 306 043
733	- Önkormányzati forrás		-253 166 083	0	6 790 532	0	246 745 091	369 540

734	06301216	Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00001					
735	A		B	C	D	E	F
736	Megnevezés		2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
737	Kiadás		0	9 772 650	628 650	671 122 748	681 524 048
738	Bevétel		0	9 772 650	628 650	671 122 748	681 524 048
739	Ebből:						
740	- TOP támogatás		0	681 524 048	0	0	681 524 048
741	- Önkormányzati forrás		0	-671 751 398	628 650	671 122 748	0

742 | 06301217 | **Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Lyukói városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)**
TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00002

743	A	B	C	D	E	F
744	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
745	Kiadás	0	0	0	278 748 395	278 748 395
746	Bevétel	0	0	0	278 748 395	278 748 395
747	Ebből:					
748	- TOP támogatás *	0	0	0	275 078 095	275 078 095
749	- Önkormányzati forrás	0	0	0	3 670 300	3 670 300
750	* A projekt döntés alapján 2020. évben visszamondásra került, a felszabaduló forrás a 0630121510 Hejőcsabai városrész új bölcsődei férőhelyek kialakítása (2021. évi pályázat) projekthez kerül felhasználásra.					

751 | 06301218 | **Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)**
TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00003

752	A	B	C	D	E	F
753	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
754	Kiadás **	0	5 689 600	409 397 857	0	415 087 457
755	Bevétel	0	5 689 600	409 397 857	0	415 087 457
756	Ebből:					
757	- TOP támogatás *	0	409 397 857	0	0	409 397 857
758	- Önkormányzati forrás	0	-403 708 257	409 397 857	0	5 689 600
759	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2021. évben visszafizetésre került. Az új pályázat bővített szakmai tartalommal 2021. évben benyújtásra került, mellyel kapcsolatban 2022. február hónapban támogató döntés született. ** A 2021. évi kiadás teljesítés a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.					

760 | 0630121510 | **Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)**
TOP-6.2.1-19-MI1-2021-00004

761	A	B	C	D
762	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
763	Kiadás *	5 689 600	678 786 352	684 475 952
764	Bevétel	5 689 600	678 786 352	684 475 952
765	Ebből:			
766	- TOP támogatás	0	684 475 952	684 475 952
767	- Önkormányzati forrás	5 689 600	-5 689 600	0
768	* A 2020. évi kiadásteljesítés a 06301218 visszamondott projekt tételsorán jelenik meg, mely kifizetés ezen új projekt keretében elszámolható költség.			

769 | 07301212 | **"Legyen egy MÜHA élményed"**
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00799

770	A	B	C	D
771	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
772	Kiadás	0	187 000 000	187 000 000
773	Bevétel	0	187 000 000	187 000 000
774	Ebből:			
775	- TOP támogatás	0	187 000 000	187 000 000
776	- Önkormányzati forrás	0	0	0

777 | 01114011 | **Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)**
TOP-6.9.1

778	A	B	C	D	E	F
779	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi	Osszesen
780	Kiadás	0	0	0	10 000 000	10 000 000
781	Bevétel	0	0	0	10 000 000	10 000 000
782	Ebből:					
783	- TOP támogatás	0	0	0	10 000 000	10 000 000
784	- Önkormányzati forrás	0	0	0	0	0

785 | 01114014 | **Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)**
TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00001

786	A	B	C	D	E	F	G	H	I
787	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi	Osszesen
788	Kiadás	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	12 768 000	5 524 700	5 722 300	35 665 000
789	Bevétel	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	12 768 000	5 524 700	5 722 300	35 665 000
790	Ebből:								
791	- TOP támogatás *	33 865 000	0	0	0	0	0	0	33 865 000
792	- Önkormányzati forrás	-32 065 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	12 768 000	5 524 700	5 722 300	1 800 000
793	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.								

794 | 01114015 | **Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)**
TOP-6.9.1-16-MI1-2020-00001

795	A	B	C	D	E
796	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi	Osszesen
797	Kiadás	0	0	5 181 605	5 181 605
798	Bevétel	0	0	5 181 605	5 181 605
799	Ebből:				
800	- TOP támogatás	0	0	5 181 605	5 181 605
801	- Önkormányzati forrás *	0	0	0	0
802	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.				

803 | 01114017
01301503 | **TRAM projekt (Interreg Europe)**

804	A	B	C	D	E	F	G	H	I
805	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi	Osszesen
806	Kiadás	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	6 215 329	6 886 941	8 842 679	55 688 591
807	Bevétel	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	6 215 329	6 886 941	8 842 679	55 688 591
808	Ebből:								
809	- Uniós támogatás	0	9 773 117	11 720 805	11 335 213	12 159 974	7 331 626	6 813 143	59 133 878
810	- Önkormányzati forrás	1 079 483	-2 983 998	-3 384 297	6 203 319	-5 944 645	-444 685	2 029 536	-3 445 287

811 | 01114013
01301599 | **Mátra-Bükk turisztikai fejlesztése és pozicionálása**

812	A	B	C	D	E	F
813	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi	Osszesen
814	Kiadás	0	0	12 319 000	1 697 700	14 016 700
815	Bevétel	0	0	12 319 000	1 697 700	14 016 700
816	Ebből:					
817	- GINOP támogatás	13 771 000	0	0	0	13 771 000
818	- Önkormányzati forrás	-13 771 000	0	12 319 000	1 697 700	245 700

819 | 02302022
02102022 | **LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat**
LIFE17 IPE/HU/000017

820	A	B	C	D	E	F
821	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi	Osszesen
822	Kiadás	32 768	32 003 113	38 831 208	71 587 886	142 454 975
823	Bevétel	32 768	32 003 113	38 831 208	71 587 886	142 454 975
824	Ebből:					
825	- Uniós támogatás *	41 477 997	0	19 114 183	0	60 592 180
826	- Agrárminisztérium támogatás	19 974 063	13 287 809	48 600 923	0	81 862 795
827	- Önkormányzati forrás	-61 419 292	18 715 304	-28 883 898	71 587 886	0
828	* Az Európai Bizottság felhatalmazásából, az Európai Unió képviseletében a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit KFT 2018. december 20. napján támogatási szerződést kötöttek a „Nyolc magyarországi régió levegőminőségének javítása a levegőminőség javítására szolgáló terv végrehajtásán keresztül" elnevezésű LIFE17 IPE/HU/000017 projekt megvalósítására, illetve megvalósításának finanszírozására vonatkozóan, így a támogatási összeget a HOI-n keresztül kapja meg az Önkormányzat.					

829 | 02102020 | **"I4 Solar, Borsod" - EUCF projekt**

830	A	B	C	D
831	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi	Osszesen
832	Kiadás	0	15 134 700	15 134 700
833	Bevétel	0	15 134 700	15 134 700
834	Ebből:			
835	- Uniós támogatás	15 134 700	15 134 700	30 269 400
836	- Önkormányzati forrás	-15 134 700	0	-15 134 700

837 | 02102023 | **Klímastrat., klímatudatos szemléletforma: Helyi klímastratégia kidolgozása**

838	A	B	C	D	E	F
839	Megnevezés	2019.évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi	Osszesen
840	Kiadás	0	2 413 000	13 709 584	3 877 416	20 000 000
841	Bevétel	0	2 413 000	13 709 584	3 877 416	20 000 000
842	Ebből:					
843	- Uniós támogatás	20 000 000	0	0	0	20 000 000
844	- Önkormányzati forrás	-20 000 000	2 413 000	13 709 584	3 877 416	0

845 | 05106259 | **Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon-4IM (Miskolc legyen egy város mindenki számára)**
VS/2021/0249

846	A	B	C	D
847	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
848	Kiadás	0	80 967 878	80 967 878
849	Bevétel	0	80 967 878	80 967 878
850	Ebből:			
851	- Uniós támogatás	0	80 967 878	80 967 878
852	- Önkormányzati forrás	0	0	0

853 061073071 Legyünk együtt - Tegyünk együtt!
TOP-6.9.2.-16.-MI1-2017-0003

854	A	B	C	D	E	F	G
855	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év módosított előirányzat	Összesen
856	Kiadás	1 800 000	1 125 000	2 902 001	4 286 922	36 706 220	46 820 143
857	Bevétel	1 800 000	1 125 000	2 902 001	4 286 922	36 706 220	46 820 143
858	Ebből:						
859	- TOP támogatás	42 502 931	0	0	0	4 317 212	46 820 143
860	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	2 902 001	4 286 922	32 389 008	0

861 061073072 Városrészi együtthatók
TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0001

862	A	B	C	D	E	F	G
863	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év módosított előirányzat	Összesen
864	Kiadás	1 800 000	1 125 000	2 961 221	3 837 699	37 155 025	46 878 945
865	Bevétel	1 800 000	1 125 000	2 961 221	3 837 699	37 155 025	46 878 945
866	Ebből:						
867	- TOP támogatás	42 502 931	4 328 487	0	0	0	46 831 418
868	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	-3 203 487	2 961 221	3 837 699	37 155 025	47 527

869 061073073 Miskolc Te vagy!
TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0002

870	A	B	C	D	E	F	G
871	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év módosított előirányzat	Összesen
872	Kiadás	1 800 000	1 125 000	2 961 221	6 297 551	30 319 159	42 502 931
873	Bevétel	1 800 000	1 125 000	2 961 221	6 297 551	30 319 159	42 502 931
874	Ebből:						
875	- TOP támogatás	42 502 931	0	0	0	0	42 502 931
876	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	2 961 221	6 297 551	30 319 159	0

877 10113489 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
TOP-6.8.2.-15-MI1-2016-00001

878	A	B	C	D	E	F	G	H	I
879	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
880	Kiadás	0	12 469 452	1 121 860	250 585	4 140 200	14 676 764	14 062 291	46 721 152
881	Bevétel	0	12 469 452	1 121 860	250 585	4 140 200	14 676 764	14 062 291	46 721 152
882	Ebből:								
883	- TOP támogatás *	242 260 000	0	-195 538 848	0	0	0	0	46 721 152
884	- Önkormányzati forrás	-242 260 000	12 469 452	196 660 708	250 585	4 140 200	14 676 764	14 062 291	0
885	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A támogatási szerződés módosításnak megfelelően 2018 évben 195.538.848 Ft visszafizetésre került.								

886 10111419 CLLD Diósgyőri Horizont projekt (PH)
10311419 TOP-7.1.1-16-2016-00004

887	A	B	C	D	E	F	G	H	I
888	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
889	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	12 511 145	3 440 740	34 393 765	67 461 250
890	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	12 511 145	3 440 740	34 393 765	67 461 250
891	Ebből:								
892	- TOP támogatás	0	10 285 714	6 192 918	5 675 178	3 812 657	15 123 133	18 910 400	60 000 000
893	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-10 285 714	-1 477 537	-736 209	8 698 488	-11 682 393	15 483 365	7 461 250

894 10111420 CLLD Avasi Horizont projekt (PH)
10311420 TOP-7.1.1-16-2016-00001

895	A	B	C	D	E	F	G	H	I
896	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
897	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	14 646 548	2 251 860	55 659 006	90 510 235
898	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	14 646 548	2 251 860	55 659 006	90 510 235
899	Ebből:								
900	- TOP támogatás	0	14 142 857	3 117 543	5 675 178	2 188 805	16 198 975	41 176 642	82 500 000
901	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-14 142 857	1 597 838	101 012	12 457 743	-13 947 115	14 482 364	8 010 235

902 II. Benyújtásra tervezett pályázatok

903 01301130 TOP 2014-2020. évek projekt KERET sor

904	A	B	C
905	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Összesen
906	Kiadás	1 436 749 870	1 436 749 870
907	Bevétel	1 436 749 870	1 436 749 870
908	Ebből:		
909	- TOP támogatás	1 436 749 870	1 436 749 870
910	- Önkormányzati forrás	0	0

11. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

(13. melléklet Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelethez)

ALAPÍTVÁNYOK - KÖZALAPÍTVÁNYOK 2022. ÉVI TÁMOGATÁSA

Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Összeg	Támogatás célja
1	**Városüzemeltetési funkció:**		
2	Drogambulancia Alapítvány	410 000	Számítástechnikai eszközök beszerzése
3	Zrínyi I. Gimnázium Iskoláért Alapítvány	100 000	Szabadtéri tanterem kialakítása
4	Miskolciak az Avasért Alapítvány	100 000	Tárgyi eszköz beszerzés
5	Tengelice Oktatási Alapítvány	100 000	Gyermekfektető tároló eszköz beszerzés
6	Miskolci Fekete Szeder Alapítvány	2 300 000	Szeder úti Tagóvoda Udvari játszóeszköz beszerzés
7	**Városüzemeltetési funkció összesen:**	**3 010 000**	
8	**Környezetvédelmi funkció:**		
9	„Az Avasi Arborétumért Alapítvány"	300 000	Dr. Adorján Imre Fenyőkert szakmai, egészségmegőrző programjainak bővítése
10	„Az Avasi Arborétumért Alapítvány"	350 000	Avas, Szent István Park Arborétum zöldterületének 2020. évi megóvása, gondozása
11	**Környezetvédelmi funkció összesen:**	**650 000**	
12	**Egészségügyi funkció:**		
13	Drogambulancia Alapítvány	1 500 000	2022. évi működési támogatás
14	Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány	1 500 000	2022. évi működési támogatás
15	**Szociális funkció összesen:**	**3 000 000**	
16	**Szociális funkció:**		
17	Napfényt az Életnek Alapítvány	1 000 000	2021. évi működési támogatás
18	**Szociális funkció összesen:**	**1 000 000**	
19	**Oktatási funkció:**		
20	8K az Életminőség Fejlesztéséért Közalapítvány	6 000 000	Kamaszfesztiválra 1000 db karszalag
21	Szimbiózis A Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány	800 000	Mozgássérült gyerekek szállítása
22	**Oktatási funkció összesen:**	**6 800 000**	
23	**Kulturális funkció:**		
24	Szimbiózis A Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány	100 000	Kamaszfesztiválra 1000 db karszalag
25	Bükk-Térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásért Közalapítvány	100 000	Ivókút és emlékmű kialakítása a Miskolci Egyetemen
26	Bükk-Térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásért Közalapítvány	100 000	Ivókút kialakítása a Szent István téren
27	**Kulturális funkció összesen:**	**300 000**	
28	**Sport funkció:**		
29	Miskolci Egészséges Ifjúságért Alapítvány Alapítvány	500 000	Barátság Maraton
30	Nomád Sport Alapítvány	200 000	II. Hegyi Váltó Magyar Bajnokság
31	Nomád Sport Alapítvány	100 000	Nomád Terepfutó Suli sportolóinak edzőtáboroztatása
32	Miskolci Egészséges Ifjúságért Alapítvány Alapítvány	1 800 000	IV. Kassa-Miskolc Ultramaraton
33	**Sport funkció összesen:**	**2 600 000**	
34	**Központilag kezelt funkció:**		
35	Miskolc Város Közoktatásért Közalapítvány	1 163 604	DVTK tanulmányi ösztöndíj program szakember állomány biztosítása, tanárok díja
36	Miskolc Város Közoktatásért Közalapítvány	3 836 396	DVTK ösztöndíj program, szakember állomány biztosítása, tanárok díjazása,
37			fennmaradó 1.200.000 Ft diákok ösztöndíja
38	Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány	300 000	DKSK-SeM női kosár csapat első bajnoki ezüstérem 30. évforduló
39	Regőczi István Alapítvány	2 500 000	Koronavírus árváinak megsegítése
40	Szépmesterségek Alapítvány	200 000	MŰÚT c. folyóirat
41	**Központilag kezelt funkció összesen:**	**8 000 000**	
42	**Polgármesteri Mecénás Alap:**		
43	"Közös Erővel a Gyermekeinkért" Alapítvány	50 000	Kaffka M. Általános Iskola társastáncban résztvevő tanulók fellépő ruhái és cipői
44	Szimbiózis A Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány	396 000	Autista gyerekek táboroztatása
45	Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány	100 000	MESZEGYI dolgozói részére tanulmányút
46	**Polgármesteri Mecénás Alap összesen:**	**546 000**	
47	**Választókerületi Alap:**		
48	Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány	150 000	MESZEGYI dolgozói részére tanulmányút
49	Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány	400 000	Józsay Zsolt "Életmű" kiadványának és Merényi J. "Én szóltam" c. kötet
50	Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány	50 000	2021. évi működési jellegű költségei
51	Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány	160 000	MESZEGYI 2022.05.13-15. tanulmányút
52	A Miskolci Széchenyi I. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	300 000	2022. évi "Művészeti Gála" rendezvénysorozat
53	Drogambulancia Alapítvány	150 000	Támogatott 2022. évi rendezvényeire
54	Miskolciak az Avasért Alapítvány	70 000	Támogatott 2021. évi működési jellegű kiadásai
55	Miskolciak az Avasért Alapítvány	100 000	2021. évi és 2022. januári rendezvények
56	„A Miskolciak Egészségéért" Alapítvány	912 000	Lakossági vérvétel a Kilián városrészben
57	Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány	900 000	Szépkorúak Filmklubja működési jellegű kiadásai
58	Nyilas Misi Alapítvány	650 000	2022.06.27-07.01. hittanos tábor működési kiadásai
59	Miskolci Egészséges Ifjúságért Alapítvány	327 000	2022. évi működési jellegű kiadásokra
60	Gyermekeinkért és Iskolájukért Alapítvány	180 000	Bársony János Általános Iskola-Gyereknap
61	Pattantyús Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	90 000	Avastetői Általános Iskola tanulóinak 2022.06. havi utazása
62	**Választókerületi Alap összesen:**	**4 439 000**	
63	**MINDÖSSZESEN:**	**30 345 000**	

Előterjesztés mellékleteinek jegyzéke

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben
2. Indoklás az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításához
3. 2022. III. negyedéves előirányzat módosítás feladatonként
4. A 2022. évi kiadások funkciónként
5. Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 22/2022. (X.4.) és a .../...(...) önkormányzati rendeletekkel)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, az Önkormányzat által, vagy részvételével alapított gazdálkodó szervezetekre terjed ki, továbbá mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyekkel az Önkormányzat költségvetési kapcsolatban áll.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §[1],[2]

(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 54.928.610.390 Ft költségvetési bevétellel,
b) 89.844.718.290 Ft költségvetési kiadással,
c) -34.916.107.900 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) -3.550.679.024 Ft működési egyenleg,
cb) -31.365.428.876 Ft felhalmozási egyenleg,
d) 44.854.908.341 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 9.938.800.441 Ft finanszírozási kiadással,
f) 34.916.107.900 Ft finanszírozási egyenleggel,
g) 99.783.518.731 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -3.550.679.024 Ft működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -31.365.428.876 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 9.938.800.441 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja szerinti 44.854.908.341 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, annak működési és felhalmozási célú csoportosítását kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a)	Működési költségvetési kiadások előirányzata	46.158.168.845 Ft,
aa)	A személyi jellegű kiadások előirányzata	12.253.859.879 Ft,
	ebből:	
	a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció előirányzata	32.661.095 Ft,
ab)	A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1.819.100.511 Ft,
ac)	A dologi kiadások előirányzata	18.613.627.342 Ft,
ad)	Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata	490.756.100 Ft,

---

[1] Megállapította a 22/2022 (X.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. október 5. napjától.

[2] Megállapította a .../... (...) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022..........napjától.

ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	12.980.825.013 Ft,
ebből:	
céltartalék az iparűzési adóbevételek célirányos felhasználására	0 Ft,
céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára	0 Ft,
Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék	425.716.160 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata	43.686.549.445 Ft,
ba) A beruházások előirányzata	40.895.125.891 Ft,
bb) A felújítások előirányzata	424.377.122 Ft,
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	2.367.046.432 Ft,
c) Finanszírozási kiadások előirányzata	9.938.800.441 Ft.

3. A költségvetés további részletezése

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, jóváhagyott létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási előirányzatait a 4. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti kiadási előirányzatait az 5. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 6. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 8. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8)[3] Az Alapítványok-Közalapítványok 2022. évi támogatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 40/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2022. évi bevételeket és kiadásokat.

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a Stabilitási törvényben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével naptári éven belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegen belül, továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, célok végrehajtása érdekében szükséges éven túli halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek teljesítése, hitelek, vagy kölcsönök felvétele érdekében – a Közgyűlés döntése és a jogszabályi előírások figyelembevételével – eljárjon és a kapcsolódó szerződéseket megkösse.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt adjon be a költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzatoknak nyújtható kiegészítő támogatások elnyerésére.

6.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani.
Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.

(4) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos

---

[3] Beiktatta a 22/2022. (X.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. október 5. napjától.

megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségeknél.

7.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek a vállalkozási maradványt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítják meg.

5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása

8.§

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, legfeljebb egy év időtartamra, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek részére, indokolt esetben, különösen a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez legfeljebb egy év időtartamra, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével külön megállapodás alapján visszatérítendő támogatást nyújtson.

(3) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (a továbbiakban: Áht.) által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

9.§

(1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint:

a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel.

b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként a tartalékba helyezett összeg 25%-áig a polgármesterre ruházza át, az a) pontban foglaltak figyelembevételével. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető.

(2) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásával kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

7. A költségvetés céltartalékának felhasználása

10.§

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete alapján megfizetett helyi iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék – a helyi adókról szóló törvényben foglaltakkal összhangban – 2022. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel:

a) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása,
b) az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása,
c) az Önkormányzat által ellátott köznevelési feladatok működési feltételeinek javítása,
d) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre, vagy támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatása,
e) az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások támogatása,
f) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra tervezett közterületekhez és parkfenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása,
g) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, felújítások és fejlesztések megvalósítása,
h) a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása.

(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt.

(3)[4] A Közgyűlés a 2022. évi költségvetésben:
  a) az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára,
  b) az energia árak kezelésével összefüggő problémák kezelésére Miskolci Városvédelmi Alap céltartalékot különít el.

(4) A (3) bekezdés szerinti céltartalék felhasználására a Polgármester a 12. §-ban foglaltaknak megfelelően jogosult.

(5) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntéseket a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.

---

[4] Megállapította a 22/2022 (X.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. október 5. napjától.

(6) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni.

8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben

11.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint változtathatják meg, az előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési maradványból, a vállalkozási maradványból. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel.

(2) A Közgyűlés által jóváhagyott intézményi létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról havonta, információs rendszer keretében adnak tájékoztatást.

(4) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

12.§

(1) Az önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, kiadási előirányzatok átcsoportosítására – beleértve a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását is – a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.

(2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtatható technikai előirányzat-módosításra a Polgármester jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn.

(4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

13.§

(1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja.

(2) A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is, a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.

(7) Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

14.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri az Áht-ban meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján kezdeményezi a Közgyűlésnél az önkormányzati biztos kirendelését.

(2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki az irányítás alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték.

(3) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt.

(4) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a Polgármester bízza meg az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

(5) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettségvállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni.

(6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.

11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

15.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével.

16.§

(1) Önkormányzati követelés értékesítésére a Vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati követelés értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.

(3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.

17.§

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.

(2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

18.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésben a „Pályázati önrész" célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon.

19.§

(1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, csak akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

(2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat tartalékba kell helyezni.

(3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot – különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére – a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

(4) A tárgyéven túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jogosult.

20.§

A Közgyűlés a kiadások készpénzben – a házipénztár útján – történő teljesítésének eseteit a költségvetési szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg:

a) a kiküldetési kiadások,
b) a reprezentációs kiadások,
c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke,
d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása,
e) elszámolásra felvett előlegek,
f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások,

g) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés kifizetései történhetnek készpénzben.

21.§

(1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható bankszámla hozzájárulás mértéke 2022. évben havi 1.000,- Ft/fő.

(2) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2022. július 15. és 2022. december 15. napjáig kell bankszámlára utalással kifizetni.

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályozása

22.§

(1) A Közgyűlés az egyes kiadási előirányzatok felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) a Polgármester dönt:
   aa) a „Központilag kezelt feladatok" előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Polgármesteri" előirányzatból 3 millió Ft összeg felhasználásáról,
   ab) Alpolgármesterek javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok" előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Polgármesteri" előirányzatból 6 millió Ft összeg felhasználásáról,
   ac) a „Központilag kezelt feladatok" előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Kulturális rendezvények és feladatok támogatása" előirányzat felhasználásáról,
   ad) az „Egyesületi támogatások" előirányzat felhasználásáról,
   ae) a „Kiemelt sportesemények támogatása" előirányzat felhasználásáról,
   af) a „DVTK támogatások" előirányzat felhasználásáról,
   ag) a „Nyugdíjas klubok támogatása" előirányzat felhasználásáról.

b) a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság dönt a „Helyi Környezetvédelmi Alap" felhasználásáról, melyet elkülönítetten kell kezelni. Év-végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

c) az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság dönt:
   ca) a „Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása" előirányzat felhasználásáról,
   cb) „Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása" előirányzat felhasználásáról.

d) a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt
   da) a „Sport Mecénás Alap" előirányzat felhasználásáról,
   db) a „Központilag kezelt feladatok" előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Bizottság által felosztható" előirányzat felhasználásáról,
   dc) az „Idegenforgalmi Alap" előirányzat felhasználásáról,

   dd) a „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása" előirányzat felhasználásáról.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés.

(4) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és annak felróható nem teljesítésének jogkövetkezményeit a megállapodásokban rögzíteni kell.

(5) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt az önkormányzati feladatok esetében, éves szinten a 3. mellékletben, az „Önkormányzat összesen" soron megtervezett – az intézmények kiadási előirányzatait nem tartalmazó – kiadási előirányzattal azonos összegben állapítja meg.

(6) A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése szerint, a Salkaházi Sára Miskolc Program részeként adható egyszeri pénzbeli támogatás összegét 2022. évre vonatkozóan 13.000 Ft összegben határozza meg.

13. Záró rendelkezések

23.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Miskolc, 2022. február 24.

Dr. Ignácz Dávid jegyző	**Veres Pál** polgármester

Az előterjesztés 2. melléklete

Indoklás az Önkormányzat
2022. évi költségvetésének módosításához

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat költségvetési rendeletét a Közgyűlés legutóbb a szeptemberi ülésén módosította az I. féléves korrekció keretében, melyben az I-VI. havi bevétellel fedezett előirányzat módosításokról tájékoztattuk a Tisztelt Közgyűlést, valamint az I. féléves költségvetési korrekciós tételek kerültek jóváhagyásra. Jelen előterjesztés első részében azokról a tételekről adunk tájékoztatást, melyek július-szeptember hónapok folyamán érkeztek az Önkormányzathoz, s melyek a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára a számviteli előírásoknak megfelelően szeptember 30-ig beépítésre kerültek. Az előterjesztés második, B. részében a III. negyedéves korrekciós tételeket mutatjuk be.

A./ 2022. III. negyedévében történt bevétellel fedezett előirányzat módosítások:

Működési költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

Az állami támogatások 2022. májusi felmérésének eredményeként egyes jogcímeken pótigény, míg más jogcímeken lemondás vált szükségessé a feladatmutatóknak megfelelően. Az előirányzatok érintett tételsorokon történő átvezetése az alábbiak szerint történt meg:

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-7.703.850 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	880.000 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1.822.350 Ft
Diabétesz ellátási pótlék	-768.000 Ft
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27.584.000 Ft
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47.696.000 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	67.348.437 Ft
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-515.280 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

Szociális ágazati összevont pótlék	149.824.759 Ft
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék	6.145.582 Ft

Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:

Magyarország Kormánya a 104/2022. (III.12.) Kormányrendeletével döntött a vészhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről. Ezzel összefüggésben Önkormányzatunk 120.000 Ft támogatásban részesült „**Ukrán menekültek támogatása**" jogcímen, mely összeg a költségvetés mindkét oldalán beszabályozásra került.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzati közfoglalkoztatás	9.291.104 Ft
Diákmunka támogatása	4.001.564 Ft

Önkormányzat működési bevételei jogcímen:

Szerszámgépek értékesítésével kapcsolatban 212.598 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak az év harmadik negyedévében, mely összeggel a költségvetés mindkét oldalát szükséges volt megemelni.

A III. negyedév folyamán több, konkrét feladathoz nem köthető tétel érkezett az Önkormányzat számlájára. E tételek az **általános tartalék** előirányzatát növelték. A tételek az alábbiak:

Károkozás megtérítése	14.962 Ft
Sütőolaj begyűjtés	7.200 Ft
Borsodi Kéményseprő Kft. követelés engedményezés bevétele	345.344 Ft
Miskolctapolcai Fürdő (Ellipsum) biztosítás tovább számlázás	1.730.507 Ft
Kamatbevételek számlaegyenlegek után	43.983.376 Ft
Talált tárgyak értéke	162.405 Ft
Biztosító kárfizetése Városház tér 8. beázása miatt	188.000 Ft

A VII-IX. hó folyamán az Önkormányzat által kiszámlázott tételeket, illetve befolyt bevételeket illetően néhány feladattal kapcsolatosan a NAV felé utalandó ÁFA merült fel, mely az **ÁFA rendezés (NAV)** tételsor előirányzatát növelte 437.493 Ft összegben.

A települési önkormányzatok felé kiszámlázott **közköltséges temetések** bevételeként és hozzátartozói temetési költségtérítésként 1.055.489 Ft érkezett az Önkormányzat számlájára, melynek ráépítése a költségvetés érintett bevételi-kiadási tételeire megtörtént.

A **szociális bérlakásokkal** összefüggően 101.874 Ft összeg folyt be mint egyéb pénzügyi műveletek bevétele az Önkormányzat számlájára, amely a költségvetés bevételi és kiadási oldalára is ráépítésre került.

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kamat elszámolásából keletkező 24.593.745 Ft bevételt a költségvetés mind a kiadási, mind a bevételi oldalára szükséges volt ráemelni.

Önkormányzat működési célú átvett pénzeszköz jogcímen:

A Robert Bosch Energy and Body System Kft., valamint a Robert Bosch Power Tool Kft. közérdekű kötelezettségvállalás címén 500.000 Ft-ot utalt a **Bosch óvodai csoport támogatására** az Önkormányzat részére. A befizetett összeg a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára beépítésre került.

Az Önkormányzat javára **koronavírus adományként** 60.000 Ft befizetés történt, melynek célja a járvány elleni védekezés, mellyel a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldala megnövekedett.

Önkormányzatunk konzorciumban több európai várossal, követő városként (follower-city) közvetlen brüsszeli forrásból (Európai Bizottság), 100% támogatással a Horizon Europe Programból, **DISTENDER projekt** címmel, konzorciumi partnerként támogatást nyert. A projekt fő témája a klímaváltozás hatásainak elemzése. Az Önkormányzat számlájára 2.773.620 Ft előleg beérkezett, mellyel a költségvetés bevételi és kiadási oldalát is szükséges volt megemelni.

Miskolc Vasgyári út 7. szám alatti "Kertész és barkács áruház" építésével összefüggésben szükségessé vált forgalomirányító jelzőlámpa áthelyezése. Az építtető az oszlopáthelyezés költségét Önkormányzat részére megtérítette, a 239.440 Ft-os összeg a **jelzőlámpa üzemeltetés** tételsorra ráemelésre került.

Az **Önkormányzati igazgatási kiadásokkal** összefüggésben az Önkormányzat számlájára beérkező bevételek visszaforgatása az alábbiak szerint megtörtént:

- Perköltség megtérítése	98.370 Ft
- Rezsiköltség tovább számlázása	823.130 Ft
- Költségátalány visszafizetése	1.518 Ft
- Miskolci Törvényszék igazgatási szolgáltatási díj visszautalása	5.503 Ft
- Vagyonkutatási díj visszautalás	3.950 Ft
- MVM Émász Áramhálózati Kft. kötbér kifizetése	80.000 Ft

A **NAV-tól visszaigényelt ÁFA összegének kiadási tételekre történő visszaforgatása** az alábbiak szerint került sor:

- Bérleményszolgáltatás kiadásai	12.435.000 Ft
- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztési kiadások	44.715.000 Ft

- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)	454.656.000 Ft
- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat)	55.998.000 Ft
- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása	1.936.000 Ft
- Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások	2.405.000 Ft
- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	34.427.000 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Önkormányzatunk 524999 ebr42 azonosító számon **vis maior** eseményt jelentett be. A BMVIS/130/2021 iktatószámú 2021. július 26. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 20.716.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült az **Aradi u. 28. partfal helyreállítás (pályázati azonosító 524999)** tárgyában. A Belügyminisztérium által megítélt összeg és a Magyar Államkincstár által utalt támogatási összeg különbözete -66.708 Ft. Ezzel az összeggel a költségvetés bevételi és kiadási oldala is módosításra került.

Kerékpárút építés déli városrészen (TOP) pályázattal összefüggésben a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal 53.452 Ft szakértői díjat utalt vissza a letéti számláról. Ezzel az összeggel szükséges volt a költségvetés bevételi és kiadási oldalát is megemelni.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:

A **szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlásból** 1.067.694 Ft követelés összeg folyt be az Önkormányzat számlájára, amellyel szükséges volt a költségvetés bevételi és kiadási oldalát is megemelni.

Finanszírozási bevételek:

Likviditási hitel állományváltozásának összege 4.185.527.703 Ft. Az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint finanszírozási műveletnek minősül a folyószámlahitel felvétele és tőkeösszegének törlesztése. Az igénybe vett folyószámlahitel állományváltozását bruttó módon naponta szükséges könyvelni, ezért a fedezethez szükséges előirányzattal, tárgyidőszakban 4.185.527.703 Ft összeggel megemelésre került a költségvetés bevételi és kiadási oldalon is.

Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen a 2022. évi közfoglalkoztatás nettó finanszírozással összefüggésben 16.210.681 Ft érkezett az elkülönített számlára, melynek rendezése szükséges a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalán.

Az **intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása** következtében saját bevételeik 74.460.512 Ft-tal emelkedtek a III. negyedév folyamán. A módosítások döntő részben adott feladatra átvett pénzeszközök, pályázatok, alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások nyújtása, valamint ÁFA többletbevételek költségvetésbe történő beépítését jelentették.

B./ A KÖLTSÉGVETÉS III. NEGYEDÉVES KORREKCIÓJA

I. BEVÉTELT – KIADÁST EGYARÁNT ÉRINTŐ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

Önkormányzatunk Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének 2.1.5. pontjában szabályozott **önkormányzatok rendkívüli támogatása** jogcímen 580139 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amely alapján a 2022. november 15. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 229.272.541 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást közüzemi díjtartozások és egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozásokra rendezésére használhatjuk fel.

A Kormány az önkormányzati költségvetés beterjesztése után megjelent 61/2022. (II.28.) rendeletével döntött a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról, melynek célja a települési **önkormányzatoknak az iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés kompenzálása**. A kormányrendelet alapján 2022 júniusában megérkezett a támogatás I. részlete 574.405.476 Ft összegben. Az ugyanezen összegű II. részletet októberben kapta meg az Önkormányzat. A támogatási összeg ismeretében szükséges a költségvetés bevételi és kiadási oldaláról is kivezetni az **MVK Zrt. BM kompenzáció** jogcímen tervezett támogatásából 234.126.032 Ft előirányzatot.

II. KIADÁSOKON BELÜLI BELSŐ KORREKCIÓK

Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalékkal összefüggő előirányzat rendezés:

A járványhelyzet, a központi, kormányzati döntésekkel összefüggő bevétel kiesések, az orosz-ukrán háború következményei, a növekvő energiaárak, a rendkívül magas infláció okozta megnövekedett kiadások kifizetéséhez szükséges pénzügyi források megteremtése céljából az előterjesztés javaslatot tesz a Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék előirányzatának további növelésére. Az alábbi előirányzat megtakarításokat indokolt a **Miskolci Városvédelmi Alapba** helyezni.

Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	-2.500.000 Ft
Városmarketing	-1.336.484 Ft
Ivóvíz szállítás	-416.665 Ft
ASP, elektronikus ügyintézés	-134.732 Ft
Leszakadó városrészek integrációja	-1.800.000 Ft
Rendkívüli veszélyhelyzettel összefüggő kiadások	-20.000.000 Ft
Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék	26.187.881 Ft

Belső átcsoportosítások

Önkormányzatunk Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének 2.1.5. pontjában szabályozott **önkormányzatok rendkívüli támogatása** jogcímen 550736 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amely alapján a 2022. július 15. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 103.868.214 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást közüzemi díjtartozások rendezésére használhattuk fel. A megítélt jogcím szerint az elszámolás alapján az alábbi önkormányzati feladatokkal összefüggésben 712.657 Ft előirányzatot javaslunk rendezni.

Rendkívüli önkormányzati támogatás	-712.657 Ft
Ivóvíz szállítás	416.665 Ft
Üdülőhelyi ivókutak vízdíja	134.499 Ft
Üdülőhelyi ivókutak üzemeltetése	125.319 Ft
Önkormányzati igazgatási kiadások	36.174 Ft

A **Szociális funkcióban** a felhasználásnak megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek:

Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	-1.500.000 Ft
Közköltségen történő temetés	1.500.000 Ft
Gyógyszertámogatás	-1.000.000 Ft
Rendkívüli települési támogatás	500.000 Ft
Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	500.000 Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az **informatikai**, illetve **igazgatási fejlesztések** között szükséges 4.263.821 Ft előirányzatot átcsoportosítani a vírusvédelmi rendszer frissítésével kapcsolatban felmerült kiadásokra.

III. TÖBBLETIGÉNYEK

Az év során néhány feladatot érintően nem volt elegendő a rendelkezésre álló előirányzat, valamint többletigények is felmerültek, melyek fedezetét az általános tartalékból, illetve a megnövekedett energiaigények kiadására a Miskolci Városvédelmi Alapból javasoljuk biztosítani az alábbiak szerint:

Többletigények:	
Közvilágítás	185.000.000 Ft
Térfigyelő üzemeltetés, karbantartás	16.000.000 Ft
MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatói ellentételezés	100.000.000 Ft
Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	35.000.000 Ft
Parkoltatási szolgáltatás	22.000.000 Ft
Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	2.555.800 Ft
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj	3.750.000 Ft
Többletigények fedezete	
Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék	-336.000.000 Ft
Általános tartalék	-28.305.800 Ft

IV. INTÉZMÉNYEK FELÉ TÖRTÉNŐ (TECHNIKAI) ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

A fentebb részletezettek szerinti **önkormányzatok rendkívüli támogatása** jogcímen kapott támogatásból az elszámolás szerint az intézmények 81.016.762 Ft támogatásban részesültek, ezért javasoljuk az előirányzat lebontását az érintettek részére.

Választókerületi Alapból a képviselői döntéseknek megfelelően javasoljuk az érintett intézményekhez lebontani 2.551.000 Ft előirányzatot.

Javasoljuk a **Polgármesteri Mecénási Alapból** 375.000 Ft előirányzat Miskolci Intézményekhez történő lebontását.

A Polgármesteri Hivatal részére a **Miskolci Városvédelmi Alapból** szükséges előirányzatot biztosítani a megnövekedett energia kiadások fedezetére, valamint az **általános tartalékból** a melléklet szerinti többletigények fedezetének biztosítására.

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat jogcímen 7.273.000 Ft előirányzatot javasoljuk az érintett II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár számára lebontani.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat változásai

Ft-ban

Előirányzat változás jogcíme	
Költségvetési bevételek:	
2022. évi eredeti bevételi költségvetési előirányzat (2/2022. (III.3.) rendelet)	39 170 224 219
2021. évi áthúzódó bevételi előirányzat (6/2022. (IV.29.) rendelet) - Önkormányzat áthúzódó hitel nélkül	12 104 767 390
2021. évi áthúzódó bevételi előirányzat (6/2022. (IV.29.) rendelet) - Polgármesteri Hivatal	60 087 042
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Önkormányzat	2 945 474 151
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Polgármesteri Hivatal	60 879 149
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Intézményi saját hatáskörű	302 291 432
2022. I. féléves korrekció	289 740 498
2022. III. negyedévi korrekció	-4 853 491
Költségvetési bevétel főösszege	**54 928 610 390**
Költségvetési kiadások:	
2022. évi eredeti kiadási költségvetési előirányzat (2/2022. (III.3.) rendelet)	39 877 123 009
2021. évi áthúzódó kiadási előirányzat (6/2022. (IV.29.) rendelet) - Önkormányzat	42 393 442 457
2021. évi áthúzódó kiadási előirányzat (6/2022. (IV.29.) rendelet) - Polgármesteri Hivatal	505 227 814
2021. évi áthúzódó kiadási előirányzat (6/2022. (IV.29.) rendelet) - Intézmények	1 617 393 271
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Önkormányzat	2 945 474 151
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Polgármesteri Hivatal	60 879 149
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Intézményi saját hatáskörű	302 291 432
2022. I. féléves korrekció	2 147 740 498
2022. III. negyedévi korrekció	-4 853 491
Költségvetési kiadás főösszege	**89 844 718 290**
Költségvetési egyenleg	***-34 916 107 900***
Finanszírozási bevételek:	
2022. évi eredeti előirányzat (2/2022. (III.3.) rendelet) - Fejlesztési célú hitel	794 000 000
2022. évi eredeti előirányzat (2/2022. (III.3.) rendelet) - Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	594 436 958
2021. évi áthúzódó bevétel (6/2022. (IV.29.) rendelet) - Fejlesztési célú hitel	3 045 156 823
2021. évi áthúzódó bevétel (6/2022. (IV.29.) rendelet) - Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	29 692 156 862
Likviditási célú hitel állományváltozása	8 854 947 017
2022. I. féléves korrekció	1 858 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 210 681
Finanszírozási bevétel összesen	**44 854 908 341**
Finanszírozási kiadások:	
2022. évi eredeti előirányzat (2/2022. (III.3.) rendelet) - Finanszírozási hiteltörlesztés	681 538 168
2021. évi áthúzódó kiadás (6/2022. (IV.29.) rendelet -Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	386 104 575
Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 210 681
Likviditási célú hitel állományváltozása	8 854 947 017
Finanszírozási kiadás összesen	**9 938 800 441**
Finanszírozási egyenleg	***34 916 107 900***
2022. évi költségvetés egyenlege (költségvetési egyenleg - finanszírozási egyenleg)	0
Bevétel mindösszesen	**99 783 518 731**
Kiadás mindösszesen	**99 783 518 731**

Az előterjesztés 3. melléklete

2022. III. negyedéves előirányzat módosítás feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Kiadás			Ebből:										
	Feladat megnevezése	Bevétellel fedezett (átvett)	Belső átcsoportosítás	Korrekció együtt	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	Felújításból: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Beruházás	Beruházásból: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Korrekció együtt
1	MISKOLCI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET														
2	Alpolgármesteri Mecénás Alap		100 000	100 000			100 000								100 000
3	Rendkívüli önkormányzati támogatás		8 015 021	8 015 021			8 015 021								8 015 021
				0											0
4	Összesen:	0	8 115 021	8 115 021	0	0	8 115 021	0	0	0		0		0	8 115 021
5	MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY														
6	Választókerületi Alap		2 351 000	2 351 000			2 351 000								2 351 000
7	Rendkívüli önkormányzati támogatás		29 660 622	29 660 622			29 660 622								29 660 622
				0											0
8	Összesen:	0	32 011 622	32 011 622	0	0	32 011 622	0	0	0	0	0	0	0	32 011 622
9	MISKOLCI INTEGRÁLT ÓVODAI INTÉZMÉNY														
10	Alpolgármesteri Mecénás Alap		75 000	75 000			75 000								75 000
11	Rendkívüli önkormányzati támogatás		30 616 589	30 616 589			30 616 589								30 616 589
				0											0
12	Összesen:	0	30 691 589	30 691 589	0	0	30 691 589	0	0	0	0	0	0	0	30 691 589
13	MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT														
14	Rendkívüli önkormányzati támogatás		9 067 241	9 067 241			9 067 241								9 067 241
				0											0
15	Összesen:	0	9 067 241	9 067 241	0	0	9 067 241	0	0	0	0	0	0	0	9 067 241
16	II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR														
17	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat		7 273 000	7 273 000								7 273 000			7 273 000
18	Alpolgármesteri Mecénás Alap		200 000	200 000			200 000								200 000
19	Választókerületi Alap		200 000	200 000			200 000								200 000
20	Rendkívüli önkormányzati támogatás		3 532 017	3 532 017			3 532 017								3 532 017
				0											0
21	Összesen:	0	11 205 017	11 205 017	0	0	3 932 017	0	0	0	0	7 273 000	0	0	11 205 017
22	HERMAN OTTÓ MÚZEUM														
				0											0
23	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET														
25	Rendkívüli önkormányzati támogatás		125 272	125 272			125 272								125 272
				0											0
26	Összesen:	0	125 272	125 272	0	0	125 272	0	0	0		0		0	125 272
27	POLGÁRMESTERI HIVATAL														
28	Ingatlan üzemeltetés		65 000 000	65 000 000			65 000 000								65 000 000
29	Elektronikus információbiztonság		15 268	15 268			15 268								15 268
30	Balatonmáriafürdői Gyermektábor működtetése		2 100 000	2 100 000	2 100 000										2 100 000
31	Igazgatási fejlesztési feladatok		-4 263 821	-4 263 821								-4 263 821			-4 263 821
32	Informatikai fejlesztések		4 263 821	4 263 821								4 263 821			4 263 821
33	Iratkezelő, ASP módosítások		600 000	600 000								600 000			600 000
				0											
34	Összesen:	0	67 715 268	67 715 268	2 100 000	0	65 015 268	0	0	0	0	600 000	0	0	67 715 268
35	Intézmények összesen:	0	158 931 030	158 931 030	2 100 000	0	148 958 030	0	0	0	0	7 873 000	0	0	158 931 030

2022. III. negyedéves előirányzat módosítás feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Kiadás			Ebből:										
	Feladat megnevezése	Bevétellel fedezett (átvett)	Belső átcsoportosítás	Korrekció együtt	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	Felújításból: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Beruházás	Beruházásból: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Korrekció együtt
36	ÖNKORMÁNYZAT														
37	MŰKÖDÉS														
38	**Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások**			0											0
39	Céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára - MVK Zrt. működési támogatás (BM Kompenzáció)	-234 126 032		-234 126 032					-234 126 032						-234 126 032
40	Rendkívüli önkormányzati támogatás	229 272 541		229 272 541			229 272 541								229 272 541
41	**Belső átcsoportosítások**			0											0
42	Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalékba			0											0
43	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz		-2 500 000	-2 500 000				-2 500 000							-2 500 000
44	Városmarketing		-1 336 484	-1 336 484			-1 336 484								-1 336 484
45	Ivóvíz szállítás		-416 665	-416 665			-416 665								-416 665
46	ASP, elektronikus ügyintézés		-134 732	-134 732			-134 732								-134 732
47	Leszakadó városrészek integrációja		-1 800 000	-1 800 000			-1 800 000								-1 800 000
48	Rendkívüli veszélyhelyzettel összefüggő kiadások		-20 000 000	-20 000 000			-20 000 000								-20 000 000
49	Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék		26 187 881	26 187 881					26 187 881						26 187 881
50	Egyéb belső átcsoportosítások			0											0
51	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz		-1 500 000	-1 500 000				-1 500 000							-1 500 000
52	Közköltségen történő temetés		1 500 000	1 500 000			1 500 000								1 500 000
53	Gyógyszertámogatás		-1 000 000	-1 000 000				-1 000 000							-1 000 000
54	Rendkívüli települési támogatás		500 000	500 000			500 000								500 000
55	Alsó tagozatos tanulók kedvzményes utaztatása		500 000	500 000				500 000							500 000
56	Rendkívüli önkormányzati támogatás		-712 657	-712 657			-712 657								-712 657
57	Ivóvíz szállítás		416 665	416 665			416 665								416 665
58	Üdülőhelyi ivókutak vízdíja		134 499	134 499			134 499								134 499
59	Üdülőhelyi ivókutak üzemeltetése		125 319	125 319			125 319								125 319
60	Önkormányzati igazgatási kiadások		36 174	36 174			36 174								36 174
61	**Többletigények**			0											0
62	Közvilágítás		185 000 000	185 000 000			185 000 000								185 000 000
63	Térfigyelő üzemeltetés, karbantartás		16 000 000	16 000 000			16 000 000								16 000 000
64	MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatói ellentételezés		100 000 000	100 000 000					100 000 000						100 000 000
65	Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások		35 000 000	35 000 000			35 000 000								35 000 000
66	Parkoltatási szolgáltatás		22 000 000	22 000 000			22 000 000								22 000 000
67	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek		2 555 800	2 555 800			2 555 800								2 555 800
68	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj		3 750 000	3 750 000					3 750 000						3 750 000
69	Többletigények fedezete			0											0
70	Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék		-336 000 000	-336 000 000					-336 000 000						-336 000 000
71	Általános tartalék		-28 305 800	-28 305 800					-28 305 800						-28 305 800
72	**Technikai előirányzat módosítások:**			0											0
73	Intézményekhez			0											0
74	- Rendkívüli önkormányzati támogatás		-81 016 762	-81 016 762			-81 016 762								-81 016 762
75	- Alpolgármesteri Mecénás Alap		-375 000	-375 000					-375 000						-375 000
76	- 1. sz. Választókerületi Alap		-100 000	-100 000					-100 000						-100 000
77	- 2. sz. Választókerületi Alap		-50 000	-50 000					-50 000						-50 000
78	- 3. sz. Választókerületi Alap		-50 000	-50 000					-50 000						-50 000
79	- 5. sz. Választókerületi Alap		-130 000	-130 000					-130 000						-130 000
80	- 6. sz. Választókerületi Alap		-130 000	-130 000					-130 000						-130 000
81	- 7. sz. Választókerületi Alap		-800 000	-800 000					-800 000						-800 000
82	- 9. sz. Választókerületi Alap		-100 000	-100 000					-100 000						-100 000
83	- 12. sz. Választókerületi Alap		-70 000	-70 000					-70 000						-70 000
84	- 15. sz. Választókerületi Alap		-200 000	-200 000					-200 000						-200 000
85	- 17. sz. Választókerületi Alap		-121 000	-121 000					-121 000						-121 000
86	- 19. sz. Választókerületi Alap		-800 000	-800 000					-800 000						-800 000
87	Többletigény fedezete - Polgármesteri Hivatalhoz			0											0
88	- Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék		-65 000 000	-65 000 000					-65 000 000						-65 000 000
89	- ASP, elektronikus ügyintézés		-15 268	-15 268			-15 268								-15 268
90	- Általános tartalék		-2 100 000	-2 100 000					-2 100 000						-2 100 000
				0											0
91	MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:	-4 853 491	-151 058 030	-155 911 521	0	0	387 108 430	-4 500 000	-538 519 951	0	0	0	0	0	-155 911 521

2022. III. negyedéves előirányzat módosítás feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Kiadás			Ebből:										
	Feladat megnevezése	Bevétellel fedezett (átvett)	Belső átcsoportosítás	Korrekció együtt	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	Felújításból: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Beruházás	Beruházásból: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Korrekció együtt
92	FELÚJÍTÁSOK			0											0
93	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	BERUHÁZÁSOK														
95	Technikai előirányzat módosítások:			0											0
	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat - Intézményhez		-7 273 000	-7 273 000								-7 273 000			-7 273 000
96	Elektronikus ügyintézés (szakrendszerek) - Polgármesteri Hivatalhoz		-600 000	-600 000								-600 000			-600 000
				0											0
97	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	0	-7 873 000	-7 873 000	0	0	0	0	0	0	0	-7 873 000	0	0	-7 873 000
98	FINANSZÍROZÁS			0											0
99	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	-4 853 491	-158 931 030	-163 784 521	0	0	387 108 430	-4 500 000	-538 519 951	0	0	-7 873 000	0	0	-163 784 521
101	MINDÖSSZESEN:	-4 853 491	0	-4 853 491	2 100 000	0	536 066 460	-4 500 000	-538 519 951	0	0	0	0	0	-4 853 491

A 2022. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	FUNKCIÓ	MŰKÖDÉS ÉS FINANSZÍROZÁS			FELÚJÍTÁS			BERUHÁZÁS			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat
1	Városüzemeltetési funkció												
2	- Önkormányzat	7 702 540 800	10 551 877 328	10 641 011 114		69 858 443	69 858 443	724 000 000	34 043 232 903	34 043 232 903	8 426 540 800	44 664 968 674	44 754 102 460
3	Összesen:	**7 702 540 800**	**10 551 877 328**	**10 641 011 114**	**0**	**69 858 443**	**69 858 443**	**724 000 000**	**34 043 232 903**	**34 043 232 903**	**8 426 540 800**	**44 664 968 674**	**44 754 102 460**
4	Környezetvédelmi funkció												
5	- Önkormányzat	2 300 000	95 040 745	95 040 745					8 740 793	8 740 793	2 300 000	103 781 538	103 781 538
6	- Polgármesteri Hivatal	250 000	100 000	100 000							250 000	100 000	100 000
7	Összesen:	**2 550 000**	**95 140 745**	**95 140 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 740 793**	**8 740 793**	**2 550 000**	**103 881 538**	**103 881 538**
8	Vagyongazdálkodási funkció												
9	- Önkormányzat	2 859 712 939	3 547 892 036	3 585 447 836	130 000 000	237 709 679	237 709 679	750 000 000	1 788 945 472	1 788 945 472	3 739 712 939	5 574 547 187	5 612 102 987
10	- Polgármesteri Hivatal	10 318 656	10 318 656	10 318 656							10 318 656	10 318 656	10 318 656
11	Összesen:	**2 870 031 595**	**3 558 210 692**	**3 595 766 492**	**130 000 000**	**237 709 679**	**237 709 679**	**750 000 000**	**1 788 945 472**	**1 788 945 472**	**3 750 031 595**	**5 584 865 843**	**5 622 421 643**
12	Egészségügyi funkció												
13	- Önkormányzat	3 000 000	78 961 426	78 961 426					1 578 854 001	1 578 854 001	3 000 000	1 657 815 427	1 657 815 427
14	- Intézmény	989 323 939	1 096 440 019	1 104 555 040				10 000 000	15 100 165	15 100 165	999 323 939	1 111 540 184	1 119 655 205
15	Összesen:	**992 323 939**	**1 175 401 445**	**1 183 516 466**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**1 593 954 166**	**1 593 954 166**	**1 002 323 939**	**2 769 355 611**	**2 777 470 632**
16	Szociális funkció												
17	- Önkormányzat	570 250 000	740 094 504	741 344 504					196 960 115	196 960 115	570 250 000	937 054 619	938 304 619
18	- Intézmény	5 208 040 506	6 056 871 503	6 088 883 125		110 000 000	110 000 000	31 500 000	47 873 379	47 873 379	5 239 540 506	6 214 744 882	6 246 756 504
19	Összesen:	**5 778 290 506**	**6 796 966 007**	**6 830 227 629**	**0**	**110 000 000**	**110 000 000**	**31 500 000**	**244 833 494**	**244 833 494**	**5 809 790 506**	**7 151 799 501**	**7 185 061 123**
20	Oktatás												
21	- Önkormányzat	15 200 000	240 788 362	240 788 362					2 215 943 759	2 215 943 759	15 200 000	2 456 732 121	2 456 732 121
22	- Intézmény	5 533 749 555	6 080 371 989	6 120 130 819				17 648 611	16 244 822	16 244 822	5 551 398 166	6 096 616 811	6 136 375 641
23	Összesen:	**5 548 949 555**	**6 321 160 351**	**6 360 919 181**	**0**	**0**	**0**	**17 648 611**	**2 232 188 581**	**2 232 188 581**	**5 566 598 166**	**8 553 348 932**	**8 593 107 762**
24	Kulturális és idegenforgalmi feladatok												
25	- Önkormányzat	2 524 280 000	2 664 988 379	2 663 651 895				6 000 000	490 905 672	483 632 672	2 530 280 000	3 155 894 051	3 147 284 567
26	- Intézmény	1 357 588 344	1 711 358 125	1 715 290 142				150 716 263	254 862 075	262 135 075	1 508 304 607	1 966 220 200	1 977 425 217
27	Összesen:	**3 881 868 344**	**4 376 346 504**	**4 378 942 037**	**0**	**0**	**0**	**156 716 263**	**745 767 747**	**745 767 747**	**4 038 584 607**	**5 122 114 251**	**5 124 709 784**

A 2022. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	FUNKCIÓ	MŰKÖDÉS ÉS FINANSZÍROZÁS			FELÚJÍTÁS			BERUHÁZÁS			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat
28	Sport funkció												
29	- Önkormányzat	615 116 000	743 255 920	743 255 920					122 322 063	122 322 063	615 116 000	865 577 983	865 577 983
30	Összesen:	615 116 000	743 255 920	743 255 920	0	0	0	0	122 322 063	122 322 063	615 116 000	865 577 983	865 577 983
31	Igazgatási funkció												
32	- Önkormányzat										0	0	0
33	- Polgármesteri Hivatal	2 990 319 480	3 340 609 603	3 405 624 871				67 048 000	73 836 124	74 436 124	3 057 367 480	3 414 445 727	3 480 060 995
34	Összesen:	2 990 319 480	3 340 609 603	3 405 624 871	0	0	0	67 048 000	73 836 124	74 436 124	3 057 367 480	3 414 445 727	3 480 060 995
35	Központilag kezelt funkció												
36	- Önkormányzat	5 524 634 617	6 766 043 289	6 888 746 585				1 676 400	112 678 302	112 078 302	5 526 311 017	6 878 721 591	7 000 824 887
37	- Polgármesteri Hivatal	83 000 000	337 463 018	339 563 018		675 000	675 000	2 500 000	8 738 039	8 738 039	85 500 000	346 876 057	348 976 057
38	- Intézmény	753 402 851	764 601 567	764 726 839				1 031 597	8 952 597	8 952 597	754 434 448	773 554 164	773 679 436
39	Összesen:	6 361 037 468	7 868 107 874	7 993 036 442	0	675 000	675 000	5 207 997	130 368 938	129 768 938	6 366 245 465	7 999 151 812	8 123 480 380
40	Tartalékok												
41	- Önkormányzat	622 000 000	1 018 818 811	613 600 892	0	0	0	0	0	0	622 000 000	1 018 818 811	613 600 892
42	Adósságszolgálat												
43	- Önkormányzat	1 049 710 691	9 994 391 335	9 994 391 335	0	0	0	0	0	0	1 049 710 691	9 994 391 335	9 994 391 335
44	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez												
45	kapcsolódó kiadások												
46	- Önkormányzat	46 767 785	261 536 162	261 536 162	0	6 134 000	6 134 000	167 034 143	2 277 982 042	2 277 982 042	213 801 928	2 545 652 204	2 545 652 204
47	ÖSSZESEN	38 461 506 163	56 101 822 777	56 096 969 286	130 000 000	424 377 122	424 377 122	1 929 155 014	43 262 172 323	43 262 172 323	40 520 661 177	99 788 372 222	99 783 518 731
48	- ÖNKORMÁNYZAT	21 535 512 832	36 703 688 297	36 547 776 776	130 000 000	313 702 122	313 702 122	1 648 710 543	42 836 565 122	42 828 692 122	23 314 223 375	79 853 955 541	79 690 171 020
49	- POLGÁRMESTERI HIVATAL	3 083 888 136	3 688 491 277	3 755 606 545	0	675 000	675 000	69 548 000	82 574 163	83 174 163	3 153 436 136	3 771 740 440	3 839 455 708
50	- INTÉZMÉNY	13 842 105 195	15 709 643 203	15 793 585 965	0	110 000 000	110 000 000	210 896 471	343 033 038	350 306 038	14 053 001 666	16 162 676 241	16 253 892 003
51	MINDÖSSZESEN:	38 461 506 163	56 101 822 777	56 096 969 286	130 000 000	424 377 122	424 377 122	1 929 155 014	43 262 172 323	43 262 172 323	40 520 661 177	99 788 372 222	99 783 518 731

Az előterjesztés 5. melléklete

Előirányzat - felhasználási terv
2022. év

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	**Hónap**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Hitel felvétel**	**Hitel törlesztés**
2	Január	7 148 520 320	5 172 454 799		
3	Február	7 148 520 320	6 497 006 911		
4	Március	7 148 520 320	1 324 552 112		176 001 222
5	Április	32 780 215 541	3 973 656 337	186 659 066	
6	Május	5 056 768 909	4 664 045 829		
7	Június	3 379 535 666	6 065 904 736		164 767 862
8	Július	4 434 202 787	5 571 459 116	213 659 067	
9	Augusztus	4 627 298 912	5 099 350 346	614 947 709	
10	Szeptember	10 391 007 812	6 439 556 932		176 001 222
11	Október	2 600 233 681	4 389 419 857		
12	November	3 500 000 000	4 300 000 000		
13	December *	10 248 178 240	45 604 573 588	305 250 380	164 767 862
14	**Összesen:**	**98 463 002 509**	**99 101 980 563**	**1 320 516 222**	**681 538 168**

* Tartalmazza a 2023. évre áthúzódó maradvány várható összegét is.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 702.003-25/2022.
Üi.: Csordásné Gurbán Ágnes

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a helyi önkormányzatok költségvetés készítésével kapcsolatos szabályozása mellett megállapítja az átmeneti gazdálkodással kapcsolatos szabályokat is. A jogszabály továbbra is lehetővé teszi, hogy az önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson. Jelen előterjesztés keretében megtárgyalásra kerülő átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet a jogszabály szerinti általános előírásokon túl a helyi sajátosságok figyelembevételével további szabályokat is megállapít. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetés elfogadásának időpontjáig folytatólagosan beszedhessék bevételeiket és teljesíthessék kiadásaikat.

A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadását követően annak hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszti.

II. Előzmények

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2022. július 27. napján került kihirdetésre. Ennek alapján önkormányzatunknál is megkezdődtek a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos tervezési munkálatok. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének forrásoldalára vonatkozó számítás elkészítése jelenleg is folyamatban van. A központi források meghatározása egyelőre nem teljes körű, hiszen az elfogadott költségvetési törvény helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül, az önkormányzatot megillető több támogatási forma végleges összegéről a központi döntés csak 2023. év elején születik meg. A költségvetés bevételei ezen döntések ismeretében lesznek teljes körűek és ezt követően kerülhet sor a végleges 2023. évi kiadási szint meghatározására és a végleges jövő évi költségvetési rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztésére. A költségvetési rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztésének jogszabály szerinti határideje jövő évre vonatkozóan is február 15. napja.

A költségvetési rendelet elfogadásáig a gazdálkodás az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján történik.

III. Várható szakmai hatások

Az önkormányzati feladatellátás folyamatossága, a gazdálkodás biztonsága a végleges költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásával biztosítható.

IV. Várható gazdasági hatások

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat a keretfeltételeket határozza meg, melyek alapján 2023. január 1-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételei folytatólagosan beszedhetők, a kiadásai teljesíthetők.

V. Kapcsolódások

Az átmeneti gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe be kell építeni, ezáltal jelen előterjesztés a jövő évi költségvetéshez is kapcsolódik.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „5…."

Veres Pál
polgármester

Indokolás

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló .../.... (...) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a az önkormányzatok számára lehetővé teszi, hogy az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkossanak.

Tekintettel arra, hogy az elfogadott költségvetési törvény helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül több támogatási forma esetében az önkormányzatot megillető támogatás összegéről a végleges döntés csak jövő év elején születik meg, a végleges költségvetési rendelet-tervezet csak ezt követően készíthető el és terjeszthető be a Közgyűlés részére. Mindezekre figyelemmel az önkormányzat most is él azzal a lehetőséggel, hogy jövő év január 1-jétől az önkormányzat 2023. évi költségvetésének hatálybalépéséig a gazdálkodás kereteinek szabályozása céljából a fenti időszakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet lehetőséget biztosít a bevételek folytatólagos beszedésére és a felmerülő kiadások teljesítésére. A rendelet-tervezet továbbá figyelembe vesz néhány helyi sajátosságot is a szabályozásnál, mint például az áthúzódó, folyamatban lévő feladatokkal kapcsolatos szabályozást.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a költségvetésbe beépítésre kerülnek. Az átmeneti gazdálkodás 2023. január 1-jével kezdődik és az új költségvetési rendelet hatálybalépéséig tart.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az 1. § a polgármesternek ad felhatalmazást az önkormányzati bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

2. §-hoz

Az Önkormányzat működési feladatainak finanszírozási rendjét tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakában, illetve szabályozza az eseti támogatás folyósításának feltételeit.

3. §-hoz

Az Önkormányzat beruházási, felújítási feladatai finanszírozásának rendjét határozza meg az átmeneti gazdálkodás időszakában és keretet határoz meg a polgármester részére elsősorban a fejlesztési feladatokkal összefüggő egyes feladatok teljesítésére, finanszírozására vonatkozóan.

4. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodás időszakában szabályozza az új működési, beruházási, felújítási feladatok kötelezettségvállalásának rendjét.

5. §-hoz

Szabályozza az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetésbe történő beépítését.

6. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

A rendelet-tervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2022. december „5.”

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres Pál
polgármester

Hatásvizsgálati lap

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló .../.... (...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságát biztosítja, az új költségvetés elfogadásához kapcsolódik. A rendeletnek önálló társadalmi hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet a 2023. január 1-től kezdődő és az új költségvetési rendelet megalkotásáig tartó időszakra vonatkozóan ad felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására. Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások beépülnek a jövő évi költségvetésbe.

III. Várható környezeti hatások

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletnek nincs közvetlen környezeti hatása.

IV. Várható egészségi következmények

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletnek várható egészségi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a gazdálkodás folyamatosságának biztosítását alapozza meg, figyelembe véve az önkormányzat helyi sajátosságait is. Az államháztartásról szóló törvény a rendeletalkotást kötelező jelleggel nem írja elő, de a rendelet elfogadása a gazdálkodás biztonságát, folytonosságát segíti elő.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alkalmazásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának igénye nem merül fel.

Miskolc, 2022. december „5. …”

Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

Veres Pál
polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében és 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon belül a szervezeti és feladatváltozások, valamint a szállítói állomány figyelembevételével folytatólagosan teljesítse.

2.§

(1) Az Önkormányzat működési feladatainak finanszírozása, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az évente ismétlődő rendszeres egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2023. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az időarányostól eltérően, a szükségletnek megfelelően finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos kiadások, támogatások, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásai.

(2) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített számadási kötelezettségnek eleget tett, továbbá igazolja, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.

3.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában:

a) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2022. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megtett kötelezettségvállalások pénzügyi áthúzódásainak megfelelően,

b) a folyamatban lévő, több éves kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kötelezettségvállalásra támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés alapján a megelőző év szabad előirányzatai terhére kerülhet sor.

4.§

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével:

a) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem szereplő, de a Közgyűlés korábbi döntése alapján 2023. évre ütemezendő feladatokra a várható éves költségvetési előirányzatuk időarányos része finanszírozható,

b) a feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyes kiemelt, különösen különböző pályázatokhoz kapcsolódó feladatok esetében, továbbá terület előkészítés, terveztetés és közbeszerzési ajánlattételi felhívás, valamint a folyamatos városüzemeltetési és beruházási feladatok érdekében az átmeneti gazdálkodás időszakában összességében maximum 500 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon.

5.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új költségvetési rendeletbe be kell építeni.

6.§

Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti.

Miskolc, 2022. december 15.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 101419/2022.
Üi.: Skurekné dr. Tóth Adél

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előkészítésért felelős:

Molnárné Palotai Mari
……………………………………
Molnárné Palotai Marianna
osztályvezető
Humánerőforrás Osztály

Egyeztetve:

……………………………………
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

……………………………………
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők a szolgálati jogviszonyuk alapján havonta illetményre jogosultak. Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint történik:

Az illetmény a Kttv. 131. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Kttv. 133. § (1) bekezdése alapján megállapított alapilletményből, valamint – a törvényben meghatározott feltételek esetén – illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Alapilletmény: a köztisztviselők végzettségüknek megfelelően besorolási osztályokba, valamint a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejük alapján besorolási fokozatokba és fizetési fokozatokba kerülnek besorolásra. Az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz növekvő szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes köztisztviselők alapilletményét. A besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat a Kttv. 1. melléklete tartalmazza. Az illetményalap összegét évente a Magyarország központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 65. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap összegét 2023. évre 38 650 forintban határozza meg, 2008. január 1. napja óta változatlanul.

A Kvtv. 65. § (6) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”

Az illetményalap a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2020. január 1. napja óta az évenkénti 10 %-os illetményalap emelésre tekintettel növekedett, az illetményalap 2020. évben 42.515.- forint, 2021. évben 46.766.- forint, 2022. évben pedig 51.443.- forint összegben került meghatározásra.

A kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet ideje alatt történő védelmi intézkedések következtében, a villamos energia és földgáz energia alapárának jelentős növekedése és az ezzel járó gazdasági következmények jelentősen befolyásolják Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási, valamint működési lehetőségeit.

Fentiekre tekintettel jelen előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetményalap – összhangban a törvényi szintű szabályozás adta lehetőségekkel és az önkormányzat anyagi lehetőségeivel – 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 51.443.- forint összegben kerüljön meghatározásra.

II. Előzmények

Központi költségvetésben megállapított illetményalap összegénél magasabb összegben történő megállapítására első ízben a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján került sor, majd ezt követően - a Közgyűlés a feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester által - a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2020. (XII.17.) önkormányzati rendeletében, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2021. (XII.21.) önkormányzati rendeletében ismételten 10%-os mértékkel megemelésre került a köztisztviselői illetményalap.

III. Várható szakmai hatások

Az emelt összegű illetményalap hozzájárul a miskolci köztisztviselői életpályamodell kialakításához.

IV. Várható gazdasági hatások

A rendelettervezet elfogadásával a megemelt illetményalap többletkiadást nem eredményez 2023. évre.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseihez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „2….."

………………………………
Veres Pál
polgármester

Indokolás

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló .../..... (......) önkormányzati rendelethez

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 65. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap összegét 2023. évre 38 650 forintban határozza meg.

A Közgyűlésnek megvan a jogszabályi lehetősége arra, hogy a köztisztviselők illetményalapját emelt összegben határozza meg és erre vonatkozóan önkormányzati rendeletet alkosson. A felhatalmazást a Kvtv. 65. § (6) bekezdése adja meg, amelynek értelmében: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.”

Az illetményalap emelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, a versenyszféra munkaerő elszívó hatása, továbbá a közigazgatás más helyi, térségi alrendszerei által előidézett versenyhelyzet is. A korábbi évekkel ellentétben azonban, a további illetményalap növelést gátolja - a veszélyhelyzet ideje alatt történő védelmi intézkedések következtében - a villamos energia és földgáz energia alapárának jelentős növekedése és az ezzel járó gazdasági következmények.

Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

A rendelettervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2022. december 2„..:”

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres

....

Veres Pál
polgármester

Hatásvizsgálati lap

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló ...../..... (......) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A jelen gazdasági helyzetben, az emelt illetményalap összegének megtartása hozzájárul a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott szakemberek helyben tartásához, munkájuk anyagilag történő megbecsüléséhez.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotásának nincsenek jelentős gazdasági, költségvetési hatásai, a magasabb összegű illetményalap többletkiadást nem okoz az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.

III. Várható környezeti hatások

Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelettervezetnek.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelettervezet elfogadásának egészségi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása nem kötelező, az illetményalap emelés a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők megtartása és munkájuk anyagi elismerése teszi indokolttá a magasabb illetményalapot.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek megváltoztatását nem igényli.

Miskolc, 2022. december „2…”

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

....

Veres Pál
polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 51.443.-forint.

3. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Miskolc, 2022. december 15.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 500005-83/2022.
Üi.: Zsiros Andrea

Melléklet: 28/2015. (XI.23) Ör.
egységes szerkezetben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítésért felelős:

……………………………………
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

……………………………………
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § e) pontja felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák. Miskolc Megyei Jogú Városnak a helyi adókból származó bevételei az önkormányzat saját bevételét növelik, azokból állami elvonás nincs. A Htv. és annak felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. A törvények keretei között a közgyűlés dönt a helyi adók fenntartásáról, új adónem bevezetéséről, a bevezetett adó hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata elengedhetetlen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szabályozása alapján. A Rendelet módosítása adóemeléssel, adminisztráció növekedésével nem jár, csupán adminisztratív jelleggel igazodik a magasabb rendű felhatalmazó jogszabályhoz, a Htv.-hez.

A Htv. 2023.01.01-től hatályos szabályozása szerint a Htv. 39/C. § (2) bekezdésében foglalt „39/A. § vagy" szövegrész hatályát veszti.

A törvény felhatalmazása értelmében az Önkormányzat a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján mentességet biztosít a helyi iparűzési adó megfizetése alól – a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 3/A. §-ában meghatározottakon túlmenően – azon vállalkozó számára, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/A. §-a, vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

Tekintettel arra, hogy a Htv. hivatkozott bekezdésében a törvény módosítását követően a „39/A. § vagy" szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül, indokolt a Rendelet ehhez igazodó módosítása.

Az adózókat a Rendelet módosításával kapcsolatosan adóbevallási kötelezettség nem terheli.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotta a Rendeletet, amelynek értelmében mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól – a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 3/A. §-ában meghatározottakon túlmenően – az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/A. §-a, vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

III. Várható szakmai hatások

Az előterjesztés tárgyát képező rendeletmódosításnak nincs várható szakmai hatása.

IV. Várható gazdasági hatások

Az előterjesztés tárgyát képező rendeletmódosításnak nincs várható gazdasági hatása.

V. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés az alábbi jogszabályokhoz kapcsolódik:

a) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
b) 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
c) 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
d) 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.)
e) 28/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet módosítani szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „2.....”

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

....

Veres Pál
polgármester

Indokolás

a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../.......... (..........) önkormányzati rendelethez

A Htv. 6. § e) pontja felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák.

A Htv. 39/C. § (2) bekezdése alapján, az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi mentességre jogosult vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

A Htv. szabályaival összhangban a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint mentességet biztosít a helyi iparűzési adó megfizetése alól – a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 3/A. §-ában meghatározottakon túlmenően – azon vállalkozó számára, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/A. §-a, vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

Tekintettel arra, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. november 23. napján kihirdetett 2022. évi XLV. törvény alapján, helyi iparűzési adó tekintetében a Htv. adómentességre és adókedvezményre vonatkozó rendelkezésének 39/C. § (2) bekezdésében a „39/A. § vagy" szövegrész 2023. január 1. nappal hatályon kívül helyezésre kerül, ezért indokolt a Rendelet ehhez igazodó módosítása.

A módosítás nem eredményezi az Önkormányzat saját bevételeinek csökkenését.

Előkészítő álláspontja az indokolás közzétételéről: a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. §-a alapján az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban nem kell közzé tenni.

A rendelettervezet struktúrája megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.), valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A javasolt rendelet összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A Jat. szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendelettel kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2022. december „2…...”

Veres

……………………………

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres Pál
polgármester

Hatásvizsgálati lap
a helyi iparűzési adóról 28/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../.......... (..........) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A rendeletmódosításnak nincs várható társadalmi hatása.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletmódosításnak nincs várható gazdasági, költségvetési hatása.

III. Várható környezeti hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti hatása.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségügyi hatása.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Tekintettel arra, hogy helyi iparűzési adó tekintetében a Htv. adómentességre és adókedvezményre vonatkozó rendelkezésének 39/C. § (2) bekezdésében a „39/A. § vagy" szövegrész 2023. január 1. nappal hatályon kívül helyezésre kerül, ezért indokolt a Rendelet ehhez igazodó módosítása.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet módosításával többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek nem merülnek fel.

Miskolc, 2022. december „2......"

Veres
....
Veres Pál
polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében a „39/A. §-a, vagy a" szövegrész.

2. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Miskolc, 2022. december „….."

....

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

(Egységes szerkezetben a 36/2015. (XII.12.), a 8/2018. (V.22.), a 36/2020. (XI.27.), a 39/2020. (XII.17.) és a ……/………… (……………) önkormányzati rendelettel)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] Adóköteles a Miskolc Megyei Jogú Város illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (2) bekezdésében rögzített vállalkozó és vagyon.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a Htv. 36. §-ában meghatározott tevékenység.

2. §

---

[1] Módosította a 39/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2021. január 1. napjától

A vállalkozó az adó alapját a Htv. 39. § (1) bekezdés alapján, ettől eltérően a 39/A. §-ban és 39/B §-ban foglaltak szerint, egyszerűsített módon állapítja meg.

3. §

(1)[2] Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2)[3]

4. §

(1)[4] [5]Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól – a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 3/A. §-ában meghatározottakon túlmenően – az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

(2)[6] A Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában rögzített háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

5. §

(1) A befizetett helyi iparűzési adó meghatározott része tekintetében – kizárólag a (4) bekezdésben felsorolt célok megjelölésével – az arra rendszeresített nyomtatványon felhasználási javaslatot tehet az a miskolci székhelyű vállalkozó, akinek az adóbevallással érintett adóévben a helyi iparűzési adóban legalább 100.000.- Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A felhasználási javaslatban megosztásra jelölhető az éves adóbevallásban szereplő összeg 5%-a, de legfeljebb 1 millió Ft.

(3) Az adózó – amennyiben fizetett adója fedezetet nyújt – legfeljebb három célra irányuló javaslatot tehet. A jelölt összeg nem lehet kevesebb célonként, mint 5.000.- Ft.

(4) A megfizetett helyi iparűzési adó felhasználási céljai Miskolc Megyei Jogú Város területén:

a) egészségügyi infrastruktúra fejlesztése,
b) szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése,
c) oktatás infrastruktúra fejlesztése,
d) kulturális programok, fejlesztések támogatása,
e) sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése,
f) városi parkok, közterületek fejlesztése,
g) út és közműhálózat fejlesztése,
h) közbiztonság fejlesztése, polgárőrség támogatása.

---

[2] Módosította a 39/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2021. január 1. napjától

[3] Hatályon kívül helyezte a 39/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2021. január 1. napjával

[4] Módosította a 39/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2021. január 1. napjától

[5] Módosította a ...../..........(..........) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2023. január 1. napjától

[6] Módosította a 36/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

(5) Nem vehető figyelembe a felhasználási javaslata annak az adózónak, aki:

a) az éves adóbevallását vagy javaslatát a törvényben előírt, helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt követően nyújtja be, vagy
b) adóhátralékkal rendelkezik, és a javaslat benyújtásáig azt nem rendezi, illetőleg
c) a megadott céloktól vagy mértékektől eltérően, avagy konkrét személyt (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéb szervezet, magánszemély) megjelölve tesz javaslatot.

(6) Az adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, legkésőbb július 31-ig összesíti a támogatási célokra érkezett javaslatokat.

(7) Az adóbevallás benyújtásának évében – az előző évi helyi iparűzési adó bevételek alapulvételével – az önkormányzat költségvetésében a felhasználási célok fedezeteként céltartalékot kell elkülöníteni.

(8) A megfizetett helyi iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék felhasználásának rendjét az éves költségvetési rendeletek szabályozzák.

6. § [7] [8]

(1)-(9)

7. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

Miskolc, 2015. december 10.

Dr. Csiszár Miklós sk.
jegyző

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester

---

[7] A 36/2015. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szöveggel lép hatályba.

[8] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2018. május 23. napjától.

1. melléklet a 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelethez[9]

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

---

[9] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2018. május 23. napjától.

2. számú melléklet a 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelethez[10]

Igazolás csekély összegű támogatásról

---

[10] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2018. május 23. napjától.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 500005-82/2022.
Üi.: Zsiros Andrea

Melléklet: 26/2015. (X.16) Ör.
egységes szerkezetben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítésért felelős:

……………………………………
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

……………………………………
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § e) pontja felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák. Miskolc Megyei Jogú Városnak a helyi adókból származó bevételei az önkormányzat saját bevételét növelik, azokból állami elvonás nincs. A Htv. és annak felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. A törvények keretei között a közgyűlés dönt a helyi adók fenntartásáról, új adónem bevezetéséről, a bevezetett adó hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról.

A Htv. alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A Htv. szabályaival összhangban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A Rendelet a Htv-ben foglaltaknak megfelelően rögzítette az adó alanyiságával, az adó alapjával, az adófizetési kötelezettséggel, az adómentességgel kapcsolatos szabályokat, amelyeken túlmenően további mentességet biztosít, valamint – a helyi sajátosságokat mérlegelve – állapította meg a helyi adó mértékét.

A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló – 2022. július 22. napján kihirdetett – 2022. évi XXII. törvény 2023. január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében, a Htv. 7. §-ának új k) pontja alapján, az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza, hogy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus törvény) hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltató terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására a Turizmus törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver (a továbbiakban: szálláshelykezelő szoftver) használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhat elő.

Egy önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy a Htv.-ben meghatározott adókat, vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze vagy módosítsa, ezért a Htv. idegenforgalmi adóra vonatkozó hivatkozott rendelkezéseinek módosítása miatt indokolt a Rendelet adóbeszedésre kötelezettek nyilvántartás vezetésével kapcsolatos rendelkezéseinek módosítása.

Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely-szolgáltatókat a Rendelet módosításával kapcsolatosan adóbevallási kötelezettség nem terheli.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotta a Rendeletet. A Rendelet 5. §-a alapján az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról a Rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal olyan folyamatos és naprakész nyilvántartást – ideértve az elektronikus nyilvántartást is – vezet, amely alkalmas a vendégéjszakát eltöltő személyek, személyenkénti megbontásában az adó alapjának, az adó összegének és a mentességek jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.

III. Várható szakmai hatások

Az előterjesztés tárgyát képező rendeletmódosításnak nincs várható szakmai hatása.

IV. Várható gazdasági hatások

Az előterjesztés tárgyát képező rendeletmódosításnak nincs várható gazdasági hatása.

V. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés az alábbi jogszabályokhoz kapcsolódik:

a) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
b) 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
c) 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
d) 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól (Turizmus törvény)
e) 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet módosítani szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „2……”

Veres
…………………………………..
Veres Pál
polgármester

Indokolás

az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../.......... (..........) önkormányzati rendelethez

A Htv. 6. § e) pontja felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és Art. keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák.

A Rendelet 1. §-a alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az 1. § alapján fizetendő adót a Htv. 34. § (1) bekezdése alapján az adóbeszedésre kötelezett az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

A Rendelet 5. §-a alapján az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról jelen rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal olyan folyamatos és naprakész nyilvántartást – ideértve az elektronikus nyilvántartást is – vezet, amely alkalmas a vendégéjszakát eltöltő személyek, személyenkénti megbontásában az adó alapjának, az adó összegének és a mentességek jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.

A Turizmus törvény 9/I. §-ának 2023. január 1. napjától hatályos (3) bekezdése alapján, a szálláshely-szolgáltató a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó, 6/B. alcímben meghatározott adatok rögzítését és a helyi önkormányzat idegenforgalmi adót meghatározó rendelete szerinti nyilvántartás vezetését elektronikusan, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával teljesíti.

A Htv. 2023. január 1. napjától hatályos új rendelkezése alapján a 7. § k) pont szerint az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy a Turizmus törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltató terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására a Turizmus törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhat elő.
Tekintettel arra, hogy a Htv.-ben az idegenforgalmi adót érintő módosítás szerint, az adóbeszedésre kötelezettek nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozó új rendelkezés került rögzítésre, ezért indokolt a Rendelet fentiekhez igazodó módosítása.

A módosítás nem eredményezi az Önkormányzat saját bevételeinek csökkenését.

Előkészítő álláspontja az indokolás közzétételéről: a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. §-a alapján az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban nem kell közzé tenni.

A rendelettervezet struktúrája megfelel a Jat., valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A javasolt rendelet összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított.

A Jat. szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendelettel kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2022. december „2.”

Veres

……………………….

Veres Pál
polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Hatásvizsgálati lap

az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../.......... (..........) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A rendeletmódosításnak nincs várható társadalmi hatása.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletmódosítás elfogadásának nincs gazdasági, költségvetési hatása.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletmódosítás elfogadásának nincs környezeti hatása.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletmódosítás elfogadásának nincs egészségügyi hatása.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletmódosítás elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Tekintettel arra, hogy a Htv. alapján idegenforgalmi adó tekintetében a Turizmus törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók, mint adóbeszedésre kötelezettek részére 2023. január 1-jétől nem állapítható meg külön nyilvántartásvezetési kötelezettség, ezért indokolt a Rendelet ehhez igazodó módosítása.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet módosításával többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek nem merülnek fel.

Miskolc, 2022. december „2.…”

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres
....

Veres Pál
polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015 (X.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról e rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal olyan folyamatos és naprakész nyilvántartást – ideértve az elektronikus nyilvántartást is – vezet, amely alkalmas a vendégéjszakát eltöltő személyek, személyenkénti megbontásában az adó alapjának, az adó összegének és a mentességek jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem terjed ki a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó, szálláshelykezelő szoftver alkalmazás használatára kötelezett szálláshely-szolgáltatóra.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Miskolc, 2022. december „…...”

....	....
Dr. Ignácz Dávid	**Veres Pál**
jegyző	polgármester

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

1. Az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A nyilvántartás kötelező adattartalma:”

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2018. (V.22.) önkormányzati rendelettel és a ……/……….. (…………) önkormányzati rendelettel)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, ifjúsági és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. §

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450.- Ft.

3. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában foglaltakon kívül mentes az adókötelezettség alól:

a) a három- és ennél többgyermekes családok tagjai együttes tartózkodásuk esetén,

b) a legalább 40%-ban egészségkárosodott, valamint súlyosan fogyatékos személyek.

4. §

(1) Az 1.§ alapján fizetendő adót a Htv. 34. § (1) bekezdése alapján az adóbeszedésre kötelezett az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

(2) Az adót az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedéssel állapítja meg.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett adózó a helyi adó összegét közli a magánszeméllyel, az adót átveszi és erről bizonylatot ad.

5. §[1]

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról jelen rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal olyan folyamatos és naprakész nyilvántartást – ideértve az elektronikus nyilvántartást is – vezet, amely alkalmas a vendégéjszakát eltöltő személyek, személyenkénti megbontásában az adó alapjának, az adó összegének és a mentességek jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem terjed ki a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó, szálláshelykezelő szoftver alkalmazás használatára kötelezett szálláshely-szolgáltatóra.

6. §

(1) Az adóbeszedéssel megfizetett adót az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetni.

(2) Az adó késedelmes befizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni.

7. §

(1) Az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adóbeszedésre kötelezett az önkormányzati adóhatóságnál.

(2)[2] Az adóbeszedésre kötelezettnek az adózás rendjéről szóló törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározottak szerint is eleget kell tennie bejelentési kötelezettségének.

(3)[3] Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról az Art.-ban megállapított határidőben kell bevallást tennie.

(4) A bejelentkezési, bevallási kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése, továbbá a nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, vagy a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalomtól eltérő vezetése esetén az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.

8. §

---

[1] Módosította a ...../..........(...........) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2023. január 1. napjától.
[2] Módosította a 8/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. május 23. napjától.
[3] Módosította a 8/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. május 23. napjától.

(1) Az adómentesség alapjául szolgáló tanulói vagy hallgatói jogviszonyt, munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, valamint a vállalkozási tevékenység végzését igazolni kell az alábbiak szerint:

a) Az igazolásban a tartózkodás jogcímének, valamint az adómentességnek minden kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie.

b) A 18. életévet be nem töltött személy adókötelezettség alóli mentességet a születési idő igazolásával lehet igénybe venni, olyan módon, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek be kell mutatni a születési idő igazolására szolgáló dokumentumot.

c) A gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő, vagy szociális intézményben ellátott magánszemély adómentessége az önkormányzat illetékességi területén található intézet betegnyilvántartása alapján jár.

d) A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanuló vagy hallgatói jogviszony alapján, valamint szakképzés keretében a magánszemély esetében az adómentességet a köznevelési intézmény igazolásával (különösen iskolalátogatási igazolás) lehet igénybe venni, melyen szerepel az iskola neve és címe, valamint a tanuló jogviszonyát igazoló adatok.

e) A hatósági eljárás miatti mentesség hatósági vagy bírósági határozat alapján vehető igénybe.

f) A szolgálati kötelezettség és a munkavállalói tevékenység végzését, a hivatalos szerv/vállalkozó/munkáltató által kiállított nyilatkozat alapján kérhető, amely kifejezetten tartalmazza, hogy az adózó a munkavégzés céljából tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén. A munkavállaló igazolásának tartalmaznia kell még a lakóhelyét, az érkezés és távozás idejét, valamint a végezni kívánt tevékenység megnevezését.

g) Egyéni vállalkozó esetén a megbízó által írt nyilatkozatot, ami tartalmazza a megbízó és a megbízott nevét, személyi- és lakcím adatait, érkezés és távozás idejét, valamint a végzett tevékenységet.

h) A 3. § b) pontjában foglaltakat a rehabilitációs hatóság által kiállított dokumentumokkal kell igazolni.

(2) Az adómentességre igényt tartó magánszemély az adatszolgáltatásra nem köteles, de ha az adatait és az igazolást nem mutatja be (önkéntes adatszolgáltatás) az adóbeszedésre kötelezettnek, akkor a mentességet nem veheti igénybe.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett köteles az adómentességet igazoló dokumentumokat 5 évig ellenőrizhető módon megőrizni.

(4) Jelen szakasz alkalmazásában:

a) Gyógyintézet: az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók.

b) Szakképzés, szakmai képzés: nevelési-oktatási intézmény céljára szolgáló helyiségben (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseiben meghatározott intézmények elhelyezését biztosító épületben) folytatott oktatás; szakmai képzés (olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul).

c) Nevelési oktatási intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseiben meghatározott intézmény.

9. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet.

Miskolc, 2015. október 15.

Dr. Csiszár Miklós sk.
jegyző

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester

1. melléklet a 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelethez

A nyilvántartás kötelező adattartalma:[4]

1. Folyamatos, kihagyás nélküli sorszám.
2. A vendég személyi adatai: vezetéknév, utónév, születési helye, ideje.
3. A vendég személyazonosító okmánynak típusa, száma.
4. A szálláshelyre történő bejelentkezés időpontja.
5. A szálláshelyről történő kijelentkezés időpontja.
6. Megkezdett/eltöltött vendégéjszakák száma.
7. Az idegenforgalmi adómentesség oka, jogcíme.
8. Adóköteles vendégéjszakák száma/hónap szerinti bontásban.
9. Adómentes vendégéjszakák száma/hónap szerinti bontásban.
10. A vendég – kiskorú gyermek esetén a gondviselő – aláírása.

---

[4] Módosította a …../……….(………..) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2023. január 1. napjától.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 490000/2022.
Üi.: Vargha Tibor

Melléklet: Egységes szerkezetű rendelet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítésért felelős:

……………………………
Vargha Tibor
osztályvezető
Lakosságszolgálati Főosztály
Építési és Környezetvédelmi Osztály

Egyeztetve:

……………………………
Vincze Csaba
igazgató
Miskolci Önkormányzati Rendészet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

……………………………
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi önkormányzatok feladata a településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása).

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély alapján, az engedélyben előírt közterület-használati díj megfizetését követően történhet.

Az elmúlt időszakban több alkalommal érkezett lakossági panasz, rendészeti jelzés egyes közterület-használók vonatkozásában, akik a közösségi együttélés általános szabályait, a környezetben élők zavartalan ingatlanhasználatához fűződő jogát, környezetvédelmi, közbiztonsági, közrendvédelmi szabályokat, előírásokat sértettek meg. A jövőbeni hasonló jogsértések elkövetésétől való visszatartó erő növelése érdekében indokolttá és szükségessé vált az ilyen kérelmezők időleges, 1 évre történő kizárása az azonos célú közterület-használatból.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, megalkotta a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendeletet.

III. Várható szakmai hatások

A rendelet módosításával a jogsértő közterület használattal kapcsolatos szabályok bővítésével a kérdéskör szabályozottabbá válik.

IV. Várható gazdasági hatások

A rendeletek módosítása nem jár számottevő gazdasági hatással.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet rendelkezéseihez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően módosítani szíveskedjen.

Miskolc, 2022. 2022 DEC. 02

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres Pál
polgármester

Indokolás

a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

..../............(...........) önkormányzati rendelethez

A közterület-használat során lakossági panaszokat kiváltó, vagy egyéb jogellenes tevékenységet folytató, továbbá jogellenes magatartást tanúsító közterület-használók miatt vált szükségessé a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Közterület-használati rendelet) módosítása. A módosítás célja, hogy a jövőbeni hasonló jogsértések elkövetésétől való visszatartó erő növelése érdekében, a korábban jogsértést elkövető kérelmezők esetében az azonos célú közterület-használatból történő időleges, 1 évre történő kizárás lehetővé váljon.

Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

A rendelettervezet struktúrája megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2022. 2022 DEC. 0 2

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

....

Veres Pál
polgármester

Hatásvizsgálati lap

a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
....../...... (......) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A Közterületi-használati rendelet módosítása a közterület használat során jogsértést elkövető kérelmezők azonos célú közterület-használatból történő időleges kizárása a lakosság és a városba látogatók megelégedésére fog szolgálni.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezet elfogadásának nincs számottevő gazdasági hatása.

III. Várható környezeti hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtása során környezetterhelés csökkenése valószínűsíthető.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelettervezet elfogadása kapcsán a környezetterhelés csökkenése kedvező egészségi hatásokat eredményezhet.

V. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek számottevően nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosításának hiányában a jogsértő tevékenységet folytató közterület-használók tekintetében az újabb jogsértések megelőzésére nem lenne mód, csupán utólagos szankcionálási lehetőség marad.

VII. A rendelet megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelettervezet elfogadásával nem változnak a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

2022 DEC. 0 2

Miskolc, 2022. ....

Veres

....

Veres Pál
polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága és 1. melléklet 3.1.9.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Nem adható közterület-használati engedély:)

„*n)* ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a közterület azonos célú használatával kapcsolatban lakossági panaszbejelentés, vagy rendészeti jelzés alapján hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásban, vagy kérelemre indult birtokvédelmi eljárás során végrehajtható döntés született."

2. §

A Rendelet V. Fejezete a következő 26. §-sal egészül ki:

„26. §

E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../..... (.....) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdés n) pontját a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../.... (......) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2022. december 15.

Dr. Ignácz Dávid	**Veres Pál**
jegyző	polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

(Egységes szerkezetben a 35/2011.(XI.22.), 15/2012.(IV.26.), 18/2012.(IV.26.), 18/2013.(V.21.), 34/2013.(X.1.), 49/2013. (XII.12.), 43/2017 (XII.5.), 25/2018. (XII.17.), 3/2020. (I.31.), 17/2020. (VI.16.), a 4/2021. (II.4.), a 15/2021. (IV. 8.), a 28/2021. (VII.5.), a 15/2022. (VIII.30.), valamint a …./ 2022. (……) önkormányzati rendeletekkel)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) és (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével,
és az SZMSZ 1. melléklet 3.1.11.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a városképi, műemlékvédelmi, kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális, közegészségügyi, köztisztasági, valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályait.

2. § A közterületet rendeltetésének megfelelően, állagának sérelme, forgalmának veszélyeztetése nélkül az általános magatartási szabályok, valamint a jogszabályok betartásával mindenki szabadon használhatja.

2. Értelmező rendelkezések

3. §[1] E rendelet alkalmazásában:

1. *CityBoard:* a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) meghatározott berendezés.
2. *Citylight:* a településképi rendeletben meghatározott reklámhordozó.
3. *Eseménymarketing:* a településképi rendeletben meghatározott rendezvény.

---

[1] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

4. *Ideiglenes, kampány jellegű mobiltábla:* a településképi rendeletben meghatározott berendezés.

5. *Információhordozó:* a településképi rendeletben meghatározott gyűjtőnév.

6.[2] *Közterület:* az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában foglaltakon túl, az egyéb ingatlanoknak a közhasználat elől nem zárt területrésze.

7. *Közterület rendeltetéstől eltérő használata:* a közterület eredeti rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos tevékenység, állapot.

8. *Megállító tábla:* a településképi rendeletben meghatározott tábla.

9. *Reklámzászló:* a településképi rendeletben meghatározott reklámeszköz.

10.[3]

11. *Transzparens:* a településképi rendeletben meghatározott reklámhordozó.

12. *Védett terület:* a városképi, a különleges oltalmat érdemlő építészeti, várostörténeti, kultúrtörténeti, művészeti, környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jogszabály alapján védetté nyilvánított terület.

13.[4] Mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja szerinti fogalom.

14.[5] Mikromobilitási pont: a közterületnek közösségi felhasználási szolgáltatás keretében igénybe vehető mikromobilitási eszközök elhelyezése, tárolása céljából kijelölt és ebből a célból üzemeltetett része.

II. Fejezet

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata

3. A közterület-használati engedély

4. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint, az engedélyben előírt közterület-használati díj megfizetését követően történhet.

(2)[6] A város közigazgatási területe e rendelet alkalmazása szempontjából az 1. melléklet szerinti övezetekre osztott, mely övezetek tekintetében a közterület-használati díjakat a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a)[7] épület, építmény elhelyezésére, fenntartására

b)[8]

c) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, előszállítási láda, kirakatszekrény elhelyezésére,

d) építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz 24 órát meghaladó elhelyezésére,

---

[2] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[3] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

[4] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[5] Beiktatta a .../2022. (......) önkormányzati rendelet. Hatályos .... napjától.

[6] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[7] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 1. napjától.

[8] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

e) kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, berendezésre,

f)[9] film-, és televízió felvétel készítéséhez elfoglalt területre, kivéve jelen rendelet 5. § (1/a) bekezdésében szabályozott, közterület filmforgatási célú használata esetén,

g) vendéglátó ipari előkert, terasz céljára,

h) szállítás vagy árurakodás céljára, ha annak időtartama a 24 órát meghaladja,

i) kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) céljára, szórakoztató, művészeti tevékenységre,

j)[10] pirotechnikai termék, tűzijáték kilövő berendezései és eszközei elhelyezéséhez szükséges területre,

k) személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevételére és

l) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű elhelyezésére,

m)[11] őstermelőként végzett értékesítés,

n)[12] [13]

o)[14] [15] reklám, reklámhordozó, információhordozó közterületen történő elhelyezésére, fenntartására, valamint a közterület reklám-, hirdetési célú igénybevételére.

p)[16] közösségi felhasználási szolgáltatás keretében igénybe vehető mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezéséhez, tárolásához, ide nem értve a mikromobilitási eszközzel használat közben való olyan ideiglenes megállást, ami az eszköz adott személy általi bérleti szerződés szerinti használatát (kölcsönzését) nem szakítja meg.

(1a)[17] A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó külön szabályok:

a) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

b) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

c) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

d) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

e) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély került kiadásra, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

---

[9] Módosította a 34/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 2. napjától.

[10] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[11] Beiktatta a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 26. napjától.

[12] Beiktatta a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. január 1. napjától.

[13] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

[14] Beiktatta a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[15] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[16] Beiktatta a .../2022. (......) önkormányzati rendelet. Hatályos .... napjától.

[17] Beiktatta a 34/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. október 2. napjától.

f) A polgármesteri hatáskörbe utalt filmforgatás célú közterület-használat díját az Mktv. 3. melléklete határozza meg.

(1b)[18] [19]

(1c)[20] Reklám célú közterület-használat csak abban az esetben engedélyezhető, ha a településképi rendelet szerinti településképi bejelentési eljárásban a hatóság a bejelentést tudomásul vette.

(2) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni:

a)[21] a közút, járda, tér, park, egyéb közterület építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos építési anyag, építési eszköz, gép tárolás céljából a közterület elfoglalásához,

b)[22] az úttartozékok, a közlekedési utasváró létesítmények és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések, továbbá a közterület köztisztaságával kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez,

c)[23] a közterületen, valamint az alatt vagy felett elhelyezett közművek építése, hibaelhárítása érdekében végzett munkához kapcsolódó építési anyag, építési eszköz, gép tárolásához,

d) külön jogszabály által engedélyezhető közterületbe nyúló épületrészek, épülettartozékok létesítéséhez,

e) a gyülekezési jogról, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján megtartott rendezvényekre,

f) a közvetlen baleset-, élet- és kárveszély elhárítására,

g) amennyiben a közterület az önkormányzat veszi igénybe és

h) az egyházi ünnepekkel kapcsolatos közterület használatra

(3) Nem adható közterület-használati engedély:

a) a környezeti ártalmakkal járó tevékenység gyakorlására,

b)[24]

c)[25] mozgóboltból történő árusításra az I. és II.-es övezetben, a rendezvények kivételével,

d)[26] a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, kizárólag üzletben árusítható termékek közterületi árusítására,

e) ha a tervezett igénybevétel a városképet, a közterület állagát jelentősen rontaná, környezetszennyezéssel, a közegészségügyi érdekek sérelmével, a közúti forgalom zavarásával, veszélyeztetésével járna,

f) ha a tervezett igénybevétel a városrendezési, városfejlesztési célok, programok megvalósíthatóságát veszélyeztetné,

g) ha a kérelem elbírálásában közreműködő a szakvéleményében, állásfoglalásában a kérelem teljesítéséhez nem járul hozzá,

h)[27] ha a kérelmezőnek egy évet meghaladó közterület-használati díjtartozása áll fenn,

i) ha a kérelmező által meghatározott időpontban és helyen önkormányzati szervezésű, kezdeményezésű rendezvény céljára szükséges a közterület,

j) ha a kérelmező olyan tevékenységet kíván a közterületen folytatni, melynek gyakorlását jogszabály tiltja,

---

[18] Beiktatta a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. január 1. napjától.

[19] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

[20] Beiktatta a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[21] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[22] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[23] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[24] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

[25] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[26] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[27] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

k) ha a kérelmező a tevékenység folytatására való jogosultsággal nem rendelkezik,

l) e rendelet 20. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, az ott megjelölt időtartamig és

m) ha a kérelmező a közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet előírásait a kérelem beérkezésétől számított egy éven belül megszegte,

n)[28] Ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a közterület azonos célú használatával kapcsolatban lakossági panaszbejelentés, vagy rendészeti jelzés alapján hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásban, vagy kérelemre indult birtokvédelmi eljárás során végrehajtható döntés született.

(4) Az 1. melléklet 1. pontja szerinti I. övezetben[29] lévő, továbbá védett területekre közterület-használati engedély csak:

a) idegenforgalmi, társadalmi és kulturális, karitatív, vallási szempontból jelentős célokat szolgáló rendezvényekre, tevékenységre,

b) üzlettel rendelkező kereskedők részére árubemutatás céljára, a rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel,

c) építési, karbantartási, állagmegóvási, bontási tevékenységgel összefüggésben, vagy

d)[30] olyan építmények elhelyezéséhez adható, amelyekre a vonatkozó építési előírások alapján a létesítéshez szükséges hatósági engedély, hozzájárulás, megadásra került.

6. § (1) Az üzletek üzemeltetői részére az üzletek előtt az üzletben forgalmazott termékek bemutatására, árusítására az 1. melléklet 1. pontja szerinti I. övezetben[31] maximum 4 m², a II.-IV. övezetekben maximum 6 m² terület igénybevételére adható engedély. A közterület-használati engedéllyel rendelkező kérelmező az utcabútort közvetlenül az üzlet portáljához kapcsolódóan köteles elhelyezni, oly módon, hogy

a) a gyalogosforgalom akadálymentesen biztosítható legyen,

b) a közút forgalmát, illetve az üzlet megközelíthetőségét ne veszélyeztesse és

c) a megjelenítése esztétikus, a terület városképi jellegének megfelelő legyen.

(2) Üzlettel nem rendelkező kereskedő, őstermelő részére üzletportál előtti közterületre 5 méteren belül, továbbá a közterületre nyíló kapualj elé, vagy udvarban lévő közterületre rendezvények kivételével csak akkor adható engedély, ha ahhoz az érintett tulajdonosok, üzletek üzemeltetői írásban hozzájárulnak.

(3)[32] Közterületi értékesítésre - a rendezvények és az őstermelői értékesítés kivételével - akkor adható közterület-használati engedély, ha sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozza, és a közterületi árusító helytől a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet előírásait figyelembe véve, közterületen a legrövidebb, gyalogos útvonalon mérve 50 m-en belül azonos termékeket árusító üzlet nem működik.

(4)[33] Az őstermelői értékesítés céljára igénybevételre kerülő terület nem haladhatja meg a 2 m² nagyságot.

(5)[34] Az őstermelői értékesítés általános feltételeit, szabályait ezen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6)[35] [36]

---

[28] Megállapította a .../2022. (..........) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. december .... napjától.

[29] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[30] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[31] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[32] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[33] Beiktatta a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 26. napjától.

[34] Beiktatta a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 26. napjától.

[35] Beiktatta a 18/2013. (V.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. május 22. napjától.

[36] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

(7)[37] Mozgóboltból történő árusítás 8.00 óra és 22.00 óra között engedélyezhető.

(8)[38] Vendéglátó terasz a vendéglátó üzlet közterülethez csatlakozó épülethatárát meghaladó szélességén túl csak az érintett tulajdonosok, üzemeltetők írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezhető.

6/A. §[39] (1) A vendéglátó üzlet előtti közterületre vendéglátó-ipari előkert, terasz elhelyezésére közterület-használat engedély akkor adható, ha

a) a kérelmező a vendéglátó üzlet működéséhez szükséges - a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti - bejelentést megtette vagy érvényes működési engedéllyel rendelkezik,

b) a vendéglátó-ipari előkert, terasz üzemeltetője a településképi bejelentési kötelezettségének eleget tett és bejelentését a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége tudomásul vette,

c) a vendéglátó-ipari előkert, terasz rendeltetésszerű használata a közúti és gyalogos közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és a közterület közlekedésre szánt területén a gyalogossáv eléri a 1,5 métert.

(2) A vendéglátó-ipari előkert, terasz lehatárolására csak dísznövényzet, virágláda, városképi követelményeknek megfelelő, részleges lezárású kerítés helyezhető el.

(3) A vendéglátó-ipari előkert, terasz üzemeltetője köteles

a) a vendégek jogkövető magatartásának elősegítése érdekében a vendéglátó-ipari előkertben, teraszon jól látható helyen tájékoztatást közzétenni a közterületi - vendéglátó-ipari előkerten, teraszon kívüli - szeszesital fogyasztás tilalmáról,

b) a vendéglátó-ipari előkert, terasz teljes területét, valamint a terasszal határos közterületi járdát és zöldsávot az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tisztán tartani, takarítani,

c) biztosítani, hogy az általa kiszolgált vendégek a szeszesitalt a vendéglátó-ipari előkerten, teraszon kívüli közterületre ne vigyék ki.

(4) A vendéglátó-ipari előkert, terasz elhelyezésére szóló közterület-használati engedélyben meghatározott díj megfizetésére - amennyiben a közterület-használat kérelmezett időtartama a három hónapot eléri - a közterület-használat jogosultjának erre irányuló külön kérelmére havi részletfizetés engedélyezhető.

III. Fejezet

Az engedélyezési eljárás

4. A közterület-használat engedélyezési eljárás általános szabályai

7. § (1)[40] A közterület-használati engedélyek kiadása önkormányzati hatósági ügy, az eljárásra e rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

---

[37] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[38] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének hatályvesztésével egyidejűleg.

[39] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[40] Módosította a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1. napjától.

(2)[41] A közgyűlés a közterület-használati ügyekben való eljárással kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(3)[42]

(4) Az önkormányzati tulajdonú, de üzemeltetésre másnak átadott területek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséhez az üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges.

(5)[43] A nem önkormányzati tulajdonú, közhasználat elől el nem zárt területek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséhez a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges. Ilyen esetben az önkormányzat részére közterület-használati díjat nem kell fizetni.

(6)[44] A közterület-használati engedély nem pótolja, vagy helyettesíti a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség teljesítését, egyéb hatósági engedélyeket, melyek megtétele, beszerzése a kérelmező feladata.

5. Engedélykérelem és mellékletei

8. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(2) Ha a közterület használata építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell megkérnie a közterület tényleges igénybe vétele előtt. Meglévő épületek esetében a kérelmet az épület tulajdonosa, vagy használója nyújthatja be.

(2a)[45] [46]

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési, karbantartási, állagmegóvási, bontási munka végzésével kapcsolatos eszköz, vagy anyag elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie.

(4) Üzemképtelen jármű tárolására közterület-használati engedélyt a jármű tulajdonosa, vagy üzembentartója kérhet.

(5) A közterület-használati engedély iránti kérelmet – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt be kell benyújtani. A benyújtás időpontja azonban nem lehet korábbi, mint a tervezett igénybevételtől visszaszámított 6 hónap.

(6) Rendezvények esetében a közterület-használati engedély iránti kérelmet legalább 30 nappal a tervezett igénybevétel előtt be kell nyújtani.

9. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a)[47] a kérelmező nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, állandó lakóhelyének címét, bankszámla szerződési kötelezettség alá eső személyek bankszámlaszámát, a cég, szervezet, társasház, lakásszövetkezet megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, nyilvántartás számát, bankszámlaszámát,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c)a közterület-használat helyének és az igénybe venni kívánt terület nagyságának, a használat módjának, a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását,

d) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének módját,

e) rendezvények esetében továbbá:

---

[41] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[42] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

[43] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[44] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[45] Beiktatta a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. január 1. napjától.

[46] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

[47] Módosította a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. január 1. napjától.

ea) a rendezvény szervezője, vagy a rendezvény lebonyolításáért felelősséggel tartozó személy nevét, elérhetőségét,

eb) a résztvevők és a várható látogatók tervezett létszámát,

ec) a rendezvény részletes programját és

ed) a rendezvény műszaki-technikai igényeinek felsorolását.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) ha a közterületen felépítmény vagy mobil árusító berendezés elhelyezése történik, akkor az azonosításra alkalmas méretezett helyszínrajzot, melyen a közterület használat szempontjából lényeges elemeket kell ábrázolni, és a felépítmény megjelenését ábrázoló grafikát vagy fényképet,

b) közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát és

c) mutatványos tevékenységnél a berendezésekre vonatkozó érvényes biztonságtechnikai jegyzőkönyvet, tanúsítványt,

d)[48] a településképi rendelet erre vonatkozó előírása esetén a településképi bejelentés tudomásulvételét tartalmazó okiratot.

(3)[49] A közterület-használati engedély iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, e rendelet által előírt mellékletek csatolásával írásban vagy elektronikus úton kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltak alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek a kérelmet csak elektronikus úton terjeszthetik elő.

(4)[50] A hatóság e rendeletben foglaltakon túlmenően - a kérelemben megjelölt tevékenységtől függően - további, a kérelem elbíráláshoz szükséges dokumentumok benyújtására, adatok közlésére hívhatja fel a kérelmezőt.

6. A kérelem elbírálásában közreműködők

10. § (1)[51] Az engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, szabályzatokat, a településképi rendelet előírásait, a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, kegyeleti, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi, köztisztasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális, gazdaságfejlesztési, vagyonhasznosítási és közrendvédelmi szempontokat, az eljárásban közreműködők által előírt követelményeket, az adott közterület-használattal kapcsolatos tapasztalatokat, lakossági jelzéseket.

(2)[52] A közterület-használati engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság a közterület használat jellegéből adódó szakkérdésekben a szakhatóságok, a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint illetékes szakmai osztályainak, az önkormányzat szakmai szervezeteinek véleményeit, állásfoglalásait veszi figyelembe.

(3) A rendezvény ideje alatt, a rendezvénnyel érintett területre benyújtott további közterület-használati engedély iránti kérelmek esetén az engedély kiadásához a rendezvény szervezőjének hozzájárulása szükséges.

(4) A közreműködő szervezetek szakvéleményét az eljáró hatóság szerzi be.

(5) Ha egy adott közterület rendezvény célú használatára ugyanazon a napon több kérelmet is benyújtanak, a polgármester mérlegeléssel dönt a kérelmek között, amelynek során figyelembe veszi a rendezvény minőségét és társadalmi hasznosságát.

---

[48] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[49] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[50] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[51] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[52] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

(6)[53] Az engedélyező hatóság – az ügy egyedi körülményei alapján, e rendelet keretei között – jogosult a közterület-használati engedélyt a kérelemben foglaltaktól eltérő mértékű területre vagy eltérő időszakra megadni.

7. A határozat tartalma

11. § A közterület - használati engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának, terület nagyságának és feltételeinek pontos meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködők szakvéleményében foglalt előírásokat,
e) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját,
f) a közterület folyamatos tisztántartásának, valamint a közterületi létesítmény karbantartásának és a közterület-használat folytán előállt rongálásnak a használó saját költségén történő helyreállítási kötelezettségét,
g) az engedélytől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést,
h)[54] a közterület-használat közérdekből, városrendezési és - fejlesztési okból történő megszüntetésének lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint az engedély visszavonására való figyelmeztetést,
i) az engedély érvényességének megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget,
j) az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben annak megjelölését, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből vagy járműről történhet-e,
k)[55]
l) jogszabályban foglalt egyéb előírásokat.

8. A határozat közlése

12. § Az engedély megadása, megtagadása, vagy visszavonása ügyében hozott határozatot közölni kell:
a) a kérelmezővel, engedélyessel,
b) az engedélyezési eljárásban közreműködőkkel,
c) a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységével,
d)[56] az Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait ellátó szervezetével és a rendőrséggel, valamint
e) a közterület kezelőjével.

9. Az engedély érvénye és alkalmazása

---

[53] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.
[54] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.
[55] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.
[56] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

13. § (1)[57] [58]A közterület-használati engedély legfeljebb 1 évre adható, kivéve a (7)-(9) bekezdésben foglalt eseteket.

(2) Az engedély a (3) bekezdésben foglalt kivétellel csak az engedélyest, annak bejelentett alkalmazottját és segítő családtagját, illetve a jogi személy képviselőjét, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak képviselőjét vagy a kérelemben bejelentett tagját jogosítja fel a közterület használatára, az engedély másra nem ruházható át.

(3) Rendezvény esetén a közterület-használati engedély jogosultjával polgári jogi jogviszonyt létesítő, az engedélyben megjelölt közterületet használónak nem kell külön közterület-használati engedélyt kérnie.

(4) A közterület használat megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,

b) ha a kérelmező a közterület használat megszüntetését az engedély érvényességi idejének lejárta előtt bejelenti, vagy

c) az engedély visszavonásával.

(5) A közterület-használati engedély visszavonható:

a)[59] közérdekből, vagy városrendezési és - fejlesztési okból bármikor,

b) engedélytől eltérő közterület használat esetén,

c) ha a közterületet nem a (2) bekezdésben meghatározott személy használja, vagy az engedélyt átruházza,

d) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, vagy

e) ha a kérelmező a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget,

f)[60] ha a közterületen folytatott tevékenység végzésére jogosító okirat érvénye megszűnik,

g)[61] ha az engedélyes e rendelet 6/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat megsérti.

(6) Ha a kérelmező a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a közterület-használat megszüntetése előtt legalább 3 nappal írásban bejelenteni az engedélyező hatóságnak.

(7) [62] [63] [64]Az 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az engedély visszavonásig is kiadható.

(8) [65] A taxi várakozóhelyek igénybevételére vonatkozó közterület-használati engedély kizárólag egy éves időtartamra adható.

(9)[66] [67] Az utasváró létesítményekkel egybeépített citylight típusú reklámhordozóra vonatkozó közterület-használati engedély legfeljebb 15 éves időtartamra adható.

10. A közterület-használati díj és a közterület-használati óvadék

14. § (1) A közterület használatáért a 2. mellékletben foglalt díjat kell fizetni, kivéve, ha jelen rendelet a díj mérséklésére, vagy a mentességre ad lehetőséget.

---

[57] Módosította a 49/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. december 13. napjától.

[58] Módosította a 17/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17. napjától.

[59] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[60] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[61] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[62] Beiktatta a 49/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. december 13. napjától.

[63] Módosította a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. január 1. napjától.

[64] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[65] Beiktatta a 49/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. december 13. napjától.

[66] Beiktatta a 17/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17. napjától.

[67] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

(1a)[68] A 2. mellékletben meghatározott közterület-használati díj mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól.

(2) Közterület-használati engedélyt akkor is kell kérni, ha a tevékenység egyébként a díjfizetés alóli mentességet vagy kedvezményt élvez.

(3) A kérelmező a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha a használatot hatósági intézkedés miatt, önhibáján kívül kénytelen szüneteltetni.

(4)[69] [70] A fizetendő közterület-használati díjat a közterület igénybevételének megkezdése előtt egy összegben vagy a hatósági döntésben meghatározott időszakonként kell megfizetni.

(4a)[71]Az egy évnél hosszabb időre kiadott közterület-használati engedély esetén a közterület használat időtartama alatt a mindenkor hatályos közterület-használati díjat az igénybevétel kezdő napjától számítva az adott naptári év végéig terjedő időtartamra egy összegben, azt követően évente előre, minden megkezdett naptári év első hónapjának 31. napjáig egy összegben kell megfizetni.

(5) Ha a közterület-használat e rendelet 13. § (5) bekezdés a) pontja vagy a 13. § (6) bekezdésben meghatározott okból szűnt meg, a már befizetett díjat időarányosan vissza kell fizetni.

(6) A már befizetett közterület-használati díj csak előzetes kérelem alapján téríthető vissza, amennyiben a közterület használat megszűnése igazolt.

(7) Amennyiben a kérelmező a jelen rendelet 5. § (1) d), e) és i) pontjaiban megjelölt ügytípusban kéri az engedély kiadását, köteles a közterület-használati díj összegével megegyező mértékű óvadékot fizetni az önkormányzatnak. Az önkormányzat az óvadékot vagy az óvadékból fennmaradt részt a kérelmezőnek a jogviszony megszűnésétől számított 8 napon belül visszafizeti. A jogviszony akkor tekinthető megszűntnek, ha a kérelmező a jelen rendeletből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, vagy a nem teljesített kötelezettséget az önkormányzat pótolta a kérelmező helyett.

(8) Amennyiben a kérelmező a jelen rendeletben meghatározott valamely kötelezettségének nem tesz eleget – ideértve különösen a közterület tisztán tartására és a helyreállításra vonatkozó kötelezettséget –, az önkormányzat az általa elvégzett vagy harmadik személlyel elvégeztetett munka ellenértékét jogosult az óvadék összegéből fedezni. Az ily módon történő elszámolás után az óvadékból fennmaradt rész a jelen § (7) bekezdése szerint kell visszafizetni.

(9) Az önkormányzat az óvadék összegére kamatot nem fizet.

14/A. §[72] A koronavírus járványhelyzet miatti korlátozó intézkedések gazdasági hatásainak csökkentése érdekében nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza, előkertje után, valamint a személy és áruszállítási vállalkozási tevékenységet végzőnek a személy és áruszállítás állomáshelye után.

15. § (1) [73] A közterület-használati díj megállapítása során – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - a tevékenység folytatásához szükséges teljes területet figyelembe kell venni. A díjfizetés szempontjából minden megkezdett négyzetmétert és minden megkezdett naptári napot, hónapot és évet egészként kell figyelembe venni.

---

[68] Beiktatta a 15/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. április 9. napjától.

[69] Módosította a 17/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17. napjától.

[70] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[71] Beiktatta a 17/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17. napjától.

[72] Beiktatta a 4/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. február 5. napjától.

[73] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

(1a)[74] Reklám, reklámhordozó vagy információhordozó esetén a díj megállapításánál nem a közterületi terület, hanem a reklám, reklámhordozó vagy információhordozó nagysága alapján kell a díjat megállapítani.

(1b)[75] Mozgóboltból történő árusítás esetén a díjszabásnál az árusításra használt eszköz alapterületi vetületét kell figyelembe venni.

(2) Ha a közterület-használat két díjövezet határán van, akkor a magasabb díjtételű övezetre megállapított díjat kell alkalmazni.

(3)[76] A díjtáblázatban megállapított éves díj esetében az igénybevétel kezdetétől számított 1 év időtartam értendő.

16. § (1)[77] Nem kell közterület-használati díjat és óvadékot fizetni:

a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei után,

b) a közműveknek, a köztisztasági, távközlési, postai szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei után,

c) az önkormányzat saját beruházásaihoz kapcsolódó tevékenység után,

d)[78] régészeti feltárás céljára igénybe vett területek után.

e)[79]

(2) Nem terjed ki a (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közlekedési vállalkozások közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő kereskedelmi, szolgáltató, árusító és vendéglátó ipari helyiségek által elfoglalt területekre.

(3) A közterület-használati díjat és az óvadékot az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

(4) Az előírt közterület-használati díjak nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egysége köteles gondoskodni.

(5)[80] Az engedélyező hatóság a meg nem fizetett közterület-használati díj behajtásáról végrehajtás útján gondoskodik.

(6)[81] Az (5) bekezdésben meghatározott végrehajtást foganatosító szerv az önkormányzati adóhatóság.

17. §[82] Rendezvények esetében a polgármester a használati díj, és az óvadék megfizetése alól kérelemre – a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint illetékes szakmai szervezeti egységei szakmai véleményének figyelembevételével – részben vagy egészben felmentést adhat, ha:

a) a kérelmező rendezvénye hozzájárul a város kulturális életének, hagyományainak színesítéséhez, és célja a kulturális örökségben gyökerező hagyományok megjelenítése, illetve az új trendeket felvonultató tendenciák megjelenítése. Ide tartoznak a kor technikai vívmányainak felhasználásával szerveződő vagy a tudomány legfrissebb eredményeit a művészetekkel karöltve bemutató rendezvények. Figyelembe kell venni a lokális, regionális, nemzeti, és európai értékek megjelenítését is.

b) a rendezvény elsősorban nem profitszerzésre irányul, illetve a profitszerzésre irányuló tevékenység mellett a különböző nem kiemelt, elsősorban idegenforgalmi, kereskedelmi, fogyasztási jellegű tevékenységek, rendezvények során a társadalmi szükségletet kielégítő nonprofit tevékenység aránya, jellege a város számára kívánatos aránynak megfelel.

---

[74] Beiktatta a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[75] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[76] Beiktatta a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 26. napjától.

[77] Módosította a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1. napjától.

[78] Módosította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[79] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

[80] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[81] Beiktatta a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[82] Módosította a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1. napjától.

c) az önkormányzat többségi tulajdonában álló társaságok, szervezetek, valamint költségvetési intézmények által szervezett ünnepi-, sport-, egészségügyi-, vagy kulturális rendezvényekhez szükséges a közterület használata.

11. A közterület használó kötelezettségei

18. § (1) A közterületet használója köteles az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani, és az engedély lejárta után az önkormányzatnak a jelen rendelet 21. § (2) bekezdése szerint dokumentált állapotban visszaadni.

(2) A közterület használattal összefüggésben a keletkező hulladékot naponta, a kihelyezett utcabútort a tevékenység befejezésével a közterületről el kell távolítani.

(3) Minden olyan közterület használat esetén, amikor olaj, zsír, más szennyező anyag juthat a használt területre, olajfogó eszköz használata kötelező. A közterület használója az olaj, zsír és egyéb szennyező anyagot köteles a közterületről naponta eltávolítani.

(4) A közterületen elhelyezett anyagok és szerkezetek tárolása csak a munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi jogszabályokban előírt módon történhet.

(5) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használat esetén szükség szerint a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítést kell létesíteni, valamint ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni, és a gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, a kérelmező köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót kialakítani, és azt szükség szerint nappal is megvilágítani.

(6) Amennyiben a kérelmező a jelen § (1)-(3) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az önkormányzat jogosult a kérelmező költségére a közterület tisztán tartásához szükséges munkákat elvégezni vagy harmadik személlyel elvégeztetni.

19. § (1) A közterület-használati engedélyt, valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoló iratot a közterület-használati engedéllyel rendelkező személy, szervezet a közterület használatakor köteles magánál tartani és az ellenőrzése jogosult szerv részére bemutatni.

(1a)[83] Reklám célú közterület-használat esetén a reklámhordozón jól látható módon fel kell tüntetni a közterület-használati engedély számát.

(2) A személy-, és áruszállítás állomáshelyének használatára jogosító közterület-használati engedély meglétét és a használati díj befizetését tanúsító kártyát az állomáshelyen való tartózkodáskor a kérelmező a gépjármű szélvédője mögött, jobb oldalon, jól látható módon köteles elhelyezni az ellenőrzés lehetővé tétele céljából.

(3)[84] Ha a közterület használat bármilyen okból megszűnik, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ha az engedélyes a helyreállítási kötelezettségének az engedélyező határozatban vagy a felhívásban megjelölt időpontig nem tesz eleget, az engedélyező hatóság kötelezi az eredeti állapot helyreállítására.

12. Engedélytől eltérő és engedély nélküli használat

20. § (1)[85] Az engedély nélküli közterület használat esetén a használó az engedélyező hatóság vagy az ellenőrzésre jogosult felhívására köteles a közterület használatot haladéktalanul megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, az engedélyező hatóság kötelezi az eredeti állapot helyreállítására.

---

[83] Beiktatta a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[84] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[85] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

(2)[86] Aki a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, a közigazgatási szabályszegési jogkövetkezményen túl az engedély nélküli, vagy attól eltérő közterület-használat időtartamára e rendelet előírásai alapján egyébként fizetendő díjat is köteles megfizetni.

(3)[87] [88] Ha engedélytől eltérő közterület használat miatt a közterület-használati engedély visszavonásra kerül, a közterület használója a határozat véglegessé válásától számított 1 évig nem kaphat újabb közterület-használati engedélyt.

13. Hatósági ellenőrzés

21. § (1)[89] Az Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait ellátó szervezete köteles a közterület-használatot folyamatosan ellenőrizni és az engedély nélküli használat esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

(2)[90] Az Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait ellátó szervezete a közterület használatának megkezdése előtt, illetve annak befejezése után jegyzőkönyvet és képfelvételt készít, rögzítve a közterület tényleges állapotát.

(3)[91] A közterület-használat megszűnését követő 3 napon belül az Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait ellátó szervezete ellenőrzi az eredeti állapot helyreállítását, s az ellenőrzés eredményétől függően megteszi szükséges intézkedéseket és tájékoztatja az engedélyező hatóságot.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

22. § [92]

V. Fejezet

Záró rendelkezések

---

[86] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 21. napjától.

[87] Módosította a 43/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[88] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[89] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[90] Módosította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[91] Módosította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 6. napjától.

[92] Hatályon kívül helyezte a 15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. április 27. napján.

23.§ (1) Ez a rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
(3) A rendelet hatálybalépésének napján hatályát vesztik Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/1997. (VII.1.) önkormányzati rendelete és a módosításáról szóló 59/1997. (XI.21.), 39/1999. (XII.06.), 17/2000.(IV.10.), 40/2003. (IX.09.), 10/2005. (III.10.), 23/2010. (VI.30.), 31/2010. (IX.15.) önkormányzati rendeletei.

24. §[93] E rendelet - a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 1. §-ával kiegészített - 14/A. §-át a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott, érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezőkre és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

25. §[94] E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 14. § (1a) bekezdését és a 3. §-ával módosított 2. mellékletét a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021 (IV.8.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26. §[95] E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../..... (.....) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdés n) pontját a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../.... (......) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

Miskolc, 2011. október 20.

Dr. Csiszár Miklós sk. jegyző	**Dr. Kriza Ákos sk.** polgármester

---

[93] Beiktatta a 4/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. február 5. napjától.
[94] Beiktatta a 15/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. április 9. napjától.
[95] Beiktatta a ..../2022. (......) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. december ...... napjától.

1. melléklet[96]

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ÖVEZETEK

1. Közterület-használati övezetek – a reklám célú közterület-használat kivételével:

1.1. I. övezet:
- **1.1.1.** Széchenyi utca és az ebből nyíló utcák és terek díszburkolattal ellátott részei
- **1.1.2.** Miskolc-Tapolca, Lillafüred
- **1.1.3.** Diósgyőri Vár és közvetlen környéke

1.2. II. övezet:
- **1.2.1.** Búza tér, Újgyőri főtér és a közvetlenül csatlakozó utcák
- **1.2.2.** Az I-es övezettel közvetlenül érintkező területek
- **1.2.3.** Sportcsarnok és Technika Háza előtti tér
- **1.2.4.** A villamos pálya mindkét oldalával párhuzamosan érintkező területek
- **1.2.5.** A diósgyőri stadionnal közvetlenül érintkező területek
- **1.2.6.** Majális park
- **1.2.7.** Toronyalja u
- **1.2.8.** Zsolcai kapu

1.3. III. övezet:
Dayka G. - Fazekas u. - Jókai u. - Szeles u. - Hatvanötösök u. - Soltész N. K. u. -Budai J. u.- Görgey A. u. - Mindszent tér - Papszer u. - Rácz Gy. u. - Hunyadi utcák által határolt terület.

1.4. IV. övezet:
Az I-III. övezethez nem tartozó területek.

2. Reklám célú közterület-használati övezetek:

2.1. I. övezet:

2.1.1. A Széchenyi u., Városház tér, az Ady E. u. Széchenyi u. és a Zsolcai kapu közötti területe.

2.1.2. Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla u., Bartók köz, Tölgy u., Bodrogi Zs. u. és a Vár utca által határolt terület 05.01. – 09.30-ig.

2.2. II. övezet:

Az Arany J. u.,a Kossuth u., a Déryné utca, a Kazinczy u., az Erzsébet tér, a Rákóczi u. déli tehermentesítő útig tartó része, a Szemere és a Corvin utcának az Uitz B. utcáig terjedő szakasza, valamint a Munkácsy M. utca.

2.3. III. övezet:

Dózsa Gy. u. – Fazekas u. – Jókai u. – Szeles u. - Hatvanötösök u. – Soltész N.K. u . – Lévay J. u. – Görgey A. u. – Mindszent tér – Papszer u . – Rácz Gy u. – Dayka G.u. – Kis-Hunyad utcák által határolt terület, kivéve az I.-II. övezetbe sorolt területeket.

---

[96] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

2.4. IV. övezet:

2.4.1. Vologda u., Hunyadi u., Kis-Hunyad u., Tizeshonvéd u., Szt. István u., Nagyváthy J. u., Füzes u., Kiss Ernő u., Győri kapu, Újgyőri főtér, Andrássy u., Kiss tábornok u., Nagy Lajos K. és Árpád utca.

2.4.2. Pesti út, Csabavezér út, a Soltész N. K. u. Lévay J. u-ig terjedő szakasza, Szentpéteri kapu u., József Attila utca.

2.4.3. Zsolcai kapu, Csabai kapu, a Szilágyi Dezső út Soltész nagy Kálmán és Lévay út közötti szakasza

2.4.4. Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla u., Bartók köz, Tölgy u., Bodrogi Zs. u. és a Vár utca által határolt terület 10.01 - 04.30-ig.

2.5. V. övezet:

Az I-II-III-IV. övezethez nem tartozó területek.

2. melléklet[97] [98] [99] [100]

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKE

1. **Közterület-használati díjak - a reklám célú közterület-használat kivételével:**

	A	B	C	D	E	F
1.	**Közterület-használat célja**	**I. övezet**	**II. övezet**	**III. övezet**	**IV. övezet**	
2.	Épület, építmény elhelyezése, fenntartása – 5. § (1) bekezdés a) pont	60,-	40,-	30,-	12,-	Ft/m²/nap
3.	Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, előszállítási láda kirakatszekrény elhelyezése – 5. §. (1) bekezdés c) pont	300.-	200.-	175.-	150.-	Ft/db/nap
4.	Építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz elhelyezése az 5. sorban foglaltak kivételével – 5. § (1) bekezdés d) pont	24.-	16.-	8.-	8.-	Ft/m²/nap
5.	Építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz elhelyezése díjköteles várakozóhelyek esetén	100,-	100,-	100,-	100,-	Ft/m²/nap
6.	Kereskedelmi és egyéb szolgáltató cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, berendezésre – 5. § (1) bekezdés e) pont	400.-	300.-	150.-	80.-	Ft/m²/nap
7.	Film- és televízió-felvétel készítése – 5. § (1) bekezdés f) pont	600.-	600.-	600.-	600.-	Ft/m²/nap
8.	Vendéglátóipari előkert, vendéglátó terasz kialakítása – 5. § (1) bekezdés g) pont	30.-	20.-	10.-	10.-	Ft/m²/nap
9.	Szállítás vagy árurakodás – 5. § (1) bekezdés h) pont	3600.-	1800.-	1200.-	750.-	Ft/m²/nap
10.	Rendezvény, szórakoztató, művészeti esemény (Kedvezmény a rendelet 17. §-a szerint kérelmezhető) – 5. § (1) bekezdés i) pont	400.-	300.-	150.-	80.-	Ft/m²/nap

---

[97] Módosította a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1. napjától.

[98] Megállapította a 15/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. április 9. napjától.

[99] Megállapította a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet Hatályos 2021. július 6. napjától.

[100] Módosította a .../2022. (....) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. ....napjától.

11.	Pirotechnikai termék, tűzijáték kilövő berendezései és eszközei elhelyezése 5. § (1) bekezdés j) pont	10.000.-	10.000.-	10.000.-	10.000.-	Ft/alkalom
12.	Személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevétele járművenként – 5. § (1) bekezdés k) pont	30.-	30.-	30.-	30.-	Ft/db/nap
13.	Üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli jármű elhelyezése – 5. § (1) bekezdés l) pont	600.-	600.-	600.-	600.-	Ft/db/nap
14.	Őstermelőként végzett értékesítés – 5. § (1) bekezdés m) pont	37.000,-	27.000,-	14.000,-	7.000,-	Ft/m²/év
15.	Közösségi felhasználási szolgáltatás keretében igénybe vehető mikromobilitási eszközök mikromobilitásiói pontokon történő elhelyezése, tárolása - 5.§ (1) bekezdés p) pont	800,-	800,-	800,-	800,-	Ft/db/hó

2. **Reklám célú közterület-használati díjak:**

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Reklámhordozók**	**I. övezet**	**II. övezet**	**III. övezet**	**IV. övezet**	**V. övezet**	
2	Citylight	7000,-	6000,-	5000,-	4000,-	3000,-	Ft/m²/hó
3	CityBoard	5000,-	4000,-	3000,-	2500,-	2000,-	Ft/m²/hó
4	Reklámzászló	1600,-	1400,-	1200,-	1000,-	800,-	Ft/db/hó
5	Megállító tábla	1650,-	1450,-	1250,-	1050,-	850,-	Ft/db/hó
6	Ideiglenes, kampány jellegű mobil tábla	90,-	80,-	70,-	60,-	50,-	Ft/db/nap
7	Kandeláber reklám	2400,-	2400,-	1600,-	1200,-	900,-	Ft/m²/hó
8	Transzparens	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	Ft/m²/nap
9	Eseménymarketing	1000,-	800,-	700,-	600,-	500,-	Ft/m²/nap
10	Egyéb	2500,-	2500,-	1900,-	1500,-	1050,-	Ft/m²/hó

3. melléklet[101]

Közterületi őstermelői árusítási szabályzat

I. A szabályzat hatálya

(1) A szabályzat hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közterületi őstermelői, kistermelői értékesítésre, illetve az ezen értékesítő tevékenység folytatókra.

(2) Közterületen csak a hatályos devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy árusíthat.

II. Az őstermelői értékesítésre vonatkozó általános szabályok

(1) Csak olyan növényi és állati eredetű terméket szabad forgalomba hozni, amely emberi fogyasztásra nem ártalmas és megfelel a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi, élelmezés-egészségügyi előírásoknak.

Terméket az hozhat forgalomba, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, vagy regisztrált kistermelő és a tevékenység végzésére jogszabály alapján jogosult.

Az árusítást végző köteles betartani az 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet előírásait.

Árusítani a rendelet szerinti kis mennyiségű, saját termelésű alapterméket, vagy a betakarított, összegyűjtött vadon termő alapterméket lehet.

Szabadon termő gomba csak a gombavizsgáló szakellenőr engedélye alapján hozható forgalomba. Ha a szakellenőr a megvizsgált gomba árusítását engedélyezte, gombafajonként az adott napra érvényes árusítóengedélyt állít ki. Az árusítóengedély az eladó nevét, lakhelyét, a gombafajta nevét, súlyát, az engedély keltét, a szakellenőr aláírását tartalmazza. Az engedélyt az árus az árusítás időtartama alatt jól látható helyen köteles tartani. A fogyasztásra alkalmatlan gombát a szakellenőr helyben köteles megsemmisíteni.

Az árusított termékek szabad választási lehetőségét a vásárlók részére biztosítani kell.

(2) Nem hozhatók forgalomba olyan termékek, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik.

(3) Az árusítást végzők kötelesek a közterület rendjét ellenőrző szervek (személyek) felszólítására személy-azonosságukat és megbízási minőségüket igazolni.

(4) A jogszerűen használt helyen a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is végezheti az árusítást.

(5) Az árusító asztalok előtt és mellett áru, göngyöleg vagy egyéb tárgy tárolása tilos.

(6) A helyhasználat megszűnésekor a Helyhasználó árusítóhelyét köteles kiüríteni, tisztán, eredeti állapotban, berendezéseivel és eszközeivel az Üzemeltetőnek átadni.

(7) A Helyhasználó az általa okozott kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel az Üzemeltetőnek.

(8) A Helyhasználó köteles az árusítóhelyét és annak környezetét a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani. A helyhasználó a növényi hulladékot, romlott árut az értékesítés alatt folyamatosan, és annak befejezése után köteles azonnal saját költségén elszállítani és ártalmatlanítani.. A napi árusítás után a helyhasználati engedéllyel használt asztalt és környezetét üresen kell hagyni. Áru az árusítás befejezése után a közterületen nem maradhat.

4. melléklet[102] [103]

---

[101] Beiktatta a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 26. napjától.

[102] Beiktatta a 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1. napjától.

[103] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2021. július 6. napjától.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 405.894/2022
Üi.: dr. Szabó András

Melléklet: egységes szerkezetű rendelet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítésért felelős:

....
Dr. Szabó András
osztályvezető
Hatósági Osztály

Egyeztetve:

....
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

....
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96.§-a felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak arra, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékét.

Az e tárgykörben alkotott, jelenleg hatályos, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Anyakönyvi rendelet) felülvizsgálatát követő módosítása vált szükségessé.

Az Anyakönyvi rendelet módosításának indoka, hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerinti díjtételek megállapítását a hivatkozott, 2019. december 20. napján kihirdetett önkormányzati rendelet tartalmazza, de a rendeletalkotás során a korábbi szabályozás szerinti díjtételek kerültek figyelembe vételre, ezáltal a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke gyakorlatilag 2015 –től változatlan.

A többletszolgáltatásért fizetendő díjtételek módosítására irányuló javaslat készítése előtt összehasonlításképpen áttekintettem a megállapított díjtételek vonatkozásában néhány megyei jogú város e tárgykörben született, díjtételeket tartalmazó rendeletét:

Település	**Szolgáltatásnyújtás helye**	**Szolgáltatás díja (Ft)**	
		Munkaidőben	**Munkaidőn kívül**
Békéscsaba	Hivatali helységben	díjmentes	25.000.- + áfa
	Hivatali helységen kívül	--------	40.000.- + áfa
Eger	Hivatali helységben	díjmentes	30.000.-
	Hivatali helységen kívül	--------	50.000.-
Kaposvár	Hivatali helységben	díjmentes	20.000.-
	Hivatali helységen kívül	50.000.-	60.000.-
Nyíregyháza	Hivatali helységben	díjmentes	7800.-
	Hivatali helységen kívül	-----	59.000.-
Veszprém	Hivatali helységben	díjmentes	40.000.-
	Hivatali helységen kívül	-------	70.000.-
Zalaegerszeg	Hivatali helységben	díjmentes	30.000.- + áfa
	Hivatali helységen kívül	20.000.- +áfa	40.000.- + áfa

Székesfehérvár	Hivatali helységben	díjmentes	9600.- + áfa
	Hivatali helységen kívül	-----	40.000.- + áfa

Figyelemmel a megjelölt településeken aktuálisan megállapított és alkalmazott szolgáltatási díjtételekre, a tervezett módosítást követően a helyi többletszolgáltatásért fizetendő díjak, alábbiak szerint tervezett összege illeszkedne az ismertetett díjtételek nagyságrendjéhez.

Miskolc	**Szolgáltatás-nyújtás helye**	**Szolgáltatás díja (Ft) jelenleg**		**Szolgáltatás díja (Ft) tervezett**	
		Munkaidőben	**Munkaidőn kívül**	**Munkaidőben**	**Munkaidőn kívül**
	Hivatali helységben	díjmentes	alap 5.000.-+ÁFA ünnepi 10.000.-+ÁFA	díjmentes	alap 15.000.-+ÁFA ünnepi 30.000,-+ÁFA
	Hivatali helységen kívül	20.000.-+ÁFA	30.000.-+ÁFA	25.000.-+ÁFA	40.000.-+ÁFA

A többletszolgáltatásért fizetendő díjtételek változása mellett, az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetők díjazásának mérsékelt emelésére is sor kerülne, figyelemmel arra, hogy az elmúlt hét évben ebben sem volt változás.

Az anyakönyvvezetők díjazásának tervezett változása:

	Szolgáltatás-nyújtás helye	**Szolgáltatás díja (Ft) jelenleg**	**Szolgáltatás díja (Ft) tervezett**
Miskolc	Hivatali helységben	alap bruttó 2.500.- ünnepi bruttó 5.000.-	alap bruttó 4.000.- ünnepi bruttó 7.000.-
	Hivatali helységen kívül	bruttó 10.000.-	bruttó 12.000.-

Az emelt összegű díjtételeket a rendelet hatályba lépését követően bejelentett házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén kell alkalmazni.

A miskolci lakosok támogatására vonatkozó szabályozás, azaz amennyiben az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor a házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők lakcímigazolvánnyal igazolt lakóhelye Miskolcon található, a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő összeg kedvezőbb, 50%-os mértékben történő megállapításának lehetősége továbbra is fennmarad.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló rendelet módosítását megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szabályozta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezését, továbbá a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.

III. Várható szakmai hatások

A rendelet-tervezet elfogadásával az Önkormányzat igazodik a megváltozott gazdasági környezethez, valamint a gyakorlati tapasztalatokkal összhangban lévő eljárási szabályokat alkot, amely a házasságkötésre, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékok számát sem befolyásolja kedvezőtlenül, különös tekintettel a Miskolcon lakóhellyel rendelkezők körére.

IV. Várható gazdasági hatások

Az előterjesztésben foglalt rendelet megalkotása nem jár számottevő gazdasági hatással.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „2….”

…………………………………
Veres Pál
polgármester

Indokolás

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../......(......) önkormányzati rendelethez

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletben szabályozta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékét.

A rendeleti szabályozás felülvizsgálata, aktualizálása vált indokolttá, figyelemmel arra, hogy a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke az elmúlt hét évben változatlan összegben került megállapításra a házasulandók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők számára.

A házasulandók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók által fizetendő díjtételek módosítása mellett, a házassági eseményen közreműködő anyakönyvvezetők részére fizetendő díjak emelése is időszerűvé vált, figyelemmel arra, hogy az e jogcímen megállapított összegek ugyancsak változatlan mértékűek 2015 óta.

Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

A rendelettervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2022. december „2...”

Veres

....

Veres Pál

polgármester

Hatásvizsgálati lap

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../......(......) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadása a házasságkötésre, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékok számát várhatóan nem befolyásolja kedvezőtlenül, különös tekintettel arra, hogy a miskolci lakosok támogatására vonatkozó szabályozás, azaz amennyiben az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor a házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők lakcímigazolvánnyal igazolt lakóhelye Miskolcon található, a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő összeg kedvezőbb, 50%-os mértékben történő megállapításának lehetősége továbbra is fennmarad.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotásának nincsenek gazdasági, számottevő költségvetési hatásai.

III. Várható környezeti hatások

Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelettervezetnek.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet elfogadásának egészségi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek számottevően nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható következményei

A települési önkormányzatnak jogalkotási kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek megváltoztatását nem igényli.

Miskolc, 2022. december „2.”

Veres
....
Veres Pál
polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../..... (......) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 40.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 25.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért alapszolgáltatással 15.000.- Ft + ÁFA díjat, ünnepi szertartással 30.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.”

2. §

A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy része helyett eseményenként:

a) a hivatali helyiségen kívül történő közreműködés esetén bruttó 12.000.- Ft díjazás,
b) a hivatali helyiségben történő közreműködés esetén alapszolgáltatás esetén bruttó 4.000.- Ft, ünnepi szertartás esetén bruttó 7.000.- Ft díjazás illeti meg.”

3. §

A Rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../..... (......) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 5. §-át és 2. §-ával módosított 8. §-át - az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../..... (......) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor már bejelentett, de hatálybalépését követően megtartandó anyakönyvi események tekintetében nem kell alkalmazni.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2022. december „ ”

Dr. Ignácz Dávid jegyző	**Veres Pál** polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 29/2020. (X.30.), valamint a …./2022. (….) önkormányzati rendeletekkel)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése tekintetében az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő: Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,

b) hivatali helyiség: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által biztosított helyiség,

c) alapszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető közreműködése, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás, valamint gépi zeneszolgáltatás,

d) ünnepi szertartás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető által tartott ünnepi beszéd, gyűrűcsere ceremónia, közös gyertyagyújtás, szülőköszöntés, pezsgős koccintás, teremdíszítés.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. §

(1) A házasságkötés, és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet a házasságkötésre, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésére irányuló eljárás kezdeményezésekor kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt, a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli helyszínére vonatkozó feltételeket biztosítják, továbbá, hogy az e rendeletben meghatározott díjat megfizetik.

(2) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

(3) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn kívül munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 19.00 óráig, pénteki és szombati napokon 12.00 óra és 20.00 óra között engedélyezhető.

(4) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás kövesse egymást.

(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha a helyszíni szemle alapján megállapítást nyer, hogy ott az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított, valamint alkalmas arra, hogy ott a mindenkor hatályos, a házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére irányadó jogszabályi előírások érvényesüljenek.

(6) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése olyan, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban lévő ingatlanban is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek.

(7) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(8) Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszínnek az esemény lebonyolítására való alkalmasságáról.

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke

4. §

(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény megtartásáért a házasulók és a leendő bejegyzett élettársak az 5. §-ban meghatározott díjat kötelesek fizetni kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik fél büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott vagy mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés.

5. §[1]

(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 40.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 25.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért alapszolgáltatással 15.000.- Ft + ÁFA díjat, ünnepi szertartással 30.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

6. §

Az 5. §-ban meghatározottaktól eltérően, az ott meghatározott díjtétel ötven százaléka fizetendő, amennyiben az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor a házasulandó vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő felek mindegyikének lakcímigazolvánnyal igazolt lakóhelye Miskolcon található.

7. §[2]

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események többletszolgáltatási díját a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerint megfizetett többletszolgáltatási díjat a házasulandók, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő felek kérelmére vissza kell téríteni, ha az anyakönyvi eseményt annak kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal korábban írásban lemondják.

4. Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

8. §[3]

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy része helyett eseményenként:

a) a hivatali helyiségen kívül történő közreműködés esetén bruttó 12.000.- Ft díjazás,

---

[1] Módosította a .../2022. (........) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022. .... napjától.

[2] Módosította a 29/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. október 31. napjától.

[3] Módosította a .../2022. (........) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022. .... napjától.

b) a hivatali helyiségben történő közreműködés esetén alapszolgáltatás esetén bruttó 4.000.- Ft, ünnepi szertartás esetén bruttó 7.000.- Ft díjazás illeti meg.

5. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően bejelentett anyakönyvi eseményekre a 6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3) [4] E rendelet – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított – 7. §-át az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor már bejelentett, de hatálybalépését követően megtartandó anyakönyvi események tekintetében is alkalmazni kell.

(4) [5]E rendelet – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../..... (......) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 5. §-át és 2. §-ával módosított 8. §-át - az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../..... (......) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor már bejelentett, de hatálybalépését követően megtartandó anyakönyvi események tekintetében nem kell alkalmazni.

Miskolc, 2019. december 19.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

---

[4] Beiktatta a 29/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. október 31. napjától.

[5] Beiktatta a .../2022. (.......) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022. .... napjától.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 114244-3/2022
Üi.: dr. Kozma Dániel

Melléklet:
- egységes szerkezetű rendelet
- térképszelvény
- változási vázrajz

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában

Előkészítésért felelős:

………………………………………………
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida
osztályvezető
Vagyongazdálkodási Osztály

Egyeztetve:

………………………………………………
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ignácz Dávid

………………………………………………
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

I.1. A Miskolc, Rimaszombati utca mentén található közterületi ingatlan törzsvagyonból történő kivonása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) Sándor-Szücsi Judit magánszemélytől kérelem érkezett az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Miskolc 45172/2 helyrajzi számú, 21 m^2 alapterületű, „kivett közterület" megnevezésű ingatlan törzsvagyonból történő kivonására. Kérelmező ezen ingatlant össze kívánja vonni a szomszédos, családi tulajdonban álló, 45173 helyrajzi számú ingatlannal a megvásárlást követően. Az érintett terület Miskolctapolca városrészen található, a Rimaszombati utca mentén. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelete (a továbbiakban: MÉSZ) az ingatlant „Lü-3000X3(T)" lakó-üdülőövezetbe sorolja.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a kártalanítási, belterületbe vonási és törzsvagyonból történő kivonási ügyeket véleményező szakmai bizottsága a kérelemben foglaltakat megvizsgálta és egyhangúlag megállapította, hogy az ingatlan törzsvagyonból történő kivonásának és az üzleti vagyonkörbe történő átsorolásának akadálya nincs. Ugyanakkor, a törzsvagyonból kivont területrészt a Miskolc 45173 helyrajzi számú ingatlanhoz szükséges csatolni, önálló ingatlanként a méretére és közterületi megnevezésére tekintettel nem funkcionálhat.

I.2. A Miskolc, Berettyó utca részét képező ingatlan 534 m^2 nagyságú területrészének törzsvagyonból történő kivonása

Az Önkormányzat TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00001 kódszámú, „Miskolc, Martin-kertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása" megnevezésű projekt keretein belül bölcsőde kialakítását kívánja megvalósítani a Miskolc 5137/23 helyrajzi számú, természetben a 3528 Miskolc, Berettyó utca 18. szám alatt található ingatlanon. Az ingatlan a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) kizárólagos tulajdonát képezi. A tárgyi ingatlanon több felépítmény helyezkedik el, amely felépítmények között a jelenleg is működő óvoda épülete mellett egy, a korábbiakban működő bölcsődének helyet adó épületegyüttes (a továbbiakban: bölcsőde épület) is megtalálható. A beruházás megvalósítása érdekében a bölcsőde épület vonatkozásában az Önkormányzat és a MÁV Zrt. között 2020. december 22. napon bérleti és vételi jogot alapító szerződés jött létre.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által bérelt bölcsőde épület túlnyúlik az ingatlan telekhatárán, és érinti a szomszédos közterületet, ezért a projekt sikeres befejezéséhez telekalakítási eljárás lefolytatása vált szükségessé annak érdekében, hogy az ingatlan-nyilvántartási állapot a természetben kialakult állapotokat tükrözze. A mellékelten csatolt változási vázrajz alapján a MÁV-val történő előzetes egyeztetést követően az Önkormányzat a cserével vegyes telekalakítást akként javasolja, hogy a Miskolc 5137/22 hrsz.-ú ingatlanból 534 m^2 nagyságú területrész hozzácsatolásra kerül az 5137/23 hrsz.-ú ingatlanhoz. A Miskolc 5137/23 hrsz.-ú ingatlanból pedig hozzácsatolásra kerül egyrészt 35 m^2 nagyságú területrész az 5137/22 hrsz.-ú ingatlanhoz, másrészt 192 m^2 nagyságú területrész önálló helyrajzi számon kerül feltüntetésre a Fövényszer utca részeként. A telekalakítást követően az óvodának és bölcsődének helyet adó 5137/23 hrsz.-ú ingatlanból fennmaradó rész az új területrészekkel kiegészülve (összesen 8786 m^2) új helyrajzi számon, az 5137/32 helyrajzi számon kerül feltüntetésre. A telekalakítás végrehajtása érdekében szükséges a Miskolc 5137/22 hrsz.-ú ingatlan 534 m^2 nagyságú területrészének törzsvagyonból történő kivonása. Az érintett területet a MÉSZ „Vt-600864" (településközpont vegyes zóna) jelű övezetbe sorolja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) szabályaiból következően a törzsvagyonba tartozó vagyoni elemek forgalomképes, üzleti vagyonba történő áthelyezése, átminősítése rendeleti formában tehető meg.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) tartalmazza az önkormányzati vagyonelemekkel való rendelkezés helyi szabályrendszerét.

A Vagyonrendelet 3. melléklete tartalmazza azon vagyonelemek tételes felsorolását, amelyek az Önkormányzat törzsvagyonából kivonásra kerültek, és forgalomképes üzleti vagyonná minősítésük megtörtént, vagy a kizárólagosan önkormányzati vagyoni körből kerültek átsorolásra a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe.

A Mötv. 42. § 1. pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezi a rendeletalkotás, így a törzsvagyonba tartozó ingatlanok – rendeletmódosítás útján történő – üzleti vagyonná minősítése, valamint a törzsvagyoni kategóriák között mozgó vagyonelemek tekintetében hozandó döntés is a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Vagyonrendelet 7. § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonának átminősítéséről ingatlan esetében a Közgyűlés rendelkezik.

Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a fentiekben részletezett okok miatt a Vagyonrendelet 3. melléklet 1. pontjának módosításával és új sorral történő kiegészítésével vonja ki a törzsvagyonából és üzleti vagyoni körbe sorolja a 21 m^2 nagyságú Miskolc 45172/2 helyrajzi számú ingatlant, valamint a Miskolc 5137/22 helyrajzi számú ingatlan 534 m^2 nagyságú területrészét.

II. Előzmények

A Közgyűlés 2012. december 13. napján megalkotta a Vagyonrendeletet. A jogszabályi környezet és a gyakorlati élet változása miatt szükségessé vált a rendelet módosításának előkészítése, tekintettel a vagyonelem törzsvagyonból történő kivonásának kiemelt fontosságára.

Az ügy további, közvetlen előzményei a tartalmi összefoglalóban kerültek rögzítésre.

III. Várható szakmai hatások

A rendeletmódosítással az Önkormányzat vagyongazdálkodása nem sérül, a törzsvagyonból történő kivonással, valamint az átsorolással érintett ingatlanok funkciója a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangba kerülnek és a sorsuk rendezetté válik. Az ingatlanok, ingatlanrészek jövőbeni értékesítésének akadálya megszűnik.

IV. Várható gazdasági hatások

Az I.1. pont szerinti ingatlan fekvésére és kis méretére tekintettel az Önkormányzat részéről nem hasznosítható, ugyanakkor az ingatlan értékesítéséből az Önkormányzat bevételre tesz szert. Az

I.2. szerinti ingatlanrész sorsának rendezése a „Tartalmi összefoglaló” részben rögzített beruházás megvalósítása érdekében elengedhetetlen.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés a következő jogszabályokhoz kapcsolódik:

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
c) a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
d) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet,
e) a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet rendelkezéseihez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december 2 „...”

Veres
Veres Pál
polgármester

Indokolás

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

…../…… (…..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) keretei között szabadon határozza meg vagyongazdálkodásának rendjét és módját. A Vagyonrendelet az önkormányzat egyik alaprendelete, amelynek igazodnia kell a változó jogszabályi követelményekhez, valamint alkalmassá kell tenni arra, hogy a gyakorlati életben felmerülő esetekre egyértelmű és alkalmazható megoldást nyújtson.

A Mötv. és az Nvtv. szabályaiból következően a törzsvagyonba tartozó vagyoni elemek forgalomképes, üzleti vagyonba történő áthelyezése, átminősítése, rendeleti formában tehető meg. A rendeletmódosítás a Vagyonrendelet 3. mellékletének módosítására irányul, amellyel újabb vagyonelemek átsorolása, átminősítése történhet meg.

Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban nem kell közzétenni.

A rendelettervezet struktúrája megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2022. december „2..”

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres Pál
polgármester

Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../......(.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A rendelettervezet megkönnyíti és egyértelművé teszi az önkormányzati vagyonelemek törzsvagyonból történő kivonásának eljárási folyamatát.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A Vagyonrendelet módosításával összefüggésben a gazdasági, költségvetési hatások tágabb értelemben lesznek kimutathatóak, lehetővé válik az érintett területek rendezése, értékesítési, hasznosítási célú további felhasználása.

III. Várható környezeti hatások

A rendelettervezet elfogadása kapcsán a környezeti hatások nem nevesíthetőek.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendelettervezet elfogadása kapcsán az egészségügyi hatások nem nevesíthetőek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelettervezet elfogadása nem jár adminisztratív terhek növekedésével.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelettervezet kidolgozása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó előírások alapján megfogalmazott célok és alapelvek szerint történt.

A rendelettervezet megalkotásának elmaradása adott esetben az értékesítés ellehetetlenülését eredményezné. A törzsvagyonból történő kivonás a törvényi rendelkezésekből következően csak önkormányzati rendelettel tehető meg.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Vagyonrendelet módosításával többlet személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek nem merülnek fel.

Miskolc, 2022. december „2…”

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres Pál
polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága és 1. melléklet 3.1.9.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2022. december 15.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

PM

1. Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 117. és 118. sorral egészül ki:

„

	(A	*B*	*C*	*D)*
117	45172/2	kivett közterület	21	21
118	5137/22	kivett közút	3442	534

”

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról

(Egységes szerkezetben a 4/2013.(II.19.), a 12/2013.(IV.23.), 22/2013.(VI.25.) a 27/2013.(IX.3.), 3/2014. (II.19.), 16/2014. (VI.12), 28/2014. (IX. 19.), 1/2015. (II.6.), a 16/2015. (V.22.), a 21/2015. (IX.11.), a 27/2015. (X.16.), a 37/2015. (XII.12.), a 6/2016. (II.15.) a 14/2016. (V.20.), a 20/2016. (VI.13.), a 26/2016. (X.10.) a 34/2016. (XII.12.) a 16/2017. (VI.14.) a 22/2017. (IX.25.), a 27/2017. (X.19) a 33/2017. (XI.30.), a 7/2018. (V.22.), a 16/2018. (IX.24.), a 24/2018. (XII.17.), a 2/2019. (II.26.), a 6/2019. (IV.24.), a 8/2019. (VI.24.) a 18/2019. (XII.20.), a 10/2020. (IV.27.), 21/2020. (IX.1.), 28/2020. (IX.25.), 30/2020. (X.30.) 42/2020. (XII.17.), 13/2021. (IV. 8.), 32/2021. (VIII.31.), 49/2021. (XII. 17.), 8/2022. (V. 30.), a 20/2022. (X.4.) és a .../2022. (XII. ...) önkormányzati rendelettel)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdés, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezi jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános elvek

1. A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonát, a vagyon megszerzésére, elidegenítésére, hasznosítására vonatkozó szabályokat, valamint e vagyoni körben a vagyonnal való rendelkezésre jogosultakat.

(2) Ezen rendelet szabályait

a) a helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletben,

b) a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletben,

c) a fizető parkolási rendszerről szóló önkormányzati rendeletben,

d) [1]a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló önkormányzati rendeletben,

e) [2]az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, és

f) [3]a Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló önkormányzati rendeletben

g) [4]a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről szóló önkormányzati rendeletben

foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat vagyonának tulajdonosi joggyakorlójára és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti használójára.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. **Becsült érték:** a forgalomképes ingatlanoknál a forgalmi érték, a forgalomképtelen ingatlanoknál a költségalapú módszerrel megállapított érték, forgalmi értékkel nem bíró vagyonelemeknél az eszmei érték.

2. **Befektetett pénzügyi eszköz:** tartós részesedés, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tartósan adott kölcsön, hosszú lejáratú bankbetét.

3. **Erdő:** az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben erdőként meghatározott terület.

4. **Helyi közforgalmú vasút:** a közúti vasút, villamos, a közúttól elkülönített vasút, valamint a nem saját használatú, különleges pályával rendelkező, helyi forgalmat ellátó vasút.

5. **Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír**: a tőkepiacról szóló törvény szerint meghatározott értékpapír fajta.

---

[1] Módosította a 27/2013.(IX.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. szeptember 4. napjától.

[2] Módosította a 27/2013.(IX.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. szeptember 4. napjától.

[3] Beiktatta a 27/2013.(IX.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. szeptember 4. napjától.

[4] Beiktatta: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2019. április 25. napjától.

6. **Immateriális javak:** a számvitelről szóló törvény szerint meghatározott javak.

7. **Ingatlan:** a föld, a maga eredeti formájában, a föld és a felépítmények, a föld ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként kezelt részlete, annak minden alkotórészével és tartozékával együtt.

8. **Ingó vagyontárgy:** ingatlannak nem minősülő vagyontárgy, amely állagának sérelme nélkül egy helyről egy másik helyre áttehető, elmozdítható.

9. **Intézményi kezelés:** önkormányzati intézménynek a feladata ellátásához rábízott vagyonként kapott vagyon feletti rendelkezési joga alapján végzett tevékenysége.

10. **Kedvezményes átruházás:** a vagyon forgalmi érték alatt történő átruházása.

11. **Kezelés:** önkormányzati vagyon feletti megbízási, üzemeltetési, nem vagyonkezelési szerződés alapján természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetnek fennálló rendelkezési joga alapján végzett tevékenysége.

12. **Kezelő:** az önkormányzati vagyon felett megbízási, üzemeltetési szerződés alapján rendelkezési joggal rendelkező természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet.

13. **Köztemető:** a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint meghatározott temető.

14. **Közterület:** az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint meghatározott terület.

15. **Kulturális javak:** a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott javak.

16. **Levéltári anyag:** aköziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerint meghatározott irat.

17. **Műemlék épület, építmény:** az egyes állami tulajdonba lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 52.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott épület, építmény.

18. **Önkormányzati intézmény:** az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv.

19. **Önkormányzati vagyon használója:** az Nvtv. 3. § 11. pontjában megjelölt személy.

20. **Sportlétesítmény:** a sportról szóló törvényben meghatározott létesítmény.

21. **Tagsági jogot megtestesítő értékpapír:**a tőkepiacról szóló törvény szerint meghatározott értékpapír fajta.

22. **Üzletrész:** gazdasági társaságban a tagsági jogokat és kötelezettségeket megtestesítő, a tagot a társaság vagyonából megillető eszmei hányad.

22a.[5] **Vagyonelem:** önkormányzati vagyonba tartozó vagyontárgy vagy annak meghatározott része.

23. **Vagyonszerzés:** a vagyon tulajdonjogának, a használatának, vagyonkezelői jogának megszerzése.

24. **Vagyonnal való rendelkezés:** az Önkormányzat tulajdonában álló vagyon elidegenítése, hasznosítása, megterhelése, valamint az Önkormányzatot illető jog vagy kötelezettség, megváltoztatása, megszüntetése.

25. **Védett természeti terület:** a természet védelméről szóló törvény szerint meghatározott természeti terület.

II. Fejezet

Az Önkormányzat vagyona

3. A vagyon meghatározása, elemei

3. §

(1) Az Önkormányzat vagyona a kizárólagos, vagy résztulajdonában lévő ingók, ingatlanok és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint immateriális javak, üzletrészek, részesedések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív pénzügyi elszámolások, készletek, tárgyi eszközök, követelések összessége.

(2) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból tevődik össze. A törzsvagyon a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyonból és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból, valamint a korlátozottan forgalomképes vagyonból tevődik össze. A kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon együtt alkotja a forgalomképtelen vagyoni kört. Az üzleti vagyonba tartozik mindaz a vagyonelem, amely törvény, vagy jelen rendelet nem sorol törzsvagyoni körbe.

(3) A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét törvény, valamint az Önkormányzat e rendelete állapítja meg.

4. §

Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyoni körbe tartozik mindaz, amit az Nvtv. annak nyilvánít.

---

[5] Beiktatta: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének **6/2019. (IV.24.)** önkormányzati rendelete. Hatályos 2019. április 25. napjától.

5. §

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyoni körbe tartoznak a levéltári anyagok, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyagai.

6. §

Korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartoznak
a) mindazon vagyontárgyak, amit az Nvtv. annak nyilvánít.
b) műemlék épületek, építmények,
c) védett természeti területek,
d) kulturális javak,
e) sportpályák és sportlétesítmények,
f) köztemetők,
g) erdők,
h) [6]
i) helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai.

4. A vagyon nyilvántartása, a vagyonkimutatás, a vagyonnyilvántartási célok meghatározása

7.§

(1) Az Önkormányzat ingatlanvagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti nettó és bruttó értéken, vagy értékbecslés esetén a becsült értéken, az egyéb vagyonát nyilvántartási értéken tartja nyilván.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott módon kialakított és vezetett ingatlanvagyon-kataszterben tartja nyilván.

(3) Funkcióját vesztett vagyont a funkcióvesztéssel egyidejűleg, vagy az Önkormányzat tulajdonába kerülő vagyont a megszerzéssel egyidejűleg minősíteni kell, meghatározva azt, hogy a vagyontárgy az Önkormányzat törzsvagyonába, vagy üzleti vagyoni körébe kerül besorolásra.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő, a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátásához nem szükséges, vagy feleslegessé váló ingatlanvagyon tekintetében Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt a vagyon

---

[6] Hatályon kívül helyezte a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. november 30. napján 10:00 órától.

hasznosításáról, a forgalomképesség szerinti besorolásáról, valamint a költségvetési szerv alapító okiratának megfelelő módosításával arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a költségvetési szerv használatából.

(5) [7] Az Önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonának átminősítéséről ingatlan esetében a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban a Közgyűlés rendelkezik. Az átminősítéssel érintett vagyonelemeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Ha az ingatlan forgalomképességében változás történik, az ingatlan új besorolását az ingatlanvagyon kataszterben át kell vezetni a kialakuló ingatlan-nyilvántartási állapotnak megfelelően a változást követő 30 napon belül.

8. §

(1) A vagyonkimutatás a költségvetési év zárónapján az Önkormányzat tulajdonában meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele értékben és mennyiségben.

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket, valamint a kezességgel és garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket is.

(3) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon bontásban, az egyes vagyoncsoportokon belül:

a) az immateriális javakat mérleg szerinti értéken,
b) az ingatlanokat mérleg szerinti, bruttó és becsült értéken, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat tételesen, mérleg szerinti értéken,
c) az ingó vagyontárgyakat kezelőnként összesített mérleg szerinti értéken,
d) a tagsági jogot, vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt kezelőnként tételesen és névértéken, valamint mérleg szerinti értéken,
e) a követeléseket, aktív pénzügyi elszámolásokat kezelőnként összesített mérleg szerinti értéken,
f) a "0"-ra leírt használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát intézményenként természetes mértékegységben

veszi számba.

(4) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz csatolva a Közgyűlésnek kell bemutatni.

---

[7] Módosította a 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 20. napjától.

(5) A vagyonkimutatás két részre tagozódik, számba veszi a jogosultságokat, mint aktívákat, valamint a kötelezettségeket, mint passzívákat.

(6) Az ingatlanokat, a jellemző ismérvek feltüntetésével kell kimutatni, külön kiemelve, ha az ingatlan üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott vagy más önkormányzati vagy állami szerv használatába átadott.

(7) A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.

(8) A vagyonkimutatásban kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak vehetők fel. Az önkormányzati tulajdonból kikerült vagyonnal kapcsolatban fennmaradt jogosultságokat, vagy kötelezettségeket külön kell szerepeltetni.

(9) Az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások könyvviteli mérlegben kimutatott, aktivált értékét elkülönítetten kell szerepeltetni.

(10) A vagyonkimutatás megjegyzés rovatában kell feltüntetni minden olyan egyéb tényt vagy adatot, ami a vagyontárgy értékesítésénél, hasznosításánál kiemelt jelentőséggel bír, így különösen az adott ingatlanra bejegyzett terheket.

(11) Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásának megfeleltethető ingatlanokat a kataszterrel összhangban kell szerepeltetni a vagyonkimutatásban. Amennyiben egy helyrajzi szám alatt föld, telek, épület, építmény is szerepel a vagyonkimutatásban, egy ingatlanként kell kezelni az értékadatok összesítése mellett.

(12) A vagyonkimutatás szerkesztési követelményeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(13) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartás állományának felfektetéséről és folyamatos vezetéséről a Jegyző, a vagyonkimutatás összeállításáról, az éves költségvetési beszámoló mérlegében, és az ingatlanok esetében az ingatlanvagyon kataszterben szereplő megfeleltethető adatok egyezőségéről, közzétételéről a Polgármester gondoskodik.

(14) Az önkormányzati vagyont bármely jogcímen kezelők a vagyonkimutatás összeállításához, valamint a vagyonkimutatásban nyilvántartott ingatlanok adatainak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlanvagyon kataszterében szereplő ingatlanok adataival való egyezősége érdekében kötelesek adatot szolgáltatni, az éves költségvetési beszámoló számszaki adatainak leadására megadott határidőig.

III. Fejezet

A vagyon feletti jogok gyakorlásának szabályai

5. A vagyonnal való rendelkezés közös szabályai

9. §

(1) A tulajdonosi jogokat e rendeletben foglaltak szerint:

a) a Közgyűlés,

b) a Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság, vagy

c) a Polgármester

gyakorolja.

(2) A Polgármester és a Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság az átruházott hatáskörben tárgyévben hozott döntéseiről minden év utolsó közgyűlési ülésen köteles utólag tájékoztatni a Közgyűlést.

10. §

(1) A vagyon megszerzésére, az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy elidegenítésére, hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékét:

a) ingatlanvagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján,

b) tőzsdei értékpapírok esetén a legutolsó ismert záróár, tőzsdén kívüli árjegyzős értékpapírok esetén legutolsó ismert közzétett árjegyzői ár, tőzsdén kívüli árjegyző nélküli értékpapírok, üzletrészek esetén 3 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján,

c) vagyonértékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi egyedi szakértői értékelés alapján,

d) ingó vagyontárgy esetén nyilvántartási érték, vagy 3 hónapnál nem régebbi egyedi értékbecslés alapján

kell meghatározni.

(1a)[8] Ingatlanvagyon megszerzése esetén nincs szükség ingatlanforgalmi értékbecslésre, amennyiben a szerzés hatósági vagy végrehajtási eljárásokban történik, és az ingatlan értékét az adott eljárásokra vonatkozó jogszabályok alapján határozták meg.

(1b)[9] Ingatlanvagyon térítésmentes megszerzése, vagy megterhelése esetén nincs szükség ingatlanforgalmi értékbecslésre vagy egyedi szakértői értékelésre, amennyiben az ingatlan átadója, vagy a teher jogosultja a Magyar Állam.

(1c)[10] Ingatlanvagyon kisajátítási eljárást megelőző előzetes eljárásban történő megszerzése esetén az értékbecslés helyett közelítő értékmeghatározás is elfogadható, amennyiben az értékbecslés elkészítésének igazoltan objektív akadálya merül fel.

---

[8] Beiktatta a 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. február 20. napjától.

[9] Beiktatta a 16/2017. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 14. napján 11.00 órától.

[10] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

(2) Megfelelő üzleti értékelésnek tekinthető, ha a tőzsdén kívüli, árjegyző nélküli értékpapírok, üzletrészek piaci értéke, az adott gazdasági társaság legutolsó évi rendes számviteli beszámolójában rögzített saját tőke/jegyzett tőke arányában kerül meghatározásra az adott részvény névértéke, vagy üzletrész törzsbetét értékére vetítve, feltéve, hogy az önkormányzati tulajdont képező részvény, vagy üzletrész legalább önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságba kerül apportálásra. A saját tőke/jegyzett tőke mértékére, illetve arányára vonatkozó adatokat az adott gazdasági társaság vezető tisztségviselője köteles írásban rögzíteni, illetve az üzleti értékelést végzővel közölni.

(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az (1) bekezdésben foglaltaknál régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntést megelőzően ennek aktualizált változata is elfogadható. Üzleti értékelést akkor kell végezni, ha annak költsége nem haladja meg a saját tőke/jegyzett tőke arányára vetített tulajdoni részesedés értékét.

(4)[11] A tulajdonosi jogkör gyakorlóját az adott jogügylet tárgyát képező vagyonelem értéke alapján kell megállapítani.

(5)[12] Ha a vagyonnal való rendelkezés tárgya több vagyonelem, a rendelet értékhatárra - és ennek alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározására - vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor együttes értékesítés vagy hasznosítás esetén a vagyonelemek összesített értéke az irányadó.

(6) [13] A vagyontárgyak együttes értékesítésének vagy hasznosításának az tekintendő, ha a vagyontárgyak elidegenítése, illetve hasznosítása ugyanazon személy felé egy éven belül történik.

11. §

(1)[14] A Közgyűlés - egyedi döntése - alapján az önkormányzati vagyonra az Nvtv.-ben nevesített vagyonkezelők részére, közfeladat átadásához kapcsolódva – ingyenesen vagy ellenérték fejében – vagyonkezelői jogot létesíthet, velük vagyonkezelési szerződést köthet, mely szerződést a Közgyűlés hagy jóvá.

(2) [15] [16] A vagyonkezelői jog létesítéséért – az Nvtv. 11.§ (13) bekezdésében meghatározott kivétellel – a vagyonkezelők kötelesek a vagyonkezelői szerződés időtartama alatt évente ellenértéket fizetni, melynek mértékét és teljesítésének módját egyedileg kell meghatározni.

(2a) [17] Az ellenérték megállapítása és a teljesítés módjának meghatározása során figyelembe kell venni különösen az adott vagyon rendeltetését, a közfeladat ellátásához való szükségességét és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket, a működtetés költségeit, továbbá a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó – jogszabály vagy megállapodás által előírt – kötelezettségeket."

---

[11] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

[12] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

[13] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

[14] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

[15] Módosította a 22/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. június 26. napjától.

[16] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

[17] Beiktatta: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

(3) [18] [19]

(4) A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelt vagyontárgyak érték és állagmegőrzéséről folyamatosan gondoskodni. E feladatának végrehajtása keretében minden évben egyszer köteles beszámolót készíteni a kezelt vagyon állapotáról, az állagmegőrzés érdekében végzett beruházásairól, valamint az elszámolt értékcsökkenés alapján elkülönített tartalék felhasználásáról.

(5) A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a vagyonkezelő köteles évközi beszámolásra, adatszolgáltatásra, adatszolgáltatási kötelezettsége az önkormányzat jogszabályokban előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.

(6) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a Közgyűlés által elfogadott éves ellenőrzési terv szerint, vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel valósul meg.

12. §

(1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, hasznosítani csak átlátható szervezet, vagy természetes személy részére lehet.

(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenes átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet.

(2a)[20] Önkormányzati ingó vagyontárgy tulajdonjogát ingyenesen átruházni – törvényben meghatározottakon kívül - abban az esetben lehet, amennyiben az ingó vagyontárgy értéke a bruttó 10 millió forintot nem haladja meg.

(3) Önkormányzati vagyon ingyenesen vagy kedvezményesen csak közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.

(4) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát kedvezményesen átruházni csak közfeladat ellátása céljából lehet, ahol a kedvezmény mértéke nem lehet több, mint a vagyontárgy forgalmi értékének 50%-a.

---

[18] Módosította a 22/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. június 26. napjától.

[19] Hatályon kívül helyezte: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatálytalan: 2019. április 25. napjától.

[20] Beiktatta: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28 /2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2020. szeptember 26. napjától.

(5)[21][22] Önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásáról kizárólag a Közgyűlés dönthet.

(5a)[23] Önkormányzati vagyon tulajdonjogának kedvezményes átruházásáról a Közgyűlés dönt.

(5b)[24] Önkormányzati ingó vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásáról:

a) bruttó 5 millió forintot meg nem haladó értékű vagyon esetében Polgármester, és

b) bruttó 5 millió forintot meghaladó értékű vagyon esetében Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság jogosult dönteni.

(6) Önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról e rendeletben foglalt kivételekkel a Közgyűlés, vagy az önkormányzati vagyon használója dönthet.

(7) Ha az ingatlanvagyon tulajdonjogáról, használatáról az Önkormányzat vagy az önkormányzati intézmény javára lemondtak, a vagyon csak abban az esetben fogadható el, ha a kedvezményezett a vagyon elfogadásával együtt járó tulajdonosi, használói kötelezettségek teljesítésére képes.

(8) Amennyiben az önkormányzati intézmény javára történt a lemondás, a tulajdonszerzési, használatba vételi nyilatkozatra a (10) bekezdésben megfogalmazott értékhatárok szerint a Polgármester, a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság, vagy a Közgyűlés jogosult, az ingatlant az önkormányzati intézmény kezelésébe kell adni. Ha az Önkormányzat el kívánja idegeníteni a tulajdonba vett és az önkormányzati intézmény kezelésébe adott ingatlant, a befolyó bevétel az önkormányzati intézmény költségvetésén kívüli bevételét képezi.

(9)[25] A Közgyűlés dönt olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás elfogadásáról, amelynek ismert terhei elérhetik, vagy meghaladják a felajánlott vagyon forgalmi értékét.

(10) Bármely vagyontárgy tulajdonjogának, használatának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről 10 millió forint egyedi bruttó forgalmi értéket meg nem haladó értékű vagyon esetében a Polgármester, 10 millió forinttól 25 millió forintig terjedő egyedi bruttó forgalmi értékű vagyon esetében a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság, 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi értéket meghaladó értékű vagyon esetén Közgyűlés dönt.

13. §

---

[21] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

[22] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2020. szeptember 26. napjától.

[23] Beiktatta: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. IV. 25-től.

[24] Beiktatta: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2020. szeptember 26. napjától.

[25] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

Vagyontárgyak tulajdonjogának elővásárlási jog gyakorlásával történő megszerzéséről dönteni, valamint az elővásárlási jog gyakorlásáról lemondani értékhatártól függetlenül a Polgármester jogosult azzal, hogy ebben az átruházott hatáskörében hozott döntéseiről évente egyszer a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

14. §

Az Önkormányzat polgári jogi jogviszonyból származó követeléseinek elengedésére bruttó 10 millió forintig a Polgármester, bruttó 10 millió és 25 millió forint között a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság, bruttó 25 millió forint felett a Közgyűlés jogosult.

15. §

Az Önkormányzatot megillető vagy az Önkormányzattal szemben fennálló követelést érintő egyezség esetén, amennyiben a követelés összege a bruttó 10 millió forintot nem haladja meg Polgármester, bruttó 10 millió forint és 25 millió forint között a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, bruttó 25 millió forint felett a Közgyűlés jogosult dönteni.

16. §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény rendelkezésein alapuló korlátozási kártalanítási ügyekben a kártalanítási igény jogosságáról és annak mértékéről, a kisajátításról szóló törvény alapján kisajátítási ügyekben a kisajátítási igény jogosságáról, a kisajátítást helyettesítő adásvételi eljárás keretében a felajánlandó vételár nagyságáról bruttó 10 millió forintot meg nem haladó értékű vagyon esetében Polgármester, bruttó 10 millió forinttól 25 millió forintig terjedő értékű vagyon esetében a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság, bruttó 25 millió forint, vagy annál magasabb értékű vagyon esetén Közgyűlés dönt.

17. §

A Közgyűlés az alábbi tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a Polgármestert hatalmazza fel:

a) a Közgyűlés, vagy a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírása,

b) a Közgyűlés, vagy a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság szerződésről szóló döntése alapján, amennyiben a Közgyűlés, vagy a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása,

c) az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekének védelme céljából szerződés felbontása, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása,

d) az önkormányzat igényének érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási, peres, vagy nem peres eljárás megindítása,

e) önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon közművek, valamint nyomvonalas jellegű létesítmények, építmények, egyéb al-, és felépítmények létesítéséhez, bővítéséhez, vagy áthelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadása,

f) közműszolgáltatók javára, közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések, önkormányzati tulajdon korlátozása miatti kártalanítási megállapodások megkötése,

g) az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi-és használati jogot biztosító szerződések megkötése,

h) tulajdonosi hozzájárulások kiadása önkormányzati tulajdonú ingatlanok alkalomszerű igénybevétele esetében, amely az ingatlan funkcióját tartósan nem változtatja meg, és

i) hatósági határozatok határidő lejárta előtt jogerőre emelkedése érdekében saját jogon, vagy szomszéd jogon a fellebbezési jogról történő lemondásra vonatkozó nyilatkozat megtétele.

18. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon közművek, valamint nyomvonal jellegű építmények, egyéb al- és felépítmények létesítése, bővítése vagy áthelyezése miatt az Önkormányzatot kártalanítás illeti meg.

(2) Az Önkormányzat tulajdonjog korlátozása miatt kártalanítási igényt nem érvényesít közterület megterhelése esetén, amennyiben a tulajdonosi jognyilatkozat kiadására törvény, valamint egyéb jogszabály alapján nem köteles és az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) az ingatlan megterhelése nem jár a közterület funkciójának közvetlen akadályoztatásával,
b) a közterület igénybevétele ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető közérdekű használati jogot nem keletkeztet és
c) amennyiben közterületen a közmű áthelyezése önkormányzati érdekkörben válik szükségessé, a közmű tulajdonosa azt térítésmentesen, a telepítéstől, vagy rekonstrukciótól számított 10 éven belül elvégzi és erre szerződésben vállal kötelezettséget.

(3) A kártalanítás összegében szakértő által készített szakvélemény alapján az Önkormányzat és az adott közmű tulajdonosa állapodik meg.

(4) A korlátozási kártalanítás fizetési kötelezettje az adott közmű tulajdonosa.

19. §

(1)[26] Az érintett vagyon egyedi bruttó forgalmi értékétől függetlenül kizárólag a Közgyűlés dönthet az Önkormányzat vagyonát érintő, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, (a továbbiakban: Ötv.) szerint át nem ruházható tárgykörökbe tartozó, továbbá az alábbi ügyekben:
a) a kezességvállalás, komfortlevél kibocsátás, garanciavállalás,
b) az önkormányzati vagyon zálogjoggal történő megterhelése, és
c) a tartozásátvállalás.

(2) A képviselő-testület hatásköréből az Ötv. szerint átruházható tárgykörökben az Önkormányzat vagyonát érintően - a jelen rendeletben foglalt eltérésekkel - 10 millió forint egyedi bruttó forgalmi értékig a Polgármester, 10 és 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték között a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság, 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték felett a Közgyűlés jogosult dönteni.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságokkal összefüggő döntési jogköröket jelen rendelet külön szabályozza.

20. §

(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása, hasznosítása – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlattevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával történhet.

(2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, vagy az önkormányzati vagyont hasznosítani versenyeztetési eljárás nélkül akkor lehet

a) ha a vagyontárgy értéke nem éri el a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi bruttó forgalmi értéket,

b) ha az értékesítés kedvezményesen, a hasznosítás ingyenesen, vagy kedvezményesen történik a 12. §-ban meghatározottak szerint,

c) ha a hasznosítás az Nvtv. 11. § (17) bekezdésében meghatározott személyek részére történik, vagy

d) ha az önkormányzati vagyont gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként bocsátják rendelkezésre.

(3) A versenyeztetési eljárás főszabály szerint nyilvános, csak kivételesen kerülhet sor zártkörű eljárás kiírására. Zártkörű eljárás akkor írható ki, ha az eljárás tárgyául szolgáló vagyon jellege, jelentősége valamint annak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlatot tevők részvételét teszi szükségessé. A

---

[26] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

Versenyeztetési Keretszabályzatot a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása vagy az önkormányzati vagyon hasznosítása esetén a Versenyeztetési Keretszabályzatot az önkormányzati vagyon használójának is alkalmazni kell.

(5) Amennyiben az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása a Versenyeztetési Keretszabályzat alkalmazásával történik, és a kiíró személye nem az Önkormányzat, nem érinti azt a szabályt, hogy a kapcsolódó döntést a 19. § (2) bekezdésében meghatározott értékhatárok alkalmazásával a Polgármester, a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság vagy a Közgyűlés jogosult meghozni.

(6) Amennyiben az önkormányzati vagyon hasznosítása a Versenyeztetési Keretszabályzat alkalmazásával történik, a kapcsolódó döntést 19. § (2) bekezdésében meghatározott értékhatárok alkalmazásával, a kiíró személyétől függetlenül a Polgármester, a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság vagy a Közgyűlés jogosult meghozni.

(7) Amennyiben az önkormányzati vagyon hasznosítása során a Versenyeztetési Keretszabályzatot nem kell alkalmazni, a kapcsolódó döntést a 19. § (2) bekezdésében meghatározott értékhatárok alkalmazásával a Polgármester vagy a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság, a Közgyűlés, továbbá az önkormányzati vagyon használója jogosult meghozni.

6. Törzsvagyon elemeire vonatkozó szabályok

21. §

(1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatok ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

(2) [27]A törzsvagyont érintő koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Forgalomképtelen vagyonon vagyonkezelői jog a 11. §-ban meghatározott feltételekkel és módon, valamint jogszabályon alapuló, továbbá ingatlanra közérdekből jogszabályban feljogosított szervek javára használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okból szolgalom alapítható.

22. §

(1) Korlátozottan forgalomképes vagyon, amennyiben jogszabály kivételt nem tesz, csak az Nvtv. 5. § (7) bekezdésében meghatározott személyek részére idegeníthető el.

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül akkor van lehetőség, ha a vagyonelem közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel a vagyonelem korlátozottan forgalomképességét

---

[27] Módosította: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 25. napjától.

megállapították és a Közgyűlés döntött a vagyonelem forgalomképtelen vagyoni körből üzleti vagyoni körbe történő átsorolásáról.

(3) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek elidegenítésének és hasznosításának bevételét a törzsvagyon megtartására, gyarapítására, állagának megóvására kell fordítani.

7. Önkormányzati intézményekre vonatkozó külön szabályok

23. §

(1) Az önkormányzati intézmény részére a Közgyűlés a működéshez szükséges vagyon használatát a közfeladat ellátásához szükséges és elégséges mértékben biztosítja.

(2) Az önkormányzati intézmények a használat jogánál fogva jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére és a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására.

(3) Az önkormányzati intézményektől a vagyoni eszközök használatának jogát a Közgyűlés megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és a gazdaságos működtetéséért.

(5) Az önkormányzati intézmény a használatában lévő, átmenetileg feleslegessé vált vagy kihasználatlan vagyontárgyait bérbeadás útján hasznosíthatja.

(6) Az önkormányzati intézmény a használatában lévő feleslegessé váló ingó vagyontárgyait a selejtezési szabályzatában megfogalmazottak szerint hasznosíthatja.

(7) Az önkormányzati intézmény vezetője az alaptevékenység sérelme nélkül önkormányzati tulajdonú vagyontárgy ellenérték fejében történő bérbe-, illetve ingyenes használatba adására

[28]a) tizenkét hónapot meg nem haladó időtartamra saját hatáskörben,

b) határozatlan időre, vagy öt évet meg nem haladó határozott időtartamra a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság előzetes jóváhagyásával, és

c) öt évet meghaladó határozott időtartamra a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával

jogosult.

(7a) [29]Amennyiben a (7) bekezdés a) pontja alapján a bérbe-, illetve ingyenes használatba adás tizenkét hónapot meg nem haladó időtartamra ismételten ugyanazon szervezet, vagy személy részére történik, az intézmény vezetője a szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság előzetes jóváhagyásával jogosult.

(8) Az önkormányzati intézmény vezetője önkormányzati vagyontárgyat csak közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben adhat ingyenesen használatba.

---

[28] Módosította a 22/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. június 26. napjától.

[29] Beiktatta a 22/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. június 26. napjától.

(9) [30] Az önkormányzati intézmény vezetője évente egy alkalommal köteles beszámolni a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottságnak a (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján saját hatáskörben ingyenesen, vagy kedvezményesen történt hasznosítási tevékenységéről.

8. Gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok

24. §

Gazdasági társaság alapítására, illetve társasági részesedés vásárlására és elidegenítésére kizárólagosan a Közgyűlés jogosult.

25. §

(1) Azon gazdasági társaságokban, amelyek társasági részesedését az Önkormányzat egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan, közvetlenül tulajdonolja, az adott társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat a (2) bekezdésbe foglalt kivételekkel a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság gyakorolja.

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
b) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és
c)[31]

26. §

(1) Többszemélyes gazdasági társaságok esetében az Önkormányzatot, mint tagot vagy részvényest megillető minden tulajdonosi jogot a Polgármester gyakorol.

(2) Többszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervi ülésén a Polgármester vagy meghatalmazottja jogosult eljárni.

27. §

(1) A Miskolc Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat a (2) bekezdésbe foglalt kivételekkel a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság, gyakorolja.

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

---

[30] Beiktatta a 22/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. június 26. napjától.

[31] Hatályon kívül helyezte a 21/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2015. szeptember 12. napjától.

a) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

b) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

c)[32]

d) a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában lévő azon részvényekkel, illetve üzletrészekkel való rendelkezéshez történő előzetes hozzájárulás, amely olyan gazdasági társaság jegyzett tőkéjére lett kibocsátva, létesítve, amely közszolgáltatási tevékenységet végez vagy kötelező önkormányzati feladat lát el, és

e) bármely olyan kérdésben való döntés, melyet Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, vagy a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága a Közgyűlés elé felterjeszt.

(3) A Polgármester jogosult a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát utasítani, intézkedését igényelni. A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága köteles az utasításnak eleget tenni.

28. §

A Közgyűlés minden olyan hatáskört magához vonhat, amely a 25-27. § alapján nem tartozik a hatáskörébe.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

29. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet,

---

[32] Hatályon kívül helyezte a 21/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2015. szeptember 12. napjától.

c) az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2006. (II.10.) önkormányzati rendelet,

d) az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2006. (VI.21.) önkormányzati rendelet,

e) az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2007. (I.30.) önkormányzati rendelet,

f) az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet és

g) az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló 3/2007. (I.31.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Miskolc, 2012. december 13.

Dr. Csiszár Miklós sk.
jegyző

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester

A vagyonkimutatás szerkesztési követelményei

A vagyonkimutatás az adatokat az alábbi szerkezeti tagolásban tartalmazza.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

Intézményenként forgalomképesség szerinti bontásban, értékben.

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.1 Ingatlanok

1.1.1 Törzsvagyon

1.1.1.1. Forgalomképtelen vagyonelemek

1.1.1.1.1 Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyonelemek

a) Helyi közutak és műtárgyaik

aa) közutakat ingatlanonként tételesen, a cím, a helyrajzi szám, a terület, a rendeltetés, a tulajdoni hányad, a bruttó érték feltüntetésével;

ab) nem önkormányzati tulajdonban lévő útingatlanok felújításának aktivált értékét tulajdonosonként/vagyonkezelőnként összesítve, bruttó érték feltüntetésével;

ac) műtárgyak közül a hidakat és felüljárókat tételesen, a cím, helyrajzi szám, a rendeltetés feltüntetésével;

ad) az aluljárókat tételesen a cím, felette lévő ingatlan helyrajzi száma, a rendeltetés feltüntetésével.

b) Terek és parkok

ba) köztereket ingatlanonként tételesen, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a bruttó érték feltüntetésével;

bb) közparkokat tételesen, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a bruttó érték feltüntetésével.

c) Vizek és közcélú vízi létesítmények

ca) vizek közül a kisvízfolyásokat és központi kezelésű árkokat tételesen, a cím, a tulajdoni hányad, terület, rendeltetés, helyrajzi szám, bruttó érték feltüntetésével;

cb) közcélú vízi létesítményeket a cím, a helyrajzi szám, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a terület, a bruttó érték feltüntetésével.

1.1.1.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek

Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga főosztály/osztály megjelölésével, fm-ben.

1.1.1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

a) Közművek:

a cím, a helyrajzi szám, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a terület, a bruttó érték feltüntetésével.

b) Önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló középületek:

ingatlanonként a cím, helyrajzi szám, terület, rendeltetés, tulajdoni hányad, bruttó érték feltüntetésével.

c) Önkormányzati költségvetési szervek használatába adott ingatlanok:

ingatlanonként tételesen, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, bruttó érték feltüntetésével.

d) Az önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet, vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés:

a cég megnevezése, jegyzett tőke, részesedés aránya, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok feltüntetésével.

e) Az Önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés azon társaságban, amely a d) pontban meghatározott társaságban részesedést szerzett.

a cég megnevezése, jegyzett tőke, részesedés aránya, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok feltüntetésével.

f) Műemlék épületek, építmények:

ingatlanonként a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, műemléki törzsszám feltüntetésével.

g) Védett természeti területek:

ingatlanonként a cím, helyrajzi szám, megnevezés, rendeltetés feltüntetésével (a védettséget elrendelő határozat számának, a védettség jellegének megjelölésével, amennyiben rendelkezésre áll).

h) Sportpályák és sportlétesítmények:

kezelőnként, ingatlanonként a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, bruttó érték feltüntetésével.

i) Működő köztemetők, és a jogszabályokban előírt porladási idő leteltéig a lezárt köztemetők:

ingatlanonként a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, jelleg, bruttó érték feltüntetésével.

j) Erdők:

tételesen a cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, terület, rendeltetés, bruttó érték feltüntetésével.

k) Hulladéklerakó és létesítményei:

ingatlanonként a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, bruttó érték feltüntetésével.

l) Helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai:

ingatlanonként a kezelő, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, bruttó érték feltüntetésével.

1.1.2 Üzleti vagyon

a) Társasházak cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, lakás darabszám, nem lakáscélú helységek darabszáma, bruttó érték feltüntetésével,

b) Lakóépületek cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, lakás darabszám, nem lakáscélú helységek darabszáma, bruttó érték feltüntetésével,

c) Pincék, présházak cím, helyrajzi szám, a rendeltetés, terület, tulajdoni hányad, bruttó érték feltüntetésével,

d) Önálló helyrajzi számú garázsok cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a bruttó érték feltüntetésével,

e) Garázs alatti területek cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a bruttó érték feltüntetésével,

f) Idegen felépítménnyel beépített ingatlanok cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a bruttó érték feltüntetésével,

g) Nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlanok cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a bruttó érték feltüntetésével,

h) Beépítetlen belterületi ingatlanok cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a bruttó érték feltüntetésével,

i) Beépítetlen külterületi ingatlanok cím, helyrajzi szám, megnevezés, terület, tulajdoni hányad, a rendeltetés, a bruttó érték feltüntetésével,

j) Idegen szervek ingyenes használatában lévő ingatlanok cím, helyrajzi szám, terület, használó feltüntetésével.

k) Önkormányzati gazdasági társaságok használatába adott ingatlanvagyon tételesen a cím, helyrajzi szám, terület, rendeltetés, használó, bruttó érték feltüntetésével.

1.2 **Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok:**

tételesen, a cím, helyrajzi szám, terület, rendeltetés, használat jogcíme, tulajdonos feltüntetésével.

2. Gépek, berendezések és felszerelések

Intézményenként forgalomképesség szerinti bontásban, értékben.

3. Járművek

Intézményenként forgalomképesség szerinti bontásban, értékben.

4. Beruházások, felújítások

Saját és idegen tulajdonon végzett bontásban, értékben.

5. Beruházásra adott előlegek

Forgalomképesség szerinti bontásban, értékben.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés

Cég megnevezése, névérték és könyv szerinti érték megjelölése, forgalomképesség szerinti bontásban

2. *Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*

3. *Tartósan adott kölcsön*

4. *Hosszú lejáratú bankbetétek*

5. *Egyéb hosszú lejáratú követelések*

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

Az üzemeltető-kezelő, vagyonkezelő az átadott, illetve az átvett eszköz és az érték megjelölésével, forgalomképesség szerinti bontásban.

B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

Intézményenként, értékben.

II. Követelések

Intézményenként, értékben.

III. Értékpapírok

Tulajdonviszonyt, hitelviszonyt megtestesítő részesedések értékben.

IV. Pénzeszközök

Intézményenként, értékben.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

D) SAJÁT TŐKE

E) TARTALÉKOK

I. Költségvetési tartalékok

II. Vállalkozási tartalékok

F) KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Intézményenként, értékben.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I. 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya:

1. Ingatlanok
2. Gépek, berendezések:
   a) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
   b) Egyéb gépek, berendezések és felszerelések
   c) Hangszerek
3. Járművek
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

II. 0-ra leírt, de használaton kívüli eszközök állománya:

1. Ingatlanok
2. Gépek, berendezések:
   a) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
   b) Egyéb gépek, berendezések és felszerelések
   c) Hangszerek
3. Járművek
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya:

1. Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások
2. Gyűjtemények
3. Kulturális javak
4. Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga főosztály/osztály megjelölésével, fm-ben.

IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettséget.

2. melléklet a 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Versenyeztetési Keretszabályzat

1.

1.1 A versenyeztetési eljárás kétfordulós.

1.2 [33]A kétfordulós versenyeztetési eljárás egy ajánlattételi szakaszt és egy versenytárgyalást foglal magában. A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki az ajánlattételi szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett.

1.3 A versenyeztetési eljárás kiírója az Önkormányzat, vagy az önkormányzati vagyon Nvtv. szerinti használója.

1.4 [34] A hasznosításról rendelkező döntés kézhezvételét követően a kiíró köteles a versenytárgyalási hirdetményt egy heti- vagy napilapban legalább egy alkalommal, a kiíró vagy megbízottja honlapján pedig folyamatosan megjelentetni.

1.5 Zártkörű eljárás esetén a kiíró az ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül értesíti az ajánlattételi lehetőségről.

1.6. Zártkörű eljárás esetén legalább négy ajánlattevőtől kell ajánlatot kérni.

2.

2.1 Az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét,

b) a pályázat célját, jellegét,

c) az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését, összetételét, a lényeges műszaki, jogi, és egyéb tényeket, szükség esetén a vagyontárgy értékét,

d) a kiíró által elfogadható minimum árat vagy díjat, az értékesítés, hasznosítás feltételeit, beleértve az alkalmazható fizetési módot is,

e) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,

f) az ajánlati kötöttség időtartamát,

g) az eljárásra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését, a helyszíni szemle lehetőségéről való tájékoztatást,

h) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, időpontját, módját,

i) az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyonra vonatkozó részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét, költségét,

---

[33] Módosította a 12/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. április 24. napjától.

[34] Módosította a 12/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. április 24. napjától.

j) az ajánlati biztosíték, illetve a bánatpénz megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját,

k) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a felhívást visszavonhatja, felfüggesztheti valamint, hogy a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja,

l) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést, és

m) a pályázati ajánlat érvénytelenségének feltételeit.

2.2 Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték fizetéséhez kell kötni, melynek mértéke a minimum ár 5%-a, hasznosítás esetén a forgalmi érték 5 %-a, melyet az ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.

2.3 Az ajánlati biztosítékot a kiíró köteles visszaadni annak az ajánlattevőnek, aki a pályázati eljárás során nem válik nyertes ajánlattevővé.

2.4 Nem jár vissza az ajánlati biztosíték:

a) ha a kiírás szerint a szerződéskötési jogosultságról hozott döntést követően a vételárba, bérleti díjba, használati díjba beszámításra kerül,

b) ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy

c) a szerződés a szerződéskötésre jogosultnak felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsult meg.

3.

3.1 Az ajánlattevőnek a pályázati feltételek elfogadása során nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati biztosíték befizetésével egyidejűleg tudomásul veszi a 2.4 pontban foglaltakat, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a döntés napját követő naptól számított 30 napon belül szerződést köt.

3.2 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

a) az ajánlattételi pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,

b) a vételár vagy díj összegére,

c) az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, és

d) egyéb, kiíró által meghatározott kötelezettségvállalására.

3.3 Az elveszett ajánlati biztosíték az Önkormányzat költségvetését illeti meg.

3.4 A kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

3.5 A kiíró az ajánlattételi felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. A visszavonásra a közzétételnél irányadó szabályokat kell alkalmazni.

3.6 Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kezdődik.

3.7 Az ajánlattevő az ajánlatához, a kiíró által hozott döntés időpontjától számított 90 napig kötve van.

3.8 Az ajánlati biztosíték a tulajdonosi jog gyakorlója által hozott döntés időpontját követően foglalónak minősül, mint szerződést biztosító mellékkötelezettség.

4.

4.1 Az ajánlattevő az ajánlatát legalább egy példányban, magyar nyelven írva, lezárt borítékban, az ajánlattevő azonosíthatóságát kizáró módon, az adott eljárásra utaló jelzéssel, a benyújtásra nyitva álló időpontig személyesen köteles benyújtani.

4.2 Ajánlatot az ajánlattevő saját nevében, vagy meghatalmazott útján tehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

4.3 Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy eljárásban csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként.

4.4 Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró rendelkezésére bocsátotta.

4.5 Az ajánlat beérkezése során a kiírót képviselő átvevő rávezeti az átvétel pontos időpontját az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra, egyúttal igazolja az átvétel tényét. Érkezteti és nyilvántartásba veszi az ajánlatot.

4.6 [35]A beérkezett ajánlatok felbontása nyilvánosan, a kiíró képviselőjének, az ajánlattevőknek, illetve meghatalmazottaiknak jelenlétében, vagy zártkörűen, közjegyző jelenlétében történhet. Nyilvános bontás esetén a beérkezett ajánlatok felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, vagy lakóhelyét, valamint a kiíró által meghatározott adatokat. A nyilvános bontást azonnal követi a versenytárgyalási szakasz. A bontás módjáról a kiírónak a pályázat kiírásakor rendelkeznie kell.

4.7 A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

a) az eljárás rövid ismertetését,

b) a beérkező ajánlatok rövid értékelését,

c) [36]azoknak a pályázóknak a megjelölését, akik a versenytárgyalási szakaszban részt vehetnek, és

d) az eljárás eredményének összefoglaló értékelését.

4.8 Az ajánlatok érvényességéről, az eljárás eredményességéről a kiíró jogosult és köteles dönteni.

---

[35] Módosította a 12/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. április 24. napjától.

[36] Módosította a 12/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. április 24. napjától.

4.9 Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlati kiírásban foglaltaknak.

4.10 Eredménytelen az eljárás, ha:

a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett,

b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy

c) a kiíró a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánította.

5.

5.1 [37] Az ajánlatok értékelését követően az ajánlattételi szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett ajánlattevők között a kiíró versenytárgyalást bonyolít le, melynek alapján a kiíró hirdeti ki az eljárás eredményét.

5.2 Az ajánlattevők a versenytárgyalás során korábbi ajánlatukhoz képest csak ugyanolyan, vagy a kiíró részére kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

5.3 A versenytárgyaláson az ajánlattevőknek el kell fogadni, hogy:

a) az induló ár, az írásos ajánlatokban érvényesen tett legmagasabb ajánlati ár, mely minimális vételárat, bérleti, használati díjat jelent, és

b) legalább az első fordulóban részükről vállalt és elfogadott kötelezettségeket, biztosítéki kört fenntartják.

5.4 Amennyiben a versenytárgyaláson csak egy ajánlattevő vesz részt, a vagyontárgyat az általa ajánlott áron jogosult megvásárolni, vagy hasznosítani, több pályázó esetén licitálást kell lefolytatni.

5.5 Licitálás esetén az az ajánlat tekinthető érvényesnek, mely az előző ajánlatot legalább a licitlépcső összegével meghaladja. A licitlépcső az ajánlattételi felhívásban kell meghatározni.

5.6 A versenytárgyalás nyertese az az ajánlattevő, aki a legmagasabb összegű ajánlatot tette. A nyertes személyét a versenytárgyaláson nyilvánosan ki kell hirdetni.

5.7 A versenytárgyalásról jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell felvenni, melyben rögzíteni kell:

a) a versenytárgyalás időpontját és helyé, az azon résztvevő személyeket,

b) a versenytárgyalás levezetője által adott tájékoztatásokat,

---

[37] Módosította a 12/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. április 24. napjától.

c) az elhangzott liciteket,

d) a nyertes személyét, a vételárat, a hasznosítás ellenértékét és

e) a versenytárgyalás levezetője vagy résztvevői által fontosnak tartott, jegyzőkönyvi rögzítést igénylő nyilatkozatokat, történéseket.

5.8 A jegyzőkönyv felvételére abban az esetben is sor kerül, amennyiben a versenytárgyaláson ajánlattevő nem jelent meg vagy nem tesz ajánlatot.

5.9 [38]Amennyiben a versenytárgyalás nyertese az adásvételi szerződést, vagy a hasznosítási szerződést nem köti meg, a szerződést a versenytárgyaláson résztvevő, soron következő ajánlattevővel lehet megkötni.

5.10 Amennyiben az ajánlattételi eljárás eredménytelennek minősül a kiírónak a hivatalos honlapján történő folyamatos hirdetés megjelentetésének útján kell megkísérelni az adott vagyontárgy hasznosítását, értékesítését.

---

[38] Módosította a 12/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. április 24. napjától.

3. melléklet a 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelethez[39]

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi ingatlanokat az alábbi térmértékben az önkormányzati törzsvagyoni körből kivonja és üzleti vagyoni körbe sorolja:

	A	B	C	D
1.	**Hrsz.**	**Megnevezés**	**Eredeti térmérték (m^2)**	**Kivonásra kerülő térmérték (m^2)**
2.	2590/2	kivett közterület	5208	4600
3.	13067/1	kivett közterület	91377	53268
4.	45576/2	kivett közterület	1603	103
5.	1542/2	kivett közút	583	481
6.	2667/2/A	irodaház	5692	5692
7.	2091	Városháza és transzformátor ház	2301	2301
8.	21688/A	stadion (lelátó)	1896	1896
9.	14277	kivett bölcsőde	6715	4000
10.	21681/3	Kivett parkoló	2357	2357
11.	33944	Kivett közterület	171	171
12.	33947	Kivett közterület	1195	1195
13.	33948	Kivett közterület	17451	17451
14.	33935/7	Kivett sporttelep	40529	40529
15.	33935/2	Kivett közterület	7633	7633
16.	12762	Kivett önkormányzati út	9593	3902
17.	4090/1	Kivett közterület	4526	1441
18.	30869/7	Kivett közpark	1.6958	1308
19.	30891	Kivett közterület	7008	1178

---

[39] Megállapította a 26/2016. (X.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. október 11. napjától.

20.	30902	Kivett közterület	7240	637
21.	30903/10	Kivett közterület	5091	4985
22.	33937/2	Kivett uszoda	7807	766
23.	33949	Kivett közterület	3119	1659
24.	20036/9	Kivett közterület	20138	14392
25.	45575/14	Kivett saját használatú út	984	328
26.	45576/5	Kivett közterület	514	495
27.	46062	Kivett közterület	3011	1085
28.	3393	Kivett közterület	115	115
29.	2271/2	Kivett közterület	96	71
30.	6767/1	Kivett közterület	639	639
31.	45570/1	Kivett közterület	20720	120
32.	2059/5	Kivett városháza	1987	1987
33.	19	Kivett általános iskola	3267	3267
34.	1057/60	Kivett közút	2656	98
35.	61812/9	Kivett közterület	1043	120
36.	23464/9	Kivett közterület	163	163
37.[40]	23461	Kivett parkoló	3052	678
38.	45519	Kivett lakóház, udvar	603	603
39.	33546	Kivett közterület	9880	95
40.	32551	Kivett út	69	69
41.	1612	Kivett közterület	193	193
42.[41]	46292/9	Kivett út	772	379
43.	3402	Kivett közterület	30	30
44.	20811/6	Kivett közterület	65	65
45.	31329/2	Kivett autóbusz pályaudvar	17313	225
46.	11430/3	Kivett út	1.923	1.923

---

[40] Módosította a 34/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 13. napjától.

[41] Módosította a 21/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 2. napjától.

47.	11462	Kivett közterület	1.525	1.525
48.	11490/2	Kivett út	523	64
49.	2780	Kivett közpark, egyéb épület	485	43
50.	2677/38	Kivett lakótelep	88.503	2.002
51.	2779	Kivett közpark	746	12
52.	3644/4	Kivett út	93	93
53.	45020/1	Kivett udvar és egyéb épület	20.005	12.515
54.	35144/45	Kivett közterület	16.737	4075
55.	46596/1	Kivett közterület	36	15
56.	11501/5	Kivett árok	8082	1544
57.	23325	Kivett közterület	123	123
58.	20175/12	Kivett közterület	207	207
59.	1057/21	Kivett közút	895	135
60.[42]	23459	Kivett közterület	1768	676
61.[43]	35/2	Kivett közút	244	112
62.[44]	33108	Kivett közterület	1570	95
63.[45]	3758/30	Kivett közterület	54033	81
64.[46]	30519/2	Kivett közterület	6933	2359
65.[47]	45577/1	Kivett közterület	1109	1109
66.[48]	11509/18	Kivett út	623	264
67.[49]	11509/19	Kivett út	2348	184
68.[50]	21789	Kivett beépítetlen terület	34	34
69.[51]	33835/8	kivett közterület	13463	8047
70.[52]	22133/316	Kivett közterület	8493	215
71.[53]	22133/300	kivett közterület	1324	145

---

[42] Beiktatta a 34/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 13. napjától.
[43] Beiktatta a 34/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 13. napjától.
[44] Beiktatta a 34/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 13. napjától.
[45] Beiktatta a 34/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 13. napjától.
[46] Beiktatta a 22/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. szeptember 26. napjától.
[47] Beiktatta a 27/2017. (X.19) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 19. napján 12:00 órától.
[48] Beiktatta a 27/2017. (X.19) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 19. napján 12:00 órától.
[49] Beiktatta a 27/2017. (X.19) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 19. napján 12:00 órától.
[50] Beiktatta a 27/2017. (X.19) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 19. napján 12:00 órától.
[51] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.
[52] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.
[53] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

72.[54]	41063/6	kivett közterület	2596	106
73.[55]	41265/19	kivett közterület	863	38
74.[56]	2120	kivett közterület	122	122
75.[57]	3663	Kivett közterület	239	30
76.[58]	3668	Kivett közterület	372	31
77. [59]	0127/2	Kivett árok	4688	4688
78.[60]	0119	Kivett árok	7396	7396
79.[61]	0121	Kivett árok	3401	3401
80.[62]	0123	Kivett árok	6912	6912
81.[63]	0125	Kivett árok	9485	9485
82.[64]	0128/4	Kivett út	1589	1589
83.[65]	0128/5	Kivett út	898	898
84.[66]	0129	Kivett árok	1776	1776
85.[67]	4826/21	Kivett közút	771	771
86.[68]	11501/4	Kivett árok	114	114
87.[69]	2194	kivett közterület	91	91
88.[70]	4555/1	kivett közút	38140	28
89.[71]	6942/32	kivett közterület	11977	163
90.[72]	30122/28	kivett közterület	29262	125
91.[73]	3700/95	kivett parkoló	111	111
92.[74][75]	11121/2	kivett parkoló	8692	1351

---

[54] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[55] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[56] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[57] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[58] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[59] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[60] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[61] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[62] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[63] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[64] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[65] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[66] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[67] Beiktatta a 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. november 30. napján 10:00 órától.

[68] Beiktatta a 7/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 23. napjától.

[69] Beiktatta a 16/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. szeptember 25. napjától.

[70] Beiktatta a 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. február 27. napjától.

[71] Beiktatta a 8/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 25. napjától.

[72] Beiktatta a 8/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 25. napjától.

[73] Beiktatta a 8/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 25. napjától.

[74] Beiktatta a 8/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 25. napjától.

[75] Beiktatta a 10/2020. (IV.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. április 28. napjától.

93.[76]	2956	kivett közterület	15	15
94.[77]	38230/1	kivett közterület	5178	36
95.[78]	8315/88	kivett közút	1495	48
96.[79]	72897	kivett közút	1442	700
97.[80]	41610/6	kivett út	1987	228
98.[81]	14043	kivett közterület	27516	4435
99.[82]	41022/1	kivett sporttelep	8680	8680
100.[83]	4593	kivett közterület	1120	1120
101.[84]	0948/1	kivett közút	7555	6140
102.[85]	8315/98	kivett saját használatú út	236	236
103.[86]	8315/101	kivett út	295	295
104.[87]	23337	kivett közterület	481	481
105.[88]	23327	kivett közterület	74	74
106.[89]	23342	kivett közterület	125	125
107.[90]	23346	kivett közterület	434	434
108.[91]	76886/1	kivett közút	135	90
109.[92]	61812/3	kivett közterület	1569	84
110.[93]	4124/1	kivett piactér	2809	2809
111.[94]	4127/1	kivett piactér	2487	2487
112.[95]	4123	kivett közút	882	882
113.[96]	6412/1	kivett közterület	55	55
114.[97]	6093/853	kivett közterület	281	281

---

[76] Beiktatta a 8/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 25. napjától.
[77] Beiktatta a 18/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 21. napjától.
[78] Beiktatta a 18/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 21. napjától.
[79] Beiktatta a 18/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 21. napjától.
[80] Beiktatta a 18/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 21. napjától.
[81] Beiktatta a 10/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. április 28. napjától.
[82] Beiktatta a 10/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. április 28. napjától.
[83] Beiktatta a 21/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 2. napjától.
[84] Beiktatta a 21/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 2. napjától.
[85] Beiktatta a 30/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. október 31. napjától.
[86] Beiktatta a 30/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. október 31. napjától.
[87] Beiktatta a 42/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 18. napjától.
[88] Beiktatta a 42/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 18. napjától.
[89] Beiktatta a 42/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 18. napjától.
[90] Beiktatta a 42/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 18. napjától.
[91] Beiktatta a 10/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. március 6. napjától.
[92] Beiktatta a 13/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. április 9. napjától.
[93] Beiktatta a 32/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. szeptember 1. napjától.
[94] Beiktatta a 32/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. szeptember 1. napjától.
[95] Beiktatta a 49/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. december 20. napjától.
[96] Beiktatta a 49/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. december 20. napjától.
[97] Beiktatta a 9/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2022. május 31. napjától.

115.[98]	3700/100	kivett egyéb épület és közterület	18026	191
116.[99]	3652	kivett közterület	209	209
117.[100]	45172/2	kivett közterület	21	21
118.[101]	5137/22	kivett közút	3442	534

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi ingatlanokat az alábbi térmértékben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyonból a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyoni körbe sorolja:

	A	B	C	D	E	F
1.	**Hrsz.**	**Megnevezés**	**Eredeti Forgalomképesség szerinti besorolás**	**Eredeti térmérték (m^2)**	**Átsorolást követő Forgalomképesség szerinti besorolás**	**Kivonásra kerülő térmérték (m^2)**
2.	35352/9	Kivett egyéb épület és kopárság	kizárólagos önkormányzati tulajdon	2502	korlátozottan forgalomképes	2502
3.	40024/4[102]	Kivett önkormányzati út	kizárólagos önkormányzati tulajdon	3628	korlátozottan forgalomképes	1348
4.	22133/316[103]	kivett közterület	kizárólagos önkormányzati tulajdon	8493	korlátozottan forgalomképes	2284
5.	22113/26[104]	kivett közpark	kizárólagos önkormányzati tulajdon	303	korlátozottan forgalomképes	116
6.	22113/24[105]	közterület	kizárólagos önkormányzati tulajdon	3230	korlátozottan forgalomképes	71
7.[106]	13005	kivett közterület	kizárólagos önkormányzati tulajdon	8628	korlátozottan forgalomképes	8628
8.[107]	6822/7	kivett Szinva patak	kizárólagos önkormányzati tulajdon	17348	korlátozottan forgalomképes	86

---

[98] Beiktatta a 20/2022. (X.4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2022. november 5. napjától.
[99] Beiktatta a 20/2022. (X.4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2022. november 5. napjától.
[100] Beiktatta a .../2022. (XII.....) önkormányzati rendelet, hatályos 2022. .... napjától.
[101] Beiktatta a .../2022. (XII....) önkormányzati rendelet, hatályos 2022. .... napjától.
[102] Beiktatta a 24/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 18. napjától.
[103] Beiktatta a 8/2019. (VI.2.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 25. napjától.
[104] Beiktatta a 13/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. április 9. napjától.
[105] Beiktatta a 13/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. április 9. napjától.
[106] Beiktatta a 9/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2022. május 31. napjától.
[107] Beiktatta a 20/2022. (X.4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2022. november 5. napjától.


RUDAS KARIG
45180/2
Lü-3000X2(T)
Lk
N
45178
(45177/2)
Rimaszombati utca
Rimaszombati utca
Lü-3000X3(T)
4517
45172/2
45169
45168
45175
45173
45174/1
45162/1
Zólyomi utca
Zólyomi utca
5
3
1
16
(45172/1)
Lü-3000X3(T)
45162/2
45164
45165
FÖLDÜGY

A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!
Készült az állami alapadatok felhasználásával

Dátum:	2022.11.16 13:04
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:500
Koordináta:	776438.96, 303720.34 - 776533.94, 303843.72
Megjegyzés:	

MIFÖ-Miskolci Földmérő Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 13.
A munkavégző neve

Munkaszám: 03-171/2022

Miskolc I. kerület város
belterület

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/1473/2022

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 5137/22 és 5137/23 helyrajzi számú földrészletek megosztásához

Méretarány: 1:1000

címkoordináták			
Psz.	Y.	X.	Hrsz.
1	781310	307091	5137/32
2	781303	307140	5137/32

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						
Helyrajzi szám	Alrészlet		Min.o.	Terület	AK	Helyrajzi szám	Alrészlet		Min.o.	Terület	AK	Szolgalmi és egyéb jogok
	jel	műv. ág		ha. m²			jel	műv. ág		ha. m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5137/22	-	kivett közút	-	0.3442	-	5137/22	-	kivett közút	-	0.2873	-	41860/2012 MVM Émász Áramhálózati Kft. vezetékjog 453 m2 41941/2011 MVM Émász Áramhálózati Kft. vezetékjog 13 m2
5137/23	-	kivett beépítetlen terület	-	0.8409	-	5137/32	-	kivett beépítetlen terület	-	0.8786	-	41860/2012 MVM Émász Áramhálózati Kft. vezetékjog 172 m2
						5137/33	-	kivett közút	-	0.0192	-	41941/2011 MVM Émász Áramhálózati Kft. vezetékjog 70 m2
Összesen:	-		-	1.1851	-		-		-	1.1851	-	

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

A változás akaratunknak megfelelően történt:

....

....

....

Készítette: Miskolc, 2022. augusztus 22.

....
Készítette: Molnár János
Földmérő ig.száma: **6872/2015**

MIFÖ-Miskolci Földmérő Kft.
3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 13
Tel.: 06-46-416-031

....
Molnár Krisztián
Minőséget tanúsító földmérő
Ing.rend.min.sz.: **2032/2007**

Molnár Krisztián
Földmérő Mérnök
M.Kamarai jog. GD-T 05-1446
Ing.Rend.Min. száma: 2032/2007

G01463/2022

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos.

Miskolc, 2022. 2022 SZEP 06 hó .... nap

P.H.
(körz. fh.)

439.
Miskolc

....
záradékoló

Ing.rend.min.sz.: ....

[illegible] BARBARA
Ingatlanrendező Földmérő
[illegible]: 1967/2006.



Jendrassik György utca
Csonka János utca
Ganz Ábrahám utca
Radnóti Miklós utca
Berettyó utca
Fövényszer utca
(5137/12)
park
(5137/22)
5137/32
5137/23
(5137/33)
(5176)
(5215)
(5373)
(5401)
(5216)
5137/26
5137/27
5137/18
5137/19
5137/20
5137/21
5137/25
5137/24
5370/50
5370/51
5214
5218
5217
5372/1
5372/2
5372/3
5372/4
5372/5
5372/6
5374
5385
5389
5392
5393
5394
5395
5406
5407
1
2

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz.: 217299-3/2022.
Üi.: Hetey Tibor

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15 napján tartandó ülésére

Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint a Miskolc 01428/23 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

Előkészítésért felelős:

Szunyogh László
Főépítész

Egyeztető:

Nagy László
főosztályvezető
Városfejlesztési Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körét képezi a településfejlesztés, településrendezés.

Az Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő általános feladatait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) határozza meg. Az Étv. rendelkezései alapján az épített környezet alakítását és védelmét a jogszabályokkal összhangban álló településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök és építészeti-műszaki dokumentáció alapján kell megvalósítani.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés b) pontja és a 16. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a települési önkormányzat a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt a településrendezési eszközeit áttekinti, ellenőrzi, valamint felülvizsgálja. A településrendezési eszközök a hosszútávra szóló településszerkezeti terv, mely kijelöl a település fejlesztésének területi irányait és a helyi építési szabályzat, mely a településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.

A Miskolc, 01428/23 hrsz.-ú ingatlanon megszűnő légimentő bázis helyén, befektetői szándék mutatkozik a terület gazdasági hasznosítása iránt. Egy olyan gazdasági terület kijelölése vált szükségessé, amely lehetővé teszi a nem jelentős mértékben zavaró hatású, főként kereskedelmi szolgáltató gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezését.
Az érintett területeken beruházni szándékozó Miskolc Holding Zrt. a településrendezési eszközök módosításának gyorsítása és finanszírozása érdekében településrendezési szerződés megkötését és a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását kezdeményezte.

Az Étv. 30/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval (a cél megvalósítójával). A településrendezési szerződés közigazgatási szerződésnek minősül.
Az Étv. 30/A. § (2) bekezdése alapján a településrendezési szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről, annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül. A telepítési tanulmányterv az adott építési beruházással kapcsolatos, önkormányzati döntést elősegítő dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti környezettel való viszonyát. A Korm. rendelet 15. § -ban foglaltakra tekintettel településrendezési szerződés előkészítéséhez, vagy építési beruházás esetén településrendezési eszköz módosításának kezdeményezéséhez telepítési tanulmánytervet kell készíteni. A tanulmányterv részletes tartalmi követelményeit a Korm. rendelet 7. melléklete rögzíti. A telepítési tanulmányterv része a beépítési terv.

Miskolc Holding Zrt. (Székhely: 3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3; Cégjegyzékszám: 05-10-000406; Adószám: 13778749-2-05) a rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelő telepítési tanulmányterv elkészítésére az Uru-Plan Bt.-t kérte fel (Székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla utca 58.; Cégjegyzékszám: 05-06-018037; Adószám: 26099770-2-05).
A Uru-Plan Bt. a jogszabályokban rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelő telepítési tanulmánytervet elkészíttette és azt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felé benyújtotta, mely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.
A Miskolc Holding Zrt. felkérésére az Uru-Plan Bt.- 300.000 Ft + ÁFA, azaz háromszázezer forint + ÁFA tervezési díj megfizetése mellett vállalja a hatályos településrendezési eszközök módosításához szükséges tervek elkészítését.

Az Étv. 30/A. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a szerződésben – többek között – rögzíteni szükséges a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozását, egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalását, a szükséges településrendezési eljárásnak a megállapított határidőn belül történő megindításának és az eljárásoknak megfelelően történő lefolytatásának kötelezettségét. Az Étv. 30/A§ (6) bekezdés figyelembevételével a jelen, Étv. 30/A§ (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Közgyűlés döntésétől számított 30 napon belül írásban jön létre a vonatkozó háromoldalú szerződés.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet
68. § (1) bekezdés ba) pontja alapján, a településrendezési eszközök módosítása úgynevezett „egyszerűsített eljárás" lefolytatásával gyorsítható, amennyiben a Közgyűlés döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a területet.

Javaslom, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot a telepítési tanulmányterv jóváhagyásáról, és a célok megvalósításához szükséges, a fejlesztési területet támogató szabályozási hátteret biztosító településrendezési eszközök módosítása érdekében, a Miskolc Holding Zrt. (Célmegvalósító), Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Uru-Plan Bt. (Tervező) közötti településrendezési-és tervezési szerződés megkötéséről, valamint a Miskolc, 01428/23 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

II. Előzmények

Az előterjesztés közvetlen előzményekkel nem rendelkezik.

III. Várható szakmai hatások

A határozati javaslat lehetővé teszi – új beruházásokra alkalmas fejlesztési terület kialakítását, a tervezett fejlesztések szabályozási hátterének megteremtéséhez szükséges módosítási eljárás idejének lerövidítését és rendezi annak finanszírozási hátterét.

IV. Várható gazdasági hatások

Az új beruházásokra alkalmas fejlesztési területeken megtelepedő vállalkozások új munkahelyeket hoznak létre és a befizetett adókon keresztül az önkormányzat bevételét növelhetik.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:
a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényhez,
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez,

c) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelethez.

d) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelethez,

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „1.”

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Veres

Veres Pál
polgármester

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint a Miskolc 01428/23 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: Telepítési tanulmányterv, kapcsolódó településrendezési- és tervezési szerződés jóváhagyása, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás a Miskolc 01428/23 hrsz.-ú ingatlanra.

1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja a Miskolc 01428/23 hrsz.-ú ingatlanra készített telepítési tanulmánytervet.

2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Miskolc Holding Zrt. (Székhely: 3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3; Cégjegyzékszám: 05-10-000406; Adószám: 13778749-2-05) mint Célmegvalósító (a továbbiakban: Célmegvalósító) és az Uru-Plan Bt. (Székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla utca 58.; Cégjegyzékszám: 05-06-018037; Adószám: 26099770-2-05), mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) közötti településrendezési és tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséről dönt, az alábbiak szerint:
A Szerződés célja a telepítési tanulmányterv alapján Miskolc 01428/23 hrsz.-ú ingatlanra, Miskolc Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása, a Célmegvalósító költségviselése mellett. A Szerződés tárgya a tervezési területet érintő telektömbnél a településrendezési tevékenység előkészítése, a fejlesztést lehetővé tevő szabályozási előírások kidolgozása. Tervezőt a tervezési feladat ellátásáért összesen 300.000 Ft + ÁFA, azaz háromszázezer forint + ÁFA tervezési díj illeti meg. A Célmegvalósítónak a Szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Tervezőnek a tervezési díjat megfizeti.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés aláírásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

3) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 2. pontjában említett Szerződés végrehajtásával összefüggő eljárások megindítására és lefolytatására, továbbá minden olyan nyilatkozat megtételére, mely a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó adatok és adatbázisok szolgáltatásához szükséges.

4) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc 01428/23 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Kabinet
Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal
2. pont tekintetében a döntéstől számított 30 napon belül
3. pont tekintetében a 2. pontban meghatározott szerződés megkötését követően 30 napon belül
4. pont tekintetében: azonnal

1. mell.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

– MISKOLC REPÜLŐTÉR – 01428/23 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN TERÜLETÉT ÉRINTŐ

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSE

MEGRENDELŐ:
MISKOLC HOLDING Zrt.
3530, Miskolc, Petőfi Sándor u. 1-3.

TERVEZŐ:
URU-PLAN Bt.
3535 Miskolc, Bartók Béla u. 58.

MISKOLC, 2022. november

Tartalomjegyzék

1. Előzmények 4

  1.1. A telepítési tanulmányterv célja 4

  1.2. A területre vonatkozó – hosszútávú – önkormányzati szándékok 4

  1.3. A területre vonatkozó korábbi módosítási eljárás (jelen módosítás oka) 5

  1.4. A területre vonatkozó hatályos joganyagok, településrendezési szerződések 6

  1.5. Környezeti vizsgálati eljárás 6

  1.6. A véleményezési eljárás típusának meghatározása 7

  1.7. Partnerségi egyeztetés 7

  1.8. Tervezői nyilatkozat 8

2. A tervezési terület bemutatása 9

  2.1. A módosítással érintett terület ismertetése 9

    2.1.1. Lokáció 9

    2.1.2. Területfelhasználás 10

    2.1.3. Tulajdoni viszonyok bemutatása 11

    2.1.4.Telekmorfológia 11

  2.2. A hatályos településrendezési tervek ismertetése 12

    2.2.1. A hatályos településszerkezeti elemek 12

    2.2.2. A hatályos szabályozási elemek 13

3. A tervezett módosítás bemutatása 16

  3.1. Szabályozási szándék bemutatása 16

  3.2. Szerkezeti és szabályozási javaslat 18

4. Alátámasztó munkarészek 20

  4.1. Biológiai aktivitásérték változások 20

  4.2. Magasabb szintű Területrendezési Tervekkel való összhang bemutatása 20

5. Összefoglalás 22

ALÁÍRÓLAP

GENERÁLTERVEZŐ:

URU-PLAN Bt.
3535 Miskolc, Bartók Béla utca 58.
Tel: +36/70451-55-83
E-mail: gergely.peter@uruplan.com

TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

URU-PLAN Bt.
Gergely Péter
okl. településmérnök

05-0489 (TT)

1. Előzmények

1.1. A telepítési tanulmányterv célja

Jelen telepítési tanulmányterv elsődleges célja a miskolci Mechatronikai Ipari Park területének bővítésével kapcsolatos 01428/23 helyrajzi számú – kivett repülőtér művelési ágú – ingatlan által érintett területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának előzetes megalapozása, amely a fejlesztési elképzelések megvalósulásához szükséges.

A telepítési tanulmányterv a Miskolc Holding Zrt. (továbbiakban: Megrendelő) megbízása alapján készült, célja, hogy olyan javaslatot tegyen, amely egyaránt összhangban van a jövőbeni beruházói szándékokkal és a települési érdekekkel.

A Megrendelő szándéka, hogy a területhez olyan építési jogok társuljanak, hogy azon a környezetében lévő, szomszédos ingatlanhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató beruházások tudjanak megvalósulni.

A Megrendelő szándéka a területfelhasználás, és ezzel együtt a szabályozási paraméterek módosítása, a fejlesztési elképzelések megvalósíthatósága érdekében.

A fejlesztési szándékok megvalósulása érdekében vizsgálni szükséges azok kapcsolatát a hatályos településrendezési eszközökben foglalt rendezési célokkal. A hatályos településrendezési eszközök – Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat megállapítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének kizárólagos hatásköre.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet megállapított Telepítési Tanulmányterv elkészítését követő önkormányzati döntés alapján kerülhet sor.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) foglaltak alapján a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval, Étv. 30/A. § (2) és (3) bekezdése szerint a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi a településrendezési szerződés tárgyát.

A telepítési tanulmányterv a Rendeletben meghatározottak szerint került kidolgozásra. E keretek között rögzíti a terület adottságait, a tervi előzményeket, valamint feltárja a területre vonatkozó településrendezési tervek előírásait.

1.2. A területre vonatkozó – hosszútávú – önkormányzati szándékok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a hosszútávú településfejlesztési célkitűzéseinek elérése érdekében – a kormányzati szándékokkal összhangban – az aktuális pályázati és piaci lehetőségek kiaknázására törekszik. Az Önkormányzat a megfelelő beruházási környezet kialakítása érdekében a rendelkezésre álló településfejlesztési és településrendezési eszköztár folyamatos felülvizsgálatával, (adott esetben az igényekhez történő igazításával) gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében rögzített feladatát.

A módosítással érintett terület a korábban miskolci repülőtér részeként, légimentő bázisként működött, illetve működik 2022. 12. 31-ig. A repülőtér megszűnésével és területének gazdasági területként történő hasznosításával új lehetőségek nyíltak meg a gazdaságfejlesztési célt szolgáló munkahelyteremtő beruházok megvalósíthatóságára, mely szándék összhangban van a város hosszú távú fejlesztési céljaival, valamint igazodik a piaci igényekhez.

1.3. A területre vonatkozó korábbi módosítási eljárás (jelen módosítás oka)

Az egykori repülőtér területének gazdasági célú hasznosítása több éves folyamat eredménye, melynek egyik állomása a vonatkozó településrendezési eszközök 2021 II. félév - 2022. I. félévben lezajlott módosítása volt.

A korábbi eljárás fontosabb mérföldkövei:

- Miskolc MJV Közgyűlése 432/2021. (X. 7.) sz. határozatában a 01428/20, valamint a 01428/21 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, és megadta a felhatalmazást a településrendezési eszközök módosítási eljárásának lefolytatására.

  A döntéshez készített telepítési tanulmánytervben a jelen eljárás tárgyát képező 01428/23 hrsz.-ú ingatlan a 01428/20 hrsz.-ú telek részeként, és ennek megfelelően gazdasági célú területhasználatként volt szerepeltetve.
- A véleményezési anyag kidolgozását megelőzően került sor a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat eseti eldöntésére irányuló véleményezési eljárásra. A dokumentáció a jelen eljárás tárgyát képező 01428/23 hrsz.-ú ingatlant a 01428/20 hrsz.-ú telek részeként, és ennek megfelelően gazdasági célú területhasználatként jelenítette meg. A beérkezett vélemények figyelembevételével megállapítást nyert, hogy külön környezeti vizsgálat készítése a módosításhoz kapcsolódóan nem indokolt.
- Az előzetes tájékoztatási szakaszban kapott információk alapján született meg az a döntés, hogy a 01428/20 hrsz.-ú telek területből a működő légimentő bázis cca. 1 ha-os területét önálló hrsz.-ú ingatlanként kell leválasztani (ez lett a jelen eljárás tárgyát képező 01428/23 hrsz.-ú ingatlan), mely addig nem kerülhet ki légi közlekedési területfelhasználásból, amíg a szomszédos a 01428/21 hrsz.-ú telken az új légimentő bázis meg nem valósul.
- A fentiek figyelembevételével került sor a véleményezési anyag kidolgozására és véleményeztetésére.
- Miskolc MJV Közgyűlése a 27/2022. (III. 3.) számú határozatával hagyta jóvá a 01428/20, 01428/21 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozó településszerkezeti

terv módosítását.

1.4. A területre vonatkozó hatályos joganyagok, településrendezési szerződések

A telepítési tanulmányterv összeállításának idején (2022. 11. hó) a tervezési területre vonatkozó hatályos dokumentumok:

- Településfejlesztési Koncepció
- Integrált Településfejlesztési Stratégia
- Településszerkezeti Terv (IV-75/16.321-2/2007. számú határozat)
- Helyi Építési Szabályzat (21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet)

vannak érvényben.

Miskolc Város településrendezési eszközeinek a teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálata (tervező: VÁTI Kft.) jelenleg folyamatban van, ami természetéből adódóan érinti a módosítás tárgyát képező tervezési területet is.
A végső szakmai véleményezési szakaszban tartó eljárás lezárását követően kerülhet sor az „új" településrendezési eszközök elfogadására.

Jelen tanulmányterv figyelembe veszi a hatályos és várhatóan 2023. 02.-ben érvénybe lépő „új" településrendezési eszközök dokumentáció szabályozásait és előírásait.

A jelenleg hatályos és az „új" tervek a módosítással érintett 01428/23 hrsz-ú területre vonatkoztatott összevetéséből megállapítható, hogy azok tartalmilag azonosak, tehát a kiindulási állapotnak tekinthető területhasználat és a kapcsolódó építési jogok azonosak.

1.5. Környezeti vizsgálati eljárás

A településrendezési eszközök módosításával összefüggésben lefolytatásra fog kerülni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat eseti eldöntésére irányuló véleményezési eljárás is.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet a megkeresendő környezet védelméért felelős szervek között megkülönbözteti az eseti döntésre vonatkozóan kötelezően bevonandó és az érintettség esetén résztvevő környezet védelméért felelős államigazgatási szerveket. A környezet védelméért felelős szervek dönthetnek arról, hogy ágazati- és hatáskörükbe tartozóan szükségesnek tartják-e – az e terv kidolgozásához szükséges típusú – vizsgálatot.
A jelen módosítás tárgyát képző 01428/23 hrsz.-ú telek a jövőben a 01428/22 hrsz.-ú területtel közösen kerül hasznosításra, melyen előreláthatólag a konkrét beruházás megvalósulása előtt, annak jellegéhez mérten a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján külön a környezeti hatásokat mélységében jobban feltáró vizsgálat készül.

1.6. A véleményezési eljárás típusának meghatározása

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:

„68. § (1) A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv ***egyszerűsített eljárásban*** *történő*

a) készítése vagy módosítása esetén, ha

aa) az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,

ab) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy

b) módosítása esetén, ha

ba) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt,

bb) nem tartozik az a) pont aa) és ab) alpontja, valamint a ba) alpont szerinti esetkörbe, azonban az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

1. a településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik,

2. nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és

3. nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése

Miskolc MJV Közgyűlésének döntésére tekintettel adott esetben az egyszerűsített módosítási eljárás alkalmazható.

1.7. Partnerségi egyeztetés

Az eljárás lefolytatása esetén, a településrendezési eszközök módosítási dokumentációjának tervezetét az Önkormányzat, amennyiben rendelkezik ilyennel a helyi partnerségi szabályok szerint véleményezteti.

1.8. Tervezői nyilatkozat

Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült.

Gergely Péter
településtervező
TT 05-0489

2. A tervezési terület bemutatása

2.1. A módosítással érintett terület ismertetése

2.1.1. Lokáció

A módosítással érintett terület Miskolc belterületének északi részén található, melyet a Mechatronikai Ipari Park ölel körül, nyugatról Miskolc–Bánréve–Ózd-vasútvonal egy szakasza határolja.

A módosítandó terület helyrajzi száma: Miskolc, külterület 01428/23 hrsz.



1. ábra: A módosítással érintett terület elhelyezkedése a belterületen (ortofotó forrás: E-Közmű)



2. ábra: A módosítással érintett tömb ortofotón (ortofotó forrás: E-Közmű)

2.1.2. Területfelhasználás

A fejlesztéssel érintett terület jelenleg beépítésre nem szánt, Köl-600024 jelű légi közlekedési zóna besorolású.

A terület környezetében vasúti közlekedési terület, valamint a Mechatronikai Ipari Parkban lévő egyéb gazdasági területek és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek találhatóak, ezért a terület nagyrésze kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági (Gk) zóna besorolású.

2.1.3. Tulajdoni viszonyok bemutatása

A 01428/23 hrsz-ú terület tulajdonosa a Miskolc Holding Zrt.

2.1.4.Telekmorfológia

Az ingatlan-nyilvántartási alapadatok alapján a területre jellemző telekmorfológia az egykori repülőtéri hasznosításához alakult ki. A jelenlegi ingatlan-nyilvántartás szerint a 01428/23 hrsz-ú telek kivett repülőtér művelési ág besorolású és 1.1308 ha területű.


12992
01427/2
7/1
01430/9
01428/23
0143
12991
01428/21
01428/3
12787/1
01428/4
12787/2
01426/18
01428/2
12789
12786/2
12786/1
01430/10
11160/22
01428/1
11153/6
11160/21
11160/18

3. ábra: A módosítandó terület telekstruktúrája (forrás: E-Közmű)

2.2. A hatályos településrendezési tervek ismertetése

2.2.1. A hatályos településszerkezeti elemek

Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló többször módosított IV-75/16.321-2/2007. sz. határozat alapján a vizsgált terület vonatkozásában légi közlekedési zóna lett megállapítva.

A tágabb környezetet és annak területfelhasználását vizsgálva megállapítható, hogy a domináns területhasználat kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági.



5. ábra: Részlet a hatályos településszerkezeti tervből

2.2.2. A hatályos szabályozási elemek

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelet (továbbiakban: MÉSZ) alapján a 01428/23 hrsz-ú terület Köl-600024 jelű légi közlekedési zóna besorolású.

A Köl-600024 jelű légi közlekedési zóna előírásai alapján a tervezési területen:

- a beépítési mód: adottságtól függő
- a kialakítandó legkisebb építési telek nagysága: adottságtól függő
- a megengedett legnagyobb beépítettség: 10%
- megengedett építménymagasság: 7,5 m
- a kötelező zöldfelület 75 %. (MÉSZ 45.§ 2/B táblázat alapján)

A területre bejelölésre került a repülőtéri védőzóna.

A védőterületekre a jelenleg hatályos MÉSZ-ben a 35.§-ban található előírások vonatkoznak:

„35. §

...

(5) A repülőtér védőterülete miatti korlátozási zónában a repülőtér védőterületére eső telekrészen épületre építési engedély csak a védőzóna előírásainak és korlátozásainak betartásával, továbbá légügyi hatóságok egyetértése esetén adható."



6. ábra: Részlet a hatályos szabályozási tervből (2022.11 hó)

Miskolc város településrendezési eszközeinek a teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálata (tervező: VÁTI Kft.) jelenleg folyamatban van, amely természetéből adódóan érinti a módosítás tárgyát képző tervezési területet is.

A dokumentáció készítésekor, záró egyeztetési szakaszban lévő *új településrendezési eszközökben* az alábbiak szerint kerül szabályozásra az érintett terület:



7. ábra: *Részlet az előreláthatólag 2023. február 1-től hatályos új szabályozási tervből*

Az új településrendezési eszköz helyi építési szabályzata az alábbiak szerint szabályozza az érintett KÖl területfelhasználást:

„X. Fejezet

Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

49. Közlekedési terület [KÖu, kt., kú., KÖk, KÖl]

52. §

(1) A KÖu jelű közúti közlekedési terület, a kt. jelű nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterület és a KÖk jelű kötöttpályás közlekedési terület övezetében az OTÉK 10.§ (2) bekezdés szerinti, valamint 26.§ (1) és (3) bekezdésében szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.

(2) A KÖu jelű közúti közlekedési terület és a kt. jelű nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú

közterület övezetében kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó rendeltetés pavilon formájában is létesíthető."

	A	B	C	D	E	F
1	Az övezet jele	Az épületre meghatározott	A telekre meghatározott			
2		legnagyobb épület-magasság	beépítés módja	legnagyobb beépítettség	legkisebb zöldfelület	legkisebb beépíthető telekterület
3		m		%	%	m2
4	KÖu	4,0	NR	5	-	-
5	kt.	4,0	NR	5	-	-
6	KÖk	4,0	SZ	5	-	1000
7	KÖl	4,0*	SZ	10	-	1000

3. A tervezett módosítás bemutatása

3.1. Szabályozási szándék bemutatása

A Miskolc, 01428/23 helyrajzi számú, jelenlegi repülőtér művelési ágú ingatlan. Az 1.3. pontban kifejtettek szerint a 01428/21 hrsz.-ú telken megvalósuló új légimentő bázis megvalósulásáig és használatbavételéig „régi" légimentő bázis működtetését biztosítani szükséges és ennek egyik alapfeltétele a terület légiközlekedési területként történő szabályozása.

A 01428/21 hrsz.-ú telken kialakításra került az új légimentő bázis, mely terv szerint 2023. 01. 01.-től kezdi meg működését.

8. ábra: „Régi" légimentő bázis (forrás: saját helyszíni fotó)

9. ábra: „Új" légimentő bázis (forrás: saját helyszíni fotó)


„régi" légimentő bázis
„új" légimentő bázis
34

10. ábra: Légifelvétel az „új" és „régi" légimentő bázis ábrázolásával (*ortofotó forrás: E-Közmű)*

Az új bázis működésének megkezdését követően okafogyottá válik a korábbi terület légi közlekedési területként történő hasznosítása. Erre való tekintettel az ingatlan tulajdonosa, a Miskolc Holding Zrt. kérelmet nyújtott be a Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztályhoz annak érdekében, hogy nyilvántartásukban a Miskolc, 01428/23 helyrajzi számú ingatlan mint repülőtér megszüntetésre kerüljön. Ezzel összhangban a Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály határozatát követően kezdeményezni fogja a 01428/23 hrsz-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartási rendeltetésének módosítását a jelenlegi „kivett repülőtér" rendeltetésről „kivett ipari park" megjelölésre.
Igény van a terület mellett lévő 01428/22 helyrajzi számú telekhez kapcsolódó hasznosításra, ezzel lehetőséget teremtve a szomszédos telekkel azonos kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna kialakítására.

A 01428/23 helyrajzi számú ingatlan jelenlegi övezeti előírásai nem teszik lehetővé a két terület egységként való kezelését, melyek technológiai problémákat vetnek fel, ezért szükséges a hatályos tervekben rögzített előírások módosítása.
A jelenlegi Köl-600024 jelű légi közlekedési zóna besorolás helyett az ingatlant kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónába szükséges sorolni.

3.2. Szerkezeti és szabályozási javaslat

A településrendezési eszközök módosításának célja:

A repülőtér helyén a meglévő gazdasági területhez kapcsolódó és a tervek szerint abba beolvadó terület kijelölése, amely lehetővé teszi a nem jelentős zavaró hatású, főként kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységi célokat szolgáló építmények elhelyezését a területen.

A hatályos tervhez képest a tervezési területen a településszerkezeti terv az alábbiak szerint módosul a 01428/23 helyrajzi számú ingatlan tekintetében:

Területfelhasználás változások:

S.sz	Hatályos		Tervezett		Indoklás
1.	Köl	légi közlekedési zóna	Gk (Gksz)	kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna	kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységi célokat szolgáló építmények elhelyezhetőségének biztosítása

01428/21 helyrajzi számú ingatlan, területfelhasználása nem változik, megmarad légi közlekedési zónaként.



11. ábra: Tervezett településszerkezeti terv részlet

A településszerkezeti terv változásaival összhangban módosul a **szabályozási terv** is.

Jelen tanulmányterv alapján módosuló településrendezési eszköz szabályozása és előírása figyelembe veszi a záró egyeztetési szakaszban lévő új településrendezési eszközökben tervezett szabályozásokat, előírásokat, mely előreláthatólag 2023. február 1-től lép hatályba.

A szabályozási javaslat szerinti, Miskolc, 01428/23 helyrajzi számú ingatlant érintő új építési övezet a Mechatronikai Ipari Parkban található gazdasági zónákhoz igazodna, figyelembe véve a területre jellemző, „mechatronikai ipari park" –ra vonatkozó sajátos területi előírásokat.

A módosítás során kialakuló új építési övezet jele: **Gksz-71.72.7 (M)**, ahol a

Gksz – kereskedelmi, szolgáltató terület területfelhasználás
7 – megengedett legnagyobb épületmagasság: 16,0 méter
1 – szabadonálló beépítési mód
7 – megengedett legnagyobb beépítettség 60%
2 – megengedett legkisebb zöldfelület 20%
7 – kialakítható legkisebb telekterület 4000 m²
M – Mechatronikai Ipari Park sajátos terület

4. Alátámasztó munkarészek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2022. (III.3.) számú határozatával elfogadta a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének módosítását, a Miskolc, 01428/20, 01428/21 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozóan.
A módosítással érintett tervezési terület tartalmazta a kialakult Miskolc, 01428/23 hrsz-ú – jelenlegi tervezési terület – ingatlanát is.

Tekintettel arra, hogy a módosítás dokumentációjának alátámasztó munkarészei tartalmazták és vonatkoztak a jelenlegi ingatlan területére is, ezért nem tartom szükségesnek annak ismétlését, másolását.
Az alátámasztó munkarészek kidolgozása nem releváns.

4.1. Biológiai aktivitásérték változások

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § rögzíti a településfejlesztés és a településrendezés céljait és alapvető követelményeit.
A (2) bekezdés tételesen felsorolja azokat a szempontokat melyeket figyelembe kell venni a településfejlesztés és a településrendezés során.
A (3) bekezdés b) pont alapján: *„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,”*
Jelen módosítás során újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor, ezért a biológiai aktivitási érték számítás készítése kötelező.

4.2. Magasabb szintű Területrendezési Tervekkel való összhang bemutatása

A módosítás következtében településszerkezeti változás következik be. Új beépítésre szánt terület kijelölése történik.

Figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési tervek:

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (OTrT)
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Tervéről szóló 4/2020. (V. 29.) számú önkormányzati rendelettel megállapított Megyei területrendezési terv (továbbiakban: MTrT).

OTrT tv. térszerkezeti terv (2018)

Az OTrT tv. Miskolc MJV település közigazgatási területét négy kategóriába sorolja.
- mezőgazdasági térség

- erdőgazdálkodási térség
- vízgazdálkodási térség
- települési térség

A módosítással érintett területet az OTrT tv. települési térség kategóriába sorolja.



12. ábra: OTrT tv. térségi szerkezeti terv részlet

„*települési térség:* az országos és a megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak."

„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető"

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közgyűlésének hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének 4/2020. (V. 29.) számú rendeletével jóváhagyott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv (továbbiakban: MTrT).

MTrT szerkezeti terv:



13. ábra: MTrT térségi szerkezeti terv részlet

Miskolc MJV területét erdőgazdálkodási térség, városias térség, vegyes területfelhasználású térség és vízgazdálkodási térség egyaránt érinti.

Az MTrT a módosítási szándékkal érintett területet települési térség kategóriába sorolja.

Jelen módosítás a területrendezési tervekben foglaltakkal nem ellentétes!

5. Összefoglalás

Tekintettel arra, hogy a telepítési tanulmányterv célja a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezése, a dokumentáció kidolgozása követi a településtervezési dokumentáció szempontrendszerét, ezáltal megvizsgálva, hogy a módosítási igények miként viszonyulnak vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásokhoz.

Jelen esetben megállapítható, hogy a módosítási igény (a különleges légi közlekedési terület kereskedelmi gazdasági területre történő módosítása) a külön jogszabályi előírások betartása mellett előreláthatólag gazdasági, társadalmi környezeti hatásokat, ideértve a településképi szempontokat is, nem eredményez.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.: 114415-5/2022.
Ü.i.: dr. Polgár Balázs

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat
ingatlan civil szervezet részére történő térítésmentes használatba adása tárgyában

Előkészítésért felelős:

…………………………………

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida
osztályvezető
Vagyongazdálkodási Osztály

Egyeztetve:

……………………………………

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

…………………………………

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 arányú tulajdonában van a Miskolc I. kerület, belterület, 8535 helyrajzi számú, „kivett udvar, térfigyelő rendszer fogadóépület" megnevezésű, 1451 m^2 alapterületű, a természetben a 3530 Miskolc, Papszer utca 2. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: ingatlan).

Az ingatlant korábban két szervezet használta.

Az ingatlan 34 m^2 helyiségrészét a Miskolci Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: MIÖR) 2022. augusztus 30. napjáig használta, a jogviszony közös megegyezés alapján megszüntetésre került.

Az ingatlan 67 m^2 nagyságú helyiségrészét a „Miskolciak az Avasért" Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) használja térítésmentesen 2019. január 1. napja óta, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladatok ellátása céljából.

A fentiekben megjelölt közfeladatok körén belül az Alapítvány elősegíti a turizmus élénkítését, a történelmi Avas területét érintő ingatlanfejlesztési elemzéseket készít, konzultációkat szervez az Avast érintő kulturális és civil kérdésekben, valamint támogatja az avasi borkultúra hagyomány ápolását.

Az Alapítvány megkereste az Önkormányzatot, hogy az egész ingatlanra vonatkozóan kérelmezze a térítésmentes használatot, annak érdekében, hogy az ingatlanban végzett közfeladatát még hatékonyabban tudja ellátni.

Az Alapítvány vállalja az ingatlan használatával felmerülő teljes rezsi költség megfizetését.

A Herman Ottó Múzeum a korábban a MIÖR által használt ingatlanrészben az Alapítvány és az Önkormányzat jóváhagyásával időszakos kiállítást helyezett el.

A térítésmentes használat további feltétele, hogy a Múzeum kiállítás céljára történő használati igényének felmerülése esetén köteles a Múzeum által kért ingatlanrészt az Alapítvány a Múzeum részére térítésmentesen alhasználatba adni.

A kérelmezett ingatlant az Alapítvány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatások, valamint helyi közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó ügyek ellátásának elősegítése céljából **térítésmentesen kívánja igénybe venni, melyhez megállapodást kíván kötni az Önkormányzattal.**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 12. § (3) bekezdése értelmében **önkormányzati vagyon ingyenesen vagy kedvezményesen csak közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható**, míg ugyanazen jogszabályhely (6) bekezdése értelmében az Önkormányzati vagyon **ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról a Közgyűlés jogosult dönteni**.

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány közhasznú jogállású szervezet, így részére a térítésmentes használatba adás közcélú adományként biztosítható, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a jogügyletben az Alapítványt ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

A fentiekben foglaltakra tekintettel jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a jelenleg hatályos használati jogviszony az Alapítvánnyal megszüntetésre kerüljön és az ingatlan egészére vonatkozó térítésmentes használati jogviszony jöjjön létre azzal a feltétellel, hogy a Múzeum kiállítás céljára történő használati igényének felmerülése esetén az Alapítvány köteles a Múzeum által kért ingatlanrészt térítésmentesen az alhasználatába adni.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. december 13. napján meghozott 145/2018. (XII.13.) számú határozatával döntött a „Miskolciak az Avasért" Alapítvány részére a Miskolc I. kerület, belterület, 8535 helyrajzi számú, „kivett udvar, térfigyelő rendszer fogadóépület" megnevezésű, 1451 m^2 alapterületű, a természetben a 3530 Miskolc, Papszer utca 2. szám alatt található ingatlanban, összesen 67 m^2 nagyságú helyiségéhez térítésmentes, közcélú adományként, határozatlan időre szóló használatba adásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásnak elősegítése céljából.

III. Várható szakmai hatások

Az ingatlan térítésmentes használatba adása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § szerinti kulturális szolgáltatásokat és közfeladatokat kiemelten elősegíti, továbbá az ingatlan teljes területe a használati jogviszony vonatkozásában rendezetté válik.

IV. Várható gazdasági hatások

Az ingatlan vonatkozásában felmerülő teljes rezsi és karbantartási költségeket a jövőben az Alapítvány viseli.

V. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés a következő jogszabályokhoz kapcsolódik:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december 2.

Varga Andrea Klára
alpolgármester

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az **„Ingatlan civil szervezet részére történő térítésmentes használatba adása tárgyában"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgya: Ingatlan civil szervezet részére történő térítésmentes használatba adása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és (6) bekezdése alapján akként dönt, hogy a Miskolc I. kerület, belterület, 8535 helyrajzi számú, „kivett udvar, térfigyelő rendszer fogadóépület" megnevezésű, 1451 m^2 alapterületű, a természetben a 3530 Miskolc, Papszer utca 2. szám alatt található ingatlant a „Miskolciak az Avasért" Alapítvány részére határozatlan időre, térítésmentesen használatba adja az ingatlanra vonatkozó teljes rezsiköltség Alapítvány részéről történő megtérítése mellett azzal, hogy a Herman Ottó Múzeum kiállítás céljára történő használati igényének felmerülése esetén köteles a Múzeum által kért ingatlanrészt az Alapítvány a Múzeum részére térítésmentesen alhasználatba adni.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt az 1. pontban rögzített jogviszony létrehozásával egyidejűleg a „Miskolciak az Avasért" Alapítvány és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2019. április 10. napján létrejött Miskolc I. kerület, belterület, 8535 helyrajzi számú, „kivett udvar, térfigyelő rendszer fogadóépület" megnevezésű, 1451 m^2 alapterületű, a természetben a 3530 Miskolc, Papszer utca 2. szám alatt található ingatlan 67 m^2 nagyságú helyiségegyüttesére vonatkozóan fennálló használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített ingatlan használatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladatok ellátása céljából biztosítja.

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített ingatlan használatát a 2. pontban rögzített megállapodás megszűnésének napjától határozatlan időre – de legfeljebb a támogatott közfeladat ellátásának időtartamára – 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja.

5. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.

szervezetnek minősül. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített ingatlan használatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. A jogosultság alanyi feltételeinek fennállását a kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles igazolni. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet az Önkormányzatot haladéktalanul köteles értesíteni. Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás következik be, úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő Áfát az Önkormányzat részére megtéríteni.

7. A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közfeladat ellátásról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a tárgyévet követő év január 15. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az azonnal felmondás lehetőségét kell biztosítani.

8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti használati megállapodás megkötésére.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtást felügyelő osztály:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1-7. pont tekintetében azonnal, a 8. pont tekintetében a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.: 114705-0/2022
Ü.i.: dr. Képes Zsófia Mária

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat
a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásaival összefüggő vagyonjogi döntések meghozatalára

Előkészítésért felelős:

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida
osztályvezető
Vagyongazdálkodási Osztály

Egyeztetve:

Gür Péter Attila
igazgató
Miskolci Egyesített Szociális
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Kéri Zoltán
ingatlangazdálkodási igazgató
Miskolc Holding Önkormányzati
Vagyonkezelő Zrt.

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 1992. január 1-je óta működteti az Észak-kiliáni Szolgáltatási Központ és Gondozóházat (továbbiakban: Gondozóház). A Gondozóház a Miskolc 30118/10 hrsz-ú, természetben a 3534 Miskolc, Kacsóh Pongrác utca 8. sz. alatti ingatlanban (továbbiakban: Ingatlan) kapott helyet, melynek kizárólagos tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg.
A működésért a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: MESZEGYI) volt a felelős a 2013. július 1-jén kötött vagyonkezelési szerződés alapján. A Gondozóház feladatellátását az idősek átmeneti gondozása, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása valamint a szociális étkeztetés jelentette.

Az épület egyre romló műszaki állapota – a korábbi részleges felújítások ellenére is – egyre kevésbé alkalmas a szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására. Az épület korszerűsítése, felújítása az Önkormányzatra nézve aránytalanul magas költségekkel járna, az energiaárak drasztikus növekedése miatt kialakult válsághelyzet pedig még inkább indokolttá tette a fenntartói racionalizálást. Ennek okán Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 121/2022. (X.20.) számú határozatával döntött a Gondozóház szolgáltatásainak megszüntetéséről, az ellátott feladatok átszervezéséről.

A határozat értelmében az Ingatlan vonatkozásában a feladatellátás megszűnt, így rendelkezni szükséges a MESZEGYI vagyonkezelői jogának megszüntetéséről az Önkormányzat és a MESZEGYI között 2013. július 1. napján létrejött vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő módosításával.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész.

Az Nvtv. 5. § (6) bekezdése alapján a korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.

Az Nvtv. rendelkezései alapján az ingatlan minősítése az intézményi feladatellátás megszűnésével egyidejűleg a törvény alapján megváltozik, az ingatlan üzleti vagyoni körbe kerül, és így a további hasznosítására az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. között fennálló megbízási szerződés alapján a Miskolc Holding Zrt. jogosult.

A fentiekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen dönteni a Miskolc 30118/10 hrsz-ú, természetben a 3534 Miskolc, Kacsóh Pongrác utca 8. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan a MESZEGYI vagyonkezelői jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 121/2022. (X.20.) számú határozatával döntött a Gondozóház szolgáltatásainak megszüntetéséről, az ellátott feladatok átszervezéséről. Ezen határozaton, valamint a tartalmi összefoglalóban részletezetteken túl az előterjesztés előzményekkel nem rendelkezik.

III. Várható szakmai hatások

A Miskolc 30118/10 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a MESZEGYI vagyonkezelői jogának megszüntetésével az intézményi feladatellátást a már nem használt ingatlan használattal összefüggő kötelezettségei nem terhelik, és lehetőség nyílik az ingatlan üzleti alapon történő hasznosítására.

IV. Várható gazdasági hatások

Az ingatlan üzleti alapon történő hasznosítása hosszú távon bevételt eredményezhet.

V. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés a következő jogszabályokhoz kapcsolódik:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény,
- Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet rendelkezéseihez

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „2.:”

Varga Andrea Klára
alpolgármester

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat a Miskolci Egységesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásaival összefüggő vagyonjogi döntések meghozatalára"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgya: a MESZEGYI vagyonkezelői jogának megszüntetése a Miskolc 30118/10 helyrajzi számú, természetben a 3534 Miskolc, Kacsóh Pongrác utca 8. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján dönt a Miskolc 30118/10 hrsz.-ú természetben 3534 Miskolc, Kacsóh Pongrác utca 8. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 2023. január 15. napjával.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése rögzíti, hogy a természetben 3534 Miskolc, Kacsóh Pongrác utca 8. szám alatt található, Miskolc 30118/10 hrsz-ú ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (6) bekezdése alapján az üzleti vagyoni körbe kerül, így annak további hasznosítására Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt. között fennálló megbízási szerződés alapján 2023. január 16. napjától a Miskolc Holding Zrt. jogosult és köteles.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti ingatlan tekintetében gondoskodjon a MESZEGYI vagyonkezelői jogának megszüntetéséről az Önkormányzat és a MESZEGYI között 2013. július 1. napján létrejött vagyonkezelési szerződés jelen határozat 1. pontjában rögzítettek szerinti módosításával.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1. és 2. pont tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében 2023. január 15.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Va: 113969-4/2022
Ea: dr. Kozma Dániel

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat
a „304. sz. főút 0+174 km szelvényben épült körforgalmú csomópont” projekthez kapcsolódó közvilágítás vagyonjogi rendezése tárgyában

Előkészítésért felelős:

……………………………………………
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida
osztályvezető
Vagyongazdálkodási Osztály

Egyeztetve:

……………………………………………
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

D. Ignácz Dávid
……………………………………………
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban: **NIF Zrt.**) megkereste Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) annak érdekében, hogy a 2014. évben megvalósult, a „304. sz. főút 0+717 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" kapcsán érintett, az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő közvilágítási hálózat bővítése vagyonjogi szempontból rendezésre kerüljön.

A NIF Zrt. megkeresése törvényi kötelezésen alapul: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (4b) bekezdése előírja, hogy ha a NIF Zrt. helyi közút építése során lát el építtetői feladatokat a magyar állam tulajdonában álló ingatlanokon, a forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi közutak, és az azokon létrehozott, vagy megszerzett és azokkal egyébként egybeépített eszközök, továbbá az ezeket magukban foglaló, a magyar állam tulajdonában álló egyes ingatlanok tulajdonjogát a végleges vagy ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezését követően a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló - ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésre is alkalmas - megállapodással **ingyenesen, könyv szerinti értéken köteles átadni az érintett helyi önkormányzat részére, amely köteles azokat átvenni.**

A Kkt. 29/E. § (7) bekezdése továbbá előírja, hogy ha a közműkiváltást vagy -fejlesztést az építtető végezte el, úgy az általa létrehozott közművek annak rendeltetésszerű használatbavételével - így különösen a közmű műszaki átadás-átvételi eljárásának eredményes lezárásával vagy üzembe helyezésével - **a törvény erejénél fogva ingyenesen, könyv szerinti értéken**, a közműkiváltással vagy -fejlesztéssel érintett közmű tulajdonosának tulajdonába és üzemeltetőjének üzemeltetésébe kerülnek.

A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a beruházás megvalósítása során a közvilágítási hálózatok kiváltása, fejlesztése elvégzésre került. A közmű üzemeltetésre történő átadása szintén megtörtént (2014. szeptember 04. napján történt a műszaki átadás), azonban az Önkormányzat részére történő ingyenes vagyonátadás elmaradt. Tekintettel arra, hogy az ingyenes átadás, és az ingyenes átvétel törvény alapján kötelező, a NIF Zrt. kezdeményezte annak mihamarabbi lebonyolítását.

A NIF Zrt. az átadásra kerülő beruházás bekerülési – **könyv szerinti – bruttó értékét 43.120.699,- Ft-ban** – azaz negyvenhárommillió-százhúszezer-hatszázkilencvenkilenc forintban – jelölte meg.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 12. § (10) bekezdése alapján bármely vagyontárgy tulajdonjogának, használatának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi értéket meghaladó értékű vagyon esetén Közgyűlés dönt.

II. Előzmények

A „Tartalmi összefoglaló" részben rögzítetteken túlmenően az ügy nem rendelkezik további előzményekkel.

III. Várható szakmai hatások

A vagyonátruházással teljesülnek a törvényben meghatározott feltételek és a még fennmaradt vagyonjogi kérdések rendezésre kerülnek.

IV. Várható gazdasági hatások

Tekintettel arra, hogy a műszaki átadásra már korábban sor került és az üzemeltetési feladatokat már az Önkormányzat látja el, így az Önkormányzatot a vagyonátvétellel kapcsolatosan költség nem terheli.

V. Kapcsolódások

a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
c) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „7…"

Veres Pál
polgármester

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat a „304. sz. főút 0+174 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" projekthez kapcsolódó közvilágítás vagyonjogi rendezése tárgyában"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a „304. sz. főút 0+174 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" projekthez kapcsolódó közvilágítás vagyonjogi rendezése

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (4b) bekezdése, valamint a 29/E. § (7) bekezdésével összhangban, a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 12. § (10) bekezdése alapján dönt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által a „304. sz. főút 0+174 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" projekthez kapcsolódó „22301 Közvilágítás" megnevezésű közmű ingyenes megszerzéséről.

2. A Közgyűlés rögzíti, hogy az 1. pont szerinti beruházás bruttó bekerülési értéke 43.120.699,- Ft.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt eljárás során szükséges valamennyi intézkedés és nyilatkozat megtételére, valamint az 1. pont szerinti közmű ingyenes megszerzéséről szóló megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő: Az 1. és 2. pont tekintetében azonnal,
a 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 napon belül.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.:113969-5/2022
Üi.: dr. Kozma Dániel

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

ELŐTERJESZTŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

A Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésének 13. napirendi pontjához

Javaslat a „304. sz. főút 0+174 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" projekthez kapcsolódó közvilágítás vagyonjogi rendezése tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 19. § (1) és (5) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a fenti előterjesztéshez a következő módosító indítványt terjesztem elő:

Indítványozom, hogy a „304. sz. főút 0+174 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" projekthez kapcsolódó közvilágítás vagyonjogi rendezése tárgyában" című előterjesztés részét képező határozati javaslat helyébe a mellékelten csatolt határozati javaslat lépjen.

Indokolás:

A beruházás megnevezése az előterjesztés, illetve a határozati javaslat szövegében több ponton tévesen került feltüntetésre. A beruházás megnevezése helyesen „304. sz. főút 0+**717** km szelvényben épült körforgalmú csomópont", a „0+174 km" megjelölés az eredeti szövegében elírás, ami a végrehajthatósági szempontok teljes körű érvényesülése érdekében javításra szorul.

A határozat javaslat szövegében egyéb változtatás nem történt.

Javaslom, hogy a határozat meghozatalára a jelen módosító indítvány alapján a csatolt határozati javaslat szerinti tartalommal kerüljön sor.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztői módosító indítványt megvitatni, az előterjesztésben foglaltakat a javaslatok figyelembevételével megtárgyalni és a határozatot a javasolt módosított tartalommal meghozni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „9...”

Tisztelettel:

Veres

Veres Pál

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat a „304. sz. főút 0+717 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" projekthez kapcsolódó közvilágítás vagyonjogi rendezése tárgyában"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a „304. sz. főút 0+717 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" projekthez kapcsolódó közvilágítás vagyonjogi rendezése

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (4b) bekezdése, valamint a 29/E. § (7) bekezdésével összhangban, a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 12. § (10) bekezdése alapján dönt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által a „304. sz. főút 0+717 km szelvényben épült körforgalmú csomópont" projekthez kapcsolódó „22301 Közvilágítás" megnevezésű közmű ingyenes megszerzéséről.

2. A Közgyűlés rögzíti, hogy az 1. pont szerinti beruházás bruttó bekerülési értéke 43.120.699,- Ft.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt eljárás során szükséges valamennyi intézkedés és nyilatkozat megtételére, valamint az 1. pont szerinti közmű ingyenes megszerzéséről szóló megállapodás aláírására.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1. és 2. pont tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 napon belül.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz.: 113984-0/2022
Ea.: dr. Kozma Dániel

Melléklet: térképszelvények
és változási vázrajzok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat
zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában

Előkészítésért felelős:

....
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida
osztályvezető
Vagyongazdálkodási Osztály

Egyeztetve:

....
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

....
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Bazin Levente képviselő választókerületében (16. vk.) található ingatlanok:

I.1. A Miskolc, Epres utcán található 75274 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása (VA-112524/2022)

Kérelem érkezett a Horváthné Koschik Katalin 1/1 arányú tulajdonában álló, Miskolc 75274 helyrajzi szám alatt felvett, 777 m^2 alapterületű, „kert” művelési ágú ingatlan belterületbe vonása tárgyában. A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: MÉSZ) az ingatlant „Lke-313452” jelű kertvárosias lakózóna céljára szabályozza. Az ingatlan az Előhegy és Pereces városrészek között található.

Az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmek elbírálását végző szakmai bizottsága a kérelmet megvizsgálta, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a Miskolc 75274 helyrajzi számú ingatlant érintő belterületbe vonás iránti kérelem támogatható. A belterületbe vonás támogathatóságának további feltételét képezi, hogy az ingatlantulajdonos vállalja az alábbi feltételek teljesítését:

- a kérelmező 4 éven belül végrehajtja a 75274 helyrajzi számú ingatlant a MÉSZ szerint terhelő útlejegyzés elvégzését, és az önálló helyrajzi számon kialakított – belterületi – utat az Önkormányzat részére ingyenesen átadja.
- Vállalja, hogy a már esetlegesen elhelyezett és az útlejegyzéssel érintett területeken található közműcsatlakozási pontokat, valamint az ugyanezen területen található kerítést saját tulajdonában visszamaradó ingatlanra saját költségén legkésőbb a szerződéskötést követő 4 éven belül áthelyezi.
- A MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismeri és tudomásul veszi, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet) 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművesítéssel, közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállal.
- Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszi a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végez bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költségének viselésére kötelezettséget vállal.
- az eljárás során, azzal összefüggésben felmerülő valamennyi költség a kérelmező

ingatlantulajdonost terheli.

A kérelmező a feltételeket vállalta, az ingatlan belterületbe vonásához szükséges változási vázrajzot elkészítette.

I.2. A Miskolc, Dinnyés utcán található 9 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása (VA-113721/2022)

A Miskolc 75260, 75282/1, 75282/2 és 75257, 75287, 75288/1, 75288/2, 75291 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában kérelem érkezett az ingatlanok belterületbe vonása tárgyában. Az ingatlanokat a MÉSZ „Lke-313452" kertvárosias lakóövezetbe sorolja. Az ingatlanok az Előhegy és Pereces városrészek között találhatók.

Az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmek elbírálását végző szakmai bizottsága a kérelmet megvizsgálta, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a belterületbe vonás támogatható abban az esetben, ha a kérelmezők az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalják:

- Kérelmezők vállalják a 75281 helyrajzi számú ingatlan (út) teljes terjedelemben történő belterületbe vonását, továbbá, a már korábban lejegyzésre került út (75282/1 hrsz.) belterületbe vonását,
- Kérelmezők vállalják, hogy 4 éven belül ingatlanonként – a már kérelmezett 75257 és 75260 helyrajzi számú ingatlant is beleértve – az ingatlanok terhére (ahol szükséges) az utak érintett szakaszának a geodéziai kialakítását (útlejegyzés) a rendezési tervnek megfelelően elvégzik, továbbá az így kialakult „út" megnevezésű ingatlanok – ideértve a 75282/1 és 75288/1 hrsz.-ú ingatlanokat is – tulajdonjogát az Önkormányzat részére ingyenesen átruházzák, mindezek költségeit átvállalják.
- Kérelmezők vállalják, hogy a már esetlegesen elhelyezett és az útlejegyzéssel érintett területeken található közműcsatlakozási pontokat, valamint az ugyanezen területen található kerítést saját tulajdonban visszamaradó ingatlanra saját költségükön legkésőbb a szerződéskötést követő 4 éven belül áthelyezik.
- A MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismerik és tudomásul veszik, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terhelik.
- A 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművesítéssel, közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállalnak.
- Kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszik a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végeznek bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költségének viselésére kötelezettséget vállalnak.

Kérelmezők előzetesen vállalták az előírt kötelezettségeket, így a belterületbe vonás támogatható.

I.3. A Miskolc, Körtés utcán található 7 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása (VA-112711/2022)

Kérelem érkezett a Miskolc 75303, 75306, 75307, 75310, 75311 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása érdekében. Az ingatlanokat a MÉSZ „Lke-313452" kertvárosias lakóövezetbe sorolja. Az ingatlanok az Előhegy és Pereces városrészek között találhatók.

Az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmek elbírálását végző szakmai bizottsága a kérelmet megvizsgálta, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a Miskolc 75303, 75306, 75307, 75310, 75311 helyrajzi számú ingatlanokat érintő belterületbe vonás támogatható abban az esetben, ha a kérelmezők az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalják:

- Kérelmezők vállalják, hogy a 75303 helyrajzi számú ingatlan terhére az út geodéziai kialakítását (útlejegyzés) a rendezési tervnek megfelelően elvégzik, továbbá az így kialakult „út" megnevezésű és minősítésű ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat részére ingyenesen átruházzák.
- Kérelmezők a fenti ingatlanokon túl kérelmezik a 75304 helyrajzi szám alatt felvett útnak, valamint a 75905 helyrajzi számú útnak a belterületbe vonását és vállalják annak valamennyi költségét.
- Kérelmezők vállalják, hogy a már esetlegesen elhelyezett és az útlejegyzéssel érintett területeken található közműcsatlakozási pontokat, valamint az ugyanezen területen található kerítést saját tulajdonban visszamaradó ingatlanra saját költségükön legkésőbb a szerződéskötést követő 4 éven belül áthelyezik.
- A MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismerik és tudomásul veszik, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terhelik.
- A 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművesítéssel, közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállalnak.
- Kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszik a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végeznek bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költségének viselésére kötelezettséget vállalnak.

A 75303 helyrajzi szám esetében a tulajdonos az útlejegyzéshez szükséges – nem záradékolt – vázrajzokat már el is készíttette földmérővel, jelezve szándékuk komolyságát. A 75905 helyrajzi számú (önkormányzati tulajdonban álló út) belterületbe vonása érdekében szintén vázrajzot készíttettek: a belterületbe vonást egészen a belterületi határvonalig kezdeményezik. Mindezekre tekintettel a belterületbe vonás javasolt és támogatható a Miskolc 75303, 75306, 75307, 75310, 75311, 75905 és 75304 helyrajzi számú ingatlanok esetében.

Gazdusné Pankucsi Katalin képviselő asszony választókerületében (15. vk.) található ingatlanok:

I.4. A Miskolc, Nádastó utcán található 3 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása (VA-112110/2022)

Kérelem érkezett a Miskolc 70442 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása érdekében. Időközben a Kérelmező az ingatlant terhelő MÉSZ szerinti útlejegyzést elvégezte, így az ingatlan 70442/1 és 70442/2 helyrajzi számú ingatlanokra megosztásra került. Az ingatlanok Komlóstető városrészen találhatók.

Az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmek elbírálását végző szakmai bizottsága a kérelmet megvizsgálta, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a 70442/1 és 70442/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő belterületbe vonás támogatható abban az esetben, ha a kérelmező az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Kérelmező vállalja, hogy a 70442/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat részére a belterületbe vonást követően ingyenesen átruházza.
- Kérelmező intézkedik a fenti ingatlanon túl a 70447/7 helyrajzi szám alatt felvett önkormányzati tulajdonú útnak a belterületbe vonása érdekében és vállalja annak valamennyi költségét.
- Kérelmező vállalja, hogy a (jelenleg) 70442/2 helyrajzi számú ingatlanon található már esetlegesen elhelyezett közműcsatlakozási pontokat, valamint az ugyanezen területen található kerítést a (jelenleg) 70442/1 helyrajzi számú ingatlanra saját költségén legkésőbb a szerződéskötést követő 4 éven belül áthelyezi.
- A MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismeri és tudomásul veszi, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonost terheli.
- A 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművesítéssel, közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállal.
- Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszi a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végez bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költségének viselésére kötelezettséget vállal.

A belterületbe vonás javasolt.

Dr. Nagy Ákos képviselő úr választókerületében (11. vk.) található ingatlanok:

I.5. A Miskolc, Lapocka dűlőn található 3 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása (VA-112380/2022)

Az Önkormányzathoz kérelem érkezett a

- Lévai Éva 1/1 arányú tulajdonában álló, Miskolc 61604/14 helyrajzi szám alatt felvett, 907 m^2 alapterületű, „kivett zárkertkerti művelés alól kivett terület és egyéb épület" megnevezésű ingatlan, valamint
- a Fölker-Kocsmár Réka ½ és Kovácsné Kocsmár Ildikó ½ arányú tulajdonában álló, Miskolc 61604/28 helyrajzi szám alatt felvett, 789 m^2 alapterületű, „kert és egyéb épület" művelési ágú ingatlan

belterületbe vonása tárgyában. A MÉSZ mindkét ingatlant „Üh-312632(T)" jelű hétvégiházas üdülőzóna céljára szabályozza.

Az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmek elbírálását végző szakmai bizottsága a kérelmet megvizsgálta, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a Miskolc 61604/14 és 61604/28 helyrajzi számú ingatlanokat érintő belterületbe vonás iránti kérelem támogatható. A belterületbe vonás támogathatóságának további feltételét képezi, hogy az ingatlantulajdonosok vállalják:

- az ingatlanok megközelítését biztosító 61604/56 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását
- hogy a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismerik és tudomásul veszik, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.
- a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművesítéssel, közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállalnak.
- kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszi a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végez bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költségének viselésére kötelezettséget vállalnak.

A belterületbe vonás támogatható.

I.6. A Miskolc, Veréb utcán található 2 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása (VA-112977/2022)

Kérelem érkezett a Dr. Molnár Szabolcs Lajos 1/1 arányú tulajdonában álló, Miskolc 61604/9 helyrajzi szám alatt felvett, 739 m^2 alapterületű, „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és egyéb épület" megnevezésű ingatlan belterületbe vonása tárgyában. A MÉSZ az ingatlant „Üh-312632 (T)" jelű hétvégiházas üdülőzóna céljára szabályozza.

Az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmek elbírálását végző szakmai bizottsága a kérelmet megvizsgálta, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a Miskolc 61604/9 helyrajzi számú ingatlant érintő belterületbe vonás iránti kérelem támogatható. A belterületbe vonás támogathatóságának további feltételét képezi, hogy az ingatlantulajdonos vállalja az alábbi feltételek teljesítését:

- a kérelmező a 61604/8 helyrajzi számú út megnevezésű ingatlant is belterületbe vonja, annak költségeit viseli.
- A MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismeri és tudomásul veszi, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonost terheli.
- A 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművesítéssel, közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállal.
- Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszi a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végez bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költségének viselésére kötelezettséget vállal.
- az eljárás során, azzal összefüggésben felmerülő valamennyi költség a kérelmező ingatlantulajdonost terheli.

Kérelmező a fenti feltételek teljesítését vállalta. Ennek ismeretében a belterületbe vonás támogatható.

Erdei Sándor Zsolt képviselő úr választókerületében (12. vk.) található ingatlanok:

I.7. A Miskolc, Galagonyás soron található 16 darab külterületi ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása (VA-112712/2022)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) kérelem érkezett a Miskolc 01326, 01327, 01329, 01330, 01332, 01333, 01335, 01336, 01339, 01341 és 01342 helyrajzi számú, természetben a Galagonyás sor mentén megtalálható ingatlanok belterületbe vonása tárgyában. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) számú rendelete (a továbbiakban: MÉSZ) valamennyi ingatlant „Lke-500051" jelű kertvárosias lakózóna céljára szabályozza.

Az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmek elbírálását végző szakmai bizottsága a kérelmet megvizsgálta, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a Miskolc 01326, 01327, 01329, 01330, 01332, 01333, 01335, 01336, 01339, 01341 és 01342 helyrajzi számú ingatlanokat érintő belterületbe vonás iránti kérelem támogatható. A belterületbe vonás támogathatóságának további feltételét képezi, hogy a kérelmezők vállalják az alábbi feltételek teljesítését:

- a Miskolc 01325, 01328, 01334 és 01338 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonását is kérelmezik, a földmérési munkálatokat ennek kapcsán elvégzik (ezek önkormányzati tulajdonú ingatlanok).
- a Miskolc 01375 helyrajzi számú, „út" ingatlannak legalább a Miskolc 01342 helyrajzi számú ingatlan jogi határáig történő belterületbe vonását kérelmezik és elvégzik.
- hogy a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismerik és tudomásul veszik, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.
- A 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművesítéssel, közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállalnak.
- kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszi a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végez bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költségének viselésére kötelezettséget vállal.
- az eljárás során, azzal összefüggésben felmerülő valamennyi költség a kérelmező ingatlantulajdonosokat terheli.

A kérelmezők a 112712-4/2022. iktatószámú nyilatkozatukban a fenti feltételeket vállalták. Ezt követően már geodétához is fordultak a szükséges munkálatok elvégzése érdekében, amennyiben a belterületbe vonást az Önkormányzat támogatja.

A belterületbe vonás az előírt feltételek szerint támogatható azzal, hogy a 01375 helyrajzi számú út belterületbe vonása elengedhetetlen bármely fenti ingatlan belterületbe vonásához.

I.8. A Miskolc, Közdomb utca 69. szám alatti (13364 helyrajzi számú) ingatlanhoz kapcsolódó belterületbe vonás tárgyában megkötött szerződés módosítása (VA-113489/2022)

Kérelem érkezett a Miskolc 13364 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan belterületbe vonás feltételének módosítása érdekében.

Az Önkormányzat és a magánszemély kérelmező között a Közgyűlés 14/2019. (II.22.) számú határozata nyomán 2019. november 14. napján megállapodás jött létre a tárgyi ingatlan belterületbe vonása tárgyában. A kérelmező a belterületbe vonási eljárás befejezését követő 4 éven belül lakóház építését vállalta. A kérelmező kérelmében e határidőt méltányossági okokra hivatkozva kéri meghosszabbítani. Kérelmének indoka, hogy a belterületbe vonást követően rövid időn belül kitört a koronavírus-világjárvány, melynek hatására jelentős mértékű áremelkedés történt az építőipari szektorban. Az építőipari alapanyagárak és a szakemberek munkadíja átlagosan körülbelül másfél-kétszeresére emelkedtek a megállapodás megkötésének időpontjához képest. Az idei évben kitört orosz-ukrán háború még magasabb árakat, jelentős drágulást eredményezett, gazdasági válság vette kezdetét. A jelentős mértékű áremelkedés a kérelmező számára nem volt előre látható a szerződés megkötésének időpontjában, amely miatt a kitűzött cél megvalósítása (lakóház megépítése) jelentős mértékben megnehezült.

A megállapodás megkötését követően a belterületbe vonás általános feltételrendszere nem változott. Ugyanakkor, a gyakorlatban elfogadható felhasználási célok köre bővült: míg korábban (így a megállapodás megkötésének időpontjában is) a kártalanítási, belterületbe vonási és törzsvagyonból történő ügyeket véleményező szakmai bizottság felhasználási célként csak lakóház építését fogadta el, jelenleg már ez nem feltétel, felhasználási célként az építési telek kialakítása (azaz a geodéziai munkálatok elvégzése, útlejegyzés esetén a lejegyzett út ingyenes átadása, közművesítés, ez utóbbit követően pedig az út helyreállítása) is elfogadható.

Tekintettel arra, hogy a kérelmező után a gyakorlatban a felhasználási cél a fentiek szerint bővült, valamint az egyéb méltányolható indokokra tekintettel a kérelem akként támogatható, hogy a megállapodásban rögzített 4 éves időtartam alatt a kérelmező kötelezettség elsődlegesen az építési telek kialakítására terjed ki, a lakóház megépítésére az Önkormányzat pedig további 2 éves határidőt biztosít. Figyelemmel arra, hogy az alapszerződés megkötéséről a Közgyűlés döntött, a szerződés módosításáról is a Közgyűlés jogosult dönteni.

Az e részben szereplő ingatlanok vonatkozásában a közművesítettség mértékét a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a, továbbá a MÉSZ 22. § - 27. §-ai együttesen határozzák meg. A MÉSZ 28. § (22) bekezdése pedig előírja, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése előírja, hogy termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemhez csatolni kell az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a területfelhasználási célt tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településrendezési terv kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek.

A fenti jogszabályhely alapján a belterületbe vonás tárgyában történő döntéshozatalra törvény rendelkezése értelmében kizárólag a Közgyűlés jogosult.

II. Előzmények

Az elmúlt időszakban „építési telek kialakítása" céljából több belterületbe vonás iránti kérelem érkezett be az Önkormányzathoz.

Ennek kapcsán rögzítendő, hogy a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 1. mellékletének 30. pontja alapján építési telek az a telek, amely beépítésre szánt területen, építési övezetben fekszik, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számú útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3 méter.

Az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmek elbírálását végző szakmai bizottsága ennek teljesülését eljárása során minden esetben vizsgálta, a fentiekben meghatározott feltételeket ennek tükrében és ehhez kapcsolódóan határozta meg, egyaránt szem előtt tartva az Önkormányzat és a kérelmezők érdekeit is. Valamennyi ügy az érintett területi képviselővel előzetesen egyeztetésre került, akik a város fejlődését szem előtt tartva támogatják a választókerületeikkel összefüggő javaslatokban foglaltakat.

III. Várható szakmai hatások

A belterületbe vonások nyomán a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései megtartása mellett egyaránt sor kerül a kérelmezők, valamint az Önkormányzat érdekeinek érvényesítésére is. A kérelmezők szerződésszerű teljesítése esetén a belterületbe vonást követő 4 éven belül közművel ellátott építési telkek jöhetnek létre. Nemteljesítés esetén az Önkormányzat kötbérigényt érvényesíthet, a szerződés alapján a közművek kialakítása ugyanakkor mindenkor a kérelmező feladata marad.

IV. Várható gazdasági hatások

A belterületbe vonások nyomán a geodéziai kialakítással a helyi építési szabályzat szerint tervezett utak megfelelően lejegyzésre és ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ezen utak továbbá belterületbe kerülnek, melynek költségeit nem kell az Önkormányzatnak viselnie. Az esetleges közművesítés vagy közmű áthelyezés költségeit minden esetben a kérelmezők viselik. A városrendezési terv érvényesítése megvalósul.

Az Önkormányzatnak egyedül az I.7. részben rögzített esetben merül fel költsége: a Miskolc 01338 helyrajzi számú ingatlan esetében a földvédelmi járulékot és igazgatási díjat az Önkormányzatnak kell megfizetnie (várható költsége 88.120,- Ft), az másra át nem hárítható. Az ingatlan értéke ugyanakkor megközelítőleg a háromszorosára növekedik (kivett beépítetlen terület), melyet az Önkormányzat ingatlangazdálkodási szempontból kedvezőbben tud utóbb hasznosítani.

V. Kapcsolódások

a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
c) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény;

d) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) számú rendelete;
e) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatokat meghozni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „2...”

Veres

Veres Pál
polgármester

I. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc, Epres utcán található 75274 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján támogatja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: MÉSZ) foglalt előírások szerint a Miskolc **75274** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna.

2. Az 1. pont szerinti ingatlan vonatkozásában a támogatás feltétele, hogy az ingatlantulajdonos (a továbbiakban: Kérelmező) az Önkormányzat által e határozat alapján külön megkötendő szerződésben előírt feltételeket elfogadja és teljesítésüket a szerződéskötéstől számított 4 éven belül vállalja. A szerződésnek – nem szövegszerűen – tartalmaznia kell az alábbi feltételek előírását:

   a) Az 1. pont szerinti ingatlan belterületbe vonásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség és eljárási díj Kérelmezőt terheli.

   b) A belterületbe vonást követően elvégzi az ingatlant érintő MÉSZ szerinti útlejegyzést, majd ezen érintett út geodéziai kialakítását követően ezen út tulajdonjogát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ingyenesen átruházza.

   c) Kérelmező vállalja, hogy a már esetlegesen elhelyezett és a MÉSZ által másodrendű közlekedési célú közterületként szabályozott területén, azaz a 2. pont b) alpontja alapján kialakuló út ingatlan területén – található közműcsatlakozási pontokat, valamint az ugyanezen területen található kerítést a saját tulajdonban visszamaradó ingatlanra saját költségén áthelyezi.

   d) Kérelmező a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismeri és tudomásul veszi, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonost terheli.

   e) Kérelmező az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművek kialakítására és az ezzel, valamint a közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállal.

   f) Kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszi a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végez bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő –

stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költség viselésére kötelezettséget vállal.

3. A szerződéskötést megelőzően Kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a 2. pontban rögzített feltételeket nem vállalja, az 1. pontban rögzített ingatlan vonatkozásában a belterületbe vonás nem támogatható.

4. A Közgyűlés a Polgármester feladataként határozza meg, hogy a Kérelmezőt értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá gondoskodjon az 1. pontban rögzített ingatlan tulajdonosával kötendő, a 2. pontban foglalt és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert tartalmazó megállapodás megkötéséről, valamint a szerződések hatályba lépését követően az ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1 és 2. pont tekintetében azonnal. A 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 nap. A 4. pont tekintetében a szerződéskötés vonatkozásában ingatlanonként, a Kérelmezők visszajelzésétől számított 60 nap, a kérelem benyújtása vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap.

II. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc, Dinnyés utcán található 9 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján támogatja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: MÉSZ) foglalt előírások szerint a

   a) Miskolc **75260** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   b) Miskolc **75257** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   c) Miskolc **75287** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   d) Miskolc **75291** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   e) Miskolc **75288/2** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   f) Miskolc **75282/2** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   g) Miskolc **75282/1** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont f) alpontban megjelölt ingatlan belterületi közlekedési célú területről megközelíthető legyen, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket;

   h) Miskolc **75288/1** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont e) alpontban megjelölt ingatlan belterületi közlekedési célú területről megközelíthető legyen, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket;

   i) Miskolc **75281** helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonban álló „kivett közút" megnevezésű – ingatlan belterületbe vonását. A területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont a)-d) és g)-h) alpontokban felsorolt ingatlanok belterületi közlekedési célú területről megközelíthetők legyenek, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket.

2. Az 1. pont a)-h) alpontok szerinti ingatlanok vonatkozásában a támogatás feltétele, hogy az ingatlantulajdonos vagy ingatlantulajdonosok (a továbbiakban együttesen mint Kérelmezők) az Önkormányzat által e határozat alapján külön megkötendő szerződésben vagy szerződésekben előírt feltételeket elfogadják és teljesítésüket a szerződéskötéstől számított 4 éven belül vállalják. A szerződésnek – nem szövegszerűen – tartalmaznia kell az alábbi feltételek előírását:

a) Az 1. pont szerinti ingatlanok belterületbe vonásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség és eljárási díj a Kérelmezőket terheli.

b) A belterületbe vonást követően az 1. pont a)-d) pontokban felsorolt ingatlanok tulajdonosai az ingatlanokat érintő MÉSZ szerinti útlejegyzést elvégzik, majd ezen érintett út ingatlanok geodéziai kialakítását követően ezen út tulajdonjogát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ingyenesen átruházzák.

c) Az 1. pont g)-h) alpontban megjelölt ingatlanok tulajdonosai a belterületbe vonást követően az ingatlanok tulajdonjogát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ingyenesen átruházzák.

d) Kérelmezők a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismerik és tudomásul veszik, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.

e) Kérelmezők vállalják, hogy a már esetlegesen elhelyezett és a MÉSZ által másodrendű közlekedési célú közterületként szabályozott területén – 1. pont g) és h) alpontban rögzített ingatlanok, továbbá a 2. pont b) alpontja alapján kialakuló ingatlanok területén – található közműcsatlakozási pontokat, valamint az ugyanezen területen található kerítést saját tulajdonban visszamaradó ingatlanra saját költségükön áthelyezik.

f) Kérelmezők az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművek kialakítására és az ezzel, valamint a közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállalnak.

g) Kérelmezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszik a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végeznek bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költség viselésére kötelezettséget vállalnak.

3. A szerződéskötést megelőzően Kérelmezők figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a Kérelmezők egyike sem vállalja a 2. pont a) alpontban rögzített feltételt, a belterületbe vonás

az 1. pont a)-h) alpontokban rögzített ingatlanok vonatkozásában nem támogatható. Azon Kérelmezők esetében, akik a 2. pont b)-g) alpontokban rögzített feltételeket nem vállalják, saját tulajdonú 1. pontban rögzített ingatlanuk vonatkozásában a belterületbe vonás nem támogatható.

4. A Közgyűlés a Polgármester feladataként határozza meg, hogy a Kérelmezőket értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá gondoskodjon az 1. pont a)-h) alpontokban rögzített ingatlanok tulajdonosaival kötendő, a 2. pontban foglalt és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert tartalmazó megállapodás megkötéséről, valamint a szerződések hatályba lépését követően az ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1 és 2. pont tekintetében azonnal. A 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 nap. A 4. pont tekintetében a szerződéskötés vonatkozásában ingatlanonként, a Kérelmezők visszajelzésétől számított 60 nap, a kérelem benyújtása vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap.

III. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc, Körtés utcán található 7 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján támogatja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: MÉSZ) foglalt előírások szerint a

   a) Miskolc **75303** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   b) Miskolc **75306** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   c) Miskolc **75307** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   d) Miskolc **75310** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   e) Miskolc **75311** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   f) Miskolc **75304** helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonban álló „kivett közút" megnevezésű – ingatlan belterületbe vonását. A területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont a) alpontban megjelölt ingatlan belterületi közlekedési célú területről – az útlejegyzés végrehajtását követően, MÉSZ szerinti állapotok szerint – megközelíthető legyen, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket;

   g) Miskolc **75905** helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonban álló „kivett közút" megnevezésű – ingatlan belterületbe vonását annak belterületi határvonaláig (mellékelt vázrajz szerint: 75905/1 hrsz.). A területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont a)-f) alpontokban felsorolt ingatlanok belterületi közlekedési célú területről megközelíthetők legyenek, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket.

2. Az 1. pont a)-e) alpontok szerinti ingatlanok vonatkozásában a támogatás feltétele, hogy az ingatlantulajdonos vagy ingatlantulajdonosok (a továbbiakban együttesen mint

Kérelmezők) az Önkormányzat által e határozat alapján külön megkötendő szerződésben vagy szerződésekben előírt feltételeket elfogadják és teljesítésüket a szerződéskötéstől számított 4 éven belül vállalják. A szerződésnek – nem szövegszerűen – tartalmaznia kell az alábbi feltételek előírását:

a) Az 1. pont szerinti ingatlanok belterületbe vonásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség és eljárási díj a Kérelmezőket terheli.

b) A belterületbe vonást követően az 1. pont a) pontjában megjelölt ingatlan tulajdonosa az ingatlanokat érintő MÉSZ szerinti útlejegyzést elvégzi, majd ezen érintett út ingatlanok geodéziai kialakítását követően ezen út tulajdonjogát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ingyenesen átruházza.

c) Kérelmezők vállalják, hogy az 1. pont g) alpontban megjelölt ingatlan vonatkozásában a belterületbe vonáshoz a mellékelt vázrajz szerinti telekalakítást saját költségükön elvégzik, és az azt követően kialakuló 75905/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos költségeket viselik.

d) Kérelmezők a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismerik és tudomásul veszik, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.

e) Az 1. pont a) alpontja szerinti ingatlan tulajdonosa vállalja, hogy a már esetlegesen elhelyezett és a MÉSZ által másodrendű közlekedési célú közterületként szabályozott területén – azaz a 2. pont b) alpontja alapján kialakuló ingatlan területén – található közműcsatlakozási pontokat, valamint az ugyanezen területen található kerítést saját tulajdonban visszamaradó ingatlanra saját költségükön áthelyezi.

f) Kérelmezők az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművek kialakítására és az ezzel, valamint a közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállalnak.

g) Kérelmezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszik a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végeznek bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költség viselésére kötelezettséget vállalnak.

3. A szerződéskötést megelőzően Kérelmezők figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a Kérelmezők egyike sem vállalja a 2. pont a) és c) alpontokban rögzített feltételeket, a belterületbe vonás az 1. pont a)-e) alpontokban rögzített ingatlanok vonatkozásában nem támogatható. Azon Kérelmezők esetében, akik a 2. pont b) és d)-g) alpontokban rögzített feltételeket nem vállalják, saját tulajdonú 1. pontban rögzített ingatlanuk vonatkozásában a belterületbe vonás nem támogatható.

4. A Közgyűlés a Polgármester feladataként határozza meg, hogy a Kérelmezőket értesítse a

döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá gondoskodjon az 1. pont a)-g) alpontokban rögzített ingatlanok tulajdonosaival kötendő, a 2. pontban foglalt és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert tartalmazó megállapodás megkötéséről, valamint a szerződések hatályba lépését követően az ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1 és 2. pont tekintetében azonnal. A 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 nap. A 4. pont tekintetében a szerződéskötés vonatkozásában ingatlanonként, a Kérelmezők visszajelzésétől számított 60 nap, a kérelem benyújtása vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap.

IV. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc, Nádastó utcán található 3 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján támogatja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: MÉSZ) foglalt előírások szerint a

   a) Miskolc **70442/1** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

   b) Miskolc **70442/2** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület;

   c) Miskolc **70447/7** helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonban álló „kivett út" megnevezésű – ingatlan belterületbe vonását. A területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont a) alpontban megjelölt ingatlan belterületi közlekedési célú területről megközelíthető legyen, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket.

2. Az 1. pont a) és b) alpontok szerinti ingatlan vonatkozásában a támogatás feltétele, hogy az ingatlantulajdonos (a továbbiakban mint Kérelmező) az Önkormányzat által e határozat alapján külön megkötendő szerződésben előírt feltételeket elfogadja és teljesítésüket a szerződéskötéstől számított 4 éven belül vállalja. A szerződésnek – nem szövegszerűen – tartalmaznia kell az alábbi feltételek előírását:

   a) Az 1. pont szerinti ingatlanok belterületbe vonásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség és eljárási díj a Kérelmezőt terheli.

   b) A belterületbe vonást követően Kérelmező az 1. pont b) alpontban megjelölt ingatlan tulajdonjogát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ingyenesen átruházza.

   c) Kérelmező a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismeri és tudomásul veszi, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonost terhelik.

   d) Kérelmező vállalja, hogy az 1. pont b) alpont szerinti ingatlan területén – található közműcsatlakozási pontokat, valamint az ugyanezen területen található kerítést a saját tulajdonban visszamaradó ingatlanra saját költségén áthelyezi.

   e) Kérelmező az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművek kialakítására és az ezzel, valamint a közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállal.

f) Kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszi a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végez bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költség viselésére kötelezettséget vállal.

3. A szerződéskötést megelőzően Kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a Kérelmező nem vállalja a 2. pontban előírt feltételeket, a kérelem nem támogatható.

4. A Közgyűlés a Polgármester feladataként határozza meg, hogy a Kérelmezőt értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá gondoskodjon az 1. pont a) és b) alpontban rögzített ingatlanok tulajdonosával kötendő, a 2. pontban foglalt és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert tartalmazó megállapodás megkötéséről, valamint a szerződések hatályba lépését követően az ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1 és 2. pont tekintetében azonnal. A 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 nap. A 4. pont tekintetében a szerződéskötés vonatkozásában ingatlanonként, a Kérelmezők visszajelzésétől számított 60 nap, a kérelem benyújtása vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap.

V. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában”** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc, Lapocka dűlőn található 3 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján támogatja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: MÉSZ) foglalt előírások szerint a

    a) Miskolc **61604/14** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél hétvégiházas üdülőzóna;

    b) Miskolc **61604/28** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél hétvégiházas üdülőzóna;

    c) Miskolc **61604/56** helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonban álló „kivett közút” megnevezésű – ingatlan belterületbe vonását. A területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont a) és b) alpontokban felsorolt ingatlanok belterületi közlekedési célú területről megközelíthetők legyenek, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket.

2. Az 1. pont a) és b) alpontok szerinti ingatlanok vonatkozásában a támogatás feltétele, hogy az ingatlantulajdonos vagy ingatlantulajdonosok (a továbbiakban együttesen mint Kérelmezők) az Önkormányzat által e határozat alapján külön megkötendő szerződésben vagy szerződésekben előírt feltételeket elfogadják és teljesítésüket a szerződéskötéstől számított 4 éven belül vállalják. A szerződésnek – nem szövegszerűen – tartalmaznia kell az alábbi feltételek előírását:

    a) Az 1. pont szerinti ingatlanok belterületbe vonásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség és eljárási díj a Kérelmezőket terheli.

    b) Kérelmezők a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismerik és tudomásul veszik, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.

    c) Kérelmezők az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművek kialakítására és az ezzel, valamint a közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállalnak.

    d) Kérelmezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszik a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az

Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végeznek bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költség viselésére kötelezettséget vállalnak.

3. A szerződéskötést megelőzően Kérelmezők figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a Kérelmezők egyike sem vállalja a 2. pont a) alpontban rögzített feltételt, a belterületbe vonás az 1. pont a) és b) alpontokban rögzített ingatlanok vonatkozásában nem támogatható. Azon Kérelmezők esetében, akik a 2. pont b)-d) alpontokban rögzített feltételeket nem vállalják, saját tulajdonú 1. pontban rögzített ingatlanuk vonatkozásában a belterületbe vonás nem támogatható.

4. A Közgyűlés a Polgármester feladataként határozza meg, hogy a Kérelmezőket értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá gondoskodjon az 1. pont a) és b) alpontokban rögzített ingatlanok tulajdonosaival kötendő, a 2. pontban foglalt és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert tartalmazó megállapodás megkötéséről, valamint a szerződések hatályba lépését követően az ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1 és 2. pont tekintetében azonnal. A 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 nap. A 4. pont tekintetében a szerződéskötés vonatkozásában ingatlanonként, a Kérelmezők visszajelzésétől számított 60 nap, a kérelem benyújtása vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap.

VI. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában"** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc, Veréb utcán található 2 darab zártkerti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján támogatja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: MÉSZ) foglalt előírások szerint a

   a) Miskolc **61604/9** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél hétvégiházas üdülőzóna;

   b) Miskolc **61604/8** helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonban álló „kivett út" megnevezésű – ingatlan belterületbe vonását. A területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont a) alpontban megjelölt ingatlan belterületi közlekedési célú területről megközelíthető legyen, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket.

2. Az 1. pont a) alpont szerinti ingatlan vonatkozásában a támogatás feltétele, hogy az ingatlantulajdonos (a továbbiakba: Kérelmező) az Önkormányzat által e határozat alapján külön megkötendő szerződésben előírt feltételeket elfogadj és teljesítésüket a szerződéskötéstől számított 4 éven belül vállalja. A szerződésnek – nem szövegszerűen – tartalmaznia kell az alábbi feltételek előírását:

   a) Az 1. pont szerinti ingatlanok belterületbe vonásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség és eljárási díj Kérelmezőt terheli.

   b) Kérelmező a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismeri és tudomásul veszi, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonost terheli.

   c) Kérelmező az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművek kialakítására és az ezzel, valamint a közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállal.

   d) Kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszi a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végez bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költség viselésére kötelezettséget vállal.

3. A szerződéskötést megelőzően Kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a 2. pontban rögzített feltételeket nem vállalja, az 1. pont a) alpontban rögzített ingatlan vonatkozásában a belterületbe vonás nem támogatható.

4. A Közgyűlés a Polgármester feladataként határozza meg, hogy a Kérelmezőt értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá gondoskodjon az 1. pont a) alpontban rögzített ingatlan tulajdonosával kötendő, a 2. pontban foglalt és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert tartalmazó megállapodás megkötéséről, valamint a szerződések hatályba lépését követően az ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő: Az 1 és 2. pont tekintetében azonnal.
A 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 nap.
A 4. pont tekintetében a szerződéskötés vonatkozásában ingatlanonként, a Kérelmezők visszajelzésétől számított 60 nap, a kérelem benyújtása vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap.

VII. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában”** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc, Galagonyás soron található 16 darab külterületi ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján támogatja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: MÉSZ) foglalt előírások szerint a

a) Miskolc **01326** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

b) Miskolc **01327** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

c) Miskolc **01329** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

d) Miskolc **01330** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

e) Miskolc **01332** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

f) Miskolc **01333** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

g) Miskolc **01335** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

h) Miskolc **01336** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

i) Miskolc **01339** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

j) Miskolc **01341** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

k) Miskolc **01342** helyrajzi számú – magántulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

l) Miskolc **01325** helyrajzi számú – a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vagyonkezelésében, de önkormányzati tulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

m) Miskolc **01328** helyrajzi számú – a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vagyonkezelésében, de önkormányzati tulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

n) Miskolc **01334** helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

o) Miskolc **01338** helyrajzi számú – a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vagyonkezelésében, de önkormányzati tulajdonban álló – ingatlan vonatkozásában építési telek kialakítása céljából történő belterületbe vonását, ahol a területfelhasználási cél kertvárosias lakózóna;

p) Miskolc **01375** helyrajzi számú – önkormányzati tulajdonban álló „kivett közút" megnevezésű – ingatlan vonatkozásában a Miskolc 01342 helyrajzi számú ingatlannak az északi ingatlan-nyilvántartás szerinti határvonaláig. A területfelhasználási cél másodrendű közlekedési célú közterület. Ezen ingatlan belterületbe vonásának célja, hogy az 1. pont a)-m) alpontokban felsorolt ingatlanok belterületi közlekedési célú területről megközelíthetők legyenek, egyben biztosítva a belterületbe vonáshoz szükséges egyéb törvényi feltételeket.

2. Az 1. pont a)-k) alpontok szerinti ingatlanok vonatkozásában a támogatás feltétele, hogy az ingatlantulajdonos vagy ingatlantulajdonosok (a továbbiakban együttesen mint Kérelmezők) az Önkormányzat által e határozat alapján külön megkötendő szerződésben vagy szerződésekben előírt feltételeket elfogadják és teljesítésüket a szerződéskötéstől számított 4 éven belül vállalják. A szerződésnek – nem szövegszerűen – tartalmaznia kell az alábbi feltételek előírását:

   a) Kérelmezők egyetemlegesen vállalják, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos geodéziai munkálatokat elvégeztetik és ennek költségeit viselik. Az 1. pont l)-p) alpontokban felsorolt ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos valamennyi költség és eljárási díj megfizetése a Kérelmezőket egyetemlegesen terheli. Az 1. pont o) alpontban rögzített ingatlan vonatkozásában felmerülő igazgatási földvédelmi díj és a földvédelmi járulék az Önkormányzatot terheli, az egyéb felmerülő költségek a Kérelmezőket egyetemlegesen terhelik.

   b) Kérelmezők a MÉSZ rendelkezéseire figyelemmel elismerik és tudomásul veszik, hogy az építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlantulajdonosokat terheli.

   c) Kérelmezők az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 8. §-a és a MÉSZ rendelkezéseinek megfelelő közművek kialakítására és az ezzel, valamint közműkapcsolati pontok kialakításával kapcsolatos valamennyi költség (ideértve a már meglévő közműcsatlakozási pontok esetleges áthelyezésének költségeit is) viselésére kötelezettséget vállalnak.

d) Kérelmezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben bármely út az ingatlan közművesítése kapcsán bármilyen tekintetben érintett, a megvalósítás előtt, a tervezési folyamat során felveszik a kapcsolatot az Önkormányzattal és kizárólag az Önkormányzat által írásban jóváhagyott tervek vagy az Önkormányzat által e tárgyban kibocsátott engedély birtokában végeznek bármiféle, az utat érintő munkafolyamatot (különös tekintettel a burkolat megbontására, a vezetékek, csövek, kábelek elhelyezésére, a burkolat helyreállítására). Az út megbontásával és az út megfelelő – stabilitást biztosító, legalább zúzalékos szintű – helyreállításával járó valamennyi költség viselésére kötelezettséget vállalnak.

e) Az eljárás során, azzal összefüggésben felmerülő valamennyi költség – 2. pont a) alpontban foglaltak kivételével – a Kérelmezőket terheli.

3. A szerződéskötést megelőzően Kérelmezők figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a Kérelmezők egyike sem vállalja a 2. pont a) alpontban rögzített feltételt, a belterületbe vonás az 1. pont a)-o) alpontokban rögzített ingatlanok vonatkozásában nem támogatható. Azon Kérelmezők esetében, akik a 2. pont b)-e) alpontban rögzített feltételeket nem vállalják, saját tulajdonú 1. pontban rögzített ingatlanuk vonatkozásában a belterületbe vonás nem támogatható.

4. A Közgyűlés a Polgármester feladataként határozza meg, hogy a Kérelmezőket értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá gondoskodjon az 1. pont a)-k) alpontokban rögzített ingatlanok tulajdonosaival kötendő, a 2. pontban foglalt és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert tartalmazó megállapodás megkötéséről, valamint a szerződések hatályba lépését követően az ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő: Az 1 és 2. pont tekintetében azonnal,
A 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 15 nap.
A 4. pont tekintetében a szerződéskötés vonatkozásában ingatlanonként, a Kérelmezők visszajelzésétől számított 60 nap, a kérelem benyújtása vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap.

VIII. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában”** című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc, Közdomb utca 69. szám alatti (13364 helyrajzi számú) ingatlanhoz kapcsolódó belterületbe vonás tárgyában megkötött szerződés módosítása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2019. (II.22.) számú határozata alapján Nagy Sándor és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2019. november 14. napján megkötött szerződés módosításához a koronavírus miatti veszélyhelyzet, valamint az orosz-ukrán konfliktus okozta veszélyhelyzet miatti gazdasági válsághelyzetre tekintettel a 2. pontban foglaltaknak megfelelően hozzájárul.

2. A szerződésmódosításban – az alábbi tartalommal, de nem szövegszerűen – rögzíteni kell, hogy
   a) a belterületbe vonás célja építési telek kialakítása és használatbavételi engedéllyel rendelkező lakóház építése;
   b) az építési telek kialakításának határideje a szerződéskötéstől számított 4 év, a lakóház építésének és a használatba vételi engedély beszerzésének határideje a szerződéskötéstől számított 6 év.

3. A Közgyűlés a Polgármester feladataként határozza meg, hogy a Kérelmezőt értesítse a döntésről és gondoskodjon az 1. pontban megjelölt szerződés 2. pont szerinti módosításáról.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:	Az 1 és 2. pont tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 60 nap.

VH-1125 24/2022


RUDAS KARIG
N
Lke-313452
Lke-313452
Lke-313452
Lke-313452
Lke-313452
Lke-313452
Lke-313452
Eresz utca
Makos utca
Kerek utca
Eresző-völgy
Erzsébet utca
12
12
12
12
10
12
25
25
24844
75274
75271
24999
75279
75280
75277
75276
75273
75272
24713
24714
24715
24716/2
24717
24718
24712
24711
24710
24709
24708
24707
75312
75311
75310
75309
75308
75307
75306
75906/12
A térképi ábrázolás tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!
Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Dátum:	2022.09.16 08:38
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:2000
Koordináta:	773285.31, 308352.4 - 773665.25, 308845.93
Megjegyzés:	

MISKOLC

Kuzsella Judit
3534 Miskolc, Kandó K. u. 12. 2/3
Munka száma: 17/2022

Miskolc III. ker.
zártkert-belterület
Adatszolg. ikt.sz.: 2/1033/2022

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 75274 helyrajzi számú földrészlet fekvéshatár változásáról

Méretarány: 1:1000

Címkoordináták		
Pontszám	Y	X
1	773487	308613


Gy 5
75279
(24995/2) út
Epres utca
24717
24716/2
24715
24995/1
(24719)
24714
24844
Epres utca
24713
~~75274~~
25010
~~K 5~~
Gy 5
75276
24712
Gy 5
24711
Gy 5
75271
75270
Gy
75273
75272
K 5
Szö 3

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						Megjegyzés
Zártkert						**Belterület**						
Hrsz	Alrészlet			Terület	AK	Hrsz	Alrészlet			Terület	AK	
	jel	műv.ága	min. o.	ha.m²			jel	műv.ága	min. o.	ha. m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75274	-	*kert*	5	*0.0777*	*2.43*	*25010*	-	*Kivett, beépítetlen terület*	-	*0.0777*	-	
Összesen:				*0.0777*		*Összesen:*				*0.0777*		

Miskolc, 2022.06.23.

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Miskolc, 2022.. .... hó .... nap

Záradékoló: ....

Készítő: ....
földmérő ig.száma: 6401
Ing.rend.min.sz.: 1936/2005

KUZSELLA JUDIT
Ingatlanrendező Földmérő
Minősítés: 1936/2005

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos.

Miskolc, 2022.. .... hó .... nap

Záradékoló: ....
Ing.rend.min.sz.:

I.sz.: VR-[illegible]/2022


RUDAS KARIG
N
25
12
Lke-313452
Lke-313452
Lke-313452
75282/2
75281 hrsz
75269/1
75260 hrsz
75254
75287
75288/2
75291
10
16
Egres utca
Hegyalú utca
Lke-300453
Lke-300453
Lke-312553
FÖLDÜGY

A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!
Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Dátum:	2022.09.16 08:49
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:1500
Koordináta:	773370.97, 308266.49 - 773655.92, 308636.65
Megjegyzés:	

MISKOLC

1.5. VA-1124 11/2022


N
KÖRTES UTCA
Körtés utca
VAJDA UTCA
Vajda utca
Lke-313452
Lke-313452
Lke-300453
Lke-300453
Lke-300453
Lke-300453
Lke-300453
Lke-300453
Lke-300453
12
12
12
10
16
75906/12
75312
75311
75310
75309
75308
75307
75306
75303
75302
75300
75299
75296
75295
Kaskós
Előhegy

A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel
„Készült az állami alapadatok felhasználásával

Dátum:	2022.09.16 09:07
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:2000
Koordináta:	773192.13, 308145.88 - 773572.07, 308639.42
Megjegyzés:	

Magyar Norbert
földmérő egyéni vállalkozó
3780. Edelény, Tóth Árpád út 20

A munkavégző neve
Munkaszám: 1022/2022.

Miskolc III. ker. Község, város
zártkert
Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-1283/2022

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 75905 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról

Méretarány= 1:2500

Munkaközi példány

Edelény, 2022. július 16.

Készítő:...............................
földmérő ig. száma:10050

MAGYAR NORBERT
földmérő
eng.szám: 10050
3780 Edelény, Tóth Á. u. 20.

Minőséget tanúsító:...............................
Ing.rend.min.sz.:2025/2007
földmérő ig. száma:6407/2013

BUKU LÁSZLÓ
Ingatlanrendező Földmérő
Minősítési szám: 2025/2007

A változás akaratunknak megfelelően történt:
....
....
....

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos.

Miskolc, 2022. .... hó .... nap

P.H. Záradékoló...............................

Ing.rend.min.száma.:



Körtés utca
Erenyővölgy
(75905)
(75905/2)
(75905/1)
75906/12
75906/1
75906/15
(75906/6)
75906/13
75906/14
75363
75362
75361
75360
75359
75358
75356
75355
75354
75353
75352
75351
75350
75349
75348
75347
75346
75345
75344
75343
75342
75341
75340
75339
75338
75337
75336
75335
75334
75330
75329
75326
75325
75322
75321
24850
24848
24847/1
24847/2
75312
75311
75310
75309
75308
75307
75303
75302
75907
75908
75909
30136/8
30135/9
75367
75368
(75366)
75995/2
75995/1
75994/1
75993
75990/1
75986/2
75986/1
75985
75984
75983/3
75982
75981
75978/1
75976/1
75975/1
75974/3
75974/1
75973/2
75971/1
75970/1
75969/1
75968/2
75967
75966
75965/1
75964/5
75964/4
75963
75962
75961/1
75960/1
75959
75958
75957/3
75957/2
75957/1
75956/2
75955
75954/2
75953
75948
75947
75946/1
75946/4
75940
75939/2
75935
75934/1
75933/2
75928/3
75927/1
75925
75924/3
75924/1
322
zkmt
KMT
Sz 5
Sz 6
Sző 4
Gy 5
Gy 4
Gy 6
K 5
K 6
R 6

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							Megjegyzés
Hrsz	Alrészlet			Terület	AK	Hrsz	Alrészlet			Terület	AK	Szolgalmi és egyéb jogok	
	jel	műv.ága	min. o.	ha. m²			jel	műv.ága	min. o.	ha. m²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75905	-	kivett közút	-	1.0825	0.00	75905/1	-	kivett közút	-	0.2550	0.00	Vezetékjog 252 m² Jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. Cím: 3525 MISKOLC Dózsa György út 13. 59918/2010.11.03 Vezetékjog 873 m² Jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. Cím: 3525 MISKOLC Dózsa György út 13. 54008/2012.07.12	
						75905/2	-	kivett közút	-	0.8275	0.00	Vezetékjog 225 m² Jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. Cím: 3525 MISKOLC Dózsa György út 13. 59918/2010.11.03 Vezetékjog 1490 m² Jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. Cím: 3525 MISKOLC Dózsa György út 13. 54008/2012.07.12	
Összesen:				**1.0825**	**0.00**					**1.0825**	**0.00**		

1.4. VH-112 MO/2022


RUDAS × KARIG
N
Lke-312542
Lke-313542
Lke-300052
Lke-300042
Lke-312542
Gyöngyvirág utca
Nádastó utca
Nádastó
Ey
24386/1
24381/2
24380/2
24380/3
24375
24374
24373
24372
24371
24383
24369
24388
24392
24393
24394
24395
24396
24410
24411
24385
24615
24616
24614
24613
24618
24619
24622
24625
24630
24635
24640/1
24242
24241
24240
24239
24238
24237
24279/2
24279/1
24277
24272
24275
24276
24266
24265
24261
24086
24085
24084
24088
24089
24090
24098
24099
24860/1
24474/2
24545/1
70421/5
70428/4
70429/3
70429/2
70430/2
70431/2
70432/2
70433/2
70458/1
70459/4
70460/1
70461
70462/2
70462/3
70464/3
70465/3
70466/3
70467/3
70468/4
70469/3
70470/7
70470/10
70471/4
70471/5
70472/2
70473/2
70456/2
70456/3
70457/2
70457/8
70458/2
70449/3
70449/8
70450/3
70451/5
70452/3
70453/4
70454/2
70455/4
70456/4
70606/1
12
30
6
G
E
3

A térkép tájékoztató jellegű, más egyéb semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!
„Készült az állami alapadatok felhasználásával

Dátum:	2022.09.16 09:33
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:2000
Koordináta:	775828.93, 305064.94 - 776208.87, 305558.47
Megjegyzés:	


N
Örömhegy utca
Nádastó utca
24392
24391
24390
24372
24661
24379
24371
24370
24377
24428
24247
27
24388
24389
24384
24387
24405
24386
24406
24407
24408/2
24409
70441
70443
70442/1
24281
24280
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
24385
38/A
38
36
34/A
34
32
30
24411
24408/1
24410
70442/2
24862
24418
24419
24420
24278
5
5/1
7
70447/7
6
8
10
12
14
16
18
24863
24864
24865
26
24
22
20
70452/2
70453/2
70454/2
70455/7
70456/4
70457/5
24866
24867
24868
24869
70459/5
70459/6
24277
24274
24275
24276
70461
70462/2
70460/1
70464/2
70465/2
70457/3
70457/6
70459/4

A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!
„Készült az állami alapadatok felhasználásával

Dátum:	2022.09.16 09:46
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:1000
Koordináta:	775945.06, 305181.01 - 776135.03, 305427.78
Megjegyzés:	

1.5. VH-



RUDAS KARIG
N
Vadgalamb utca
Páva utca
Veréb utca
Hattyú utca
Cinege utca
Üh-312632(T)
V-600042(T)
Lü-312642(T)
Ev
16
25
61604/14 hrsz
61604/45
61604/28
A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!
Készült az állami alapadatok felhasználásával

Dátum:	2022.09.16 08:29
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:1500
Koordináta:	777582.05, 302641.43 - 777867, 303011.59
Megjegyzés:	

MISKOLC

KISS ÉS TÁRSAI KFT.
3508 Miskolc, Futó u. 11.
A munkavégző neve
Munkaszám: **1-05/2022**

Miskolc II. város
zártkert
Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/830/2022

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

A 61604/45 helyrajzi számú földrészlet megosztásához.

A telekalakítást a 810159/6/2022 számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat véglegessé válásától számított egy évig hatályos.
ügyintéző

Méretarány: 1:1000

2022 JÚL. 1 1 napján
A döntés véglegessé vált.
Miskolc, 20 2022 JÚL. 1 2 nap
ügyintéző

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						
Hrsz	Alrészlet		mino.	Terület	AK	Hrsz	Alrészlet		mino.	Terület	AK	Jegyzet
	jel	műv. ága		ha. m²			jel	műv. ága		ha. m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61604/45		Kivett ~~közút~~ út *		0.2580		61604/56		Kivett közút	-	0.0250	-	Vezeték jog 42m2(VMM-244/2012.0.4kV1sz.vezetékrendszer) Jogosult:MVM ÉMÁSZ HÁLÓZAT Kft. Miskolc Dózsa Gy.ut.13,49003/2012.05.29
						61604/57		Kivett közút	-	0.2330	-	Vezeték jog 260m2(VMM-244/2012.0.4kV1sz.vezetékrendszer) Jogosult:MVM ÉMÁSZ HÁLÓZAT Kft. Miskolc Dózsa Gy.u.13.49003/2012.05.29

* javított

2022 JÚN. 2 9

A változás akaratunknak megfelelően történt:

Készítette: Miskolc, 2022. 05.12.
Kiss István
Készítő
Földmérő ig. szám.: 6390/2013

KISS és TÁRSAI KFT.
3508 Miskolc, Futó u. 11.
Telefon: (46)363-348
Adószám: 11584160-2-05

Juhász György
földmérő mérnök
ingatlanrendezői min.szám:
0769/1990

Minőséget tanúsító:
Ing. rend. min. sz.: 0769/1990
GDT. min. sz.: 05-0886
Juhász György

G00 861/2022

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos.

Miskolc, 2022. .... hó .... nap
2022 JÚN. 2 1
záradékoló

P.H.
(körz. fh.)

Ing. rend. min. sz.:

ÚRBÁN JÓZSEF
Földmérő mérnök
M.kamarai jog.: GD-T 06-1491
Ing.rend.min.szám: 0747/1990



61605/4
R 5
61605/5
zkmt
61604/9
zkmt
61604/15
K 4
61604/10
K 4
61604/16
K 4
K 4
zkmt
61623/3
Gy 4
61604/19
61604/20
61604/44
K 4
61604/11
K 4
61604/17
K 4
udvar
61604/12
Lapocka
61604/18
K 4
61604/21
61604/22
61604/23
61604/24
K 4
K 4
K 4
zkmt
K 4
61604/52
61604/25
61604/46
K 4
K 4
61603/1
út
61604/26
61604/27
zkmt
zkmt
61604/14
zkmt
47436
61604/45
61604/47
61604/35
61604/34
61604/33
61604/32
61604/31
61604/30
61604/29
61604/28
K 4
zkmt
zkmt
zkmt
zkmt
zkmt
zkmt
zkmt
K 4
61604/57
út
61604/56
út
(47036) Veréb utca
47435

KISS ÉS TÁRSAI KFT.
3508 Miskolc, Futó u. 11.
A munkavégző neve
Munkaszám: **2-05/2022**

Miskolc II. város
zártkert
Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/829/2022

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 61604/14,61604/28,61604/56 helyrajzi számú földrészletek fekvéshatár változásról

Méretarány: 1:1000

E vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetését sorrendben megelőzi 600861/2022 sz. vázrajz(ok) átvezetése

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Címkoordináták 47694 hrsz		
PSZ	Y	X
1	777731	302798
2	777731	302786
Címkoordináták 47696 hrsz		
1	777725	302803
2	777723	302836

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						
ZÁRTKERT						**BELTERÜLET**						
Hrsz	Alrészlet		min.o.	Terület	AK	Hrsz	Alrészlet		min. o.	Terület	AK	Megjegyzés
	jel	műv. ága		ha. m²			jel	műv. ága		ha. m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61604/14	-	kivett zártkerti művelés alól kivett terület és egyéb épület	-	0.0907	-	47696	-	Kivett egyéb épület és udvar	-	0.0907	-	112380-5 2022 Önkormányzati határozat alapján
61604/28	-	Kert és egyéb épület	4	0.0789	2.75	47694	-	Kivett egyéb épület és udvar	-	0.0789	-	112380-5 2022 Önkormányzati határozat alapján
61604/56	-	Kivett közút		0.0250	-	47695		Kivett közút	-	0.0250	-	112380-5 2022 Önkormányzati határozat alapján
Összesen:				0.1946	2.75					0.1946	-	

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre. 2022 JÚL. 07

Miskolc, 2022...................hó.............nap

záradékoló

60165/2022

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos.

Miskolc, 2022. .... hó .... nap 2022 JÚL. 07

záradékoló

P.H.
(körz. fh.)

Ing.rend.min.sz.: ....

ORBÁN JÓZSEF
földmérő mérnök
M.kamarai jog.: GD-T 05-1491
Ingatl.rend.min.szám: 0747/1990

380.
Miskolc

Készítette: Miskolc, 2022. 06.07.

KISS és TÁRSAI KFT. 3.
3508 Miskolc, Futó u. 11.
Telefon: (46)363-348
Adószám: 11584160-2-05

Készítő
Földmérő ig.száma: 6390/2013 Kiss István

Minőséget tanúsító:

Ing.rend.min.sz.: 0769/1990 Juhász György

Juhász György
földmérő mérnök
Ingatlanrendezői min.szám:
0769/1990



közút
61604/11
K 4
47421
61604/12
udvar
Lapocka
61604/18
K 4
61604/52
K 4
61604/26
61604/27
2
47436
47696
61604/14
zkmt
zkmt
(61604/57) közút
(47036)
61604/56
(47695) közút
1
61604/30
61604/29
zkmt
Veréb utca
2
47435
47694
61604/28
K 4
zkmt
4
47031
zkmt
zkmt
47032
47434
47668
61604/41
61604/40
(47035)
61604/55
közút
47033
(47034)
(47669) Cinege utca

I.6. VH-M2344/2022


RUDAS KARIG
N
Lü-312532(T)
Üh-312632(T)
Vadgalamb utca
Üh-312632(T)
6160419
V-600042(T)
Ráva utca
Üh-312632(T)
16
Lü-312642(T)
25
Veréb utca
Hattyú utca
Üh-312632(T)
Cinege utca
FÖLDÜGY

A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható.
Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Dátum:	2022.09.16 08:43
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:1500
Koordináta:	777588.99, 302708.91 - 777873.95, 303079.06
Megjegyzés:	

MISKOLC

1.7. VA-112712/2022


RUDAS KARIG
N
Alsó Bábonyibérc dűlő
Galagonyás sor
Naprafogó utca
Estike utca
Cserhát utca
Sellő utca
Bábonyibérc üdülőtelep
Feszty Árpád utca
Bábonyibérc
51326
51323
0749/19
0749/22
12631/5
12651/4
12655/1
Lke-313653
Lke-310553
Lke-314453
Mko1
904
905

Dátum:	2022.09.16 08:12
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:3000
Koordináta:	777738.05, 309160.17 - 778307.97, 309900.48
Megjegyzés:	

MISKOLC


RUDAS KARIG
N
Csorbát utca
Estike utca
Galagonyás sor
Lke-313653
Lke-500051
Lke-313552
Lke-310553
Lke-3134
P 130
25
22
16
25
3
3
12631/11
12632/7
12633/7
12634/7
12643
013342
013341
11299
013339
013338
013336
013335
013334
013332
013331
013330
013329
013328
013327

Dátum:	2022.09.16 08:10
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:1500
Koordináta:	777880.53, 309269.97 - 778165.49, 309640.13
Megjegyzés:	

MISKOLC

1.8.VA-113489/2022


RUDAS KARIG
N
Lke-312642
Lke-312643
Lke-312543
Lke-312543
Lke-312543
Lke-312543
Lke-312543
Lke-312553
Kastély utca
Kastély utca
Bessenyei utca
25
25
25
25
25
25
25
1421
A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!
Készült az állami alapadatok felhasználásával
FÖLDÜGY

Dátum:	2022.09.16 09:50
Készítette:	Miskolc GISPÁN Felhő
Méretarány:	1:2000
Koordináta:	776959.21, 308891.06 - 777339.15, 309384.59
Megjegyzés:	

MISKOLC

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.:307519-0/2022.

Ügyintéző: Durda Péter

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat
a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előkészítésért felelős:

…………………………………………

Nagy László
főosztályvezető
Városfejlesztési Főosztály

Egyeztetve:

…………………………………………

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

…………………………………………

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

2022. november 17-én az esőzések következtében a Csalogány u. 23-25. előtt húzódó rézsűs partfal 26 m hosszan lesuvadt, az út- és útpadka összerepedezett és lesüllyedt a felszínmozgás következtében.

A vis maior esemény Miskolc Avasi városrészén, az alsó Avasalja és a felső Nagyavas Alsó sori lejtő közbenső teraszán, a Csalogány utca völgyoldalán történt, a Csalogány u. 23-25 előtt. Itt halad a legalsó partfalterasz lakóövezetét feltáró aszfalt burkolatos közút. A partélen tehát egy össz-közműves közút helyezkedik el.

A káresemény tekintetében a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján felmerült a helyi önkormányzatokat megillető támogatás igénybevételének lehetősége.

A Belügyminisztérium által összeállított pályázati kiírás szerint a támogatások igénylései a Kormányrendelet 2/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján történtek. Ennek értelmében: „A helyi önkormányzat támogatást igényelhet - a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével - a helyi önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, építményt, partfalat vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására."

A támogatás igénybevételének feltétele volt, hogy az Önkormányzat a kérelmét az előre nem látható, váratlan esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül elektronikusan rögzítse a Minisztérium által működtetett rendszerben.

Erre figyelemmel került sor 2022. november 17-én a **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás"** elnevezésű vis maior esemény bejelentésére.

A bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Magyar Államkincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve által összehívott és koordinált bizottság előzetes helyszíni vizsgálatot végez.

A Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Igazgatóság és a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékes szakemberei a káreseményt vis maior eseménynek minősítették. A Kormányrendelet alapján fennálltak a helyi önkormányzatokat megillető támogatás általános feltételei.

A vis maior támogatás fedezetét a központi éves költségvetés biztosítja, a benyújtott támogatási kérelmek elbírálása a Belügyminisztérium által folyamatosan történik.

A bizottság helyszíni szemléje után az Önkormányzat vis maior tervet készíttet, amely a káreseményt megelőző eredeti állapot helyreállításának műszaki tartalmát és költségbecslését tartalmazza.

A Magyar Mérnöki Kamara szakértői névjegyzékében szereplő műszaki szakértő elkészíti a benyújtandó tervet a Kormányrendelet szerinti kötelező mellékletek csatolásával, amelyet megküld az Önkormányzat részére. Ezután az Önkormányzat az adatlapon rögzített és lezárt támogatási kérelmét a bejelentést követő 40 napon belül köteles benyújtani a Magyar Államkincstárnak.

A vis maior keretből adható támogatás mértéke - partfal esetében - a teljes bekerülési költség maximum **70%-a,** a pályázónak **30%** önrészt kell vállalnia. A műszaki szakértők által készített költségbecslés szerint a kiépítendő műszaki védelem az alábbi pályázat esetében a következő:

„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás” tárgyú pályázat esetében a teljes bekerülési költség **33.782.191,- Ft,** ebből a támogatás mértéke **23.647.533,- Ft,** ezért az Önkormányzatnak a pályázat kedvező elbírálása esetében **10.134.658,- Ft** saját forrást kell biztosítania.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a benyújtott és támogatott pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét a vis maior pályázat önrésze költségvetési soron rendelkezésre álló fedezet erejéig biztosítja.

A Kormányrendelet értelmében a bejelentett vis maior események tekintetében a finanszírozási kérelmek, pályázatok benyújtási határideje a bejelentéstől számított 40 nap, azaz **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás”** tárgyú pályázat esetében a határidő 2022. december 27. napja.

A pályázat benyújtása mellett a Kormányrendelet 4. § (3) bekezdése meghatározza azokat a kötelező mellékleteket, amelyekhez a Közgyűlés döntése szükséges.

A pályázat eredményességéhez szükséges további határozatok meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, ezért kérem, hogy a helyreállítási munkálatokhoz szükséges pályázati források megítélése érdekében, az elmaradt nyilatkozatokat a határozati javaslat elfogadásával pótolni, továbbá a helyreállításhoz szükséges önrész tekintetében – az Önkormányzat érdekeire tekintettel – dönteni szíveskedjenek.

A Kormányrendelet szerinti mellékletek utólagos megküldése nélkül az Önkormányzat nem részesülhet minisztériumi támogatásban, hanem teljes mértékben önerejéből kell megvalósítania a helyreállítást.

II. Előzmények

Az előterjesztésnek nincs közvetlen előzménye. A Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Igazgatóság és a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a káreseménynél közös helyszíni szemlét tartott és a káreseményt vis maior eseménynek minősítették.

III. Várható szakmai hatások

A suvadás okozta károk helyreállítása a közterület (2364. hrsz.) és a benne húzódó közművek (víz, szennyvíz, gáz) védelme érdekében szükséges.

IV. Várható gazdasági hatások

A 2022. november 17-én bejelentett **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás”** munkának az Önkormányzatra nézve a pályázat esetében **10.134.658,- Ft** forrásigénye van. A beavatkozás előnyei nem számszerűek, hanem közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás érdekében jelennek meg.

V. Kapcsolódások

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

- A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására.

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december 2……

Veres

Veres Pál
polgármester

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára"** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

Tárgy: **a „Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás" című vis maior pályázat benyújtására vonatkozóan a Közgyűlés utólagos tájékoztatása és jóváhagyása, a pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása**

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a Polgármester utólagos tájékoztatását a **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás"** tárgyú, vis maior pályázat benyújtásáról.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás"** című, vis maior káresemény elhárítása érdekében benyújtott pályázathoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot adja:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik a közterületeire vonatkozó, káreseményhez kapcsolódó biztosítással, így annak a **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás"** című pályázat anyagához történő csatolása nem lehetséges.

Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Saját erejéből a vis maior okozta helyzetet csak részben tudja megoldani.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás"** vis maior káresemény elhárítása érdekében benyújtandó pályázathoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés l) pontja szerinti nyilatkozatot adja:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az adott pályázat vonatkozásában korábban vagy azokkal egyidejűleg nem nyújtott be másik támogatási igényt.

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a pályázat az alábbi forrásösszetételben került benyújtásra és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elbírálását követően a szükséges intézkedések megtételére.

A megvalósítandó **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás"** beruházás teljes összege: **33.782.191,- Ft**. A saját erő összege előreláthatólag **10.134.658,- Ft.** A beruházási összköltségek 70%-ára az alábbiak szerint nyerhető támogatás:

Megnevezés	Beruházás összes költségének megosztása		Beruházás összesen
	Vis maior pályázatból elnyerhető saját forrás kiegészítésére (70%)	Fennmaradó biztosítandó saját erő (30%)	
„Szinva-patak medertámfal helyreállítás "	**23.647.533,- Ft**	**10.134.658,- Ft**	**33.782.191,- Ft**

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a káresemény elhárításhoz szükséges 30%-os önrészt – a **„Miskolc, Csalogány u. 23-25. előtti 2364. hrsz. partfal suvadás"** tárgyában benyújtott és támogatott pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét a vis maior pályázat önrésze költségvetési soron rendelkezésre álló fedezet erejéig biztosítja.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Városfejlesztési Főosztály
Közreműködő:	Gazdálkodási Főosztály
Határidő:	1-4. pontok tekintetében azonnal, 5. pont tekintetében a sikeres pályázat esetén azonnal

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 201.619-12/2022.
Üi.: Roneczné Ambrus-Tóth Judit

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának elfogadására

Előkészítésért felelős:

Osztermann Józsefné
Osztermann Józsefné
mb. osztályvezető
Kulturális és Sport Osztály

Egyeztetve:

dr. Szarka Barbara
Dr. Szarka Barbara
kabinetvezető
Polgármesteri Kabinet

Albertné dr. Lénert Viktória
osztályvezető
Stratégiai és Koordinációs Osztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglaltak alapján helyi közügy, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat többek között a kulturális szolgáltatás, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban Alaptörvény) XI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez." Az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése értelmében „a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja."

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IX-236/60.482/2004. számú határozatával fogadta el Miskolc város Kulturális Stratégiáját. Az azóta eltelt csaknem két évtizedben nem született újabb, a város kulturális életét átfogó, és jövőbeli céljait meghatározó dokumentum.

Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának (továbbiakban: kulturális stratégia/stratégia) megfogalmazásakor alapvető szempontként kell figyelembe venni a város meglévő és a fejlesztés során megszülető értékeinek és a város lakosságának viszonyát.

A kulturális stratégia készítésének főbb szempontjai az alábbiak voltak:

1. A kultúra egy lehetséges és fontos eszköze a közösségfejlesztésnek, lemaradó társadalmi csoportok felzárkóztatásának és az esélyteremtésnek
2. A kulturális örökség vállalása, mint a településhez tartozás legerősebb értéke (identitás).
3. Mindaz, amit teszünk, az a város lakosságát szolgálja, a város adottságaira és értékeire épüljön, legyen fenntartható.

Miskolc kulturális stratégiájának célja, hogy iránymutatásként szolgáljon Miskolc kulturális életének következő 10 évében az ágazat szereplői, kulturális fejlesztések és menedzsment részére is. A stratégia összhangban készült azokkal a szakmai anyagokkal, kapcsolódási és igazodási pontokkal, amelyek a város és a térség következő időszakában meghatározóak, és amelyek érintik a kultúrát.

A kulturális stratégia összhangban áll Miskolc Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési Stratégiájával.

A stratégia a kulturális ágazat helyi önkormányzati és civil szereplőinek bevonásával készült, melynek célja, hogy valós igényeken nyugodjon és megvalósítsa közös szemléletben, ágazati együttműködésben történjen.

Az előterjesztés készítése során szakmai egyeztetésre került sor a Stratégiai Osztállyal, és a közművelődési és turisztikai tanácsnokkal, valamint a kulturális társaságok és intézmények – II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Herman Ottó Múzeum, Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft., Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., CINE-MIS Nonprofit Kft., Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. – vezetőivel, valamint a Közművelődési Kerekasztallal.

A kulturális stratégia az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósítását szolgálja, és megalkotására, elfogadására vonatkozó hatáskör nem került a Közgyűlés által delegálásra annak szerveire. Ebből eredően Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának elfogadása a Tisztelt Közgyűlés hatáskörét képezi.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IX-236/60.482/2004. számú határozatával fogadta el Miskolc város Kulturális Stratégiáját.

III. Várható szakmai hatások

A kulturális stratégia keretrendszerként iránymutatást ad a következő 10 év kulturális fejlesztéseire, a szolgáltatásfejlesztés, a menedzsment és az ágazati szereplők számára.

IV. Várható gazdasági hatások

Az előterjesztésnek közvetlen gazdasági hatása nincs. Ugyanakkor a kulturális stratégia célkitűzései és eszközrendszere tudatosan olyan irányba fejleszti Miskolc kulturális életét, amely nyitott és befogadó, ugyanakkor helyi kezdeményezéseket erősítő és városi kapcsolatokat építő. A kulturális fejlesztés új együttműködési hálózatokat hoz létre, mely szakmai és civil partnerségen alapul és ezáltal ösztönzi a kulturális innovációt. A stratégia végrehajtása során olyan innovatív beruházások, projektek valósulnak meg, amelyek javítják a városi kulturális intézmények működésének hatékonyságát, új szervezeti, működési modelleket hoznak létre, ugyanakkor találkoznak a lakosság igényeivel és javítják Miskolc versenyképességét. A fejlesztések biztosítják a lakosság mind szélesebb körének a kultúrához való hozzáférését.

V. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés az alábbi jogszabályokhoz, szakmai anyagokhoz kapcsolódik:

a) Magyarország Alaptörvénye;
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
c) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;
d) A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet;
e) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról;
f) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 441/2021. (X.7.) számú határozatával jóváhagyott Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata;
g) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének I-8/80.129/2014. számú határozatával elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója;
h) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozatával elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési Stratégiája;

i) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IX-236/60.482/2004. számú határozatával elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város 2004 középtávra vonatkozó Kulturális Stratégiája;
j) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/60.716/2004. számú határozatával támogatott Miskolc Európa Kulturális Fővárosa Pályázat;
k) 7/2021. (VII.30.) számú Polgármesteri Utasítás a tisztségviselőkkel kapcsolatos egyes kérdésekről.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. 2022 DEC. 0 5 „…..”

Varga Andrea Klára
alpolgármester

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának elfogadására"** tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgya: Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának 2022-2032 közötti időszakra történő elfogadásáról, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Kulturális és Sport Osztály
Végrehajtást felügyelő osztály:	Polgármesteri Kabinet
Határidő:	folyamatos

.... határozat melléklete.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA

2022–2032

2022.12.15.

A stratégia összeállítója:

- Fedor Vilmos
  kulturális ügyekért felelős polgármesteri megbízott

Szakmai közreműködők:

- Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
  Kulturális és Sport Osztály, Kulturális Csoport

Szakmai véleményezők:

- Ágotai József elnök
  Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület
- Béres Attila igazgató
  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
- Bíró Tibor ügyvezető
  CINE-MIS Nonprofit Kft.
- Borkuti László közművelődési és turisztikai tanácsnok
- Drozsnyik István képzőművész
- Fejér Zsolt igazgató
  Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium
- Dr. Hajdú László jogász,
  Tudomány és Technika Háza tulajdonos,
  Expert cégcsoport többségi tulajdonos
- Dr. Illésné Kovács Mária dékán, egyetemi docens
  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
- Jenei László író,
  Műút című folyóirat felelős szerkesztő
- Kapusi Szabolcs korábbi kuratóriumi elnök
  Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány
- Kishonthy Zsolt művészettörténész, műkereskedő,
  Mission Art Galéria tulajdonos
- Koós László EFIAP fotóművész,
  Diósgyőri Fotóművészeti Kör vezető
- Majorné Bencze Tünde ügyvezető
  Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
- Maródi Attila igazgató
  Szinvavölgyi Néptáncműhely
- Németh Éva elnök
  Bányász Kulturális Egyesület
- Papp Mónika elnök
  Szikra Alapítvány
- Sir László nyugalmazott igazgató
  Miskolci Szimfonikus Zenekar, Miskolc város díszpolgára
- Szászné Pónuzs Krisztina ügyvezető
  Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
- Dr. Szolyák Péter igazgató
  Herman Ottó Múzeum
- Temesvári Éva ügyvezető
  Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
- Varga Gábor igazgató
  II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
- Zámbó Tiborné az Idegenforgalmi Bizottság egykori elnöke

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék 2

1. Bevezetés 9

2. Helyzetértékelés 12

    2.1. A kulturális intézményrendszer jelenlegi felépítése Miskolcon 12

        2.1.1 Kultúrához kötődő önkormányzati szervezetek 12

            Tisztségviselők....12

            Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság 12

            Közművelődési és turisztikai tanácsnok 13

            Kulturális ügyekért felelős polgármesteri megbízott 13

            Kulturális és Sport Osztály 13

            Kulturális Tanácsadó Testület 13

            Kulturális Tanácsadó Csoport 14

            Közművelődési Kerekasztal 14

        2.1.2 Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények 14

            II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár....14

                József Attila Könyvtár 15

                Kaffka Margit Könyvtár....15

                Lévay József Muzeális Könyvtár 15

                Móra Ferenc Könyvtár....15

                Petőfi Sándor Könyvtár....16

                Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár....16

                Letéti könyvtár 16

                Tompa Mihály Könyvtár 16

            Herman Ottó Múzeum 17

                Papszeri „Öreg” Kiállítóépület 19

                Színészmúzeum – Thália-ház 19

                „Pannon-tenger Múzeum” kiállítóépület 20

                Új Képtár....20

                Folk Komplex – Néprajzi Kincsestár....20

                Herman Ottó Emlékház (Pele-lak, Miskolc-Lillafüred)....21

                Feledy-ház....21

                Petró-ház 21

                Alkotóház....22

                Miskolci Galéria – Rákóczi-ház....22

2.1.3 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 23
Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 23
Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 24
CINE-MIS Nonprofit Kft. 25
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 27
Ifjúsági Ház (3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.) 27
Ady Endre Művelődési Ház (3534 Miskolc, Árpád utca 4.) 27
Gárdonyi Géza Művelődési Ház (3508 Miskolc, Sütő János utca 42.) 27
Görömbölyi Művelődési Ház (3516 Miskolc, Szolártsik tér 4.) 28
Vasgyári Közösségi Ház (3533 Miskolc, Vasgyári utca 24.) 28
Művészetek Háza (3525 Miskolc, Rákóczi utca 5.) 28
Diósgyőri vár (3534 Miskolc, Vár utca 24. hrsz.: 32827/1) 29
Lovagi Tornák Tere (Miskolc, Tapolcarét utca) 29
Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló (3534 Miskolc, Dorottya utca 1.) 29
Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 29
Nagyszínház 30
Kamaraszínház 30
A Csarnok 30
A Játékszín 31
A Nyári Színház 31
Miskolci Balett 31
2.1.4 Állami és egyéb tulajdonú intézmények 31
Diósgyőri Papírgyár Papíripari Múzeuma 31
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma 31
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Massa Múzeuma 31
Ipartörténeti Skanzen 32
Erdészettörténeti Gyűjtemény 32
Bányászati Gyűjtemény 32
Postakürt Galéria 32
Teletár – Távközlés Történeti Látványtár 32
Kós-ház 32
2.1.5 Egyházakhoz kötődő intézmények 33
Magyar Ortodox Egyházi Múzeum 33
Akropolisz Színpad 33
Zsinagóga 33
Miskolci Zsidó Hitközségek Látogatóközpontja 33

2.1.6 A Miskolci Egyetem intézményei 33
  Egyetemtörténeti Gyűjtemény – Selmeci műemlékkönyvtár 33
2.1.7 Civil szféra 34
  Amatőr társulatok 34
    Romano Teatro 34
    Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület 34
  Alapítványok, Egyesületek 34
    Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület 34
    Bányász Kulturális Egyesület 35
    Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 35
    Észak-Magyarországi Regionális Filmalap–Miskolc Alapítvány 36
    Szépmesterségek Alapítvány 36
    „Bükkalja Táncszínház” Alapítvány 36
    Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány 37
    Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület (Átjáró Egyesület) 37
    Avasi Borút Egyesület 37
    Dialóg Egyesület 37
    Múzsák Kertje Alapítvány 38
    Görömbölyi Kulturális Egyesület 38
    Miskolci Bölcsész Egyesület 38
    Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány 38
2.1.8 Nemzetiségi kultúrák 39
  Nemzetiségek Háza 39
  Bükkszentlászlói Közösségi Ház 39
2.1.9 Kiemelt művészeti együttesek 39
  Szinvavölgyi Táncműhely 39
  KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes 40
  Miskolci Mazsorett Együttes 40
  Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület 40
  Avas Táncegyüttes 41
  Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar 41
  Miskolc Klezmer Band 41
  RecitaTrio együttes 42
  Miskolc Dixieland Band 42
  Miskolc Big Band 42
  Anima Vonósnégyes 43

2.1.10 Irodalmi folyóiratok 43
Műút 43
Spanyolnátha 43
Miskolci Keresztény Szemle 43
Avasi Értéktár 43
2.1.11 Kiadók 43
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 44
Bíbor Kiadó 44
Felsőmagyarország Kiadó 44
Kiadói tevékenységet folytató intézmények 44
2.1.12 Kultúrához kötődő közalapítványok 44
Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány 44
A Szeleta Kultúráért Közalapítvány 45
2.2 Jelenlegi programkínálat Miskolcon 45
2.2.1 Kulturális programok 45
CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 45
Miskolci Grafikai Triennálé 45
Múzeumok Őszi Fesztiválja 46
Miskolci Egyetemi Napok 46
Határtalan Fesztivál 46
Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál 46
Miskolci Kamarakórus Fesztivál 46
Vár-szerenád, Kastély-szerenád 46
Promenád 47
Aperitif 47
Karácsonyi koncert 47
Újévi hangversenyek 47
OrgonaPont – hangversenysorozat 47
Belvárosi Zenei Estek – hangversenysorozat 48
Muzsikáló Udvar – hangversenysorozat 48
Miskolci Kamarazenei Nyár 48
Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó 48
2.2.2 Tematikus programok, kulturális segédprogramokkal 48
Középkori Forgatag 48
Diósgyőri Mikulásvonat 49
Miskolci Régiségvásár 49

Fazola Fesztivál 49
Ásványfesztivál...49
Virágzó Népművészet Fesztivál..49
Adventi villamos...49
Városnéző séták 50
2.2.3 Gasztronómiai programok, kulturális segédprogramokkal 50
Kocsonyafesztivál 50
Avasi Borangolás 50
Avasi Kvaterka..50
Miskolci Fröccsfesztivál 50
Görömbölyi Forralt Bor- és Tepertőnapok 51
Termelői nap...51
2.3 A kultúrafinanszírozás formái 51
2.3.1 Kulturális Mecénás Alap...53
2.3.2 Működési támogatás kulturális gazdasági társaságoknak 53
2.3.3 Működési támogatás önkormányzati intézményeknek 53
2.3.4 Egyéb önkormányzati támogatások a kultúra területén...53
2.4 A lakosság kulturális igénye 53
2.4.1 Digitalizáció – egyszerre kényszer és megoldás 53
2.4.2 Új nemzedékek megjelenése...54
2.4.3 A kultúra szabadsága – a fogyasztó szabadsága, a hozzáférések biztosítása..............54
2.4.4 Nemzedéki együttélések, sokszínűség a kínálatban 54
2.5 Testvérvárosi kapcsolatok..55
2.6 A stratégia készítését befolyásoló tényezők 55
2.6.1 A kulturális piac átalakulása, átalakítása, kulturális vállalkozások megerősödése........55
2.6.2 A kultúra szerepe a tudásalapú gazdaság fejlesztésében 55
2.6.3 Változó trendek a kultúra finanszírozásában 56
2.6.4 A városi együttműködés új rendszere..56
2.7 SWOT analízis 57
3. Miskolc kulturális stratégiája...58
3.1 Vízió 58
3.2 Misszió 58
3.3 Stratégiai célok..58
3.3.1 Beavatkozási területek..58
3.3.2 A stratégiai célok részletes kifejtése...59
A. Miskolc kulturális intézmény-rendszerének komplex fejlesztése 59

A.1. Átlátható kultúra-finanszírozás és -tervezés 60

A.2. Hagyományos kulturális terek fejlesztése és számuk bővítése különös tekintettel az ellátatlan területekre 62

A.3. Új kulturális terek létrehozása....63

A.4. Meglévő értékek összekapcsolása 64

A.5. Egységes kulturális irányítás....64

B. Miskolc megtartó erejének növelése a kulturális alapú városfejlesztés eszközeivel 65

B.1. A kulturális alapú városfejlesztés eredményes gyakorlatának helyreállítása –.....66

B.2. A város kulturális múltjával, történelmével, különleges épített örökségével való megismerkedés játékos formáinak támogatása....66

B.3. A nehézipari múlt, amit nem eltörölni, hanem használni kell a különleges kulturális terek létrehozása során....67

B.4. Városrészek kulturális fejlesztése, elhanyagolt területek újrahasznosítása, lakossági közreműködés....67

B.5. Miskolc kulturális emlékezete, a velünk élő múlt 69

C. Miskolc kreatív ipari potenciáljának erősítése 70

C.1. A kultúrafogyasztás szokásainak változásai a kultúraközvetítés gyakorlatában 71

C.2. Digitalizáció és innováció a kultúrában 71

C.2.1. Kulturális örökségünk, értékeink digitalizációja, online hozzáférhetősége és digitális megőrzése....71

C.2.2. A kulturális szolgáltatások digitalizációja annak érdekében, hogy minél szélesebb kört elérjen és az intézményhálózat tartalomszolgáltató funkciója erősödjön....72

C.3. Miskolc a kreatív ipari központ 73

D. Új célcsoportokat megszólítani képes, innovatív kulturális kínálat kialakítása.............73

D.1. Borkultúra, történelmi pincesorok fejlesztése 74

D.2. A kulturális szokások változása, bulinegyed a belvárosban 74

D.3. Fesztiválok mint a város különleges kulturális ünnepei....75

D.3.1. Diósgyőr a nemzeti tánc és zenei hagyományok őrzője....75

D.3.2. Egyetemváros mint fesztiválhelyszín 75

D.3.3. Belváros a gasztro- és a magaskultúra fesztiválhelyszíne 76

D.4. Miskolc meglévő rendezvényeinek, fesztiváljainak újrapozicionálása 76

E. Oktatási-kulturális-turisztikai alapú együttműködések fejlesztése....77

E.1. Miénk a város, magunknak építjük – civil szervezetek a kulturális tervezésben....77

E.2. Együttműködés az oktatási intézményekkel mint a helyismereti tanítás, identitás megerősítésének legfontosabb szereplőivel....77

E.3. Miskolci Egyetem „3. missziós" tevékenységének támogatása....77

E.4. Agglomerációs kulturális együttműködések....78

E.5. Regionális szintű kulturális együttműködés 79

E.6. Interregionális kulturális együttműködések 79

4. Cselekvési terv 79

5. Összegzés 89

6. Nyilvánosság biztosítása...89

7. Források..89

Történeti összefoglalás (háttéranyag) 94

Történeti magyarázat – Miskolc adottságai, lehetőségei 96

Kultúra a város életében, történetében, első kitörési kísérlet, regionális szerep 1920–1939 a kultúrvárosok együttműködésének „vezérhajója” 97

A város, ahol élünk: értékek sokasága, ami néha látszik, néha nem – kultúra az ipari félmúlt árnyékában (háború utáni évtizedek) 101

Ami nincs a térképeken (identitás, sokszínűség, befogadás, rendszerváltás: a remények és a kétség, majd a csalódás évei) 103

A kultúra szerepének újragondolása a város életében az ezredfordulót követő évtizedben (EKF pályázat, a kultúra magyar városa cím/ Miskolc az európai kultúra városok között) a kultúra alapú városfejlesztés modell első hazai alkalmazója..........105

A kultúra szerepének újragondolása /egy lehetséges eszköze a városfejlesztésnek ..106

IVS I. Kulturális terek újragondolása, értékelvű tervezés, belvárosi rehabilitáció, európai gyakorlatok alkalmazása,..108

Miskolci infrastruktúrafejlesztés, avagy a múltat nem kell végképp eltörölni modell 109

IVS II. meg nem valósult fejlesztések 2010–2019 109

Belváros a Történelmi Avassal 112

Miskolctapolca 112

DAM 112

1. BEVEZETÉS

A kulturális stratégia egy város működésének fontos dokumentuma, mely hosszú évekre meghatározza azt, milyen elvek és célok mentén működjön a város, mi épüljön, mi az, ami másképp és jobban menjen, honnan és hová érkezzen a város tíz év múlva, hogyan és mire használja a fejlesztési forrásokat. Éppen ezért a stratégia egy közös akarat kifejezése arról, milyen legyen Nagy-Miskolc kulturális élete. A stratégiát szakemberek véleményezték, olyanok, akik a kultúra különböző területein dolgoznak, a város művészeti, közművelődési intézményeit, közgyűjteményeit vezetik, akik a kulturális szakma más-más területének kiváló értői és a város korábbi kulturális életének elismert irányítói.

A stratégia készítése során javaslatokat fogalmaztak meg, véleményt mondtak a város civil közösségei, amatőr művészeti csoportok képviselői, oktatási intézmények vezetői, az egyetem képviselői, a kultúra helyi mecénásai, nyugdíjas közösségei. A stratégia figyelembe vette a város kulturális intézményeinek stratégiai terveit arra vonatkozóan, hogyan képzelik működésük következő tíz évét, milyen fejlesztésekben gondolkodnak, és mihez várják a város támogatását. A kulturális stratégia éppen ezért egy közös vízió arról, milyen lehet, milyen legyen, hogyan változzon a város az elkövetkező évtizedben. Természetesen a stratégia készítői munkájukat a kulturális területre vonatkozó jogszabályok, a kormány vonatkozó rendeletei, fejlesztési elképzelései és a már megjelent, vagy tervezhető európai pályázatok figyelembevételével végeztek.

Ezt követte az egyeztetés szakasza, amikor az elkészült tervezetről mondtak véleményt a szakmai és civil szervezetek, valamint a város Kulturális Tanácsadó Testülete. Ezek után kerül az elkészült kulturális stratégia a város szakbizottsága, majd Miskolc Közgyűlése elé.

Vigyázni és őrizni a múlt örökségét, de építeni egy korszerű, élhető várost. Erre a kettősségre építi a város fejlesztési stratégiáit. Miskolc története a szörnyű kataklizmák pusztítása és az állandó újjászületés, az összefogás és teremtés története, mely igazán most a 21. század első évtizedeiben váltja valóra nagyvárosi álmait. A rendszerváltás óta eltelt három évtized talán egyik legnagyobb tanulsága, hogy a szocialista nagyipar összeomlását követő múltba révedés helyett egy új, élhető és fenntartható várost kell felépíteni. Mindezt egy olyan időszakban, amikor a munkahelyek megszűnése miatt a városból folyamatos az elvándorlás és a boldogulást a fiatalabb korosztályokhoz tartozók közül sokan még ma sem Miskolcon képzelik el.

A város lakossága már nem csak lakni, hanem élni szeretne településén, és egyre markánsabban fogalmazza meg az ellátó rendszerekkel szembeni elvárásait. Ezek között is kiemelkedően fontos az élet minősége, melyhez a művelődés, a szórakozás, éppúgy hozzátartozik, mint az oktatás vagy az egészségügyi ellátás intézményrendszerének fejlettsége. Olyan szemléletre van szükség, amely teret nyit és befogad, térszerű kapcsolatokat épít a városban. Ma leginkább intézményekről beszélünk, ugyanakkor a kulturális fejlesztés sokkal inkább új együttműködési hálózatokat jelent, mely szakmai és civil partnerségen alapul és ezáltal ösztönzi és befogadja a kulturális innovációt.

A rendszerváltás óta felnőtt egy öntudatos és kreatív nemzedék, akik számára természetes módon nyíltak ki és váltak láthatóvá a technikai fejlődés új terei. Nagytöbbségük számára ma már teljesen természetes kihívást jelent ezeknek az új, szabad tereknek tudással, tehetséggel, kreatív, innovatív ötletekkel való megtöltése.

Nincs még egy olyan város, melyre a befogadás és az elfogadás annyira jellemző lenne, mint Miskolcra. A város kultúráját a más európai területekről érkezők gyarapították az elmúlt évszázadok során. Miskolc a különböző kultúrák találkozása révén sajátos, más magyar városra nem, vagy kevésbé jellemző módon vált európai értékeket is befogadó és magáénak valló kultúrvárossá. Jelenleg is kilenc kisebbség őrzi kulturális szokásait, vallását, hagyományait a városban és rendelkezik valamilyen formában saját önkormányzattal. Valószínű ennek köszönhette a város, hogy kultúrájában egyszerre jelenik meg a magyar és az európai identitás. Ezt jól érzékeltetik azok az elmúlt évtizedekben létrejött kulturális rendezvények – a bartóki örökséget gondozó Bartók + Opera Fesztivál, a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, a diósgyőri néptánc és népzenei fesztiválok, vagy a középkori, Nagy Lajos udvarát idéző rendezvények, a téli (kocsonya) fesztivál – melyek Miskolcot feltették Európa kulturális térképére. Nem véletlen, hogy a Miskolcról szóló írások már a befogadásról, a nyitott kapukról, az egyetemi városról és Észak-Magyarország kultúrateremtő központjáról szólnak.

A következő évtizedben város kulturális fejlesztéseivel, új rendezvények létrehozásával erősítheti elkötelezettségét Miskolc sokszínű kultúrájának megőrzése és népszerűsítése mellett.

Miskolc esetében a regionalizmus nem csak egyszerűen az elmúlt évtizedek divatos és követendő irányzata, hanem egy szükségszerű, ha úgy tetszik kényszerű kitörési pálya. Szükségszerűségét az magyarázza, hogy a város jó geopolitikai adottságai csak abban az esetben válhatnak a fejlődés segítő tényezőivé, ha a város középtávú stratégiáiban következetesen képviseli azt az álláspontot, melyben világossá teszi, hogy jövőjét csak a környező településekkel szoros együttműködésben képzeli el. Erre az a történeti körülmény is kötelezi, hogy létrejöttét (ti. Nagy-Miskolc) 60-70 évvel ezelőtt, éppen a környező településeken élők támogatásának is köszönheti. Az akkor elfogadott egyesülési dokumentumokban Miskolc kinyilvánította azon akaratát, amely szerint kötelezettséget vállal a társult települések fejlesztésére és az ott élő lakosság életkörülményeinek javítására.

Az együttműködés szereplői is változtak az elmúlt évtizedekben, hiszen a várost körülvevő települések közül több (Alsózsolca, Felsőzsolca, Nyékládháza) városi rangot kapott. Ugyanakkor továbbra is Miskolc látja el a térség közigazgatási, oktatási, kulturális és egészségügyi feladatait. Éppen ezért kulturális fejlesztéseit is ennek figyelembevételével kell terveznie.

Miskolc már az elmúlt században jelentős szerepet vállalt a vidéki városok kulturális együttműködésében, amikor életre hívta az első országos szövetséget, amely a hazai kultúrvárosok közötti párbeszédet és a kormány felé a vidék határozott és egyeztetett álláspontját volt hivatott képviselni. Az átalakulóban lévő régiók együttműködésében fontos szerepe van a kulturális együttműködésnek, amelynek – hátrahagyva az elmúlt idők keserű tapasztalatait –, most sokkal inkább azt kell keresnie, ami összeköti a régió kulturális szereplőit, benne a művészeti intézményeket és a közgyűjteményeket. Különösen a turisztikai látványosságokat és élményeket jelentő települések kulturális fejlesztéseinek támogatása, a hivatásos és műkedvelő csoportok fellépési lehetőségeinek bővítése, a régióban élő művészek bemutatkozásának segítése lehetnek az új kulturális együttműködés rendszerének fontos elemei.

A kulturális élet szereplőinek, a tehetségek kiválasztásának és gondozásának központja is Miskolc. Itt működik a legtöbb alap és középfokú művészeti iskola és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kara.

Miskolc négy égtáj felé nyíló kapui jelzik, a város nem csak befogad, hanem maga is kapcsolatokat épít Európa kulturális régiói és városai felé. A kulturális párbeszéd mára már nem lehetősége, hanem szükséges feltétele annak, hogy a város részese legyen annak a fejlődésnek, mely éppen az ipari múltjukat elhagyó és jövőjüket a kultúra alapú városfejlesztésben megtaláló európai régiók és városok jellemzője. A város több elismert kulturális eseménye révén Miskolc felkerült Európa kulturális térképére. Három megafesztiválja megkapta a legrangosabb szakmai minősítést. A Miskolci Nemzeti Színház „határok nélküli” programjai Miskolcra hozták a határon túl működő színházak legjobb produkcióit és ennek révén a város a kulturális párbeszéd fontos közép-európai helyszíne lett.

Elmondható, hogy azzal, amit a város a múlt század hatvanas éveiben tett a kortárs képzőművészet helyi műhelyeinek létrehozásában és támogatásában országos elismerést és rangot vívott ki magának. Miskolcot a szakma évtizedek óta mint a hazai grafika fővárosát tartja számon. Az országos, majd nemzetközi részvétel mellett zajló grafikai biennálék, majd azt követő triennálék, néhány napra valóban a kortárs művészet fővárosává teszik Miskolcot.

Zenei fesztiválok egész sora jelzi, hogy Miskolc nem felejtette el, hogy az országban elsők között építette meg alap és középfokú zeneiskoláit, ennek és a kiemelkedő zenei életnek köszönhető, hogy a közelmúltban a városban megkezdhette működését a felsőfokú zenei képzés. A város szimfonikus zenekara igazi kulturális követként rendszeresen kap meghívást hazai és külföldi fellépésekre fontos missziót lát el.

A városnak tovább kell építenie határon túli kapcsolatait és ebben következetesebb és még inkább hatékonyabb együttműködést kell kialakítani a meglévő európai testvérvárosokkal, az ott működő kulturális műhelyekkel és több lehetőséget kell biztosítani a különleges kulturális teljesítmények bemutatkozásának, a kulturális párbeszéd folytatásának.
Nagyon fontos, hogy a város életében legyenek olyan időszakok, amikor a városkörnyéki települések, a kreatív régió meghatározó városai elhozzák és megmutatják kulturális értékeiket, őrzött hagyományaikat és bemutatkoznak a miskolci közönség előtt. Ennek feltétele annak felismerése, hogy a kultúra és a kulturális kapcsolatok nem szoríthatók mesterséges határok közé.

A város sokszínű kultúrájában fontos szerepet játszanak azok a nemzetiségi csoportok is, amelyek őrzik és ápolják kulturális hagyományaikat. Mindez jó alapja lehet egy olyan nemzetközi találkozó megrendezésének, mely a kultúra különböző ágaiban működő művészeket, csoportokat hoz össze egy kulturális térbe, megteremti Közép-Kelet Európa legnagyobb etnokulturális piacát (zene, képzőművészet, színházművészet, irodalom, hagyományok).

2. HELYZETÉRTÉKELÉS

2.1. A kulturális intézményrendszer jelenlegi felépítése Miskolcon

2.1.1 Kultúrához kötődő önkormányzati szervezetek

Tisztségviselők

A kulturális élettel kapcsolatos feladatokat a polgármester irányításával, a humán területért felelős alpolgármester gyakorolja.[1]

Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság

A Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezi a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kulturális kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, a különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat, a város kulturális programjait, az Önkormányzat költségvetésének kultúrával összefüggő részét, a kulturális intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos testületi anyagokat, pályázatokat, a kultúrával, kapcsolatos pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat, a Közgyűlés által alapított díjak odaítélésére vonatkozó kuratóriumi javaslatokat, az Önkormányzat által támogatásra javasolt kiadványok körét, a közterületek elnevezésére és köztéri alkotások elhelyezésére tett javaslatokat, az Önkormányzattal létrejövő közművelődési megállapodások tervezetét.

Javaslatot tesz a város kulturális és művészeti életével, kapcsolatos tervek előkészítésére, a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására. Feltárja és egyezteti a kultúrával összefüggő városi érdekeket, igényeket, együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetekkel. Kezdeményezi az intézményhálózat városi érdekekhez igazodó kialakítását, részt vesz az ezekkel összefüggő előkészítő munkában. Közreműködik az országos, regionális, nemzetközileg jelentős – a szakterületeket érintő – rendezvények előkészítésében. Ellátja a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat. Dönt a Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak odaítéléséről. Dönt Miskolc város közigazgatási területén emléktáblák kihelyezésének engedélyezéséről. Jóváhagyja az előadó-művészeti szervezetek beszámolóját. Jóváhagyja a kulturális nonprofit gazdasági társaságok szakmai beszámolóját a közszolgáltatási szerződésben átvállalt közfeladatok teljesítéséről.[2]

A Közgyűlés által az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök és döntési jogkörök: dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között a Kulturális Mecénási Alap kiadási előirányzat terhére nyújtható támogatások odaítélésére irányuló pályázatok kiírásáról, pályázati felhívás jóváhagyásáról, valamint a benyújtott pályázatok elbírálásáról és a támogatások odaítéléséről, jóváhagyja a közművelődési, közgyűjteményi intézmények szakmai munkatervét, szakmai beszámolóját, valamint szervezeti és működési szabályzatát; jóváhagyja a Miskolci Települési Értéktár Bizottság beszámolóját; elfogadja a

---

[1] 7/2021. (VII.30.) számú Polgármesteri Utasítás a tisztségviselőkkel kapcsolatos egyes kérdésekről IV. fejezet 1.1.e) pont

[2] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. melléklet: A Közgyűlés állandó bizottságainak feladatai 4. Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság

Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány és A Szeleta Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának éves szakmai beszámolóit.[3]

Közművelődési és turisztikai tanácsnok

A közművelődési és turisztikai tanácsnok a polgármester megbízása alapján képviselheti az önkormányzatot, véleményezi a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását.[4]

Kulturális ügyekért felelős polgármesteri megbízott

A polgármester és a szakmai alpolgármester munkáját a kulturális ügyekért felelős polgármesteri megbízott segíti kulturális kérdésekben.

Kulturális és Sport Osztály

Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a Polgármesteri Kabinet ellátja a város kulturális és sport életével összefüggő stratégiai, tervezési, koordinációs feladatokat.[5] A Kulturális és Sport Osztályon belül működő Kulturális Csoport és Sport Csoport hajtja végre az operatív feladatokat. A Kulturális Csoport ellátja a „Művészeti és tudományos ösztöndíjak”, a „Kulturális Mecénás Alap” és az „Idegenforgalmi Alap” pályázatokkal kapcsolatos feladatot, a miniszteri díjakra, kulturális tárgyú kitüntetésekre történő felterjesztésekkel, valamint a város által adományozott kitüntetések átadásával kapcsolatos feladatokat. Előkészíti és lebonyolítja a kulturális tárgyú pályázatokat. Figyelemmel kíséri a kulturális szakterületeket érintő feladatkörrel rendelkező, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá intézmények, alapítványok és közalapítványok szakmai feladatellátását, ellátja a közművelődési megállapodások és közfeladat-ellátási szerződések megkötésével kapcsolatos feladatokat. Adminisztratív támogatást nyújt a kulturális feladatokat ellátó gazdasági társaságoknak, önkormányzati költségvetési szerveknek és társadalmi szervezeteknek. Ellátja a Települési Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódó feladatokat. Kapcsolatot tart a helyi, regionális és országos kulturális intézményekkel, társaságokkal. Véleményezi A Szeleta Kultúráért Közalapítvány, a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, a Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány szakmai beszámolóját. Ezen kívül ellátja a védett sírok gondozására és a díszsírhelyek biztosítására vonatkozó feladatköröket; valamint ellátja a város címerével, névhasználatával, a közterületek elnevezésével, illetve a köztéri műalkotásokkal összefüggő hatósági ügyekben a véleményezési feladatokat; továbbá kapcsolatot tartja a város turisztikai munkaszervezetével, a helyi turisztikai szolgáltaókkal, szakmai szervezetekkel.[6]
Az Osztály munkáját több szakmai testület is segíti.

Kulturális Tanácsadó Testület

A 2021-ben alakult testület célja, hogy tanácsadó, véleményező tevékenységével elősegítse az önkormányzat működésében a kulturális közszolgáltatások, közfeladatok hatékony, szakmailag megalapozott, innovatív, fenntartható, demokratikus és a helyi közösség szükségleteit, elvárásait szem előtt tartó ellátását. Feladatai közé tartozik a helyi kulturális életet érintő döntések előzetesen véleményezése, utólagos hatásvizsgálata, a rövid és hosszú távú, kulturális területet érintő célkitűzések, feladatok meghatározása javaslattétel, a kulturális koncepciók előkészítésében közreműködés, elismerések odaítélésére javaslattétel. Elnöke Miskolc Megyei Jogú Város kultúráért felelős alpolgármestere, tagjai a város kulturális életének meghatározó szereplői.

---

[3] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2. melléklet: A polgármesterre, az állandó bizottságokra, a jegyzőre és a társulásra átruházott feladat- és hatáskörök 2. A Közgyűlés által az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök, döntési jogkörök 2.3. Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság

[4] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5. melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által megválasztott tanácsnokok feladatai 5. Közművelődési és turisztikai tanácsnok feladatai

[5] Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata IV. bekezdés A/4. A Polgármesteri Kabinet tevékenységi köre

[6] Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata IV. bekezdés A/6. A Polgármesteri Kabinet feladatai 2. Kulturális és Sport Osztály 2.1. Kulturális Csoport

Kulturális Tanácsadó Csoport

Az öttagú szakmai stáb 2022-ben alakult, tagjai történészek, muzeológusok, a levéltár és könyvtár igazgatója. Feladata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális és Sport Osztály munkájának segítése és ezzel a felsőbb vezetői egyeztetések gyorsítása és könnyítése pl. a közterületek elnevezése esetében a javaslatok szakmai véleményezése, a települési értéktárba kerülés előtt szakmai véleményezés, a kulturális élet működéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek áttekintése és véleményezése, a városi és nemzeti ünnepek alkalmából a koszorúzások és megemlékezések szokásrendjének felülvizsgálata.

Közművelődési Kerekasztal

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény írja elő, hogy a települési önkormányzatoknak bizonyos közművelődési feladatokat a Közművelődési Kerekasztal bevonásával kell elvégezniük. Miskolcon 2021-ben alakult meg a Közművelődési Kerekasztal, melynek keretében a művelődési területen működő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, illetve közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének két hónapon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt be kell szerezni a kerekasztal véleményét.

2.1.2 Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

1952. október 26-án a városi, körzeti és műszaki fiókkönyvtár egyesítésével, minisztertanácsi határozatra jött létre a megyei könyvtár az Erzsébet téri épületben. Már a beköltözéskor szűkösnek bizonyult az épület, mely 1956 szeptemberétől II. Rákóczi Ferenc Könyvtár néven működik.
2013. január 1-jétől a városi és megyei feladatokat ellátó miskolci könyvtárak ismét egy szervezetben egyesültek, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár néven. A városi feladatokat a központi épület és hét fiókkönyvtára látja el a város különböző pontjain.
Több mint 710 000 dokumentum (könyv, folyóirat, CD, DVD stb.) várja az olvasókat Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi épületében, és további mintegy 300 000 a városi fiókhálózat könyvtáraiban. Így összességében több mint 1 milliós gyűjtemény áll a városban lakók, dolgozók, tanulók rendelkezésére.
A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár városi hálózatába tartozó intézmények nemcsak kölcsönzőhelyként, hanem információs szolgáltatóhelyként és közösségi színtérként is működnek.

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár aktívan részt vesz Miskolc kulturális életében A magyar költészet napja, az Ünnepi Könyvhét városi programjainak szervezőjeként, és minden évben csatlakozik a Múzeumok Éjszakája és az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához is. A középiskolások által kedvelt közösségi szolgálati helyszín.

A Lévay József Könyvtár muzeális gyűjteményében 30-40 ezres, különleges kezelést igénylő, értékes dokumentumállomány áll a kutatók, érdeklődők rendelkezésre, melyek között a nevezetes Miskolci kódextöredék mellett több 16. századi könyvritkaság, számos 17–19. századi könyv és periodika is megtalálható.

A könyvtár gondozza a Helyismereti Gyűjteményt, a Régi Könyvek Tárát, valamint, a Zeneműtárát.
A könyvtár digitalizálási stratégiájának aktualizálásával – együttműködésben a Herman Ottó Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárával – gyűjteményi digitalizálási munka valósul meg elsősorban a helyismereti anyagra épülve. A formális oktatást és az egyéni kompetencia fejlesztését támogató digitális tartalmak, applikációk szolgáltatását a könyvtár honlapján, a korszerűsített elektronikus könyvtárában teszi lehetővé. Részt vesz a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításában és az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve a webaratás kulturális területet érintő feladataiban, mely a megőrzésre érdemes webhelyek kiválasztása és archiválása.

József Attila Könyvtár

1971 óta várja olvasóit a megyei kórház főbejáratával szemben lévő épületben, mintegy 600 négyzetméteren. A több mint 70 000 dokumentumot tartalmazó állomány igen sokszínű. Kiemelkedő a képzőművészeti könyvgyűjteménye. Rendszeresen rendeznek itt képző- és iparművészeti kamaratárlatokat is. Gazdag gyermek- és ifjúsági irodalmi gyűjteménye mellett számos programmal is várja gyermekrészlegük a legkisebbeket.

Kaffka Margit Könyvtár

A Petneházy-bérházaknál 1962 óta várja felnőtt és gyermekolvasóit. 2007 decemberétől megújult környezetben, 160m^2 tágas, hangulatos könyvtár fogadja a látogatókat.
A 15 000 kötetes állomány szakirodalmat, felnőtt és ifjúsági szépirodalmat kínál az olvasóknak. A fiatalokat ifjúsági könyvsarok várja, ahol korosztályuknak és érdeklődési körüknek megfelelő könyvkínálatból válogathatnak. Gyermekcsoportok, iskolai osztályok könyvtárbemutató foglalkozásokon vehetnek részt.

Lévay József Muzeális Könyvtár

A miskolci könyvtárak között különleges helyet foglal el, egyedülálló gyűjteménnyel áll az érdeklődők és a kutatók rendelkezésére. Ősének az 1560 körül alapított miskolci református iskola könyvtára tekinthető. 42 000 kötetnyi állományában több mint 17 000 muzeális dokumentum található. A gyűjtemény közel 1.200 darab régi magyarországi nyomtatványt (1800 előtt megjelent kiadványt), számos 16. században nyomtatott könyvet, antikvát számlál. Itt található a könyvtár névadója, Lévay József hagyatékának egy része. Az iskolai értesítők külön gyűjteménye több mint 4000 darabból áll. Több mint 600-féle időszaki kiadványt, különböző folyóiratokat, évkönyveket találnak itt az érdeklődők.

Móra Ferenc Könyvtár

Az Avas-déli lakótelepen, az Avasi Gimnázium új épületszárnyában várja olvasóit 2008 óta, mintegy 15 ezres állománnyal. 2010. május 17-én vette föl a Miskolchoz több szállal kötődő író, muzeológus nevét. Tiszteletére minden év májusában megrendezik a Móra-emléknapot. Állományában körülbelül fele-fele arányban találhatók meg a szépirodalmi és ismeretterjesztő művek, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági irodalomra. Emellett rendszeres író-olvasó találkozók, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, kamarakiállítások várják a látogatókat.

Petőfi Sándor Könyvtár

A diósgyőri vár közvetlen közelében található könyvtár 1973-ban vette fel a – várban verset is írt – költő nevét, és 1977-ben került jelenlegi helyére: az 1758-ban épült, késő barokk stílusú épületbe. A 2017-ben kívül-belül megújult épület két szintjén, közel 400 négyzetméternyi alapterületen több mint 45 000 kötet várja az olvasókat. Helyismereti gyűjteménye a helytörténeti kiadványok mellett 1.400 diakocka, 800 katalogizált fotó segítségével őrzi a város és benne a történelmi Diósgyőr arculatát. Önálló gyermekrészlegében 10 000 kötet mese, ifjúsági regény, ismeretterjesztő mű és társasjáték közül válogathatnak a kisebbek. Rendszeresen szerveznek gyermekfoglalkozásokat, mesedélutánokat, játszóházakat – a felnőtteknek találkozókat, ismeretterjesztő előadásokat, koncerteket.

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

A volt Doleschall-kúria műemléképületének első emeletén 1994 őszétől fogadja látogatóit. 2013. április 10-től megújult profillal, idegen nyelvi könyvtárként áll a használók rendelkezésére – akkor egy helyre került a megyei könyvtár nyelvi állománya és a korábbi városi könyvtár idegen nyelvű, főként szépirodalmi gyűjteménye. A könyvtárban több mint 70 000 dokumentum található. Közte a nyelvtanulás korszerű eszközeivel: oktatócsomagok, nyelvi hangzóanyagok, folyóiratok, ezen belül a gyermekek számára készült idegen nyelvű könyvek, képes szótárak, mesekönyvek várják a látogatókat. Rendszeresek az ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, és népszerűek a saját szervezésű nyelvi társalgási klubok is. Speciális szolgáltatása az épület egykori tulajdonosa, Doleschall Gábor orvos tiszteletére létrehozott emlékherbárium, és az ehhez kötődő vezetett séta és foglalkozás.

Letéti könyvtár

A Szabó Lőrinc Könyvtár Letéti Hangoskönyvtára vak és gyengénlátó személyek számára kölcsönöz hangkazettán, CD-n rögzített szépirodalmi és szórakoztató műveket a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének székházában, a Jókai utca 18. szám alatt.
Állományában közel 400 mű található hangoskönyv formában, a Szabó Lőrinc Könyvtárban pedig ezres nagyságrendű nyelvi és irodalmi hangzó anyag áll rendelkezésükre. A hangoskönyvtár speciális szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépein – többek között – a magyarul beszélő képernyőolvasó program hallhatóvá teszi a képernyőn megjelenő szöveget.

Tompa Mihály Könyvtár

A Martin-kertváros területén található könyvtár jogelődjének tekinthető intézményben 1954. szeptember 15-én kezdődött a kölcsönzés. Ma már új helyen, 240 négyzetméter alapterületen működik a könyvtár. Több mint 25 000 kötettel várja olvasóit. A kiskertes településrész igényeihez igazodva különösen gazdag a választék a mezőgazdasági, kertészeti ismeretterjesztő művekből. A fiókhálózatban egyedüliként videokazettákat és DVD filmeket is kölcsönöz. A városrész közösségi tere, ahol rendszeresen kulturális programokkal, író-olvasó találkozókkal, kamarakiállításokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, vetélkedőkkel várják az érdeklődőket.[7]

---

[7] II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által 2022.01.26-án küldött „Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiája 2022-2032 (tervezet)" című dokumentum és a Könyvtár által 2022.08.29-én küldött leírás.

Herman Ottó Múzeum

A múzeum 1899-ben alakult meg Borsod-Miskolczi Múzeum néven. 1914-ig a Borsod-Miskolczi Múzeum és Közművelődési Egyesület, majd ezt követően 1949-ig, az államosításig Borsod vármegye és Miskolc városa finanszírozta tevékenységét. Az intézmény 1953-ban vette fel a sokoldalú tudós, Herman Ottó nevét. 1963-ban vált a múzeumi szervezet központjává, és ettől az időtől terjedt ki gyűjtőterülete Borsod-Abaúj-Zemplén megyére. 2012-től mint megyei hatókörű városi múzeum folytatta tovább működését, miután vidéki filiái a helyi önkormányzatok fenntartásába kerültek. 2013. július 1. napjával Miskolc MJV Önkormányzata a múzeumhoz csatolta az akkor már 46 éve önállóan működő Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumot. Az 1980-as évektől kortárs sokszorosított grafikai gyűjteménnyel is rendelkező Galéria részeként a múzeum intézményrendszerébe került a Rákóczi-ház, a Petró-ház, Feledy-ház, Színészmúzeum (Thália-ház), valamint az Alkotóház.
A Herman Ottó Múzeumot 1985-ben nyilvánította tudományos kutatóhellyé a kulturális kormányzat. A mintegy 40 tudományos szakalkalmazott és az intézményhez kötődő kutatók kutatási eredményeinek közzétételét több rendszeresen megjelenő periodika biztosítja. Tervszerű vásárlások és cserekapcsolatok biztosítják a rendszeres gyarapodását a közel 200 000 kötetes múzeumi könyvtárnak, amelyben fellelhetők Gunda Béla és a Wellmann Imre akadémikusok hagyatékai is.

A Herman Ottó Múzeum 1999-ben az Év Múzeuma lett Magyarországon, és Miskolc város önkormányzata Pro Urbe díjjal jutalmazta az intézményben folyó sokoldalú és magas színvonalú szakmai tevékenységet. 1997-től a Miskolci Egyetem kihelyezett Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszékének is otthont nyújt a közgyűjtemény.
A múzeum 2013 novemberében „Pannon-tenger Múzeum" néven új kiállítóépületet nyitott (az Őserdei ösvényeken – A bükkábrányi mocsárciprus-erdő és kora, valamint a Kárpátok ásványai c. állandó kiállításokkal), amely azóta is történelme legsikeresebb attrakciói közé sorolható. Az eredetileg két állandó tárlattal induló látványosság 2019 februárjában egy harmadik állandó kiállítással (Dinók Földjén – MezoZOOikum) is kibővült, s látogatóinak száma mára messze meghaladta a 200 000 főt.

A Herman Ottó Múzeum a társadalom, a szakma és a fenntartói elvárásoknak jelenleg a sikerek ellenére sem tud maradéktalanul megfelelni. Az évek óta egyre súlyosbodó forrás- és létszámhiányra égetően szükséges hosszú távon is megfelelő válaszokat adni. A ma már a bérek mértékét, a szakmai munka mennyiségét és minőségét, valamint az üzemeltetett épületek fenntartási költségeit erősen befolyásoló elégtelen támogatás (állami és önkormányzati oldalról egyaránt) a közeljövőben óhatatlanul szervezeti változtatásokat is kikényszerít. A 2022. évi költségvetés a fenntartó oldaláról már jelentős létszámfejlesztést tett lehetővé, részben kapcsolódva az ingatlanok és gyűjtemények számának szintén fenntartói, valamint kormányzati szándékú növeléséhez (a Barna György-gyűjtemény és az egykori Lézerpont Stúdió Kft. épületének megvásárlása, valamint az Új Képtár építése és a Fakonzerváló Csarnok Restaurátor Műhellyé alakítása, fejlesztése). Ennek a növekedésnek a hosszú távú biztosítását a jelenleg is súlyosbodó világgazdasági válság kezdi ellehetetleníteni.

A Görgey úti Főépület, egykori pártház, önmagában is komoly műszaki fejlesztést igényelne (homlokzat felújítás, nyílászárók korszerűbbre cserélése, fűtés-korszerűsítés stb.), a rövid távú cél mégis az, hogy egy öt állandó kiállítással rendelkező és időszaki kiállítások befogadására is alkalmas nagy látogatóközponttá válhasson. A fenntartó Miskolc MJV

Önkormányzata a Herman Ottó Múzeum központi épületének fejlesztésére, új múzeumi szárny megépítésére és abban új állandó kiállítások létrehozására egy 2016 óta folyamatban lévő Széchenyi 2020-as európai uniós támogatással rendelkezik. A projekt keretében a sikeres közbeszerzés lebonyolítására fenntartói részről 2019. év végén került sor. A fejlesztés költségoldalát a Magyar Kormány a 2020. december 31-ei 2064/2020. (XII.31.) kormányhatározattal további 271 millió forinttal egészítette ki, így az építkezés 2021 márciusában elkezdődött.

A Herman Ottó Múzeum depozitóriumaiban közel félmillió, egyedileg nyilvántartott műtárgy található. A legnagyobb gyűjtemény a régészeti, amelynek kiemelkedő egységeit az őskőkor első tárgyi emlékei, a neolitikum bükki és bodrogkeresztúri kultúrájának leletei, a népvándorláskor és a honfoglalás korának reprezentatív művészeti alkotásai jelentik. A múzeum ásványtára őrzi a Kárpát-medence legteljesebb hazai kőzet- és ásványkollekcióját. A képzőművészeti gyűjtemény jelentőségét – az itt lévő műalkotások nagy számán túl – elsősorban az bizonyítja, hogy a magyar nemzeti festészet valamennyi kiemelkedő művészének remekét tartalmazza, s ezek segítségével Mányokitól Moholy Nagyig bemutatható nemzeti festészetünk. A történeti gyűjtemény gazdag ipartörténeti emlékanyagot tartalmaz, s ehhez közel félmilliós lapterjedelmű adattár csatlakozik a 14. századtól napjainkig terjedő írásos emlékekkel. A néprajzi gyűjtemény nemzetközileg is számontartott része a matyóság és a palóc népcsoport népművészeti anyaga. A Herman Ottó Múzeumban található az egyik legnagyobb vidéki numizmatikai–falerisztikai gyűjtemény.

Ezen reprezentatív gyűjtemények miatt kiemelt stratégiai feladat a raktározás helyzetének folyamatos javítása. A Tímármalom utca 12. szám alatti volt iskolaépület múzeumi raktár- és kutatóbázissá való átépítése 2018 végén valósult meg. A raktárhelyiségek berendezésének, a gördülő és rögzített Salgó-Dexion polcrendszereknek a megvásárlása és a beépítése 2020 decemberében lezajlott.

A folyamatosan, nagymennyiségben beáramló régészeti leletanyag jövőbeni elhelyezése azonban arra készteti a múzeumvezetést, hogy a következő öt éven belül szintráépítéssel növelje az épület kapacitását a maximumig. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egy új régészeti kutatóhely, illetve állandó kiállítás is helyet fog kapni az épületkomplexumban. Ennek első lépéseként 2022-ben az intézmény a Magyar Géniusz Programban új állandó kiállítás, régészeti látványtár megvalósítására nyert támogatást, amelynek eredményeként 2023-ban „Föld alól, az Avas elé / A miskolci múzeum kinyíló régészeti látvány(rak)tára” címmel régészeti látványraktár és kultúrtörténeti bemutatóhely kerül megvalósításra a Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből, a múzeum raktárbázisán.

A múzeum legalapvetőbb egysége a gyűjtemény. Közvetve vagy közvetlenül minden feladat erre szerveződik, minden munkatárs azért dolgozik, hogy a gyűjtemények műtárgyait, a bennük rejlő értéket, a hozzájuk kapcsolódó emlékeket minél hosszabb ideig megőrizzék az utókornak, illetve folyamatosan bemutathassák a múzeumba érkező látogatók számára.

A digitalizálás, amely megkönnyíti a nyilvántartást és nem utolsósorban hozzájárul a gyűjteményi anyag hosszabb távú megőrzéséhez is, a múzeum jövőjének kiemelten fontos része. Ehhez természetesen a biztonságos adattárolás problémáját is meg kell oldaniuk. A múzeum Digitalizálási Stratégiájának fő célkitűzése a minél nagyobb darabszámú, lehetőleg teljes gyűjtemények online hozzáférhetőségének biztosítása. Ennek érdekében a

Múzeum-Digitár nemzetközi rendszeréhez csatlakoztak, és évek óta folyamatosan zajlik a digitális gyűjteményi adatbázisok Digitárba való betöltése, online publikációja.

2019-ben előkészítették egy újabb publikálási felülethez, a Magyar Nemzeti Múzeum OMMIK „MuseuMap” aggregációs portáljához való csatlakozásukat is. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában, a Múzeum-Digitár rendszeren keresztül, a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Szépművészeti Múzeummal közös pilot-projektben 400 műtárgy nagy felbontású fotóját és metaadatait készítették elő publikálásra. Kísérleti jelleggel a 3D szkennelésbe is bekapcsolódtak, 10 műtárgy feldolgozásával, a múzeum a Forum Hungaricum együttműködési hálózatának is tagja, melynek keretében a digitális tárgyfotózás és szkennelés feladatkörében közfoglalkoztatott munkatársakat alkalmaz.

A város kulturális életében a múzeum legközelebbi partnerei a közgyűjtemények. Kutatási, tudományos kérdésekben a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, és a Miskolci Egyetem több intézete és tanszéke a szövetségesük. A Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria is hagyományosan erős, sokrétű, intenzív nemzetközi kapcsolatrendszert ápol időről-időre változó irányokkal és területi hangsúlyokkal. Jelentős nemzetközi projekt a SMART Museum fejlesztés, amelyben szlovák és ukrán partnerekkel van kapcsolatban.

A látogatók igényeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében 2021 végén megnyitotta Grafit néven a Múzeumi boltot a Miskolci Galéria egyik Rákóczi utcai helyiségében. Megnyitása óta meghatározó színfoltja lett a városnak, mind nagyobb érdeklődésre tartanak számot az itt kapható, a múzeum profiljához, gyűjteményeihez illeszkedő ajándéktárgyak.

Papszeri „Öreg” Kiállítóépület

A Borsod-Miskolczi Múzeum itt kezdte meg működését, amikor is a városvezetés 1899-ben a régi Papszer utcai iskolaépület földszintjén hat termet biztosított számára. 1902-ben nyílt meg az első kiállítása, majd már jogutódként a Herman Ottó Múzeum 1973-ig működött itt. A Múzeum állandó (közöttük helytörténeti) kiállításain túl számos időszaki tárlatnak adott helyett, amelyek közül az „Elit alakulat” 2014-ben elnyerte az Év Kiállítása elismerést.

A Papszeri kiállítóépület, mely Miskolc legrégebben emelt középülete (1560 körül) és a Herman Ottó Múzeum legnagyobb alapterületű kiállítóhelye, műszaki állapota miatt 2019. március 31-től zárva tart. Az újra nyitáshoz teljes körű renoválás szükséges, melynek forrásigénye minimálisan nettó 4 milliárd forint. A fenntartó részéről a kezdeményező tárgyalások folyamatosak, a múzeum részéről a részletes szakmai koncepció rendelkezésre áll.

Hosszú távú cél a Miskolc Múzeum megteremtése: a Herman Ottó Múzeum „Papszer” Kiállítóépületének fejlesztésével egy új arculatú, belvárosi, többfunkciós kulturális-turisztikai gyújtópont létrehozása. A „Papszer” több mint múzeum: turisztikai attrakció, közösségi tér, találkozási hely, épített és egyházi örökség, szellemi műhely. Ennek megvalósítása során létrejönne Miskolc „kulturális személyi igazolványa”, a Miskolc Múzeum, amely az ide látogatóknak kép a városról, az itt élőknek tükör önmagukról.

Színészmúzeum – Thália-ház

A Déryné utcai épületegyüttesben – ahol 1823-tól 1843-ig Magyarország első magyar nyelvű kőszínháza állt – található a Színháztörténeti- és Színészmúzeum, amely a színház múltját, művészeinek életpályáját dokumentálja és mutatja be a közönségnek a vándorszínészet korától napjainkig. A múzeum gondolata Gyarmathy Ferenc színművészben fogalmazódott meg, és 1996 őszén nyitotta meg kapuit a felújított klasszicista épületben. A múzeum a miskolci színjátszás két évszázados történetét, a színház múltját, művészeinek életpályáját dokumentálja és mutatja be a közönségnek a vándorszínészet korától napjainkig.

„Pannon-tenger Múzeum” kiállítóépület

A „Pannon-tenger Múzeum” a több mint 120 éves múzeumtörténet egyik legsikeresebb kiállítóépülete és kiállítás-együttese a Herman Ottó Múzeum központi épülete előtt.
Háromból kettő interaktív tárlat, melyek közül egy a világhírű bükkábrányi ősfák korát, a miocént, míg a másik a Kárpát-medence egyedülállóan gazdag ásványvilágát mutatja be.
A jelenleg legnépszerűbb látványosság a Dinók Földjén – MezoZOOikum című kiállítás.
A „Pannon-tenger Múzeum” 2013 óta következetesen képviselt és fenntartható fejlesztési iránya közvetlenül segíti a megnyitásával egy időben alapított Földtörténeti és Természetrajzi Tár gyűjteményeinek minőségi gyarapítását is. A kiállítóépület – és általában a múzeumi főépület – fejlesztését rendkívül hátrányosan érinti az elegendő számú ingyenes személyautó- és buszparkolóhelyek hiánya.

Új Képtár

Az új épületszárnyban 2023 áprilisában nyíló Új Képtár állandó kiállításai legalább 10 évig kiemelt, határokon túl is hirdethető és érdeklődésre számot tartó, többnyelvű attrakciói lesznek a múzeumnak és a városnak egyaránt.
A projektben létrejövő kulturális és turisztikai látványosság a Herman Ottó Múzeum meglévő kiállítási és látogatófogadási rendszeréhez szervesen kapcsolódva, azt bővítve és továbbfejlesztve valósul meg. Az attrakció alapját a múzeumba került, jelentős eszmei és forgalmi értékű, egyedi összetételű, a nemzeti kultúra egésze számára kiemelt jelentőségű képzőművészeti gyűjtemények adják: a magyar nemzeti festészet remekeit magukba foglaló magángyűjtemények és a múzeum tervszerű gyűjtésének eredményeként létrejött városkép-kollekció.
A létrejövő attrakció alapkínálati eleme két állandó kiállítás: Képtár (Kövesi István és Petró Sándor gyűjteményeinek egyesítésével) és Miskolc anno (a Herman Ottó Múzeum városkép-kollekciója).
A kiállítóterek mellett látogatói fogadóterek és kiszolgáló egységek létesülnek, Múzeumi Bolttal és Kávézóval. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók több időt töltsenek a múzeum falai között, és máskor is visszatérjenek.

Folk Komplex – Néprajzi Kincsestár

Az egykori Lézerpont épület jelenlegi állapotában még nem alkalmas arra, hogy állandó nyitva-tartással múzeumként működjön. Teljes felújításra, belső átrendezésre lesz szükség. A gyűjtemények tárgyai tizenöt éve változatlanul kiállításban vannak, ezért „pihentetésük”, tisztításuk, restaurálásuk nem várhat sokáig. A Kárpát-medence népviseletei című tárlatban 280 db eredeti népviselet látható, közülük 173 db életnagyságú bábukra öltöztetve szerepel. Kalotaszeg, Székelyföld, Sárköz, Kalocsa és más, gazdag népművészetükről híres tájegységek mellett a legszebb darabok a matyó népművészetet képviselik. Az Eltűnő kismesterségek című kiállításban 11 kézműves mesterség és falusi kisipar élethűen berendezett műhelyeit, üzleteit járhatják körbe a látogatók. A népviseleteket a gyűjtő, Barna György (1947–2015) még életében Miskolc városának ajándékozta. A kismesterségek tárgyait a város az épülettel együtt 2022-ben vásárolta meg. A tervek szerint Folk Komplex – Néprajzi Kincsestár néven fog újra indulni, ám ehhez az épület teljes felújítása, sok év restaurátori és gyűjteményi munka lesz szükséges. A végső cél, hogy a lakótelep közepén egy nemzetközi színvonalú néprajzi központot hozzon létre a Herman Ottó Múzeum, értékes és izgalmas kiállításokkal, népzenei koncertekkel, táncházakkal, látogatható tanulmányi raktárral, szabadon kutatható digitalizált gyűjteményekkel, múzeumi bolttal, kávézóval, közösségi terekkel.

Herman Ottó Emlékház (Pele-lak, Miskolc-Lillafüred)

Herman Ottó, „az utolsó magyar polihisztor” kultusza halálának napjától jelen van a magyar tudományos- és közéletben. A múzeum névadójának emlékét ápolni a feladaton túl lehetőséget is jelent. 1951 óta gondozzák Lillafüreden a tudós és felesége egykori nyaralóját, a „Pele-lakot" (Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 33.). A kiállítóhely feladata kezdettől a múzeumi névadó emlékének ápolása volt, melyet az elmúlt 60 év során az intézmény az adott kor igényeinek megfelelően, de különböző módon valósított meg.
2022-ben új kiállítás nyílt, melynek címe „Vendégségben Herman Ottónál”. Az új állandó kiállítás megvalósítására 2021-ben elnyert támogatásból (Kubinyi Ágoston Program) került sor. A jelenlegi koncepció szerint Herman Ottó és felesége, Borosnyay Kamilla egykori nyaralójában, a Pele-házban maga a házaspár fogadja a látogatót. Az emlékházak szokásos életrajzi megközelítéséből kilépve, a hangulatos nyaraló mindennapjait és a felfedezésre váró természeti csodákat mutatja be a kiállítás.
Ezen túlmenően a Múzeum hosszú távú tervei között szerepel az épület korszerűsítése, a kert Herman Ottó korabeli rekonstrukciója, illetve a gondnoki lakás fogadóközponttá alakítása. A fenntartó a terveket beemelte a Lillafüred megújítására összeállított egészségturisztikai fejlesztési koncepcióba is.

Feledy-ház

A Deák Ferenc téren található Feledy-házban látogatható Feledy Gyula, grafikusművész munkásságát bemutató állandó kiállítás. Feledy Gyula, a Miskolcon alkotó – Sajószentpéterről származó – Kossuth-díjas művész főleg a sokszorosító grafikai munkásságával korszakalkotó eredményeket ért el. Emellett meghatározó szerepe volt a város képzőművészeti életének II. világháborút követő megújításában, felvirágoztatásában, amellyel Miskolc városa kiemelkedő szerepre tett szert a korszak művészettörténetében. A Feledy-házban berendezett kiállítása ezekből a munkákból ad egy reprezentatív összképet a látogató számára. A kiállítás 1988 óta várja a grafikák rajongóit.
Emellett kiemelt feladat a helyi művészek, a városban élő, rajztanításban kiemelkedő szerepet vállaló rajztanárok bemutatása, illetve az elhunyt művészek emlékének ápolása. Ebben segíti az intézmény munkáját a Múzsák Kertje Alapítvány is, amelyet a városban élt képző- és fotóművészek, irodalom, illetve zene terén jelentős eredményeket elérő művészek emlékének gondozására hívott életre a város kulturális életében meghatározó szerepet játszó művészek és szervezetek köre.
A Feledy-ház kiemelt bázisa a civil szervezetekkel való együttműködésnek, illetve meghatározó közösségi helyszín is. Cél, hogy a Feledy-házban már hosszú évek óta jól működő civil kulturális és intézményi kiállítások egy új, egyedi arculatú, markánsan „miskolci”, és a művészeti élethez szorosan kapcsolódó civil közösségi színtérré alakuljanak át.

Petró-ház

A Hunyadi u. 12. számú házban lakott Petró Sándor, a híres orvos, aki képgyűjteményét Miskolcnak adományozta. Volt lakóházában működik a Miskolci Galéria egyik intézménye, a Petró-ház néven ismert kiállítóhely, mely 1998-tól Szalay-gyűjtemény néven a Szalay Lajos rajzaiból rendezett állandó kiállításnak ad helyet. Itt található az a képzőművészeti könyvtár is, amely a Miskolci Galéria profiljához igazodva, a II. világháborút követő időszak művészeti életére alapozva jött létre. Hosszú távú cél, a Belváros szívében egy speciális küldetésű, nemzetközi jelentőségű képzőművészeti szellemi központ létrehozása.

Alkotóház

A Miskolci Galéria Alkotóháza (Művésztelep) a belvároshoz közeli villanegyedben található. A századforduló után épült eklektikus stílusú épület miskolci képzőművészeti életben játszott szerepének története több mint száz évre tekint vissza. Ekkor fedezte fel Meilinger Dezső (1892–1960) miskolci festőművész a korábban szanatóriumként, majd hadikórházként működő, akkor már hosszú ideje üresen álló épületet, és Nyitray Dániel (1890–1971) szobrászművésszel közösen itt alapították meg a szabadiskolát. Nem sokkal később ide költözött a Képzőművészeti Főiskola művésztelepe is Nagybányáról. Ettől kezdve a Művésztelep egészen 1950-ig működött. Rendszeresen jártak ide a Főiskola hallgatói, és mellettük a fiatal miskolci művészet iránt érdeklődő diákokat is segítették a főiskolára való felkészülésben. Így megfordult itt Szalay Lajos is, akit Benkhard mellett Muhits Sándor is tanított.

A történelem viharai azonban nem kímélték a várost és a művésztelepet sem. Az 1950-es évektől a városba költöző művészek fiatal generációja szorgalmazására az alkotóház ismét a művészeti élet középpontjába került. Ettől kezdődően 1975-ig a miskolci képzőművészek műtermes lakásainak és egy kollektív műteremnek a Grafikai Műhelynek adott otthont.

1980-ban felújították az Alkotóház épületét és 1984-ben ismét megindult a művésztelepi munka hazai és nemzetközi kapcsolatokra építve. Ezen művésztelepi munkák során hagyománnyá vált, hogy a művészek a műhelyben töltött alkotói lehetőségért cserébe egy-egy munkát ajándékoztak a Galériának. A későbbi évtizedekben épp ez a gyűjtemény vált a Miskolci Galéria gyűjtési koncepciójának kiindulópontjává. Így már az 1980-as évek végére gazdag grafikai gyűjteménye keletkezett az intézménynek, amely az 1990-es évek elejére lehetővé tette, hogy a Galéria mint városi múzeum működjön tovább.

A speciálisan a sokszorosított grafikára épülő gyűjtemény révén 1995-ben országos gyűjtőkörű szakmúzeumként jegyezte be a minisztérium a múzeumok sorába a Miskolci Galériát.

A grafikai műhelyek mellett festők és szobrászok munkájához is alkalmas műtermek vannak, melyek akár egyéni alkotók, akár alkotócsoportok számára is bérelhetők. A házban lévő felújított vendégszobák is a kényelmes alkotómunkát szolgálják. Visszatérő programok az évközben zajló tehetség gondozó rajz-előkészítő és a kéthetes Nyári Képzőművészeti Szabadiskola.

Hosszú távú cél egy egyedi, markáns kulturális és művészeti arculatot megjelenítő műterem-szálláshely létrehozása. Célközönsége speciális, ám nemzetközi szintű: a Miskolcra érkező művészek számára, és a Miskolcra csábítandó képzőművészek, modern alkotók számára létrehozni egy meglévő értéken alapuló új, kreatív és innovatív művészeti teret.

A műhelyek és az épület a magyar grafikatörténet emblematikus helyszíne, a hazai művészettörténet „védett helye”: kiemelt cél a grafikai műhely, nyitott műterem funkciók fejlesztése, szimpóziumok, továbbképzések tartása. Egy nemzetközi rezidens program beindítása is cél, melynek keretében külföldi fiatal alkotókat lehetne hívni Miskolcra hosszú távú, akár több hónapos tartózkodásra, amelyen keresztül lehetőség lenne csatlakozni az ún. „resArtis” programhoz, ami a legnagyobb, egész világot behálózó művészeti rezidens hálózat.

Miskolci Galéria – Rákóczi-ház

A Miskolci Galéria intézményegységei közül napjaink igényeit kielégítő kiállítás befogadására alkalmas kiállítótérrel mára már csak a Rákóczi-ház rendelkezik. A Miskolci Galéria

kiállításainak fő profilja a kortárs és sokszorosított grafika helyi és országos eredményeinek, legújabb irányzatainak folyamatos bemutatása a látogatók számára.
Egyelőre nem lehet azonnali cél, hogy a kortárs művészet bázisát múzeumi tárlatok bemutatására is használják, de mivel a múzeumi kiállítások és rendezvények bevételei nagyságrendekkel többet tesznek hozzá a jegybevételekhez, hosszabb távon, amennyiben nem orvosolható másképpen az időszaki kiállítóterek hiánya, és a költségvetési támogatás is az elmúlt négy év tendenciája szerint csökken, a Rákóczi-ház esetében részleges funkcióváltást kell végrehajtani.[8]

2.1.3 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

„Miskolc város hivatásos szimfonikus zenekara 2023-ban ünnepli megalapításának 60. évfordulóját. A közel 80 fő, profi zenészből álló együttes a régió egyetlen professzionális nagyzenekaraként a szimfonikus zene jelenlétének egyetlen helybeli biztosítéka, a város kulturális életének meghatározó szereplője. Tagjai valamennyien magasan képzett és elismert zeneművészek.
A Miskolci Szimfonikus Zenekar közvetett múltja 1869-ig, a helybeli Zenekedvelők Egyesületének megalakulásáig nyúlik vissza. Hivatalos formában 1893-tól létezett a Vasgyári Szimfonikus Zenekar: az együttes az ország legjobb és legrégebbi munkászenekarának volt tekinthető. Majd 1921-ben alakult meg a Miskolci Filharmóniai Társaság, amely a húszas évtized végéig működött, s olykor a 13. gyalogezred zenekara egészítette ki. A két háború között leginkább az utóbbi együttes biztosította a szimfonikus zene folyamatos jelenlétét a városban. A Vasgyári Szimfonikus Zenekar nem sokkal a Miskolci Szimfonikus Zenekar 1963 őszi megalakulását követően szűnt meg.”[9]

A zenekar több saját szervezésű bérlettel kínálja a klasszikus zenei repertoárt.
Bérletsorozatain kívül megannyi egyedi és állandó koncerttel is jelen van Miskolc kulturális életében az együttes: pl. a karácsonyi ünnepi hangverseny a Városháza épületében, az újévi hangversenysorozat a Miskolci Nemzeti Színházban, a Szinva-teraszon lezajló Aperitif koncertek a városbéli közönség legszélesebb rétegeit szólítják meg, a Zene világnapjához kötődő hangverseny a Miskolci Egyetem Díszaulájában, vagy az edelényi kastélyban rendezett koncertjeik, valamint a Filmfónia produkció a Sportcsarnokban szintén nagy sikert aratott.

Az együttes meghatározó törekvése olyan utak megtalálása, amelyek révén közvetlenül megszólíthatja az ifjúságot, és képes kinevelni a jövő hangverseny-látogató közönségét. Ez úgy valósulhat meg, ha egészen a kisgyermekkortól kezdve, kifejezetten korosztályokra szabott élményt kínál hallgatósága számára. A zenekar sorozatai célcsoportként teljes mértékben lefedik a 18 év alattiak korosztályát: Ciróka babakoncertek (0-3 éves korig), Játsszunk zenét a Szimfonikusokkal! (óvodás és kisiskolás korosztály), Filharmóniával együttműködésben létrejövő ifjúsági sorozat és Hang-ár koncertek (felső tagozatos és középiskolás tanulók), Hangszerező című interaktív hangszerbemutató, GyereZene című program, a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Egyetemi és Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály lakóinak.

---

[8] A Herman Ottó Múzeum által 2021.11.29-én küldött „A Herman Ottó Múzeum szerepe Miskolc kulturális és turisztikai stratégiájában 2020–2030” című dokumentum, valamint a 2022.08.17-én és 24-én megküldött leírás.

[9] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/eloadomuveszet/miskolci-szimfonikus-zenekar, Letöltés: 2022.08.05.

A fiatalokat nemcsak a közönség oldaláról, hanem a saját szakmáján belül is figyelemmel kíséri, a pályakezdő művészek pályára lépését és szakmai fejlődését segíti. Aktívan együttműködik a zenei és egyéb művészképző intézményekkel.

Minden, magára valamit is adó professzionális zenekarnak, törekednie kell a budapesti, valamint a külföldi jelenlétének növelésére. Az együttes évente több alkalommal megjelenik Budapesten. A határokon túl igyekszik a magyar kultúrát népszerűsíteni, hozzájárulva a magyar kulturális külpolitika célkitűzéseinek megvalósításához. Folyamatosan ápolja és fejleszti a nemzetközi szakmai-művészi kapcsolatrendszerét, hogy továbbra is olyan rangos felkérésekhez jusson, mint az elmúlt évek együttműködése a Milánói Scala balett-társulatával vagy a Théâtre des Champs-Elysées-ben tartott Mozart-est. 2016 őszétől minden évben voltak külföldi fellépéseik: pl. szimpóziumok, továbbképzések, Párizs, és Milánó (2016), Nottingham és Athén (2017), Párizs (2018), Ravenna (2019), Perugia (2021). Azzal, hogy a Művészetek Háza üzemeltetése a zenekartól a Miskolci Kulturális Központhoz került, az együttes elvesztette állandó koncerttermét is, ami nyilvánvalóan megnehezíti a próbák, koncertek szervezését, lebonyolítását. A Művészetek Háza elvesztése nyomán a Zenekarnak nincs saját jegypénztára sem. Tulajdonképpen a városlakók számára nincs jelen a szorosan vett belvárosban. Ez nem azért probléma, mert csak értékesítési jutalék mellett tud jegyeket eladni, de nincs lehetősége a közönséggel közvetlenül kapcsolatot tartani, ebből a szempontból kiszolgáltatott helyzetben van.

A zenekar legnagyobb és hosszú távú problémája a megfelelő zenész utánpótlás biztosítása. Ez egy rendkívül összetett folyamat, melynek megoldására nem elegendőek a zenekar eszközei. Az alap-, közép- és leginkább a felsőfokú zenei képzésben rejlenek a problémák. Gyakorlatilag ma az figyelhető meg, hogy a helyi zenei felsőoktatásból is nagy számban egyszerűen eltűnnek a diákok, így a zenei együttesek minőségi utánpótlása bizonyos hangszercsoportok esetében komoly nehézségbe ütközik. A próbajátékokra kevés a jelentkező vagy a jelentkezők minősége nem megfelelő. A fölvett fiatalok között nagy a fluktuáció. Az alacsony finanszírozás közvetlen összefüggésben van a hangversenyélet minőségével is (vendégművészek színvonala, a jogdíjas repertoár stb.).[10]

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

„A Csodamalom Bábszínház Miskolc MJV Önkormányzatának gyermekszínháza. Működését 1986-ban amatőr csoportként kezdte meg, 1992-től hivatásos színházként működik, idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Fennállása óta a klasszikus meseirodalom darabjai mellett magyar népmeséket és kortárs hazai, illetve külföldi szerzők műveit játszotta és játssza a társulat, a bábos szakma legkiválóbb rendezőinek, tervezőinek irányítása mellett.

A Bábszínház évente több mint 300 előadást tart, körülbelül 35 000 néző előtt. Az évad bemutatói mellett műsoron vannak az előző évadok sikerdarabjai, illetve néhány korábbi előadás felújított változata is: a korábbi értékek megőrzése ugyanolyan fontos, mint a kortárs bábművészet stíluseszközeit alkalmazó előadások színrevitele. Hétköznap szervezett óvodás és iskolás csoportoknak játszik, rugalmas bérletkínálattal (a pedagógusok az évad kínálatából három előadást választhatnak), hétvégén pedig a miskolci családoknak. A színház kamaraterme a Tulipán Gábor Kamaraterem nevet viseli – ily módon állítva emléket néhai kollégájuknak és igazgatójuknak. Itt minden hónap első szombatján a bölcsődés korosztály számára tartanak előadást. Kiegészítő programként kézműves játszóházi foglalkozásokat is szerveznek, illetve befogadószínházként is működik: többnyire a kőszínházon kívüli bábos társulatokat látják vendégül. A megye kultúrházaiban, iskoláiban tájelőadásokat tartanak, és sok fővárosi, illetve más vidéki város színpadján is gyakran fellépnek. Átütő sikert aratott a Lázár Ervin programban történő részvételük.”[11]

---

[10] A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. által 2021.11.19-én küldött „Miskolci Szimfonikus Zenekar 2022-2032" című dokumentum, valamint a 2022.08.17-én megküldött leírás.

„A társulat rendszeresen részt vesz fesztiválokon is: fellépett az együttes többek között a pécsi Bóbita felnőtt fesztiválon, az UNIMA budapesti világtalálkozóján, budapesti Mesterségek ünnepén, a diósgyőri nemzetközi Kaláka Folkfesztiválon, valamint a 2006-os, 2007-es ungvári Interlyalka Nemzetközi Bábfesztiválon, ahol a fesztivál közönségdíját nyerte el a társulat. 2008. szeptember 28-án Miskolc város sikerrel mutatkozott be a Művészetek Palotája Hetedhét ország sorozatában *A négy kópé meséi* című darabbal, mely a reneszánsz év jegyében jött létre.”[12]

„Borsod-Abaúj-Zemplén megye négy tankerületében első és második osztályos iskolások számára játszott előadásaik: Lúdas Matyi, Mazsola, A kiskakas gyémánt félkrajcárja.
A Bábszínház elkötelezett a magyar bábművészet elismert alkotóinak, tervezőinek, zeneszerzőinek, illetve a fiatal bábrendező-generáció felkészült és szakmai tapasztalattal rendelkező alkotóinak foglalkoztatása mellett. Szorgalmazzák az élőszínházi és a bábszínházi kifejezésmódot ötvöző, műfaji változatosságot képviselő, minőségi produkciók létrehozását. A meghívott művészek egyszersmind a társulat számára a szakmai fejlődés, továbbképzés lehetőségét is biztosítják.
Nagy figyelmet fordít a minőségi bábjátszást képviselő társulatok bemutatására, 2020-ban került megrendezésre a Független Bábosok Találkozója, immár hetedik alkalommal, ahol felvidéki társulatokat láttak vendégül.”[13]

CINE-MIS Nonprofit Kft.

MMJV Önkormányzatának Közgyűlése 1994-ben hozta létre a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, melynek elsődleges feladata a város tulajdonában lévő mozitermek üzemeltetése, és ehhez kapcsolódó kulturális programok szervezése.
„A társaság fő tevékenységi körei:

- Filmvetítés: az Uránia és Béke moziterem üzemeltetése; a mozitermekben az üzemeltetésre kijelölt napokon meghatározott időben nyilvános belépőjegyes előadások megtartása; filmvetítés, jegykezelés, előadások alatti ügyelet tartása; a pénztár meghatározott nyitvatartási idején belül jegyértékesítés; a műsorösszeállítás során a termekre vonatkozó rendeletben foglalt és szerződéses kötelezettségek figyelembevétele (Art-mozi rendelet, Europa Cinemas követelményrendszer); a filmekre vonatkozó korhatárszabályok betartása.
- Fesztivál- és rendezvényszervezés: a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál és egyéb filmes események (közönségtalálkozók, filmnapok, iskolai vetítések, konferenciák) szervezése, anyagi alapjainak megteremtése pályázatok és egyéb támogatások segítségével.”[14]

A CINE-MIS Nonprofit Kft. által üzemeltetett Uránia (140 fős) és Béke (70 fős) Art Mozitermek a Nemzeti Filmirodánál regisztrált art mozitermekként vannak nyilvántartva, 2007. január 1-től visszamenőlegesen nyertek felvételt az Europa Cinemas mozi

---

[11] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/eloadomuveszet/csodamalom-babszinhaz Letöltés: 2022.08.05.
[12] https://www.csodamalom.com/a-csodamalom-története Letöltés: 2022.08.05.
[13] https://www.csodamalom.com/közérdekű-adatok/ 2020. közhasznúsági melléklet; Letöltés: 2022.08.05.
[14] A Cine-Mis Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata II. fejezet 3-4. pont

hálózatba, mely az Európai Unió art mozi támogatási rendszere. A mozitermek teljesítik az Europa Cinemas mozihálózat tagságából adódó nemzetközi követelményrendszerben foglaltakat. A cég a saját bevételei növelésére mindent megtesz és igyekszik kiegészítő pályázati forrásokat igénybe venni. A bevételek növelésének több tényező szab határt.
Az üzemeltetett mozitermeknek meg kell felelniük az „art" mozivá minősítés feltételeiről szóló rendeletben[15] meghatározott követelményeknek, mely alapján a mozi összes műsorának minimum 50%-ában, naptári naponként a fő műsoridőként meghatározott 14 és 22 óra közötti időtartamban kötelező magyar, európai, vagy egyéb art besorolással rendelkező filmalkotásokat vetítenie. A cég éves szinten összes előadásainak 70%-ában vetít „art" filmeket.

Minden megjelenő magyar és art besorolású filmet műsorra tűznek, ezzel igyekeznek a magas művészi színvonalú rétegfilmek iránti érdeklődést kielégíteni. Fejleszteni kívánták részvételüket az iskolai médiaoktatás területén is, rendszeresen megkeresik a helyi iskolákat a tananyaghoz kapcsolható filmeket tartalmazó ajánlataikkal. Kiemelt fontosságúnak tartják, hogy a tanulóifjúság megismerhesse és mozikörülmények között láthassa a magyar történelmi tárgyú és irodalmi alkotásokhoz kapcsolódó filmeket. Sajnos a fiatalok filmnézési szokása spontán módon az internethez és a multiplexek filmkínálatához igazodik, de szeretnének ezen változtatni.

Évről-évre megvalósuló programjaik pl. Európai Panoráma, Miskolci Filmklub vetítései, ünnepnapok alkalmából tartott vetítések, Vertigo Filmhét, Európai Vígjátékok hete, sikertörténetek a mozivásznon, Mozinet Filmnapok, Európai Art Mozi Nap.
A város kiemelt nagyrendezvénye a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, melyet közel két évtizede szervez és rendez meg a CINE-MIS Nonprofit Kft. Miskolc szívében. A CineFest mára Magyarország egyik legismertebb filmes eseményévé vált, melyet a hazai és nemzetközi szakma kiemelt érdeklődéssel kísér. A fesztivál négy versenykategóriája: nemzetközi nagyjátékfilm, nemzetközi kisjátékfilm, nemzetközi dokumentumfilm (CineDocs) és a pályakezdő magyar filmalkotókat díjazó CineNewWave (Új hullám) szekció. A rendezvény ideje alatt a versenyprogram vetítésein rendszeresen több mint száz magyarországi premier kerül bemutatásra, és a vetítési programokat minden évben számos filmes szakmai program kíséri. A versenyző filmeket nemzetközi zsűri értékeli, de Magyarországon egyedülállóan csak a CineFesten működik nemzetközi ökumenikus zsűri, CICAE (Art Mozisok Nemzetközi Szövetsége) és FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri.

A CineFest évek óta két különdíjat ítél oda: az Életműdíjat és az Európai Mozi Nagykövetek díjat olyan művészeknek, akik pályafutásuk során a filmművészet valamely területén kiemelkedő művészi jelentőségű alkotói munkát végeztek. Az elmúlt években ezért a CineFest meghívására Miskolcra látogatott többek között Claudia Cardinale, Juliette Binoche, Zsigmond Vilmos, Jiřy Menzel, Magda Vášáryová, Agnieszka Holland, Slawomir Idziak, Bille Augustust, Szabó István, Jancsó Miklós, Makk Károly, George Lazenby, Franco Nero, Vanessa Redgrave, de a filmjeik magyarországi premierjein személyesen vett részt – a teljesség igénye nélkül Colin Trevorrow, Behn Zeitlin, Peter Strickland, Kevin Macdonald, vagy Francesca Eastwood és számos magyar filmes alkotó is.[16]

---

[15] 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet az „art" mozivá minősítés feltételeiről

[16] A Cine-Mis Nonprofit Kft. által 2022.08.15-én megküldött leírás.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-ben alapította meg a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szakmai működését a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza, amely szerint az állam által is támogatott közfeladatot lát el.

A nonprofit gazdasági társaság – a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvény szerinti – közhasznú cél megvalósítását teljesíti, azaz olyan kiemelkedő kulturális tevékenységet, valamint kulturális örökség megóvását végzi közfeladatként, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Miskolc önkormányzatának mint megyei jogú városnak a jogszabályban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások teljes körét meg kell szerveznie, melyről a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. gondoskodik. Közművelődési alapszolgáltatások a következők:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Közművelődési feladatain túl az MKK Nonprofit Kft. szervezi a város ünnepi megemlékezéseit és városi rendezvényeket, fesztiválokat rendez. Tevékenységét kilenc telephelyen, illetve az egész városra kiterjedően végzi.

Ifjúsági Ház (3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.)

Táncművészeti, felnőttképzési és rendezvényszervezői központ. A ’60-as évek elején épült intézmény Miskolc belvárosához közel, frekventált helyen található. Az 1970-es évektől elismert ifjúsági, művészeti programjairól, kiscsoportjaiban, alkotó közösségeiben folyó magas szakmai színvonalú tevékenységéről. Évtizedek óta Miskolc város mozgásművészeti központja. Működteti a KÖDMÖN Formációs Táncegyüttest, a Miskolci Mazsorett Együttest.

Ady Endre Művelődési Ház (3534 Miskolc, Árpád utca 4.)

A Diósgyőri Ady Endre Művelődési Ház épülete színház, illetve koncertteremmel, képzőművészeti kiállítások megrendezésére alkalmas emeleti galériával, valamint egy kisebb konferenciateremmel, két klubhelyiséggel, továbbá egy sportcélú balett-teremmel rendelkezik. Az intézmény előcsarnoka, valamint az épület előtti rendezett parkrész szintén alkalmas közösségi tér funkció betöltésére, közösségi és civil szférát célzó rendezvények szervezésére.

Gárdonyi Géza Művelődési Ház (3508 Miskolc, Sütő János utca 42.)

A jelenleg Gárdonyi Géza Művelődési Házként működő épület 1849-ben épült, a Bárczay család tulajdona volt. A 60-as években már kulturális intézményként működött, kézművesség, táncház, közösségi programok szervezése kapott itt helyet, jó néhány, később híressé vált pop-rock együttes koncertezett a park színpadán.

Görömbölyi Művelődési Ház (3516 Miskolc, Szolártsik tér 4.)

Az 1998-ban felújított épület hangulatos, családias kertjével, egy nagytermével, két klubtermével és galériájával várja látogatóit. Kertjében két fedett, kb. 20 és 100 főt befogadó pavilonjaival kültéri rendezvényeknek, valamint polgári esküvőknek biztosít igényes helyszínt.

Vasgyári Közösségi Ház (3533 Miskolc, Vasgyári utca 24.)

Az 1930-as években épült, a kohászat főbejáratához közeli, szép parkban található, patinás épület 1945-ig a mindenkori vasgyári igazgató szolgálati háza volt. A későbbiekben bölcsődeként funkcionált egészen 2002-ig, amikor a város döntése alapján közösségi házzá alakították. Az évek során szinte teljes egészében a városi nyugdíjas klubok és szervezetek találkozóhelyévé vált. Szinte a hét minden napján klubfoglalkozások vannak.

Művészetek Háza (3525 Miskolc, Rákóczi utca 5.)

A Művészetek Háza Miskolc egyik legreprezentatívabb kulturális intézménye a belváros szívében. A 2006 szeptemberében megnyílt épület kiváló helyszínt nyújt komoly- és könnyűzenei koncertekhez, táncművészeti és színházi előadásokhoz, kiállításokhoz, irodalmi műsorokhoz és ismeretterjesztő előadásokhoz egyaránt. Ezen kívül konferenciák, partnertalálkozók, sajtótájékoztatók, könyvbemutatók és gálaműsorok kedvelt helyszíne.
A Házat a kezdetektől 2012. december 31-ig a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működtette, majd 2013. január 1-től a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. lett az üzemeltető. A Művészetek Háza Miskolc város közművelődésében elfoglalt helye, szerepe miatt kiemelt figyelmet érdemel.
Befogadó intézményként helyet ad koncerteknek, konferenciáknak, városi, iskolai, egyházi rendezvényeknek, fesztiváloknak, évadzáró rendezvényeknek; a Művészetek Háza Kortárs Galériában pedig lehetőség van kiállítások megtartására. Moziként, art moziként és 3D-s moziként minden nap várja a látogatókat.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar állandó fellépő helye. A zenekar számos klasszikus hangversenyt tartalmazó bérletet bocsát ki minden zenei évadban, izgalmas repertoárral. A Miskolci Szimfonikus Zenekar évente átlagosan 40 napon át veszi igénybe a házat. A koncerteken felül karmesterversenyek, zenei fesztiválok is zajlanak a zenekar szervezésében. A Művészetek Háza adottságainak és felszereltségének köszönhetően a zenekar CD kiadványának felvételei is itt készülnek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar kéthetente egy, a Filharmónia pedig havi egy nagykoncertet és évi több ifjúsági koncertet ad a Hangversenyteremben.

A Művészetek Háza programkínálatát minden korosztály igényeihez és ízléséhez igazodva alakítják ki úgy, hogy a legkisebbektől kezdve, az ifjúságon és a középkorosztályon át az idősebbekig mindenki megtalálja a számára kedves szórakozási lehetőséget. Ehhez igazodva minden hónapban egy vagy két alkalommal szerveznek nagyszabású színházi előadást, országos elismertségű színművészek szereplésével.

A MŰÚT című folyóirattal kezdeményezett együttműködésüknek köszönhetően 2022 januárjában, elindítottak több művészeti, kulturális sorozatot is, ezek közül népszerű a (S)ikertörténetek. Helyet ad az évek óta sikeresen működő arTTér programnak.

Ezen kívül a MÜHA otthona a JAZZ Inside Bandnek és a jazz műfajának. A kávézó új, jazz bár hangulatot kapott és hétvégenként élőzenei programokat szolgáltatnak.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett programok egy részének szintén a Művészetek Háza ad otthont, valamint népszerű helyszíne a középiskolai szalagavatóknak, gálaműsoroknak, tehetségkutatóknak és tánciskolák bemutatóinak.

Diósgyőri vár (3534 Miskolc, Vár utca 24. hrsz.: 32827/1)

A vár felújításának II. üteme zajlik, így jelenleg zárva tart. Az újjáépítéseknek köszönhetően a vár beépítettsége növekszik, egyre kevesebb a lehetőség szabadtéri programok megtartására és nagyon sok funkció nélküli zárt tér jön létre.

Lovagi Tornák Tere (Miskolc, Tapolcarét utca)

A Diósgyőri vár szomszédságában található a Lovagi Tornák Tere, amely pótolni próbálja a vár elvesztett funkcióit, helyszínként szolgál a történelmi játékok programjaihoz és otthont ad fesztiváloknak, színházi előadásoknak, koncerteknek. A Lovagi Tornák Terének arénája – speciális mobilfedéssel – sokoldalú rendezvényhelyszínné alakítható, amely alkalmas nagyszabású komoly- és könnyűzenei koncertek, valamint szabadtéri színházi előadások megrendezésére is. A fedett lelátókon kívül mobil lelátó is elhelyezhető a küzdőtéren, valamint több száz állóhely is kialakítható. Az épületegyüttes befogadóképessége, berendezéstől függően, elérheti a 4.000 főt is. A Lovagi Tornák Tere előtt kialakított Vásártér egy igazi közösségi találkozóhely, amely hangulatos térvilágításával és a környező épületekkel a látogatók egyik legkedveltebb pihenőhelye. A tér lehetőséget ad kézműves vásárok, utcai kiállítások, de akár programok szervezésére is. A nyári szezonban havi rendszerességgel megtartják a GasztroPLACC rendezvényt a vásártéren.

Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló (3534 Miskolc, Dorottya utca 1.)

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Amatőrcsillagászok Észlelő Köre Egyesülettel, amely biztosítja az oktatási, közművelődési és ismeretterjesztő feladatok ellátását a csillagászat és az űrkutatás terén, valamint péntekenként 19-22 óra között távcsöves bemutatókat tart. A csillagászat és az űrkutatás iránt mélyebben érdeklődők részére szakköröket szervez a 10-14 éves korosztály számára, valamint felnőtteknek is. Oktatási intézményeknek lehetőséget biztosít a csillagvizsgáló látogatására előzetes időpont-egyeztetés után. Évente kétszer, városi rendezvényen szabadtéri távcsöves észlelést tart. A Diósgyőri vár rendezvényein (pl. Éjszakai Vártúrák) távcsöves észlelést tart, az időjárás függvényében.[17]

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

„A Miskolci Nemzeti Színház a város legrégebbi művészeti intézménye, mára Közép-Európa egyik legkorszerűbb művészeti komplexumává vált öt játszóhelyével (Nagyszínház, Kamaraszínház, Játékszín, Nyári Színház, Csarnok). Az egyedi adottsággal rendelkező, különféle műfajú produkciókat bemutató színház vonzerejét jelzi a magas nézőszám.

Az európai színházak körében is ritkaság, hogy egy színházi együttes egy épületen belül, egymás mellett elhelyezkedve öt játszóhelyet működtessen, amely nagy kihívás a társulatnak. A játszóhelyek sajátosságait kihasználva az a cél, hogy mindenhol az oda legalkalmasabb produkciók jelenjenek meg.” [18]

---

[17] A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. által 2022.08.15-én megküldött leírás.

[18] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/eloadomuveszet/miskolci-nemzeti-szinhaz
Letöltés: 2022.08.05.

A Művészeti Tanács jelentős részt vállal a színház szakmai koncepciójának, az évad műsortervének, szereposztásainak kialakításában. A tavaszi szerződtetési megbeszélésekre a MNSZ vezetői már kész műsortervvel és szerepajánlatokkal ültek le tárgyalni a művészekkel. Továbbra is hisznek, az erős állandó társulaton alapuló, sokszínű repertoárszínházban, melyben a magyar és a nemzetközi drámairodalom klasszikus és kortárs darabjai intenzív élményt nyújtanak a ma emberének a ma emberéről. A színház alapfeladata érzékenyen reagálni a társadalom aktuális problémáira, tükröt tartva a nézőnek, akár a leghúsbavágóbb témák feldolgozásával is. Műfajtól független, szigorú érték-központúságot képviselnek. A repertoár kialakításának, az évadterv meghatározásának legfontosabb alappillére a műfaji sokszínűség és a műfajtól független minőségre való törekvés. Továbbra is fontos vezérelvük a Nagyszínház, a Kamaraszínház és a Játékszín repertoárjának műfaji szétválasztása, amely tökéletesen igazodik a modern népszínházi elképzelésekhez és változatos, minőségi előadások létrehozását teszi lehetővé. Az MNSZ színházi nevelési programot folytat tantermi előadásokkal és beavató beszélgetésekkel. Tartanak akadálymentesített előadásokat, amelyeken a fogyatékkal élők is élvezhetik a produkciókat, pl. jelnyelvi tolmács segítségével, valamint az előadásokhoz kapcsolódóan lehetővé teszik számukra, hogy betekinthessenek a kulisszák mögé is.

A Lázár Ervin Program rendszeres résztvevője, melyben az általános iskolás osztályoknak biztosítanak előadásokat.

A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett nagy figyelmet fordítanak az Önkormányzat tulajdonában lévő színházépület állagának megóvására, mivel a legutóbbi teljeskörű rekonstrukció óta eltelt 27 évben nagymértékű amortizáción ment át.

Saját humánerőforrásuk igénybevételével a belső festési és burkolási feladatokat, egyéb karbantartásokat elvégzik, a munkálatokhoz szükséges alapanyagok beszerzése azonban komoly terhet jelent, így csupán az életveszélyt okozó munkálatokat tudják elvégezni.

A nagyszínház tetőzetének cserépfedése rossz minőségű, a gyakran jelentkező törések okozta beázások elhárítása folyamatosan történik.[19]

Nagyszínház

„A Nagyszínház a klasszikus játszóhely az épületkomplexumon belül. A legnagyobb nézőszám befogadására alkalmas, ezért itt kerülnek színre a színház legnagyobb technikai igényeket kívánó előadásai a nagy drámai művek, az operák, operettek és a musicalek, amelyek nagyszámú nézőközönséget vonzanak.

Kamaraszínház

A Kamaraszínház hagyományos színpad-nézőtér viszonnyal rendelkezik, ami egyfajta művészszínházként működik, illetve itt kerülnek bemutatásra többek között a gyerekdarabok (minden szezonban készül egy új mesejáték).

A Csarnok

A Csarnok ritka adottságaival, változtatható színpad-nézőtér viszonyával a kísérletezőbb típusú előadások otthona, azoknak a nézőknek, akik fogékonyabbak az extrémebb, újszerűbb színházi formák iránt. Emellett a Csarnok a Miskolci Balett produkcióinak és a havonta megrendezett Dixie klubnak is otthont ad, amely a Miskolc Dixieland Band rendszeres programja. Ez a helyszíne a Beavató Színház előadásainak is.

---

[19] A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti terve.

A Játékszín

A Játékszín az intim, nagyon bensőséges darabok, nagyon kis nézőszám előtti bemutatásának kitűnő helyszíne. Teret ad táncelőadásoknak és kísérletező színházi produkcióknak is. Évek óta itt rendezik meg az „Egy óra versek között” című produkciót, és az improvizációs színházra épülő Kilépőt.

A Nyári Színház

A Nyári Színház remek adottságaival kellemes nyári színházi esték (minden évben, július első felében) és a „Bartók+…” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál szabadtéri színházi produkcióinak helyszíne volt. Állapota jelenleg előadások megtartására alkalmatlan, sürgős felújítása szükséges.

Miskolci Balett

A 2013-ban alakult Miskolci Balett számos nagysikerű produkciót hozott létre, amelyek között szociografikus előadás, kortárstánc, mesebalett és beavató előadás is szerepelt. Évente három bemutatóval jelentkezik az együttes, emellett pedig a zenés darabokban is közreműködnek a táncosok.
A színház két jelentős szakmai fesztivált gondoz, a Határtalan Fesztivált, és a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivált.”[20]

2.1.4 Állami és egyéb tulajdonú intézmények

Diósgyőri Papírgyár Papíripari Múzeuma

„A Diósgyőri Papírgyár Közép-Kelet-Európában egyedülálló papíripari kiállítást rendezett be a gyár történelmi ereklyéiből 1982-ben. A szakgyűjtemény végig kíséri a papírkészítés illetve a gyár történetét, és a különböző tárgyi eszközök, dokumentumok mellett egy korhű berendezéssel felszerelt, 18. századi papírmerítő műhely is megtekinthető a múzeumban. Az ipari örökség részét képező gyűjtemény Magyarországon egyedülállónak számít.”[21]

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma

„Felső-Hámorban, a Lillafüredi Függőkert felől egy könnyű sétával megközelíthető a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma.
A barokk műemléképületben működő múzeum állandó kiállítása során megismerhetjük a vas előállításának és feldolgozásának titkait. A látogatók élményeiről diorámák és működő modellek gondoskodnak.
A múzeum többféle színes múzeumpedagógiai programot kínál a diákok számára, egészen az alkotó foglalkozásoktól a múzeumi órákon át az osztálykirándulásig. Az idősebb korosztálynak lehetősége van bekapcsolódni a kohász nyugdíjasokból álló múzeumbaráti kör életébe.”[22]

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Massa Múzeuma

„Újmassán, a Fazola-kohó szomszédságában található az 1963-ban alapított Massa Múzeum, amely a Diósgyőr-hámori Vasmű százéves történetének főbb mozzanatait mutatja be. Eredeti dokumentumokkal valamint használt és készített szerszámokkal. Az eredeti vasgyártelep és a technológiai berendezések működő modellen, illetve maketteken szemlélhetők meg. Az őskohó Magyarország első ipari műemléke.

---

[20] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/eloadomuveszet/miskolci-nemzeti-szinhaz Letöltés: 2022.08.05.

[21] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/kiallitohelyek/diosgyori-papirgyar-papiripari-muzeuma Letöltés: 2022.08.05.

[22] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/kiallitohelyek/magyar-muszaki-es-kozlekedesi-muzeum-kohaszati-muzeuma Letöltés: 2022.08.05.

Ipartörténeti Skanzen

Látogatható a múzeum mellett kialakított ipari skanzen, a kohászati- és bányászati gépek szabadtéri kiállítása is.”[23]

Erdészettörténeti Gyűjtemény

„A Lillafüredi Állami Erdei Vasút garadnai végállomásán tekinthető meg az erdészet és az erdei kisvasút történetét bemutató gyűjtemény, melynek egyik része a LÁEV 75. évfordulójára 1996-ban összegyűjtött dokumentumokat tartalmazza, másik része a Kelet-Bükk erdőgazdálkodásának írásos és tárgyi emlékeit mutatja be.”[24]

Bányászati Gyűjtemény

„A mexikóvölgyi mészkőbánya ad otthont a Szent Borbála tiszteletére létrejött bányászati kiállításnak, amely eszközeivel csupán töredékét mutatja be a több ezer éves szakmai múltnak. A gyűjtemény célja, hogy az érdeklődők megismerhessék Miskolc valaha virágzó bányászati kultúráját.”[25]

Postakürt Galéria

„A Magyar Posta Rt. Miskolci Igazgatóságának 4. emeletén nyílt meg 1998-ban a Miskolc és környékének postatörténetét bemutató állandó kiállítás. Több mint 200 év történeti dokumentumai, okmányok, térképek, tárgyak és egy múltszázad eleji postahivatal berendezése segít megismerni az észak-magyarországi postaszolgálatot. A helyi érdekességek mellett beépült a kiállításba, az igazgatóság területén lévő posták munkatársaitól beérkezett régiségek, fényképek, írások gyűjteménye is.”[26]

Teletár – Távközlés Történeti Látványtár

„A TELETÁR a telefónia történetébe vezeti be a látogatókat, sok-sok távközléssel kapcsolatos – korábban raktárakban tárolt – távközlés-történeti műtárgy és berendezés bemutatásával. A közel 600m^2-es raktárteremben mintegy 1.500 kiállított tárgy kapott helyet. A távközlés-történeti bemutató raktár 2007-ben nyílt meg az egykori avasi telefonközpont épületében.”[27]

Kós-ház

„A Görgey Artúr utca 32. szám alatt áll egy műemlék lakóház, melyet Kós-háznak neveznek. Az épületet a magyar építészeti formanyelv egyik fontos alakítója Kós Károly tervezte az 1920-as évek végén. A házat az 1930-as évek elején építették fel, és Imreh Zsigmond festőművész lakóháza lett. A villaszerűen szabadon álló ház lábazata és kerítése is nyers terméskőből készült. Az épület népies szecessziós jellemvonásokat mutat. Ilyen a magas tetőzet, a félköríves térbővület és a faragott fa díszítések. A tető hófogói teljesen egyediek. A Görgey utcai homlokzatot részben vadszőlő futotta be, a Mikes Kelemen utcai, déli homlokzat eredeti állapotában megtekinthető. Az épületet 1985-ben Miskolc Város Tanácsa megvásárolta, és a Magyar Építőművészek Szövetsége Észak-Magyarországi Csoportjának és a Miskolci Városszépítő Egyesületnek a székhelye lett 1987-ben. Amellett, hogy az épület az említett szervezetek székházaként működik, állandó építészettörténeti kiállítás nyílt benne."[28]

---

[23] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/kiallitohelyek/magyar-muszaki-es-kozlekedesi-muzeum-massa-muzeuma Letöltés: 2022.08.05.

[24] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/kiallitohelyek/erdeszettorteneti-gyujtemeny Letöltés: 2022.08.05.

[25] https://www.hellomiskolc.hu/Banyaszati-Gyujtemeny Letöltés: 2022.08.05.

[26] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/turizmus/latnivalok/kulturalis-turizmus/muzeumok-galeriak/postakurt-galeria Letöltés: 2022.08.05.

[27] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/turizmus/latnivalok/kulturalis-turizmus/muzeumok-galeriak/tavkozlestorteneti-latvanytar-teletar Letöltés: 2022.08.05.

2.1.5 *Egyházakhoz kötődő intézmények*

Magyar Ortodox Egyházi Múzeum

„Miskolcon, a Deák Ferenc térről nyíló egykori görög iskolaépületben található a magyar ortodox egyház művészeti és kulturális örökségét bemutató országos jelentőségű állandó tárlat."[29]

Akropolisz Színpad

2022-ben újra kinyitotta kapuit az Akropolisz Szabadtéri Színpad, melyet Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon üzemeltet.

Zsinagóga

„A Kazinczy utcai zsinagóga Miskolc és egyben a megye egyetlen ma is működő, és a régió legnagyobb zsinagógája. Az épületet Ludwig Förster tervezte, akinek nevéhez többek között a pesti Dohány utcai zsinagóga is köthető. A Déryné utcáról nyíló kapualjban elhelyezett márványtáblák a Miskolcról és környékéről 1944-ben elhurcolt zsidóságnak állítanak emléket."[30]

Miskolci Zsidó Hitközségek Látogatóközpontja

„2020-ban adták át a miskolci zsinagóga közvetlen szomszédságában lévő, felújított épületet, hogy múzeum, konyha és zarándokszállás is legyen az imaház mellett. A bemutatóterem szerényen prezentálja a helyi zsidóság történelmét, ez a tárlat az észak-magyarországi zsidó zarándokút egyik pillére."[31]

2.1.6 *A Miskolci Egyetem intézményei*

Egyetemtörténeti Gyűjtemény – Selmeci műemlékkönyvtár

„A Miskolci Egyetem Selmeci Műemlékkönyvtárban a Selmectől Miskolcig 1735–1985 című tárlatot és a selmeci ásványgyűjtemény kincseit tekinthetik meg az érdeklődők.
Az Egyetemtörténeti Gyűjteményt (Múzeumot), amely a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum keretein belül működik 1985-ben alapították, mint szakgyűjteményt. A múzeum fő gyűjtőterülete az egyetem történetével kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtése. Itt őrzik többek között a diákhagyományok jelképeit: egyenruhákat (az oktatók és az egykori diákok által a múzeumnak ajándékozott grubeneket, bányaingeket stb.), zászlókat,

---

[28] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/turizmus/latnivalok/kulturalis-turizmus/epitett-orokseg/jeles-epuletek/kos-haz Letöltés: 2022.08.18.

[29] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/turizmus/latnivalok/kulturalis-turizmus/muzeumok-galeriak/magyar-orthodox-muzeum Letöltés: 2022.08.05.

[30] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/turizmus/latnivalok/kulturalis-turizmus/epitett-orokseg/templomok/zsinagoga Letöltés: 2022.08.05.

[31] https://www.baznyesz-miskolc.hu/news/felszenteltek-miskolcon-a-zsido-imahazat-es-turisztikai-kozpontot/ Letöltés: 2022.08.05.

gyűrűket, érmeket, kupákat, fokosokat. Az intézmény egyik fő feladatának tekinti a hagyományok megőrzését a későbbi diáknemzedékek számára. A múzeum igen jelentős fényképgyűjteménnyel is rendelkezik.”[32]

2.1.7 Civil szféra

Amatőr társulatok

„A hivatásos színjátszók mellett minden korszakban sajátos színekkel gazdagították a város színházi életét az amatőrszínjátszók. A vasgyári munkásszínjátszók mellett jelentős produkciókkal büszkélkedhettek a perecesiek, akiknek szabadtéri színpadát a közelmúltban építették újjá.
Több évtizedes múltra tekintett vissza a középiskolás fiatalok együttese, a Pécsi Sándor Guruló Színpad. A társulat repertoárjában a klasszikus darabok mellett leginkább zenés-táncos produkciók kaptak helyet.”[33]

Romano Teatro

„A Romano Teatro társulata a Kalyi Jag Romapont égisze alatt Szegedi Dezső Jászai Mari-díjas színművész művészeti vezetésével alakult. 2007-től önálló egyesületi formában képviseli a cigány kultúra minden színét, szegmensét. Szervezetükben helyet kapnak roma és nem roma fiatalok egyaránt. Céljuk, hogy a kultúra eszköztárával olyan hidakat emeljenek kultúrájuk és szubkultúrájuk, ember és ember között, melyek minden körülmények között átjárhatóak. A színház az országban egyedülálló módon saját maga fogalmazza meg a színpadra állított műveit, mivel nem csak közvetítők, hanem alkotók is. Színpadi műveik minden esetben fontos üzenetekkel bírnak. 2015-től foglalkoznak vidéki gyerekek képzésével, mentorálásával is – Rom Art Talent – Köröm, Girincs, Kiscsécs térségében. Teljesen egyedi színt képvisel az amatőrök között a toleranciára, egymás kulturális értékeinek megismerésére ösztönző roma színház.”[34]

Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület

„A Montázs Egyesület magját képező szakmai műhely több évtizede van jelen Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kulturális életében. 1995-ben, az Avasi Gimnázium intézményi keretei között alakult meg a Ficak Diákszínpad, a Montázs Egyesület majdani szakmai bázisát jelentő alkotói műhely. 2007-ben végzős diákok és pedagógusok közösen határozták el a szakmai műhely hivatalos szervezetté alakítását, hogy tevékenységük számára a korábbinál hatékonyabb kereteket teremtsenek. Így jött létre 2008-ban a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület. A szervezet megalakulása óta több tucat előadás és száznál is több ifjúsági kulturális esemény köthető az egyesület keretében működő színházi alkotóműhelyek nevéhez.”[35]

Alapítványok, Egyesületek

Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület

A Bartók Béla Művelődési Ház a Miskolc-Diósgyőrt összekötő kelet-nyugati irányú főútvonal mellett helyezkedik el. Az épület 1940-ben került átadásra, tulajdonosa a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A művelődési házat egyesületként működtetik, mely kulturális, közhasznú, nonprofit szervezet, 1998-ban lett önálló. Az egyesület tagja a Területi

---

[32] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/kiallitohelyek/emlektorteneti-gyujtemeny-selmeci-muemlek-konyvtar Letöltés: 2022.08.05.

[33] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/eloadomuveszet/amator-tarsulatok Letöltés: 2022.08.05.

[34] https://romanoteatro.hu/rolunk Letöltés: 2022.08.05.

[35] http://www.montazsegyesulet.hu/bemutatkozo Letöltés: 2022.08.05.

Művelődési Intézmények Egyesületének. Az egyesületnek 2010-ig együttműködési megállapodása volt a várossal, melyet az akkori városvezetés megszüntetett. Ennek hiányában azonban egyes pályázatokat nem tudnak benyújtani, így a megállapodás megújítására törekednek. A Művelődési Házban működik könyvtár, valamint a hagyományosan Diósgyőrhöz kötődő művészeti csoportok pl. a Vegyes Kar.[36]

Bányász Kulturális Egyesület

Az egyesület 2004-ben alakult, a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének tagja, önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő kulturális alapszolgáltatásokat ellátó civil szervezet. A kulturális/közösségi munka helyszíne a saját tulajdonban lévő Közösségi Ház, olyan közösségi tér, mely többféle korosztály és közösség számára nyújt szórakozási, művelődési lehetőséget Perecesen. Az egyesület a tradicionális közművelődési formák megtartója, kis közösségek, klubok, csoportok összefogója. A több mint 100 éves bányaipari múlttal, a bányász kulturális örökséget alapvetően meghatározó kulturális értékek, tradíciók ápolását és őrzését tartják alapvető feladatuknak. Több csoport is működik a házban, de közösségeik közül kiemelkedik az 1911-ben alapított Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar, mely a térség utolsó működő bányász-zenekara.[37]

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület

„Az egyesület az országban elsőként, 1982-ben alakult azzal a céllal, hogy a megyében élő, tárgyi népművészetet alkotóként művelő kézműveseket munkájukban segítse, ízlésüket formálja. A népművészettel foglalkozó alkotók részére érdekképviseletet, továbbképzési és bemutatkozási lehetőséget, valamint szakmai fórumot biztosít. Az egyesület olyan emberek közössége, akik a tárgyi népművészet hagyományait képesek magas művészi fokon előállított alkotásaikkal tovább vinni. A több mint 30 évnyi egyesületi munka lehetővé tette, hogy az addig egyedül dolgozó, de jelentős értéket létrehozó, sokszor kihalásra ítélt mesterségeket folytató kézművesek rendszeres találkozásaikon szakmailag, művészileg tovább fejlődhessenek, tudásukat átadják, műveikkel a nagyközönség előtt is megjelenjenek. Ehhez biztosít megfelelő hátteret a Miskolc Várostól 1999-ben használatra kapott, 1765-ben épült, egykoron a vár koronauradalmi épületeként szolgáló Diósgyőri Kézműves Alkotóház, mely jól felszerelt műhelyekkel várja az alkotókat. Az itt kialakított alkotóbázis Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mind méretét, mind tevékenységét tekintve egyedülálló létesítmény. Kiállítótermeiben egész évben a tárgyalkotó népművészet szakágaiból tematikus tárlatokat rendeznek, valamint ipar- és képzőművészeti kiállításoknak is helyt adnak.

Évente több alkalommal népzenei és táncházi programok várják az érdeklődőket. Fő feladatunknak tekintik az ifjúság érdeklődésének felkeltését, iskolai keretek közötti oktatásukat, bevonva őket a hagyományok ápolásába és megismertetni velük az alkotás örömét. Június közepétől augusztus végéig rendszeresen, napközis formában működő, népi kismesterségeken alapuló kézműves táborokat működtetnek. Nyolcszáz négyzetméternyi udvarukon, vásározásra alkalmas pavilonok állnak, valamint egy 55 négyzetméteres, fedett „Kézműves-Szín”, amely kisebb közösségi programok, játszóházak, színházi előadások, táncházak megvalósítására is alkalmas.

Mestereik jól képzett szakemberek, közülük sokan népi iparművész, népművészet ifjú mestere címmel rendelkeznek. Szakértelmüket és sok éves pedagógiai gyakorlatukat figyelembe véve tervezik meg mesterség bemutatóikat, kézműves játszóházaikat és egyéb rendezvényeiket. Játszóházaik nagy része hagyományőrzésen alapul, foglakozásaikon könnyed, játékos formában lehet megismerkedni olyan technikákkal, fogásokkal, amelyek alapjai több népi kismesterségnek és kézműves szakmának, mint pl. a gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás, bőrmívesség, szövés, kovácsolás, korongozás, tűzzománcozás, gyertyamártás, fafaragás, kosárfonás, mézeskalácsozás.”[38]

---

[36] A Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület által 2022.01.17-én megküldött „Bartók Béla Művelődési Ház” című leírás.

[37] A Bányász Kulturális Egyesület által megküldött „Hozzászólás Miskolc város Kulturális stratégiájának tervezetéhez” című dokumentum.

Észak-Magyarországi Regionális Filmalap–Miskolc Alapítvány

„Az alapítvány célja, hogy lerakja a régióban a világ egyik legdinamikusabban fejlődő iparágának, a film, videó és média iparnak az alapjait, mely jelenleg kizárólag főváros központú. Az európai regionális pályázati rendszer lehetővé teszi és ösztönzi, hogy a regionális filmalapok – a jelenlegi Budapest centrikus gondolkodást meghaladva – egymással együttműködve olcsóbb, ezáltal versenyképesebb filmgyártási lehetőségeket teremtsenek. Ennek hátteréül utánpótlást képző oktatási és szakmai képzési folyamatokat indíthatnak be. Mindezek koordinálása, a meglévő és megteremthető filmes, televíziós és média potenciál felmérése és összehangolása okán szükségszerű, közfeladatnak tekinthető volt egy régiós alap felállítása, melyhez előzetesen partnerként jelentkezett számos működő európai filmalap. A filmalap a hazai és nemzetközi filmes tevékenységek régiónkban való befektetéseinek a növelését kívánja szolgálni, amely munkahelyet teremthet, bevételt generálhat, komoly városmarketing eszköz és erőteljes idegenforgalmi vonzerő is lehet. A Miskolci Filmalap alapítványi formában üzemel, melynek alapítója a Miskolc Holding Zrt. A Holding a Filmalap szakmai vezetését a CineFest és a CINE-MIS Nonprofit Kft. szakembereire bízta.
Az alapítvány célkitűzései között szerepel a város kulturális életének színesebbé tétele, a fiatalok bevonása a kultúrába, annak részeseivé tétele, és a fiatal tehetséges művészek számára lehetőség biztosítása a bemutatkozásra. Az alapítvány folyamatosan gondozza filmarchívumát, mely a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kisjáték-, dokumentum- és animációs filmjeit tartalmazza. Az Alapítvány együttműködik a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetével, tanulói és tanáraik számára segítséget nyújt az általuk kezelt médiatartalmak megtekintésével, az „Otthonunk Miskolc” program keretében készült kisfilmek alkotási és forgatási munkálatai során.”[39]

Szépmesterségek Alapítvány

„Az alapítvány célja és feladata a Miskolci Galéria kiállítás- és művészetszervező, gyűjtemény-gyarapítási, muzeológiai, tudományos, oktató, közművelődési, kiadói és művészeti tevékenységének, valamint a régió és Miskolc művészeti életének támogatása. Az alapítvány közművelődési megállapodás keretében, feladatai ellátásához a Mission Art Galéria helyiségét használja. A Műút irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat kiadója és a Műút portál működtetője.”[40]

„Bükkalja Táncszínház” Alapítvány

„Az alapítvány célja a magyar néphagyományok megőrzése a néptánc, népzene területén kulturális szolgáltatás nyújtása a lakosságnak belföldön és külföldön, továbbá az ifjúság nevelése, oktatása a tánc- és zeneművészet eszköztárával. Az alapítvány működteti a Szinvavölgyi Táncműhelyt.”[41]

---

[38] https://www.kezmuvesekhaza.hu/p/bemutatkozas.html Letöltés: 2022.08.05
[39] https://mifilm.hu/rolunk.html Letöltés: 2022.08.05
[40] http://www.olh.hu/miskolcigaleria/szepmestersegek/muk-szab.htm Letöltés: 2022.08.05
[41] „Bükkalja Táncszínház” Alapítvány Alapító Okirata 6. pont.

Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány

„Az alapítvány célja a magyar, kiemelten az északkelet-magyarországi ipari kultúra, elsődlegesen a kohászati, gépészeti és bányászati tevékenység iratainak, dokumentációinak, egyes termelőeszközeinek felkutatása, megszerzése, rendszerezése, az arra illetékes szervezetnek való átadása és ezáltal a magyar kulturális örökséghez való csatolása. A felkutatott adatok, tárgyak megőrzése, állagmegóvása, és eseti vagy állandó tárlatok szervezésével a közönség részére történő bemutatása. Miskolc város kulturális rendezvényeinek egyik visszatérő eseménye a fémipart és művészetet magába ötvöző Fazola Napok az alapítvány főszervezésében, mellyel a város bányászati és kohászati hagyományait kívánják felidézni a természeti és épített környezet bemutatásával, helyi amatőr kulturális együttesek, egyesületek részvételével.”[42]

Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület (Átjáró Egyesület)

„Az egyesület 2007-től kezdte meg működését, alapvető célja átjárási lehetőségek biztosítása a káros előítéletek, sztereotípiák, diszkrimináció, stigmatizáció, illetve más társadalmi csapdák által egymástól elszigetelt különböző társadalmi csoportok között. Az egyesület további céljai közé tartozik a vidék és a vidéki városok – elsősorban Miskolc – kulturális és tudományos életének élénkítése, színesítése, valamint kapcsolatteremtés a környező régiókkal, átjárások biztosítása a nemzethatárok által lezárt kulturális terek között, a közép-európaiság szellemében. Az egyesület tagjai több mint 5 éve működnek öntevékeny csoportként Miskolc város és térsége kulturális életében, azzal a céllal, hogy az itt élők minél szélesebb körben vehessenek részt színvonalas művészeti, kulturális és tudományos rendezvényeken, kiállításokon, koncerteken. Gondozzák többek között az „Utánam Srácok” projektet, és annak kiadványait.”[43]

Avasi Borút Egyesület

„Az egyesület célja a Történelmi Avas pince- és borkultúrájának újraélesztése, ápolása, kulturális örökségként való megőrzése. A művészeti és kulturális értékek ápolása, a Történelmi Avas bekapcsolása a város kulturális, művészeti rendezvényei, a városi turisztika fellendítése. Az Avasi Borangolás program társszervezői, több, borkultúrával kapcsolatos kiadvány jegyeznek.”[44]

Dialóg Egyesület

„Az egyesület célkitűzése Észak-Magyarország, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében, a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességének, a helyi nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával. Munkájuk két alappillérét a közösségi tereik adják, melynek egyike az Avasi Közösségi Kávézó, mely egy olyan tér, amely helyet biztosít a közösségi programoknak, a kisközösségeknek, valamint a helyi lakosok számára a mindennapi interakciókhoz. A Kávézó egyik klubja a Szólam Klub, amelynek alapítói és szervezői is helyi zenészek. Céljuk, hogy egyfajta önképzőkörként, egymásnak segítséget nyújtva fejlődjenek a zene és az önmenedzselés területén. Itt működik az Avasi Fotókör, mely egy évek óta működő fényképész önképző kör.”[45]

---

[42] „Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány” Alapító Okirata 3. pont.

[43] https://atjarokhe.hu/magunkrol/ Letöltés: 2022.08.17.

[44] Avas Borút Egyesület Alapszabálya 2. pont.

[45] http://dialogegyesulet.hu/ Letöltés: 2022.08.17.

Múzsák Kertje Alapítvány

„A Miskolc városban élt vagy a városhoz szoros szálakkal kötődő, már elhunyt, kiemelkedő értékeket teremtő alkotók emlékének ápolása, a kortárs művészek (építészek, irodalmárok, képzőművészek, iparművészek, fotó-, film-, és video-művészek, színművészek, zeneművészek) támogatása; a már megteremtett tárgyi és szellemi értékek védelme, a fiatalok tehetséggondozása, a helyi társadalomban a közösségteremtő civil erő felkarolása; a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának támogatása, működési feltételeinek biztosítása. Figyelemmel kíséri a művészeti élet meghatározó folyamatait, alapkérdéseit, nyilvánosságra bocsátja az ezekkel kapcsolatos álláspontját, javaslatait; szorgalmazza a nemzeti kultúra aranyalapját képező irodalmi és művészeti hagyomány gondozását, közkinccsé tételét mind a közművelődés, mind az oktatás terén; támogatja, és eszközeivel segíti a művészeti életben mutatkozó törekvések megvalósítását; erkölcsi súlyával védelmezi minden alkotóművész tevékenységének szabadságát.”[46]

Görömbölyi Kulturális Egyesület

„Miskolc kertváros részében, Görömbölyön 1991-ben alakult meg az Egyesület. Célja: Görömböly értékeinek megóvása, kulturális, közösségi és sport életének fejlesztése és támogatása. Az egyéni és közösségi művelődés, szórakozás, pihenés, valamint más szabadidős tevékenységek támogatása, körülményeinek, tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és működtetése. Alulról induló és önszerveződő társadalmi kezdeményezések támogatása. Az egyesület székhelye az 1998-ban átadásra került, felújított Görömbölyi Közösségi Ház. Több kiscsoportot tart fenn és évről évre rendezvényeket szervez a helyeben élők számára.”[47]

Miskolci Bölcsész Egyesület

„Az egyesület a szellemi életet élő magyarság közös gondolatának eredménye a magyarság központú és keresztény erkölcsű oktatási rend létrehozásában. Munkáját a felsőoktatásra összpontosította, mert 1989-ben még nagyon sok tehetséges fiatal szorult ki a továbbtanulásból. Korábban ugyanis a kommunista nomenklatúra köréből vették fel a hallgatók jelentős részét. 1989 óta folyik az Egyesületben a magánegyetemi szintű felsőoktatás az akkori miniszterelnök, Németh Miklós alapítólevelével. Eddig több, mint 10 000 bölcsészt képeztek, akik kutatói, nevelői, lélekgyógyászi, művészi, vagy muzsikusi munkakörben el tudtak helyezkedni. A képzés érettségizetteknek 3 plusz 2 év. Diplomásoknak 2 év, de akinek tanári, tanítói, óvóda-pedagógiai, muzsikusi, vagy művészettörténeti, építőművész végzettsége van, annak az oktatási idő lerövidül. Az oktatás mellett rendszeresen felkeresik a régi magyar szakrális emlékhelyeket, templomokat, várakat, kolostorokat stb. Egy-egy jelentős történeti téma felderítésére külföldre is elmennek. Az utóbbi időben Nápolyt, a Morva vidéket, Erdélyt, Kievet, Rodoszt látogattuk meg, szervezett kutatási céllal.”[48]

Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány

„A Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány 1989-ben alakult 18 intézmény összefogásával a fennállásának akkor 5. évfordulóját ünneplő Hassler Énekegyüttes kezdeményezésére. Céljaik: Miskolc és környéke kóruséletének felpezsdítése, a fesztivál évenkénti megrendezésének anyagi és erkölcsi támogatása, a kórusmuzsikát igénylő és értő közönségréteg kialakítása, a városunkban és megyénkben működő énekkarok menedzselése. Korábbi reményeik szerint a fesztivál felzárkózott a szakma nagy múltú rendezvényeihez, Pécs, Debrecen, Budapest versenyeihez, fesztiváljaihoz.

---

[46] http://www.muzsakkertjemiskolc.hu/muzsak_kertje_alapitvany Letöltés: 2022.08.17.

[47] Görömbölyi Kulturális Egyesület Alapszabálya 1. pont.

[48] https://www.miskolcibolcseszegyesulet.hu/bemutatkozas/ Letöltés: 2022.08.17.

Kuratóriumuk elsősorban az ifjúság zenei nevelésében látja a mozgalmuk jövőbeni garanciáit. Az iskolai énekoktatás óraszámának drasztikus csökkenése, a médiák komolyzenét hanyagoló műsorpolitikája, az értékrend átalakulása miatt mind fontosabbnak tartják e mikroközösségek megtartását, fejlesztését, bemutatkozási lehetőségeik megteremtését, új együttesek létrehozását, illetve vezetőik szakmai fejlődésének elősegítését. Ennek érdekében szakmai továbbképzést, bemutató kórusfoglalkozásokat tartanak, melynek célja, hogy a karvezetők, énektanárok találkozhassanak a szakma legjobb hazai és külföldi képviselőivel, tanulhassanak előadásaikból.”[49]

2.1.8 Nemzetiségi kultúrák

„Miskolc Megyei Jogú Városban kilenc közvetlenül megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzat működik: bolgár, görög, lengyel, német, örmény, roma, ruszin, szlovák és ukrán. A nemzetiséghez tartozó választópolgárok közösségének képviselete mellett az önkormányzatok szerepet vállalnak a kisebbségi kultúra megőrzésében, ápolásában és közvetítésében, táncházakat és különböző közösségi programokat szerveznek.”[50]

Nemzetiségek Háza

„Az állami és önkormányzati támogatással alapított, a József Attila utca 53. szám alatti közösségi hely és kiállítótér 2021 novemberében nyílt meg. A létesítmény – az azt életre hívók szándéka szerint – a táncházakon, az író-olvasó találkozókon, a filmvetítéseken, a színházi előadásokon, illetve a kulturális-művészeti programokon túl a közösségépítés, a hagyományőrzés és a tehetséggondozás otthonául is szolgál.”[51]

Bükkszentlászlói Közösségi Ház

MMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata még 1996-ban vette át az Ady Endre Művelődési Háztól az önkormányzata határozata alapján a Bükkszentlászlói Közösségi Ház működtetését. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati teendők mellett látja el a ház működtetési feladatait illetékmentesen, de a ház működtetésére az önkormányzat minden évben költségvetésében támogatást biztosít. A személyi feltételek hiánya a képviselőknek komoly leterheltséget jelent, mely megoldandó probléma.

A Közösségi Ház működtetésére szükség van, mivel ez az egyetlen alkalmas épület művelődési és kisebb sport rendezvények lebonyolítására. A településen nagy létszámban élnek szlovák nemzetiségűek, ezért tartja fontosnak a nemzetiségi önkormányzat olyan rendezvények megtartását, mely a szlovákság identitását erősítik pl. „Őseink nyomában” programsorozat.[52]

2.1.9 Kiemelt művészeti együttesek

Szinvavölgyi Táncműhely

„A Szinvavölgyi Táncműhelyt a „Bükkalja Táncszínház” Alapítvány működteti. Az együttes 1946-ban alakult, s azóta is a magyarországi néptáncos szakma kiemelkedő képviselője.

---

[49] http://www.festival.uni-miskolc.hu/alapitvany.html Letöltés: 2022.08.05.

[50] https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/nemzetisegi-onkormanyzatok Letöltés: 2022.08.05.

[51] https://minap.hu/cikk/kilenc-kisebbseg-otthonava-teszik-nemzetisegek-hazat Letöltés: 2022.08.05.

[52] A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által 2021.01.28-án a Bükkszentlászló Közösségi ház 2020. évi működési támogatás elszámolásához benyújtott „Beszámoló a Közösségi Ház 2020. évi támogatás elszámolásához” című szakmai beszámoló.

A Szinvavölgyi Táncegyüttes Miskolc város reprezentánsa, s mint ilyen, rendszeresen vesz részt rangos hazai, illetve nemzetközi fesztiválokon, versenyeken. 1998-tól a táncműhely utánpótlását a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja a legtehetségesebb gyerekek soraiból.
A Táncműhely jelenlegi művészeti vezetői Maródi Attila, Nívódíjas néptánc pedagógus, „Aranysarkantyús" táncos, valamint Kiss Anita, aki szintén Nívódíjas néptánc pedagógus, „Aranygyöngyös" táncos."[53]

KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes

„1978-ban jött létre a Középiskolás Diákok Művészeti Öntevékeny Köre, mely azóta is Miskolc város kulturális életének egyik biztos pillére, egy olyan közösség, amely tánckedvelő fiatalokat igyekezett már 40 évvel ezelőtt is magához vonzani, ezzel bölcsőt teremtve a társastánc műfajának városunkban.
A Táncegyüttes a Formációs táncok területén ért el kimagasló sikereket, ezen belül Standard-mix kategóriában, 15 alkalommal nyerték el a Magyar Bajnoki címet, 12 alkalommal érdemelték ki az Országos Bajnoki címet Társasági táncok műfajában, valamint 1990 óta képviselik hazánkat a nemzetközi porondon, az Európabajnoki 7. és Világbajnoki 8. helyezéssel büszkélkedve.
A klub célja a versenytánc népszerűsítése mellett, a tehetséges, elhivatott táncosok szakmai fejlődésének biztosítása és az egyéni, illetve csoportos versenyeztetés. Intézményükben a táncegyüttes folyamatos munkáját és a rendszeres kimagasló eredményeket a tudatos és rendszeres utánpótlás-nevelés biztosítja. Ezen nemes kihívás szellemében Simon Csaba művészeti vezetésével, illetve Mezei Ágnes, Szinyei Edina és Garabuczi Zsófia szakmai irányításával folyik az egyéni és csoportos felkészítés a próbatermekben."[54]

Miskolci Mazsorett Együttes

„Az Együttes 1984-ben alakult. Jelenleg több csoporttal működik, óvodásoktól a főiskolás korosztályig, korcsoportonkénti bontásban. Az együttes nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére, hiszen több óvodás, iskolás csapatban folynak az edzések. Az utánpótlás csoportok művészeti vezetője Dudás Ágnes és Rózsa Ildikó. A csoportból sokan már óvodás koruk óta ismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel. A lányok bottal, pom-ponnal és zászlóval is dolgoznak. A mazsorett bot forgatásán kívül balett, modern tánc és társastánc alapjait is elsajátítják. Ez a műfaj nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is, hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásokra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma váltásoknál a csapat tagjaira. A lányok már nem csak klasszikus fúvószenekari művekre táncolnak, vonulnak, hanem repertoárjukban megtalálhatóak a mai modern kor zenéjére íródott színpadi és vonulós koreográfiák is. A csoportok a Miskolci Kulturális Központ és a Premier Művészeti Iskola fenntartásában működnek.
Az együttes évről-évre színvonalas előadásaival színesíti Miskolc kulturális programjait, nagyrendezvényeit."[55]

Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

„Az egyesület 2005 szeptemberétől működik a mai felállásban, Miskolcz-Revital TSE néven, de történetük kicsit messzebbre nyúlik vissza. Az egyesületet alapító fiatalok már több évig foglalkoztak előtte is versenytánccal, hiszen Miskolcon nagy hagyománya van a

---

[53] https://www.szinvavolgyi.hu/#muhely Letöltés: 2022.08.05.
[54] http://www.kodmontse.hu/ Letöltés: 2022.08.05.
[55] http://miskolcimazsorett.lapunk.hu/Bemutatkozás Letöltés: 2022.08.05.

formációs táncoknak és ennek köszönhetően akkor még nem volt külön lehetőség azok számára, akik egyénileg szerettek volna fejlődni vagy kicsit más stílusba is szerették volna kipróbálni magukat (Pl. látványtánc, showtánc, linedance, kűr).
Alapító tagjaik ezt az igényt látva hozták létre, ezt az új irányvonalat követő egyesületet, mellyel a város egy újabb színfolttal gazdagodott.
Az egyesület fő célja a táncsport népszerűsítése, a táncoktatás az egyesület tagjai és az érdeklődők részére, az általános mozgásművészeti alapképzés megszervezése, a társasági viselkedés, az etikett, protokoll oktatása, zene és műsorszolgáltatás, a tagok versenyeztetése, valamint táncversenyek, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása.
Az elmúlt években számtalan versenyen álltak rajthoz táncosaik és értek el országos sikereket. Rendszeresen részt vesznek Miskolc legkiemelkedőbb városi rendezvényein.
Utánpótlás nevelésünk a Kaffka Margit Általános Iskola és a Földes Ferenc Gimnázium képzésével együtt történik, melyek állandó utánpótlást jelentenek a versenytánc képzésnek.”[56]

Avas Táncegyüttes

„Az együttest az Avas Táncegyüttes Stúdió Alapítvány működteti. Az alapítvány célja a művészet, elsősorban a táncművészet fejlesztése, az alapfokú művészeti oktatás szervezése, a néptánc, népzene és zenés produkciók létrehozásának támogatása, díszlet-, jelmeztervezés, vendégtársulatok felléptetése, vendégtanárok kurzusainak, oktatómunkájának biztosítása, valamint saját produkciókkal történő vendégszereplés bel- és külföldön. Továbbá a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kulturális tevékenység. Az együttes számos városi rendezvényt színesít fellépésével.”[57]

Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar

A zenekart 1911-ben alapították, a térség utolsó működő bányász zenekara. Tagjainak összetétele igen változatos,12 évestől a 85 évesig. Jelenleg 34 állandó tagjuk van, de egy-egy nagyobb koncert, vagy fellépés kedvéért visszajönnek a régi, itt kezdő, de már más városban élő tagjaik is. A jubileumi évben kiírtak egy zeneszerzői pályázatot, melyben arra ösztönözték a vállalkozó kedvű zeneszerzőket, hogy a fúvószenekar részére komponáljanak darabokat. A verseny döntőjét nagyközönség előtt rendezték meg a Zenepalotában, és több vidéki helyszínen is bemutatták.
Az együttes térzenét ad Miskolc frekventált részein pl. Miskolctapolcán, de közreműködtek a Miskolc és testvérvárosa, Aschaffenburg közötti élő online műsorban is. Az együttes tagjai egész évben rendelkezésre állnak, nincs nyári szünet, és a hagyományos fúvós formáció mellett 10-12 fős kisegyüttes is rendelkezésre áll.[58]

Miskolc Klezmer Band

„A Miskolc Klezmer Band 2017 tavaszán alakult együttes, melynek célja, hogy Észak-Magyarországon, ahol egykoron hatalmas zsidó közösségek éltek, legyen egy nívós klezmer együttese Magyarországnak. A klezmer zene népszerűsítése, a zsidó hagyományok átadása mellett elsődleges céljuk, hogy a közönségnek tartalmas, pozitív élményeket biztosítson. Az együttes foglalkozik a mély lelkületű darabok mellett a népszerű körtáncokkal, temperamentumos, energikus dallamokkal is igyekszik átadni a klezmer zene sokszínűségét a publikumnak.”[59]

---

[56] http://www.revitaltse.hu/rolunk.php?pos=1 Letöltés: 2022.08.05.
[57] https://adjukossze.hu/obh/szervezet/avas-tancegyuttes-studio-alapitvany-102367 Letöltés: 2022.08.05.
[58] A Bányász Kulturális Egyesület által megküldött „Hozzászólás Miskolc város Kulturális stratégiájának tervezetéhez” című dokumentum.

RecitaTrio együttes

„2010. tavaszán alakult meg az együttes Miskolcon hiánypótló céllal, a város első professzionális régizene-formációjaként, mely az országhatáron belül és kívül is jó hírét viszi a városnak.

Az elmúlt évtizedben rengeteg koncertet szerveztek Miskolcon és kialakult egy 50-100 fős törzsközönség, akik minden alkalommal jelen vannak az előadásokon. Az együttes eddig több mint 50 városban adott koncertet, és 2021-ben került megvalósításra a „Recitatrio 10+” koncertsorozat, melynek mottója régi zene a modernitás jegyében.

Reneszánsz és barokk muzsikát játszanak közérthetően úgy, hogy akik nem klasszikus zenerajongók, azok is megkedveljék ezt a műfajt. Hisznek abban, hogy a klasszikus zene internacionális, mindenki számára érthető, és egy jó eszköz, hogy embereket és közösségeket összekapcsoljanak.

Hangversenyeiket pályázati támogatásokból és MMJV Önkormányzatának támogatásával tudják megvalósítani.”[60]

Miskolc Dixieland Band

„Az együttes 1990 szeptemberében alakult. Első fesztiválkoncertjüket az 1991 júniusi Diósgyőri Dixieland Fesztiválon adták. A legtöbb hazai dixieland és jazz muzsikussal volt lehetőségük együtt koncertezni klubjaikban és más koncerteken. 1998-ben koncertturnét tarthattak Louis Armstrong egykori egyetlen magyar származású klarinétosával, Joe Murányival Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében. Jósvafőn 1993-óta folyamatosan megrendezett fesztiváljukon szinte minden magyar zenekar járt és vendégül láttak szlovák és amerikai zenészeket is. A magyarországi jelentősebb fesztiválokon jártak már, kiemelve Salgótarjánt ahol 1995 óta minden évben jelen vannak.

Külföldön is rendszeresen turnéznak pl. Dániában a Maribói és Silkeborgi Dixieland Fesztiválon, Németországban, Anglia legnagyobb dixieland fesztiválján Birmingham-ben, Spanyolországban, a Marbellai Dixieland Fesztiválon, Franciaországban, Párizsban a Rueli Malmaison-i Euro Jazz Fesztiválon. Számos elismerésben volt részük megalakulásuk óta: 2005-ben a Miskolci Gyémántok Díj, ugyanebben az évben Múzsa Díj, 2006-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Príma Díj „magyar zeneművészet" kategóriájának közönségdíjasa, 2019-ben Megyei Príma Díj, 2021-ben Reményi Ede Zenei Díj.

Évente kb. 60 koncertet adnak, rendszeres klubjuk 1993–2015-ig az Ifjúsági és Szabadidő Házban működött, 2015 szeptemberétől a klubesteknek a Miskolci Nemzeti Színház Játékszín színpada ad otthont.”[61]

Miskolc Big Band

„A 2014-ben Sándor Ferenc által alapított és vezetett big band létrejöttével valami egészen új dolog született Magyarországon, mivel stílusuk nem a múltba, hanem a jövőbe tekint. A Miskolc Big Band országosan is egyedülálló hangzásvilágát a kizárólag a számukra hangszerelt műsornak, valamint a saját szerzeményeknek köszönheti. Az együttes 2015-ben kiemelt arany fokozatú minősítést szerzett a XV. Budapesti Big Band Találkozón és Fesztiválon a legmagasabb szintű, A-kategóriában. Az együttes tagjai erősen kötődnek a

---

[59] https://www.jegy.hu/program/miskolc-klezmer-band-koncert-83039#programInfoTabAnchor Letöltés: 2022.08.05.

[60] https://minap.hu/cikk/szuletesnapjan-ujra-kozonseg-elott-recita-trio Letöltés: 2022.08.05.

[61] https://www.dixieland.hu/a-banda/ Letöltés: 2022.08.05.

Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karához, hiszen tagjai itt végeztek, vagy az egyetem hallgatói.”[62]

Anima Vonósnégyes

„Az Anima Vonósnégyes 2000-ben alakult. A vonósnégyes nagy hangsúlyt fektet az ifjúság zenei nevelésére, évente számos koncertet ad iskolákban, sőt óvodákban is. A kvartett igyekszik lépést tartani a modern korral, fellépéseikbe esetenként multimédiás elemeket is beleszőnek. Miskolc mellett számos hazai és külföldi fellépésen mutatkozhattak meg a nagyközönségnek.”[63]

2.1.10 Irodalmi folyóiratok

Műút

„A Műút Miskolc irodalmi, művészeti és kritikai folyóirata. A folyóirat hangsúlyozott célja, hogy a tartalom mellett törekedjen az artisztikus, vizuálisan érzékeny megjelenésre és a művészi tipográfia használatára is. Állandó rovatai a Kikötői hírek című világirodalmi szemle, illetve a képregény-rovat, melyben vonatkozó kritikák és tanulmányok, illetve képregények, képregény részletek szerepelnek.”[64]

Spanyolnátha

„A Spanyolnátha kéthavonta, kizárólag interneten megjelenő művészeti folyóirat. Címe a spanyolnáthában elhunytak (többek között: Guillaume Apollinaire, Kaffka Margit, Egon Schiele, Edmond Rostand) emlékére utal.
A lapot 2004-ben Vass Tibor alapította. Kiadója a Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány.”[65]

Miskolci Keresztény Szemle

„2005 januárjában jelent meg a Miskolci Keresztény Szemle első száma. A folyóiratot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja adta ki, azzal a szándékkal, hogy az általa rendezett előadásokról azok is értesüljenek, akik nem voltak jelen, de témájuk, tartalmuk érdekelheti őket. Az azóta eltelt csaknem két évtizedben a Szemle nemcsak nyomtatott formában való megjelenését tudta többé-kevésbé rendszeresen biztosítani, hanem 2018-tól elektronikus formában is olvasható, s valamennyi korábbi lapszámuk is online hozzáférhető.”[66]

Avasi Értéktár

„A kiadványt az Észak-Keleti Átjáró Egyesület szerkeszti, és az Avasi Borút Egyesület adja ki. A kötetsorozat tulajdonképpen egy ismeretterjesztő útra invitál, ahol Miskolc leghíresebb dombjának történelmét járják körbe.”[67]

2.1.11 Kiadók

„A Felső-Magyarország és a Bíbor Kiadó lokális jellegű kiadványt jelentetett meg, bemutatva ezzel Borsod-Abaúj-Zemplén megye irodalmi alkotótevékenységét. Az utóbbi évtizedben megnőtt a helyi kiadók szerepvállalása és egyben felelőssége is. Féltucatra tehető azon vállalkozások száma a városban, akik rendszeresen, „iparszerűen” adnak ki könyvet, és terjesztik azokat országos hatókörrel.”[68]

---

[62] https://m.arhiv.minap.hu/cikkek/oriasi-miskolci-siker-budapesti-big-band-fesztivalon Letöltés: 2022.08.05.
[63] https://hu.wikipedia.org/wiki/Anima_vonósnégyes Letöltés: 2022.08.05.
[64] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/irodalom/folyoiratok Letöltés: 2022.08.05.
[65] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/irodalom/folyoiratok Letöltés: 2022.08.05.
[66] http://keresztenyszemle.hu/az-olvasohoz/ Letöltés: 2022.08.05.
[67] https://www.minap.hu/cikk/bemutatjak-az-avasi-ertektar-legujabb-kotetet Letöltés: 2022.08.05.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár több, általa kiadott sorozatnak a gondozója. A Borsodi levéltári füzetek név alatt 34 kiadvány került kiadásra.
A fenti sorozatokon kívül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár számos levéltári dokumentumkötetet és egyéb forrásközlést jelentetett már meg.
Várostörténeti szempontból legfontosabb kiadványuk a többkötetes Miskolc Város Monográfiája, mely a sorozat közeljövőben megjelenő két kötetében 1949-ig dolgozza fel városunk történetét.”[69]

Bíbor Kiadó

„A Bíbor Kiadó elsősorban a Miskolci Egyetem humán tudományi karainak szellemi műhelyében alkotó szerzők tanulmányainak megjelentetője.
Több nagysikerű irodalomtörténeti és filológiai munkát is a Bíbor Kiadó jegyez. Nem elhanyagolható a közoktatási tankönyvpiacon való jelenlétük, két – az általános iskolai kerettantervhez illeszkedő – tankönyvcsaládjuk van, a Hon- és népismeret tankönyv és munkafüzet és a Tánc és dráma tantárgy tanári kézikönyve és foglalkoztató füzete.”[70]

Felsőmagyarország Kiadó

„A Felsőmagyarország Kiadó az észak-magyarországi régió legjelentősebb szépirodalmi kiadója. Számos irodalomtörténeti munka, könyvsorozat gondozója. Vezetője a József Attila-díjas költő, Serfőző Simon, aki jelentős határon túli baráti és kiadói kapcsolataiból táplálkozva segíti publikálni – elsősorban az állam mint mecénás támogatásával – a különböző szépirodalmi műveket, írásokat, tanulmányokat. A kiadó kötetei minden jelentősebb könyvtárban megtalálhatóak.”[71]

Kiadói tevékenységet folytató intézmények

„Kiadói tevékenységet is folytató intézmények között meg kell említeni a Herman Ottó Múzeumot, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárat, a Szépmesterségek Alapítványt, akik évente akár több kiadványt jelentetnek meg, elsősorban pályázatokon elnyert támogatás segítségével.”[72]

2.1.12 Kultúrához kötődő közalapítványok

Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány

„A MMJV Közgyűlése által létrehozott közalapítvány célja a kulturális tevékenység támogatása, különös tekintettel Miskolc város kulturális életének, rendezvényeinek, közösségeinek, civil szervezeteinek, a művészeti és tudományos értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, hazai, nemzetközi, regionális kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok segítésére.”[73]

---

[68] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/irodalom/kiadok Letöltés: 2022.08.05.
[69] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/irodalom/kiadok Letöltés: 2022.08.05.
[70] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/irodalom/kiadok Letöltés: 2022.08.05.
[71] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/irodalom/kiadok Letöltés: 2022.08.05.
[72] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/irodalom/kiadok Letöltés: 2022.08.05.
[73] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/kozalapitvanyok/kozalapitvanyok# Letöltés: 2022.08.05.

A Szeleta Kultúráért Közalapítvány

„A közalapítvány elsődleges célja Miskolc-Hámor-Lillafüred térségében egy olyan regionális hatókörrel bíró tudományos és idegenforgalmi, szellemi központ létrehozatala, amely gondoskodik a Szeleta-kultúra és a paleolit-korszak régészeti (muzeális) értékeinek szakszerű feltárásának tovább folytatásáról, bemutatásáról, megőrzéséről az ezzel kapcsolatos ismeretek gyarapításáról, valamint mindezeknek a jövő nemzedék számára történő átadásáról.

A közalapítvány emellett támogatja azokat az ismeretterjesztő, oktatási, kulturális, idegenforgalmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közrend- és közbiztonságvédelmi tevékenységeket, amelyek az euroatlanti integráció elősegítése érdekében közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a közalapítvány elsődleges célkitűzéseinek megvalósításához.”[74]

2.2 Jelenlegi programkínálat Miskolcon

2.2.1 Kulturális programok

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

„Az elmúlt tizenöt évben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Magyarország legismertebb – és a visszajelzések alapján – legkedveltebb filmfesztiváljává vált. Minden év szeptemberében a szakma és a nézők az elmúlt egy esztendő legjelentősebb, legértékesebb filmjeivel találkozhatnak a világ filmterméséből.

A fesztivál számos nemzetközi szakmai szervezettel is együttműködik, ennek eredményeként a FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) minden évben nemzetközileg elismert filmkritikusokból álló zsűrit delegál a fesztiválra.

Kiváló az együttműködés a SIGNIS és az Interfilm nemzetközi szervezetekkel, akik hazánkban egyedül a CineFest-re delegált zsűri segítségével döntenek a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díjáról. A CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d’art et d’essai) – Art Mozik Nemzetközi Szövetsége által delegált zsűri pedig mozit üzemeltető kollégák személével dönt a nemzetközi szervezet díjáról.

A filmfesztivál nemzetközi elismertségét jelzi, hogy számos nemzetközi fesztivállal van együttműködési kapcsolatuk és évről-évre törekszenek arra, hogy a verseny programon kívül egy-egy ország filmkínálatát fókuszba helyezzék.

A fesztivál vetítési helyszínei a Művészetek Háza nagyterme és két kis moziterme (Uránia, Béke), valamint a Zukor terem, a miskolci Csodamalom Bábszínház.

A fesztivál létrehozásakor az volt az álmuk, hogy a CineFest Miskolc egyszer a régió meghatározó nemzetközi filmfesztiváljává váljon. A filmválogatás színvonalával és az évről évre gazdagabb kapcsolódó programokkal sikerült ezt elérniük.”[75]

Miskolci Grafikai Triennálé

Miskolc városa ad helyet a magyar művészi grafika legfontosabb hazai eseményének, az 1961-ben biennálé formában, majd 2008-tól kezdődően háromévente megrendezett Miskolci Grafikai Triennálénak. A Miskolci Galéria által szervezett triennálé célja, hogy olyan fóruma legyen a magyar grafikának, ami több mint az aktuális trendek bemutatása vagy egy merev hagyomány megerősítése; bemutatni annak az esszenciáját, ami az utóbbi pár évben létrejött a magyar grafikában. A díjak odaítéléséről a szakmai zsűri dönt.[76]

---

[74] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/kozalapitvanyok/kozalapitvanyok# Letöltés: 2022.08.05.

[75] https://www.cinefest.hu/koszonto/ Letöltés: 2022.08.05.

[76] A Herman Ottó Múzeum által 2021.11.29-én küldött „A Herman Ottó Múzeum szerepe Miskolc kulturális és turisztikai stratégiájában 2020–2030” című dokumentum, valamint a 2022.08.17-én és 24-én megküldött leírás.

Múzeumok Őszi Fesztiválja

A Herman Ottó Múzeum az országos rendezvény részeként tartja meg programjait családi és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, színes programokkal, valamint pedagógusoknak szóló szakmai rendezvényekkel.[77]

Miskolci Egyetemi Napok

„A Miskolci Egyetemi Napok több mint harmincadik alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci Egyetem campusán. A 3-4 napos fesztivál májusban a hazai élőzenei élvonal képviselőit vonultatja fel, évente 20-25 000 látogatót vonz. A zenei programok mellett az egyetemi hagyományok ápolása jegyében diákrektor-választást és sok más hallgatói programot szerveznek évről évre."[78]

Határtalan Fesztivál

„A 2013-ban útjára indított Határtalan napok fesztivál meghatározó szerepet tölt be a magyarországi színházi és a határon túli magyar színházi élet közti kapcsolat fenntartásában és erősítésében. A Miskolci Nemzeti Színház céljának tekinti, hogy pusztán előadás-centrikus fesztivál helyett egy összművészeti, egész Miskolc számára jelentős eseményt hozzon létre, hogy egy hídfő legyen, mely összeköti a határ inneni és túli színházakat, városokat, magyarokat."[79]

Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál

„Hagyományteremtő céllal 2017-ben először rendezte meg a Miskolci Nemzeti Színház a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivált. A tánc határokon átívelő közös nyelv a világ minden pontján, a kortárs mozdulatművészet pedig ma a legizgalmasabb műfaj. A fesztiválra neves külföldi és hazai alkotókat, együtteseket hívott meg a Miskolci Balett, akiknek színvonalas produkciói bebizonyították a nézők számára, hogy a kortárstánc nem elvont, megfoghatatlan, hanem szórakoztató, érdekes és mindenki számára érthető színházi élményt nyújt."[80]

Miskolci Kamarakórus Fesztivál

„A Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány fesztiválján felvállalta Miskolc kedvező – központi – fekvését kihasználva, a határainkon kívül élő magyar kórusok meghívását, patronálását, így minden évben a résztvevő 25-30 együttes között lehetőséget adnak erdélyi, felvidéki és kárpátaljai együttesek bemutatkozására. Az 1993 óta a Magyar Rádió rendezőként társult a Miskolci Kamarakórus Fesztiválhoz, és azóta koncertjeit felvételről sugározza."[81]

Vár-szerenád, Kastély-szerenád

„A Vár-szerenád sorozat 2014-ben indult a Diósgyőri vár Lovagtermében. 2016-tól az edelényi L'Huillier–Coburg-kastélyba is ellátogatott a Miskolci Szimfonikus Zenekar, ahol egy tárlatvezetéssel egybekötött műsorral készültek az odalátogatóknak, és azóta már több környékbeli történelmi helyszín is bekerült a helyszínek közé.”[82]

---

[77] A Herman Ottó Múzeum által 2021.11.29-én küldött „A Herman Ottó Múzeum szerepe Miskolc kulturális és turisztikai stratégiájában 2020–2030" című dokumentum, valamint a 2022.08.17-én és 24-én megküldött leírás.

[78] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 66. oldal

[79] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/eloadomuveszet/miskolci-nemzeti-szinhaz Letöltés: 2022.08.05.

[80] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-elet/eloadomuveszet/miskolci-nemzeti-szinhaz Letöltés: 2022.08.05.

[81] http://www.festival.uni-miskolc.hu/alapitvany.html Letöltés: 2022.08.05.

Promenád

„A nyárköszöntő hangverseny, egyben a zenei évad búcsúztatója is. A június végi hangversenyek helyszíne évtizedekig a Miskolci Nemzeti Színház Nyári Színháza volt, eső esetén pedig a Nagyszínház, de az elmúlt időszak eseményei új helyre költöztették a Programot, így 2020-tól már a Miskolc Városi Szabadidőközpont 2-es számú jégpályája (közönségkorcsolya pálya) ad otthont a koncerteknek. Az új helyszín nem csupán egészségbiztonsági szempontból bizonyult jó választásnak, hanem a kiváló akusztika miatt is, illetve mivel fedett ezért eső esetén sem kell lemondaniuk, vagy költöztetniük a programot.”[83]

Aperitif

„Aperitif koncerten az elkövetkező évad kínálatából kap ízelítőt a közönség. A beharangozó, flash-mob jellegű hangverseny helyszíne a Szinva-terasz, így Miskolc szívében ismerkedhetnek a komolyzenével az arra járók.”[84]

Karácsonyi koncert

„A Miskolci Szimfonikus Zenekar az ünnepek meghittségéhez is igyekszik a hozzájárulni. A több évtizedes hagyományra visszatekintő Karácsonyi koncertnek 2021-től a Városháza aulája ad otthont, ahol az ünnephez kötődő hangulatos, meghitt műsorral ajándékozza meg a miskolciakat az együttes.”[85]

Újévi hangversenyek

„Az újesztendőt nagyszabású gálakoncertekkel köszönti a Miskolci Szimfonikus Zenekar a Miskolci Nemzeti Színházban. Az Újévi hangversenyek műsorán népszerű polkák, opera áriák és operett slágerek szerepelnek, amelyek tolmácsolásához a műfajok legkiválóbb képviselőit hívják Miskolcra, így vendég volt már többek között Pitti Katalin, Berkes János, Bordás Barbara, Boncsér Gergely, Peller Anna, Peller Károly, Lukács Anita és a Vienna Tenors (Lőkös Dániel, Roman Lauder és Woncheol Song) is. Az előadáshoz mindig társul tánc és vetítés, így összművészeti produkció születik.”[86]

OrgonaPont – hangversenysorozat

„Miskolc városának talán legpatinásabb hangverseny-sorozata templomainkhoz kötődik. Több mint negyven éve nyújtanak kikapcsolódást a nyári kánikulában, a templomok hűs falai között az orgona versenyek városunk lakóinak és az ide látogató turisták számára. Az Avasi Református Templom és a Belvárosi Református Templom felújított orgonái szolgálják már hosszú évek óta ezeket a hangversenyeket, ahol részben városunk kiemelkedő művészei, részben pedig a hazai komolyzenei élet meghatározó szereplő vállalnak szerepet. A sorozat korábban Collegium Musicum néven vált ismertté, azonban az utóbbi években egy országos sorozat részévé válva kapta az OrgonaPont elnevezést. Az országos sorozat a Filharmónia Magyarország gondozásában kerül megrendezésre minden év augusztusában, idén az Orgonák éjszakáján lesz a nyitóesemény.”[87]

---

[82] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-es-gasztrofesztivalok/zenei-nagyrendezvenyek# Letöltés: 2022.08.05.

[83] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-es-gasztrofesztivalok/zenei-nagyrendezvenyek# Letöltés: 2022.08.05.

[84] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-es-gasztrofesztivalok/zenei-nagyrendezvenyek# Letöltés: 2022.08.05.

[85] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-es-gasztrofesztivalok/zenei-nagyrendezvenyek# Letöltés: 2022.08.05.

[86] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-es-gasztrofesztivalok/zenei-nagyrendezvenyek# Letöltés: 2022.08.05.

Belvárosi Zenei Estek – hangversenysorozat

„Belvárosi Zenei Estek egy kitűnő alkalmat biztosítanak arra, hogy a miskolciak barátaikkal, családjukkal közösen élvezhessék a zenét Miskolc belvárosában a nyári időszakban.”[88]

Muzsikáló Udvar – hangversenysorozat

„A Muzsikáló Udvar hangversenyei könnyű nyáresti szórakozást ígérnek azok számára, akik ellátogatnak az udvarokba, ahol jazz, latin, blues, dixieland, swing és klezmer zenészek varázsolják el a hallgatóságot.”[89]

Miskolci Kamarazenei Nyár

„A több évtizedes hagyománnyal rendelkező Miskolci Kamarazenei Nyár rendezvénysorozat célja a nemzeti romantikus magyar zene alig ismert, újra felfedezésre vagy szélesebb körben is megismerésre. A rendezvény programvezetője, Flach Antal. A rendezvény ingyenesen látogatható, és regisztrálni sem kell előzetesen.”[90]

Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó

„A koncertsorozatot néhai Veczán Pál miskolci evangélikus esperes azzal a céllal álmodta meg, hogy a különböző templomokban szolgáló kórusok megismerhessék egymást, bővíthessék repertoárjukat, tapasztalatot cserélhessenek, inspirációt nyerjenek a hangszerelési lehetőségeket illetően. Emellett ő is Kodály Zoltán gondolatát vallotta, miszerint: „Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk”. A kórustalálkozó minden év őszén a Miskolci Kulturális Központ szervezésében valósul meg.”[91]

2.2.2 Tematikus programok, kulturális segédprogramokkal

Középkori Forgatag

„Minden év júliusában megelevenedik a középkor Diósgyőr várában a Középkori Forgatag című nyári fesztiválon. „Az év történelmi játékán" a vár egy nyüzsgő középkori udvarrá változik. A többnapos program 2017 óta a rangos Minősített Európai Fesztivál címet viseli. A Lovagi Tornák Terén lovagi összecsapásokon, tornákon, lovasíjász- bemutatókon izgulhatnak.”[92]

---

[87] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-es-gasztrofesztivalok/zenei-nagyrendezvenyek# Letöltés: 2022.08.05.

[88] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-es-gasztrofesztivalok/zenei-nagyrendezvenyek# Letöltés: 2022.08.05.

[89] https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/kultura/kulturalis-es-gasztrofesztivalok/zenei-nagyrendezvenyek# Letöltés: 2022.08.05.

[90] https://miskolc.varosom.hu/programok/kultura/Miskolci-Kamarazenei-Nyar- Letöltés: 2022.08.05.

[91] https://www.minap.hu/cikk/uj-helyszinek-lelekemelo-dallamok-es-kozos-enekles-orome-26-veczan-pal-egyhazzenei#: Letöltés: 2022.08.05.

[92] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 66. oldal

Diósgyőri Mikulásvonat

„A „Diósgyőrért" Közhasznú Alapítvány az Északerdő Zrt-vel együttműködésben működteti a Diósgyőri Mikulásvonat®-ot, amely nem egy hétköznapi utazást jelent a lillafüredi kisvasúton, hanem egy közel két és fél órás, varázslatos kalandot a gyermekek és családok számára. Lillafüreden a „Mesebirodalom" kapujánál maga a Mikulás várja a kicsiket, majd további jelmezbe öltözött szereplők bekapcsolódásával egy interaktív szabadtéri mesejátékba vonják be őket, meseszép díszletek között, a miskolci óvodások és általános iskolások által feldíszített parkban."[93]

Miskolci Régiségvásár

„A Miskolci Régiségvásárt minden hónap első vasárnapján tartják a belvárosi sétálóutcán és a környező tereken. A rendezvény valóban régiségekkel várja a látogatókat, az árukínálat és az árusok kiválasztása folyamatosan ellenőrzött, a rendezvény a legnagyobb vidéki régiségvásárrá nőtte ki magát az elmúlt években."[94]

Fazola Fesztivál

„A többnapos Fazola Fesztivált szabad téren, az újmassai Fazola-kohónál, a Massa Múzeumnál és a vasverőnél rendezik meg szeptemberben. Célja a selmeci vaskohász hagyományok ápolása, és a térségben évszázadokon át művelt ipari kultúra történeti értékeinek bemutatása, valamint a fiatalok körében a műszaki pályák népszerűsítése, és a bányász-kohász-erdész társadalom összetartozásának kifejezése. A fesztivált látványos vasolvasztási, vasverő és látványkovácsolási bemutatók színesítik."[95]

Ásványfesztivál

„Hosszú idő óta minden évben megrendezésre kerül a Miskolci Egyetemen Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványfesztiválja. Jelentőségét nemcsak a kiállítók stabil 100 feletti, és a látogatók 3-4 ezres létszáma jelzi, hanem az a tény is, hogy évenként a börzéhez más és más rendezvényeket is társítanak. Ezek között mindig vannak reprezentatív, tematikus kiállítások, illetve tudományos és népszerűsítő előadások, esetenként előadóülések."[96]

Virágzó Népművészet Fesztivál

A fesztivált a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület szervezi több mint egy évtizede. A rendezvény fő eleme egy népművészeti, tárgyalkotó kiállítás, anyaga az egyesület által meghirdetett országos tárgyalkotó pályázatból áll össze, kísérő rendezvényként művészeti programokat is felvonultatnak.[97]

Adventi villamos

„Az adventi villamos advent első vasárnapjától január 6-ig közlekedik a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között az 1-es villamos vonalán. A kívül mézeskalács házikóra hasonlító járművet belül minden évben új díszítéssel állítják forgalomba. Az utazást kulturális programok színesítik.”[98]

---

[93] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 67. oldal

[94] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 67. oldal

[95] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 67. oldal

[96] https://mfk.uni-miskolc.hu/rendezvenyeink Letöltés: 2022.08.05.

[97] A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület által benyújtott Pályázati anyag a Kulturális Mecénási Alapból igényelhető 2022. évi támogatásra.

Városnéző séták

„Miskolc tele van érdekes történetekkel, szemet gyönyörködtető helyszínekkel, legendákkal, történelmet alakító személyiségekkel. A MIDMAR Nonprofit Kft. által szervezett sétákon minden alkalommal más-más téma kerül a fókuszba, a belvároson kívül távolabbi városrészekbe is elkalauzolják a vendégeket.”[99]

2.2.3 Gasztronómiai programok, kulturális segédprogramokkal

Kocsonyafesztivál

A Kocsonyafesztivált 2001-ben alapította Rózsa Edit és Fedor Vilmos. Rövid időn belül Magyarország legnagyobb téli fesztiválja lett, ahová minden évben sok ezren zarándokoltak. Jelenleg a város eltökélt abban, hogy újra megrendezi a Kocsonyafesztivált, a jogviták rendezését követően.

Avasi Borangolás

„A Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület által elindított, civilszervezetek összefogásával szerveződő, a tradicionális miskolci pincekultúra hagyományainak újjáélesztését célzó Avasi Borangolás 3 napon keresztül tart a Történelmi Avas pincesorain. Tavaly megkapta a Minősített Fesztivál címet a Magyar Fesztiválszövetségtől. 2014-ben még 2.800 vendéget vonzott, 2019-ben pedig már 19 000 látogatót fogadott.”[100]

Avasi Kvaterka

„2018-ban került megrendezésre az első Avasi Kvaterka, amely nagy sikert aratott a látogatók körében. A Szent György-hegy Alapítvány 2019 júliusától havi rendszerességgel rendezi meg az Avasi Kvaterkát a Miskolczi Borbarátok Társaságának együttműködésével és más civil szervezetek és boros gasztronómiai közösségek közreműködésével. A programsorozat célja, hogy feleleveníts e azokat az értékeket, melyek évszázadok óta az avasi pincesorhoz köthetőek. Látogatottsága egyre nő, jelenleg még csak körülbelül 1.000 fő rendezvényenként.”[101]

Miskolci Fröccsfesztivál

„A Miskolci Fröccsfesztivált 2006-ban rendezték meg először, kezdetekben a Herman Ottó Múzeum Papszeri épülete és kertje volt a helyszíne. 2014 óta a Kisavason lévő Avasi Cellarium és a környékbeli pincék és pincesorok biztosítanak autentikus hátteret a hungarikumnak számító italnak. A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz kötődik a kétnapos esemény időpontja, látogatottsága évről évre nő, jelenleg közel 5.000 fő.”[102]

---

[98] https://www.miskolc.hu/aktualis/adventi-villamos-meseszep-jegpalota-igazi-mualkotas-miskolc-adventi-villamosa Letöltés: 2022.08.05

[99] https://www.hellomiskolc.hu/garantalt-varosnezo-setak Letöltés: 2022.08.05.

[100] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 65. oldal

[101] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 65. oldal

[102] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 65. oldal

Görömbölyi Forralt Bor- és Tepertőnapok

„A görömbölyi történelmi pincesoron tartják meg minden évben a város első gasztronómiai fesztiválját, a Görömbölyi Forralt Bor- és Tepertőnapokat, mely évről évre egyre több látogatót vonz, és egyre több programot kínál az érdeklődők számára. Minden évben hagyományosan forraltborfőző-versenyen vehetnek részt, valamint megtartják a Görömbölyi Ökomenikus Vince napi vesszőszentelést.”[103]

Termelői nap

„Minden hónap harmadik vasárnapján rendezik meg Miskolcon a termelői napot az Erzsébet téren. A vásár során helyi és környékbeli termelők, valamint kézművesek kínálják termékeiket, melyeket meg is kóstolhatnak az érdeklődők. A nap során kulturális és gyermekprogramok is várják a látogatókat.”[104]

2.3 A kultúrafinanszírozás formái

Miskolc kulturális életének finanszírozása öt forrásból valósult meg az elmúlt tíz év során:

1. Városi költségvetési finanszírozás kötelező feladatok ellátása esetében
2. Városi költségvetési finanszírozás önként vállalt feladatok ellátása esetében
3. EU támogatások
4. Állami alapok, szervezetek támogatása
5. Gazdasági társaságok támogatásai
6. Pályázatok (Közművelődési, valamint Könyvtári Érdekeltségnövelő Pályázatok, Kubinyi Ágoston Program)

A város költségvetéséből származó forrásokat a Közgyűlés hagyja jóvá évente, a költségvetésben a kulturális finanszírozás az idegenforgalmi tételekkel közös csoportban szerepel. A kötelező feladatok ellátásába a város saját szervezésű hivatalos rendezvényei (városi ünnepek, stb.) valamint a városi tulajdonban/fenntartásban működő kulturális szervezetek (nonprofit társaságok) támogatása tartozott bele. Az alábbi társaságok tartoztak ebbe a körbe:

- CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása,
- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása (állami támogatás is),
- Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása (állami támogatás is),
- Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása,
- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása.

illetve saját fenntartású intézmények:

- Herman Ottó Múzeum,
- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

Ugyancsak a kötelező feladatok közé tartozott a Science Múzeum és Művészeti Központ projekt önrészének finanszírozása, majd 2014-ben – mikor a városvezetés a projekt megvalósításától elállt – a korábban felvett támogatás visszafizetése is.

Az önként vállalt kulturális feladatok szélesebb kört fednek le, ide tartoznak a város nagyrendezvényei, illetve az azokat szervező társaságok támogatásai, a kulturális szervezetek támogatása (Szinvavölgyi Néptánc Együttes).

---

[103] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 68. oldal

[104] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, 2.2.1. Attrakciók és vonzerők, 68. oldal

2011 év végén jelentős átalakulások kezdődtek a kulturális intézmények területén, a Miskolci Kulturális Központ novemberben nonprofit Kft.-vé alakult és 2012-től kezdődően megkezdődött a központszerű működés felállítása. Szintén 2012-ben megszűnt a Miskolci Nemzeti Színház önálló költségvetési szerv státusza, helyette Nonprofit Kft.-ként működött tovább, ugyanilyen formába alakult át a Csodamalom Bábszínház is. Az átalakulásokat követően alakult ki egy új működési struktúra, melynek finanszírozását az alábbi táblázatok mutatják az első teljes működési évtől (2013-tól) napjainkig. A finanszírozás vizsgálatának alapját az éves zárszámadások jelentették 2018-ig, 2019–2020 évek esetében a költségvetés volt az irányadó.

Miskolc kulturális költségvetési ráfordításainak alakulását a költségvetés kiadási főösszegének százalékában az 1. ábra ismerteti.



1. ábra: Kulturális kiadások a Költségvetés Kiadási Főösszegének arányában (%), 2013-2020[105]

A diagram adatokból látható, hogy a kulturális kiadások aránya jellemzően 5-6% körül alakult évente az elmúlt 8 év során. A 2015-ös kiugróan magas értéket a Science Múzeum projekttől való elállás visszafizetési költsége okozta.

Az ezzel korrigált kiadási értékeket az alábbi ábra mutatja be.



2. ábra: Kulturális kiadások (eFt) 2013-2020[106]

---

[105] MMJV Közgyűlési határozatok

[106] MMJV Közgyűlési határozatok

A korrigált adatsorokból látható, hogy a kötelezően ellátandó feladatok értéke 2016-ig 1,6 Mrd Ft érték körül volt 4 éven keresztül, majd emelkedő pályára állt, éves szinten 200 Mft-os növekedési értékkel. A 2020-as visszaesés komoly vágást mutat, összesen -900 MFt-ot, mely a takarékos gazdálkodás kényszeréből ered. Az önként vállalt feladatok kiadási értékei nem mutatnak komoly kiugró értéket az elmúlt 8 évben, egyedül 2019-ben jelentkezett egy közel 140 MFt-os kiugró érték.

2.3.1 Kulturális Mecénás Alap

Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás a város civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó műhelyei, a közösségi média, és az öntevékeny csoportok értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munkájának segítésére.[107]

2.3.2 Működési támogatás kulturális gazdasági társaságoknak

A kulturális nonprofit gazdasági társaságok
- CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása,
- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása,
- Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása,
- Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása,
- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása

aktuális évre vonatkozó működési támogatása.

2.3.3 Működési támogatás önkormányzati intézményeknek

A két, önkormányzati fenntartású kulturális intézmény,
- a Herman Ottó Múzeum és a
- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

aktuális évre vonatkozó működési támogatása.

2.3.4 Egyéb önkormányzati támogatások a kultúra területén

A kulturális rendezvények és feladatok megvalósítását, a közalapítványok működését az önkormányzat igyekszik évről-évre támogatásban részesíteni, pl. Bányász Kulturális egyesület, Bükkalja Táncszínház Alapítvány, Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, MIDMAR támogatása stb.

2.4 A lakosság kulturális igénye

2.4.1 Digitalizáció – egyszerre kényszer és megoldás

Mára a legszembetűnőbb változást a kommunikációs technikák fejlődése, ezen belül az új eszközök robbanásszerű elterjedése hozta. Az elmúlt három évtizedben a könyvtárakban indultak, később múzeumokban és levéltárakban, valamint a részben ezekben az intézményekben elérhető audiovizuális archívumok voltak a digitalizációs projektek első állomásai. A tervezett rendszerek azonban – részben az intézmények fejletlen informatikai háttere miatt – nem a felhasználóbarát megközelítésre törekedtek, hanem az adatgazda igényeire. Az utóbbi időszakban a keresőoldalakban és szolgáltatási modellekben sikeres kezdeményezések indultak pl. a Magyar Elektronikus Könyvtár, melynek évente több mint 20 millió látogatója van, és egyike az ország legnagyobb kulturális tartalomszolgáltatóinak. A digitalizált közgyűjteményekre a koronavírus világjárvány kirobbanása után még inkább megnőtt az igény, így a jövőben mindenképp folytatni kell a digitalizációs munkát, és bővíteni kell a digitalizált adattárakhoz történő hozzáférés lehetőség pl. MIKI applikáció.

---

[107] https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/palyazatok/onkormanyzat-altal-meghirdetett-palyazatok# Letöltés: 2022.08.05.

2.4.2 Új nemzedékek megjelenése

A könyvek birtoklása, gyűjtése ma már nem olyan része a kultúrának, mint korábban, a letölthető és elektronikus könyvek az ifjúság körében már egyértelműen népszerűbbek. A Z generáció mobilitási hajlandósága nagyságrendileg nagyobb, mint az idősebb korosztályoké. A mai fiatalok nem olvasnak kevesebbet, mint korábban a fiatalok, sőt, mennyiséget tekintve akár többet is, aktív idejükben szöveges üzenetet, képi és videotartalmat látnak és olvasnak. A minőség teljesen átalakult, háttérbe szorultak a szépirodalmi művek, jóval egyszerűbb, befogadhatóbb, könnyebben érthető tartalmak vették át a helyüket, ráadásul már többségében nem is magyar nyelven. Ahhoz, hogy a kulturális intézményrendszer időben válaszokat tudjon megfogalmazni ezekre az átalakulásokra, a folyamatot nem minősítenie, hanem megértenie kell.

Látva az elmúlt öt-tíz év gyorsuló tendencia átalakulásait, kijelenthető, hogy a kultúrafogyasztási szokások a későbbiekben még gyorsabban fognak átalakulni, mint korábban. A fesztiválkultúra térnyerése tovább növekszik, várhatóan nemcsak nagyvárosi, hanem a kisebb települések szintjén is. A magaskultúra színterei pedig várhatóan tovább differenciálódnak. Az új kultúra fogyasztói szokások között pedig már elindult a „multitasking” kulturális fogyasztás fokozott térnyerése a fiatalok körében, vagyis egy időben történik több új típusú kulturális színtér használata; televízió nézés, okostelefon használat, és zenehallgatás egyszerre. Az egyéni igényekre szabott különböző médiumok, kulturális csatornák összeolvadása küszöbön áll, a rendszerek technikai összekötése már elérhető technológia.

2.4.3 A kultúra szabadsága – a fogyasztó szabadsága, a hozzáférések biztosítása

A művészeti intézmények funkciója az, hogy keretet biztosítson az egyének (művészek) szabadságának érvényesüléséhez. A kulturális intézmények törvényi feladata pedig az, hogy hozzáférhetővé tegye a művészetet, eljuttassa a kultúrát ahhoz a fogyasztóhoz, akinek ehhez joga van. Befogadó intézményei bármely művészeti csoportnak, illetve magát művészetben kifejezni akaró állampolgárnak, legyen az amatőr vagy professzionális. [108]

Az aktuális helyzet az, hogy a közművelődési intézmények nagyon nehezen tudják magukat kormányzati és önkormányzati forrásokból fenntartani, az innen kapott támogatások arra elegendőek, hogy ne kelljen bezárni a kapuikat. Csak pályázati pénzek bevonásával teremthető meg valódi érték létrehozása, a szakmai színvonal biztosítása.

2.4.4 Nemzedéki együttélések, sokszínűség a kínálatban

A kultúrának mindenkihez el kell jutnia, aki igényt tart rá. A közművelődési feladatokkal rendelkező intézményeknek meg kell tudnia szólítani az óvodást és a nyugdíjast egyaránt. Az elmúlt évtizedben végbement globális változások a kultúra szerkezetét is átalakították, megváltoztak a fogyasztói szokások. A technológiai trendek, a multikulturalizmus, a digitalizáció eredményeképpen a tradicionális kultúraközvetítés és ezzel a kulturális intézmények szerepe háttérbe szorult, ugyanakkor a minőségi szolgáltatások iránti igény megnőtt. A kultúra feladata napjainkban tehát nem csak az, hogy mindenki számára hozzáférhetővé váljon, hanem. hogy a kínálat művészi érték tekintetében is megfelelő legyen a hagyományos kultúraközvetítésre kevésbé nyitott társadalom számára is.

---

[108] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1.§

2.5 Testvérvárosi kapcsolatok

„Miskolc város testvérvárosi kapcsolatai nagyobb jelentőségűek, mint csak szimbolikus szerződések. Ezek a fontos partnerségek azt szolgálják, hogy a múlt, a jelen és a jövő témáit párbeszédben tudjuk megvitatni. Ebben a bizalommal teli atmoszférában, közös értékeket vallva kialakíthatóak a kulturális, történelmi és a hétköznapok együttműködésének témakörei. A partnerség legfontosabb alkotóeleme, hogy különböző kultúrákban élő, eltérő történelmi háttérrel rendelkező emberek egymást jobban tudják megismerni és megérteni. Használjuk ezeket a városi együttműködéseket egymás közötti hídépítésre és minden résztvevő gyarapodására."[109]
„Miskolc testvérvárosai (kapcsolatfelvétel éve): Aschaffenburg, Németország (1996), Aszan, Dél-Korea (2011), Burgasz, Bulgária (2003), Cleveland, USA (1995), Jentaj, Kína (2015), Kassa, Szlovákia (1997), Katowice, Lengyelország (1973), Kayseri, Törökország (2013), Ostrava, Csehország (2001), Tampere, Finnország (1963), Valenciennes, Franciaország (2009), Vologda, Oroszország ('80-as évek)."[110]

2.6 A stratégia készítését befolyásoló tényezők

2.6.1 A kulturális piac átalakulása, átalakítása, kulturális vállalkozások megerősödése

A kulturális gazdaságnak nincsenek nyersanyag- , jelentős munkaerőforrás- és kiemelt logisztikai szükségletei, mégis helyfüggő. Míg tömegtermékek szinte mindenhol előállíthatóak, kulturális termék, vagy szolgáltatás – különösen a magas színvonalú – csak kevés helyen jön létre. Ahogy a magas szintű üzleti szolgáltatások, úgy a kultúrgazdasági központok is jellemzően nagyvárosokban alakulnak ki. A kulturális gazdaság helyfüggő sajátosságai az alábbiak:

- városokban koncentrálódik,
- piaca hosszú idő alatt alakul ki, és csak lassan alakítható,
- termékei szolgáltatásai a helyi városi hagyományokból táplálkoznak.
- alkalmas arra, hogy egy várost ismertté és keresetté tegyen, kilépjen lokális kereteiből,
- növeli a városok versenyképességét, mert vonzza a dinamikus tudásgazdaságot működtető, magasan kvalifikált munkaerőt.

A kulturális gazdaságon belül a legtöbb sikeres termék és szolgáltatás a kölcsönös tanuláson, a kulturális szinergián és a kreativitáson alapul.

2.6.2 A kultúra szerepe a tudásalapú gazdaság fejlesztésében

A 20. század második felére a korábban egy helyen végzett technológiai folyamatok dekoncentrációja mellett elindult a tudásalapú gazdaság koncentrációja. Ez azt jelenti, hogy a városok gazdaságában háttérbe szorult a hagyományos ipar és megerősödött a szolgáltató szektor. A sikeres európai városokban a szolgáltatás egy része a helyben termelő vállalatokat támogatja. Mindezzel párhuzamosan jelentős gazdasági tényezővé váltak a szabadidő eltöltését támogató szolgáltatások (turizmus, kulturális és szórakoztatóipar). Miskolcon évtizedek óta egyértelműen látszik, hogy az egyetemnek az oktatási és kutatási funkcióin túl a tágabban értelmezett kultúra terjesztésében is kiemelt szerepe van. A Miskolci Egyetem az összekötő elem a város tudásgazdasága és a kultúra között.

---

[109] https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/nemzetkozi-kapcsolatok Letöltés: 2022.08.05

[110] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozattal elfogadott MMJV Turizmusfejlesztési Stratégiája, B3. A bel- és külpiaci értékesítési tevékenység újragondolása, 150. oldal

2.6.3 Változó trendek a kultúra finanszírozásában

Gazdasági értelemben a kultúra azon részei mérhetők, ahol kulturális érték jön létre, illetve a másik oldalon különféle ráfordításokra van szükség. A kulturális érték, illetve ráfordítás csak az esetek egy részében fejezhető ki közvetlenül pénzben. Az állami-önkormányzati finanszírozás épp emiatt csak a közvetlen pénzbeli juttatásokon, ráfordításokon keresztül mérhető pontosan, a sokféle kedvezmény, visszatérítés kulturális célú összegei már nehezebben mérhetők. A kultúra finanszírozásának alapvető forrásai az állam, az önkormányzatok, a társadalom, a vállalkozások. Hazánkban az állam szerepe a kultúra finanszírozásában kiemelkedően magas volt az elmúlt időszakban a statisztikai mutatók szerint, ám mivel a kultúrát széleskörűen értelmezik, beletartozik többek között a szabadidő és a hitélet, valamint a sportlétesítmények fenntartása és támogatása is, részben ennek tudható be a hazai kiemelkedő részarány. Az Európai Unió közvetlenül részt vesz a kultúra finanszírozásában, azonban igen alacsony szinten. Az elmúlt két évtized során a kultúra gazdasági szempontból „háromszektorúvá" vált: piaci, közvetlen vagy közvetett állami finanszírozású, illetve nonprofit vagy civil működtetésű.

2.6.4 A városi együttműködés új rendszere

Az utóbbi két évtized a nemzetközi és hazai kulturális intézmények működésében, rendezvények szervezésében jelentős változásokat mutat, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni az új kulturális stratégia megfogalmazása során.

Megváltoztak és folyamatosan változnak a kultúra fogyasztás szokásai, különösen a piac új belépői, a fiatal korosztályok körében. Ennek legfőbb mozgatója a digitális szolgáltatások új rendszereinek rendkívül gyors térnyerése, ami már rövid távon is képes átrendezni a kínálati és vásárlói piacot. Mindez azt eredményezi, hogy a város kultúrairányító szerepe megváltozott és megváltozik, eszközeinek köre egyszerre bővül és szűkül.

A városi térszerkezet szerint vagy ahhoz alkalmazkodóan létrejött és abban működő kulturális intézmények hagyományos kínálata ma már elsősorban az idősebb korosztályok igényeit tudja/képes kielégíteni. Megőrzésük fontos feladat, de emellett az új belépő trendeknek megfelelően ki kell alakítani azokat a kulturális szolgáltató tereket, melyek az utóbbi évtizedekben született fesztivál és tematikus tömegrendezvényeknek lehetnek helyszínei.

A hagyományos rendezvények megoldhatóak voltak a hatvanas hetvenes években épült művelődési házas lehetőségek használatával, de a ma nagy népszerűségnek örvendő szórakoztató rendezvények új együttműködési formát, rendszert igényelnek.

Ma több mint 3.000 fesztivál működik az országban. Ezek megvalósítói meghatározó részben kulturális szolgáltató magáncégek, alapítványok, alkalmi egyesülések, civil szervezetek. A települési önkormányzatok elsősorban mint szolgáltatók, támogatók, együttműködő partnerek vesznek részt a fesztiválok, tömegrendezvények szervezésében. Tévedünk, ha lebecsüljük ennek az értékét. Ugyanis az önkormányzat éppen azzal, hogy nyit az új művelődési, szórakozási szokások felé, ezzel a kultúra legnagyobb helyi támogatójává és befolyásolójává válik. Mai szóhasználatban fontos piaci szereplő, amelyik képes hatni a termékek és a szolgáltatók körére. Persze, amikor ilyen és hasonló kérdésekben dönt, akkor figyelemmel kell lennie a város kulturális örökségére, természeti értékeire

vagy éppen épített örökségére. Ebből következik, hogy a város szerepe egyáltalán nem csökken, csak változik, minőségében más lesz, mint korábban volt.
Ehhez az új helyzethez kell kialakítani a kulturális együttműködés új rendszerét, melyben a magán és közösségi szolgáltatók, a „magas kultúra” intézményeinek képviselői, a városi önkormányzat kulturális szereplői, a műkedvelő kulturális közösségek, a szokások és hagyományok őrzői valamint a kulturális ipar egyszerű „kézművesei” ülnek az asztal körül.

2.7 SWOT analízis

Ahhoz, hogy reálisan ítéljük meg a város helyzetét – ami a stratégiai tervezés alapja – ismernünk kell a terület erősségeit és lehetőségeit.

Erősségek	**Gyengeségek**
– Nagy múltú kulturális teljesítmények a városban – Széles spektrumú kulturális intézményrendszer – Sokféle művészeti ág megjelenése – Stabil, kiegyensúlyozott működésű Miskolci Nemzeti Színház és Miskolci Szimfonikus Zenekar – Színházak esetében hosszú távú finanszírozási megállapodás jött létre az állammal – A vidék egyik legnagyobb városi könyvtárhálózata – Négy kiemelt kulturális tér a turisztikai desztinációkkal közvetlen kapcsolatban – Miskolcon élők hagyományosan magas fogékonysága a kulturális teljesítményekre – Határon átnyúló történelmi gyökerekkel rendelkező egyetemi hagyományok – Alap-, közép-, felsőfokú zenei képzés a városban – Várostörténeti múlt, erős lokálpatriotizmus – Miskolc Önkormányzatának kultúra iránti elkötelezettsége – Jelentős kulturális intézményrendszer – Kreatív, felkészült, nagy létszámú kultúrában dolgozó munkaerő – Teljes köznevelési és felsőoktatási intézményrendszer – Sikeres nagyrendezvények – Egyedülálló kultúrtörténeti adottságok, természeti és épített környezet	– Az önként vállalt kulturális feladatok stagnáló trendet mutatnak évek óta és részaránya jóval elmarad a kötelező feladatoktól. – A Kocsonyafesztivál körüli jogviták – A nagy fesztiválokra vonatkozó hosszú távú finanszírozási megállapodások hiánya – Kortárs zenei fesztiválok hiánya (mainstream) – Művelődési házak csökkenő száma, elhanyagolt állapota – Városrészi központok kulturális ellátatlansága – Miskolci Kulturális Központhoz tartozó művelődési házak és színházak alacsony eszközellátottsága, korszerű eszközök hiánya – Miskolci Nemzeti Színház hiányzó felújítási elemei, közelgő nagyrekonstrukció forráshiánya – Belvárosi előadóművészeti szabadtéri helyszín hiánya (zenepavilon, szabadtéri időszakos színpadok) – Kortárs zenei próbatermek elhagyott gyárterületeken, rossz körülmények között kis számban működnek – Írott és tárgyi emlékek digitalizációs foka alacsony Miskolcon – Miskolci Egyetem „3. missziós” tevékenysége nem elég ismert – Alacsony hatásfokú marketing – Kulturális rendezvények alacsony szponzorációja – Koncepcióhiány (a Nagy-kép hiánya)
Lehetőségek	**Veszélyek**
– Regionális vezető szerepkör erősítése – Rendszerszemléletű rendezvényszervezés egész éven át – Szolgáltatások fejlesztése – Forprofit szereplők bevonása – Civil szervezetek aktívabb bevonása – Kulturális színterek bővítése – Jelentős évfordulókhoz kötődő kulturális kitörési pontok: Miskolci Nemzeti Színház 200 éves, Első Magyar Rockfesztivál 50 éves, Miskolci Szimfonikus Zenekar 60 éves – A turisztikai desztinációkban új kulturális színterek kialakítása – Nagy befogadóképességű előadóművészeti tér kialakítása – Kiaknázatlan kulturális hagyományok – Meglévő kulturális brandek erősítése	– A kulturális kiadások további visszafogása veszélyt jelent a működőképességre és a minőségre – Nem organikus, nem elég innovatív a kulturális piac szerkezeti fejlődése – A városi kulturális rendezvények leegyszerűsített tematika mentén valósulnak meg – A kultúra területén foglalkoztatottak státuszának átalakulása (közalkalmazotti státuszuk megszűnése) – A Diósgyőri Vár fejlesztését követően tartalom nélküli területek jönnek létre – Forráshiány – Alacsony városi megtartó erő – Rövid távú szemlélet – Újabb járvány kialakulása – Határ közeli háborús konfliktus

3. MISKOLC KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA

3.1 Vízió

Miskolc a kultúra minden elemére nyitott, érzékeny és fogékony közösségek inspiráló városa.

3.2 Misszió

Miskolcot a város 800 éves kulturális öröksége és a jövő kulturális innovációi egyszerre tartják össze: Miskolc a Kultúra Magyar Városa.

3.3 Stratégiai célok

3.3.1 Beavatkozási területek

A. Miskolc kulturális intézmény-rendszerének komplex fejlesztése

Beavatkozások

- A.1. Átlátható kultúra finanszírozás és tervezés (A városi mecenatúra szerepe, formái, bővítésük lehetőségei)
- A.2. Hagyományos kulturális terek fejlesztése és számuk bővítése különös tekintettel az ellátatlan területekre
- A.3. Új kulturális terek létrehozása Miskolcon
- A.4. Meglévő értékek összekapcsolása
- A.5. Egységes kulturális irányítás

B. Miskolc megtartó erejének növelése a kulturális alapú városfejlesztés eszközeivel

Beavatkozások

- B.1. A kulturális alapú városfejlesztés eredményes gyakorlatának helyreállítása - A kultúra újra várost épít
- B.2. A város kulturális múltjával, történelmével, különleges épített örökségével való megismerkedés játékos formáinak támogatása
- B.3. A nehézipari múlt, amit nem eltörölni, hanem használni kell különleges kulturális terek létrehozása során
- B.4. Városrészek kulturális fejlesztése, elhanyagolt területek újra hasznosítása, lakossági közreműködés
- B.5. Miskolc kulturális emlékezete, a velünk élő múlt

C. Miskolc kreatív ipari potenciáljának erősítése

Beavatkozások

- C.1. A kultúrafogyasztás szokásainak változásai, a kultúraközvetítés gyakorlatában
- C.2. Digitalizáció és innováció a kultúrában
  - C.2.1. Kulturális örökségünk, értékeink digitalizációja, online hozzáférhetősége és digitális megőrzése
  - C.2.2. A kulturális szolgáltatások digitalizációja annak érdekében, hogy minél szélesebb kört elérjen és az intézményhálózat tartalomszolgáltató funkciója erősödjön
- C.3. Miskolc, a kreatív iparközpont

D. Új célcsoportokat megszólítani képes, innovatív kulturális kínálat kialakítása

Beavatkozások

D.1. Borkultúra, történelmi pincesorok fejlesztése
D.2. A kulturális szokások változása, buli negyed a belvárosban
D.3. Fesztiválok mint a város különleges kulturális ünnepei
    D.3.1. Diósgyőr a nemzeti tánc és zenei hagyományok őrzője
    D.3.2. Egyetemváros mint fesztiválhelyszín
    D.3.3. Belváros a gasztro- és a magaskultúra fesztiválhelyszíne
D.4. Miskolc meglévő rendezvényeinek, fesztiváljainak újra pozícionálása

E. Oktatási – kulturális – turisztikai alapú együttműködések fejlesztése

Beavatkozások

E.1. Miénk a város, magunknak építjük – civil szervezetek a kulturális tervezésben
E.2. Együttműködés az oktatási intézményekkel mint a helyismereti tanítás, identitás megerősítésének legfontosabb szereplőivel
E.3. Miskolci Egyetem „3. missziós" tevékenységének támogatása
E.4. Agglomerációs kulturális együttműködések
E.5. Regionális szintű kulturális együttműködések
E.6. Interregionális kulturális együttműködések

3.3.2 A stratégiai célok részletes kifejtése

A. Miskolc kulturális intézmény-rendszerének komplex fejlesztése

Folyamatosan változó világunkban azok maradnak versenyben, akik felismerik a változások irányát és erejét, majd arra reagálni is képesek. Modern világunk az alkalmazkodás és az újítás versenye, a kezdeményezés és mintakövetés különös szimbiózisa. Ahogyan a gazdaság, vagy technológia, úgy a kulturális szokások is változnak; módosulnak az igények, eltolódnak a hangsúlyok, velük egy időben változnak a fogyasztási szokások, ideértve a hozzáférés módjának, a közvetítő technikának a változásait is.

A kulturális értékek közvetítőivel, a kultúra-iparban dolgozókkal szemben a digitális társadalom teljesen új kihívásokat támaszt, amikkel együtt jár a szolgáltatói szektor változása is, amely egy város esetében legfőképpen a kulturális intézményrendszer formájában jelenik meg.

Olyan innovatív fejlesztések megvalósítására kell törekedni, amelyek javítják a városi kulturális intézmények működésének hatékonyságát, új szervezeti, működési modelleket hoznak létre, ugyanakkor találkoznak a lakosság igényeivel és egyben javítják Miskolc versenyképességét. Az intézményi fejlesztések kiemelt célja, hogy a lakosság mind szélesebb körének biztosítsa a kultúrához való, lehető legegyenlőbb hozzáférést.

Az intézményrendszer komplex fejlesztésekor szükséges figyelemmel lenni arra, hogy a megoldások és módszerek szinergikus kapcsolatban legyenek Miskolc turisztikai és gazdasági célkitűzéseivel.

A kulturális intézményrendszer az elmúlt években több lépésben is változott, de ahogyan a kulturális trendek és a közvetítő közeg változik az intézményrendszer további átalakulása elkerülhetetlen.

A Z generációnak nevezett életkori csoport mobilitási hajlandósága többszörösen meghaladja az idősebb korosztályokét, amelynek kapcsán háttérbe szorult a birtoklás vágya és előtérbe kerültek az élmények. A magatartásminta terjedése összefüggésben van a kulturális minőség és tartalom változásával: a fogyasztott kultúra mennyisége nem változott (sőt emelkedett), azonban a trendek az egyszerűbben megfogalmazott tartalmak irányába mutatnak.

Ahhoz, hogy Miskolc város új kulturális intézményrendszere időben és hatékony válaszokat tudjon megfogalmazni a változásokra, a folyamatok megértésére és az azokkal való együtt gondolkodásra van szükség.

A tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a kultúrafogyasztási szokások a jövőben gyorsabban fognak átalakulni, ezt jelzik a ma látható tendenciák. Annak vagyunk szemtanúi, hogy ma már a különböző kultúra fogyasztási szokások egymás mellett jelennek meg és fejlődnek.

Miskolc kulturális intézményrendszere komplex fejlesztésének célja, hogy olyan hálózat jöjjön létre, amelyben az egyes fogyasztási szokások és a különböző típusú tartalmak olyan egységet alkotnak, amely nem a kultúrák szembenállását, hanem az átjárhatóságot teremtik meg. Olyan intézményrendszer-fejlesztésre van szükség, ahol a klasszikus fogyasztási formák és az atipikus fogyasztási minták együttes megléte az új fogyasztók bevonását eredményezik. Olyan intézményfejlesztési cselekvések szükségesek, amelyek eredményeként új erős közösségek jönnek létre, amelyek során magas színvonalon szolgálható ki a tömegkultúra igénye, de ugyanakkor méltó megjelenési platformot biztosít a réteg-, vagy perifériális tartalmaknak. Olyan intézményfejlesztési munkát kell elvégeznie Miskolcnak, ami egy fenntartható, alkalmazkodni és dinamikusan változni képes és széles kört megszólítani tudó rendszert eredményez, amely igazi otthonává válhat a legkülönbözőbb művészeti ágaknak, műfajoknak, fogyasztási és értékesítési modelleknek.

A.1. Átlátható kultúra-finanszírozás és -tervezés
(A városi mecenatúra szerepe, formái, bővítésük lehetőségei)

A kulturális tervezés, a rövid és hosszabb távra szóló stratégiai tervek készítésének legfontosabb követelménye a nyilvánosság, a kulturális párbeszéd, és a megvalósításukhoz kapcsolódó költségvetési tervezés, valamint a különböző pénzügyi források felhasználásának átláthatósága.

Mindennek alapfeltétele, hogy már a tervezés során a város szakmai közösségei és civil szereplői cselekvő részesei legyenek a fejlesztési folyamatoknak. Véleményt mondjanak a város kulturális fejlesztési stratégiájáról, javaslataikkal is hozzájáruljanak ahhoz, hogy az elképzelések és a város lehetőségei a legteljesebb civil és szakmai részvétel mellett kerüljenek elfogadásra.

A kultúra-finanszírozásban az ezredforduló óta eltelt két évtized fontos változása, hogy az állami támogatások, a pályázati úton elérhető források, a város saját költségvetésében a kulturális feladatok ellátására elkülönített források mellett, megjelent a városban egyre erősödő magántőke is. Ez jelzi, hogy a vállalkozások tulajdonosai is felismerték a kulturális fejlesztések révén erősödő társadalmi tőke jelentőségét, amely egyik meghatározó feltétele a Miskolc és környéke iránti szélesebb körű befektetői figyelem és szándék megerősítésének. Mindez azt is jelenti, hogy formálisan is működnie kell annak a fórumnak, mely

Miskolc tehetős és a város kulturális értékei iránt elkötelezett polgárai számára jelent részvételt a városi fejlesztési elképzelések kialakításában és megvalósításában.

A városi önkormányzat jelenleg egy kulturális mecénási pályázatot hirdet meg minden év tavaszán, melynek nyerteseiről az önkormányzat választott szakmai bizottsága dönt. A felosztható összeg hosszú évek óta változatlan és inkább csak arra elegendő, hogy bizonyítsa az önkormányzat eltökéltségét a városi kulturális élet civil szereplőinek támogatásában. A jövő mindenképpen az lehet, hogy a város a rendelkezésre álló forrásaihoz további támogatókat keres, ezzel jelentősen javítva pénzügyi kondícióit.

Különösen a város peremkerületeiben élők kulturális javakhoz való hozzáférését segíthetik azok a támogatások, melyeket az ott működő szervezetek, közösségek kaphatnak a kötelező városi feladatok ellátásáért.

Egy-egy kulturális beruházásra vonatkozó elképzelés kidolgozására, az élhető város-modell részeként bizonyos arculati változtatásokra, a város kulturális értékeit bemutató online és hagyományos formában készített kiadványokra, a kulturális terek kreatív és innovatív kitöltésére vonatkozó elképzelések megvalósítására kiírt pályázatok által a kulturális párbeszéd egy új és hatékony időszaka kezdődhet el a város életében.

A múlt századi hagyományos kulturális politika jellemzően hagyományos gazdálkodással párosult. A város költségvetésében a kulturális rovat alatt a régmúltban kialakult intézményi hálózat fenntartása szerepelt, melyhez az utóbbi két évtizedben a nagyrendezvények, fesztiválok támogatásai társultak. Ezt egészítették ki a kulturális mecenatúra egyre apadó költségvetési számai. Ennek a finanszírozási gyakorlatnak a változása, csak annyiban történt meg, hogy a kultúra nagyrendezvényeivel az ágazat egyre inkább igyekezett a média figyelmét a városra irányítani és ezzel elsősorban a város vendégforgalmi bevételét növelni. Valójában a kultúra-finanszírozás mára már elavult szerkezete nem sokban változott.
A valódi változást az jelentené, ha a finanszírozás egész rendszere egy új városi át-, vagy újraértelmezett kulturális politika organikus részévé válna. Ehhez annak felismerése és elfogadása kell, hogy a kulturális tervezés nem választható el a várostervezéstől, hanem annak fontos része. Ez pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy a várostervezés, a jövő városának víziói, nem ágazatokra bontva, hanem azok egymásra hatásában, összefüggésrendszerükben jelennek meg.

A kultúra városstratégiai kérdés. A kultúra támogatásának mértéke a költségvetésben azt jelzi, mennyire elkötelezett a várospolitika abban, hogy szerethetővé lakhatóvá tegye a települést és boldoggá polgárait. A városhoz való kötődés, a lokálpatriotizmus nem erősödhet „maradványelvű" kultúra finanszírozással.

Az utóbbi években egyre több helyi vállalkozás ismerte fel a város kulturális élete támogatásának jelentőségét. Ugyanakkor a támogatók és támogatható célok – részben az információ-hiány, a széttagoltság és sok esetben a még kialakulatlan támogatási kultúra és rendszer miatt – nehezen találkoznak. A támogatók nem ismerik eléggé a támogatási lehetőségeket, azok időbeli dimenzióját, az együttműködés lehetséges paramétereit. A támogatást kérők pedig nem ismerik eléggé a potenciális és aktív támogatók teljes körét és a támogatás szabályait (lehetőségek, döntési mechanizmusok), így kéréseik gyakran kívül esnek a támogatható körön. Ezen a jórészt információhiányon alapuló, ad hoc módon létrejövő és ezért alacsony hatásfokkal működő mecenatúrán elsősorban a városi kulturális politika tud változtatni.

Ennek módjai:

- városi értékteremtő és értékőrző „kulturális csomag” létrehozása (kiemelkedő kulturális események, fesztiválok, kiállítások, köztéri alkotások, alkotócsoportok) mely a támogató számára egyúttal minőségi garanciát is jelent;
- azokkal a befektetőkkel, akik a kulturális ipar aktív szolgáltatói (kulturális célú intézményt tartanak fenn, eseményeket, kulturális produkciókat, fesztivált működtetnek, tehetségeket gondoznak, fiatal alkotóművészeket támogatnak) a város kössön együttműködési szerződést, ezáltal a rendezvény a város és az intézmény-fenntartó közös finanszírozásával működhet;
- a városi kulturális irányítási rendszeren belül kell foglalkozni az ajánlati csomagok összeállításával, a folyamatos kapcsolattartással, értékeléssel;
- ki kell alakítani a mecénások elismerésének a rendszerét és a város kulturális életének tervezésébe való bevonásuk új módjait.

A városi mecenatúra folyamatos, és rendszerszerű működése révén nemcsak forrástöbblethez jut a kultúra, hanem a közös eredmények által megerősödik az a városi polgárság, mely áldoz a város kulturális örökségének megőrzésére és gyarapítására.

A.2. Hagyományos kulturális terek fejlesztése és számuk bővítése különös tekintettel az ellátatlan területekre

Miskolc az országban egyedüli városként négy nemzetközi összehasonlításban is kiemelt jelentőségű és egyben turisztikai élményt nyújtó kulturális térrel rendelkezik, amelyek fejlesztése a mindenkori várospolitika alapvető feladata.

Az elmúlt időszakban jelentős beruházások helyszíne volt Diósgyőr és Tapolca, ahol a vár és környékének fejlesztése illetve új fürdőberuházás valósult meg.

Ezek befejezésével párhuzamosan a jövő két legfontosabb fejlesztendő akcióterületét a történelmi belváros, benne az Avas, valamint Lillafüred és környezete jelenti.

A négy kiemelt országos és nemzetközi jelentőséggel bíró kulturális tér:

- a történelmi belváros templomaival, az ország első magyar nyelven játszó, 2023-ban kétszáz éves színházával, a Herman Ottó Múzeum páratlan és a vidék leggazdagabb gyűjteményével, valamint az Avassal és annak pincesoraival, a 70 000 éve itt élt ember lenyomatával;
- Diósgyőr, Nagy Lajos király felújított várával, a Lovagi Tornák Terével és középkori településrésszel, jelentős ipartörténeti értéket képviselő papírgyárával és különleges erdei környezetben működő Vadasparkjával;
- Lillafüred jelentős barlangjaival, a Szeleta kultúra örökségével és a kiemelt jelentőséggel bíró Hotel Palota Lillafüred (a „Palotaszálló”) és a Hámori-tó épített együttesével (internetes szavazáson az ország legszebb helyének bizonyult);
- Miskolctapolca a világban is különlegesnek számító gyógyhatású vizet rejtő, meleg források feletti természetes barlangrendszerben kialakított fürdőjével és különleges botanikai helyként számon tartott parkjával.

Ezek mellett szinte valamennyi városrész rendelkezik olyan kulturális térrel, amely az ott élők igényei szerint, részben önkormányzati, részben helyi egyesületi vagy alapítványi formában működik. Hejőcsaba és Görömböly folyamatosan működő művelődési intézménnyel, míg Pereces művelődést szervező irodával rendelkezik. Nem megfelelő a kulturális intézményi ellátottsága a lakosság jelentős részének otthont adó lakótelepeknek, ahol a jövőben könyvtárakkal és oktatási intézményekkel összefogva lehetséges a kulturális szolgáltatások biztosítása és színvonaluk fejlesztése. Ugyanez igaz az úgynevezett összekötő városrészekre is.

Önálló és különleges adottságú kulturális teret jelent a Miskolci Egyetem campusa, mely adottságai révén (lakóövezettől való távolság, könnyű megközelíthetőség és jó parkolási lehetőségek) nagy tömegeket megmozgató kortárs zenei rendezvények helyszíne lehet.

A kultúra fontos helyszíneit adják a városban működő egyházi közösségek. A belvárosban található műemlék templomok kiemelkedő zenei események impozáns terei. Az avasi orgona hangversenyek felújítása, kamarazenei és kórus fesztiválok rendezése új együttműködési lehetőséget jelentenek a város és az egyházak között. Az együttműködés kiteljesedhet a peremkerületekre is, ahol jelenleg nincs vagy nem működik közművelődési intézmény.

A.3. Új kulturális terek létrehozása

Új kulturális terek létrehozását részben a település szerkezetében bekövetkezett változások, részben pedig a térhasználatban kialakult új formák, a kultúrafogyasztás, a szórakozási szokások átalakulása indokolja. Kialakulásukat befolyásolja a kulturális javak fogyasztásában mutatkozó lakóterületi különbségek, az épített környezet jellege, az ott élő lakosság összetétele, kialakult hagyományai, szokásai. Egészen más a lakossági elvárás egy műemléki környezetben, múlt század hetvenes éveiben épült lakónegyedben, családi házas övezetben vagy éppen a belvárosi vigalmi negyedben.

Miskolc nagyon sokféle hangulatot magában hordozó város. Ezek részben természeti környezetének (hegyek, vizek, erdők jelenléte), építészeti örökségének és meglehetősen sokféle kort, stílust, irányzatot magán viselő házainak, utcáinak, tereinek, lakónegyedeinek köszönhető.

A város lakosainak számában és összetételében a múlt század közepén bekövetkezett óriási változásokat nem követte a város tervszerű, világos és következetes fejlesztés. A kulturális javakhoz való hozzáférés hiányossága jórészt ennek köszönhető.

A hiányosságok ma sokkal nagyobb terhet jelentenek a várostervezésben, mint azt korábban gondoltuk. A sokféle beavatkozás közül az egyik legeredményesebb, az új kulturális tér vagy térszerkezet létrehozása. Ez a hagyományos terek összekapcsolásának is egy, az európai gyakorlatban is sikerrel alkalmazott módja, különösen ott, ahol a beavatkozást egyfajta agóra, vagy városi alközpont létrehozásának lakossági igénye is indokolja. Nem elhanyagolható az sem, hogy az ipari félmúlt jeles gyárai, intézményei által létrehozott és fenntartott kulturális intézmények, mint egy letűnt kor lassan pusztuló torzói várnak a változásra. Kisebb átalakítással, közlekedési folyosók nyitásával különleges és egyedi kulturális térszerkezet jöhet létre a lassan pusztuló ipari területeken is (DAM City program, Factory Aréna).

Új kulturális terek létrehozása indokolt:

- a Herman Ottó Múzeum központi épülete, a Kálvária domb, a Tudomány és Technika Háza, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a Városi Sportcsarnok és a Vígadót is magába foglaló Népkert által körülhatárolt területe; ezzel csökkenthető a történelmi belváros terhelése és megkezdődhet a kulturális folyosó déli irányú kiterjesztése

- a Miskolci Egyetemmel közösen az egyetemi campus kulturális térhasználatának újragondolásával, kiszolgáló egységek létrehozásával;
- az Avas-tető átalakításával, többcélú kulturális hasznosításával (az ország egyik legjelentősebb tűlevelű gyűjteményét bemutató botanikus kert, az ősember műhelye, szabadtéri színpad, romantikus futópálya, gyerekek és felnőttek játszótere, megjegyzés: a fejlesztés jelenleg folyik);
- Hejőcsabán a Gárdonyi Szabadidő Park fejlesztésével;
- A Diósgyőri Papírgyár Múzeuma, a Herman Ottó Látogató Központ, a csanyiki Király asztal és a Vadaspark élménytérként és -útként történő hasznosításával;
- az egykori DAM területének feltárásával, közlekedő folyosók létrehozásával és kulturális célú hasznosításával.

A.4. Meglévő értékek összekapcsolása

Miskolc sajátossága, hogy az ismert és sokak által keresett kulturális és turisztikai élmények terei egymástól nagy távolságra találhatók, ami egy sokkal fejlettebb logisztikai platform megteremtését igényli.
Ennek rendszerét jelenthetik a város meghatározott pontjain létrehozott hagyományos és digitális információs pontok, az online vásárolható kombinált belépők, melyek észrevétlenül vezetik a látogatót az élményközpontok között és több intézmény látogatására jogosítanak.

Az ismert és sok látogatót vonzó kulturális terek közötti hagyományos közlekedés mellett ki kell alakítani az alternatív közlekedés fogadó kapuit, ahol lehetőség nyílik a kártyával való eszközbérlésre és ahol megfelelő és biztonságos körülmények között tárolhatók a saját alternatív közlekedési eszközök.

A távolsági és a városi közlekedés kapuit, elosztó tereit (Tiszai pályaudvar, Búza tér, Újgyőri főtér, „Csanyik Bükk kapuja”) látogatóbaráttá kell fejleszteni. Mindennek két célja van, egyrészt már az érkezés pillanatában megteremteni a látogatóban azt az érzést, hogy egy különleges értékekkel rendelkező városba érkezett, másrészt elősegíteni a városról való gyors és pontos informálódást.

Szükség van olyan 1-2 vagy 3 napos, online felületen és a hagyományos információs pontokon is vásárolható látogatójegyre, bérletre, amely a belépőkön túl közlekedési eszközök igénybevételére is jogosít, és ami meghatározott kereskedelmi egységekben, vendéglátó- és szálláshelyeken kedvezményes vásárlást tesz lehetővé.

Annak érdekében, hogy a kulturális értékek összekapcsolhatók legyenek fejlett logisztikai rendszerre, egy ezzel foglalkozó iroda létrehozására és az intézmények közötti folyamatos koordinációra és együttműködésre van szükség.

A.5. Egységes kulturális irányítás

Csak akkor beszélhetünk egységes kulturális irányításról, ha az kulturális együttműködések sokaságából építkezve, a résztvevők egyetértésén alapul. A kulturális együttműködés rendszere (KER) a benne résztvevők számára lehetővé teszi egymás munkájának megismerését, kapcsolatok építését, közös akciók, kulturális események tervezését és megvalósítását. Benne együtt dolgoznak a „hivatásos” és civil szereplők, szervezetek és intézmények és persze együtt dolgoznak a különböző városrészek.

Ennek a működésnek legfontosabb dokumentuma a város kulturális fejlesztéseit, és jövőre vonatkozó elképzeléseit is tartalmazó stratégiai program.
A városi kulturális politika abból a sajátosságból indul ki, hogy a település – a második világháborút követő évtizedben létrejött Nagy Miskolc – sok etnikai csoport együttélésének színtere. Mai napig őrzik hagyományaikat és értékeiket, éppen ezért megkülönböztetett érzékenységgel reagálnak minden olyan változásra, ami a településrészt éri. A hetvenéves együttélés előnyeit és hátrányait is megtapasztalták, gondoljunk Diósgyőr iparára, Pereces bányáira, melyek népszerűvé tették a települést és az ott lakók számos kulturális szervezetet hoztak létre, szabadtéri színpadokat és kulturális intézményeket működtettek. Mindez jelenleg már múlt idő. Az egykori nehézipar összeomlása azt is jelentette, hogy az intézmények bezártak támogató hiányában, elbontották a szabadtéri színpadokat és a városrészek lakossági összetétele is megváltozott. Jelentősen csökkent intézmények hiányában a kulturális aktivitás is.

Amikor egységes kulturális irányításról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy az önkormányzat felelősséget érez minden városrész iránt, Ómassától Szirmáig, Hejőcsabától Perecesig. Ennek tükröződnie kell a város kulturális tervezésében, programszervezésben és finanszírozásában egyaránt.

B. Miskolc megtartó erejének növelése a kulturális alapú városfejlesztés eszközeivel

Ma Miskolc legnagyobb problémáját a harminc éve tartó elvándorlás jelenti. A rendszerváltozás előtti lakosságszám mára közel 30%-kal csökkent. A város fejlesztése, gazdasági és kulturális növekedése, csökkenő lakossággal nem lehetséges. Miskolc kedvező adottságainál fogva, megfelelő kormányzati támogatás mellett képes rá, hogy a következő évtizedben megállítsa az elvándorlást. Minden gazdasági és szellemi erőforrásunkat az elvándorlás megállítására kell fordítani, meg kell erősíteni a város megtartó erejét. Olyan programot indítunk, ami megszólítja azt a generációt, amelynek tagjai most tervezik jövőjüket, keresik boldogulásuk útját. Ugyanakkor mindenkit visszavárunk, azokat, akik ma az ország más településein és azokat is, akik Európa számos országában igyekeznek megélhetésük feltételeit biztosítani. Elindítjuk az „Újra Miskolcon” programot, melynek lényege egy olyan feltételrendszer kialakítása, mely segíti az itthon maradást.

A boldogulás egyik fontos feltétele a megfelelő és európai szinten elismert munka. A másik legalább ennyire fontos feltétele az, hogy a város ne csak munkahelyet, hanem otthont is jelentsen. Olyan helyet, ahol jól érzi magát az ember, ahol érdemes családot alapítani, ahol olyan szolgáltatások vannak, melyek megfelelő életminőséget biztosítanak. Ennek egyik legfontosabb eleme a város kulturális kisugárzása, intézmény- és ellátórendszere.

Külön figyelemmel kell fordulni a mai harmincas-negyvenes korosztályhoz, melynek tagjaiban leginkább jelen van a város következő húsz évének fejlesztési potenciálja.

A fiatalok elvándorlása, a képzésből történő lemorzsolódás, a tehetségek késői felismerése, „elvesztése” nemcsak Miskolcon, hanem egész Északkelet Magyarországon komoly problémát jelent. Minden ágazatban, így a kulturális ágazatban is szűkültek a lehetőségek, miközben Európa fejlettebb országaiban a kulturális ipar dinamikusan fejlődik és a fiatalok által keresett és népszerű terület. A Kreatív Régióban élő fiatalok számára a városokat vonzó választássá kell tenni, hogy versenyképes legyen a fővárosi és külföldi munkavállalási lehetőségekkel szemben.

B.1. A kulturális alapú városfejlesztés eredményes gyakorlatának helyreállítása – A kultúra újra várost épít

A kulturális alapú városfejlesztés nem más, mint a város szellemi és tárgyi örökségén alapuló olyan program, amely az itt lakó közösség segítségével szerethető, értékeire büszke várost teremt. Kiemelt feladata az utcák, terek közösségi intézmények barátságossá és otthonossá tétele. A város múltjának megismertetése, értékek megőrzése és újak teremtése, az iskolákban, korszerű digitális eszközökön, közösségi oldalakon a város elfeledett értékeinek bemutatása, mindezzel a városhoz tartozás erősítése, a miskolci polgárság megteremtése.

A kulturális alapú városfejlesztés létrehozza azt a kohéziós erőt, azt a társadalmi tőkét, mely egy település legnagyobb értékét jelenti. Mindebből következik, hogy a kulturális fejlesztések elmaradása, a városkép romlása, művelődési és szórakozási feltételek hiánya jelentős befolyással bír a település lakosság megtartó erejére.

Miskolc nem csak Móricz Zsigmond szerint a legnagyobb jövőjű magyar város.[111]
A város következő 10 éve során elsődleges feladat – időben és térben folyamatosan – a kulturális alapú városfejlesztés eredményes gyakorlatának helyreállítása, együttműködő intézmények, átlátható kultúrafinanszírozás és -tervezés. Feltétlenül szükséges a hagyományos kulturális terek fejlesztése és számuk bővítése különös tekintettel az ellátatlan területekre. Kiemelt cél Miskolc belváros kulturális negyedének és a Történelmi Avasnak a fejlesztése, a borkultúra, a történelmi pincesorok fejlesztése, a kulturális szokások változásának megfelelően szórakozónegyed létrehozása a belvárosban, valamint új kulturális tér létrehozása Népkert központtal.

B.2. A város kulturális múltjával, történelmével, különleges épített örökségével való megismerkedés játékos formáinak támogatása

Nagy-Miskolc nem elsősorban házak sokasága, hanem az a sokszor megfoghatatlan érzés, amit az itt élő emberek éreznek, és amit átadnak utódaiknak. Ez a valami pedig nem más, mint a szeretet és tisztelet az iránt a város iránt, ahol az ember születik, vagy ahová élni érkezik, ami otthon és munkahely egyszerre, ami félteni és szeretni való élet- és játszótere az embereknek.

Miután Miskolc sok korábban önálló településrészből, entitásból, kilenc nemzetiségi kisebbségből áll, a legfontosabb feladatok egyike, hogy a valamikori önálló települések lakóinak, de a történelmi városrészben élők számára is a város lehetőséget biztosítson a lakóhely múltjának, értékeinek megismerésére. Ennek sok formája lehetséges, az oktatási intézmények helyismereti foglalkozásainak hatékonyságát javító, korszerű írott és digitális kiadványoktól kezdve, a különböző lokálpatrióta civil szervezetek által szervezett, és a város értékeinek megismertetését célzó játékos rendezvényekig.

A városi kulturális műhelyek, a Herman Ottó Múzeum helytörténeti kutatói, az internetes lokálpatrióta csoportok, valamint a helyismereti képzés szakemberei és iskolák részvételével érdemes időről időre megrendezni egy várostörténeti eseményhez, jeles miskolci személy életének megismeréséhez kapcsolódó találkozót, tanácskozást.

---

[111] Nyugat irodalmi folyóirat, 1930. 22. szám, Móricz Zsigmond: Mai napok – Miskolc

A város kulturális életéhez, intézményekhez, eseményekhez kapcsolódó évfordulók, megemlékezések mind a lokális kötődés erősítésének lehetőségei.

Az identitást erősíthetik a város múltjához, jelenéhez, jövőjéhez kötődő irodalmi, képzőművészeti pályázatok, ösztöndíjak, a Miskolci Egyetemmel együttműködve a város történetével, kulturális értékeivel foglalkozó szakdolgozati témajavaslatok összeállítása és ajánlása.

B.3. A nehézipari múlt, amit nem eltörölni, hanem használni kell a különleges kulturális terek létrehozása során

A kohászat, és az egykoron ehhez kapcsolódó feldolgozóipar (gépgyártás, drótgyártás, hengerelt és húzott acéláru gyártása stb.) több mint kétszáz éve jelen van Miskolc életében. Az utóbbi időben inkább már csak egy felhagyott gyártelep formájában. Ez volt az életünk, mondják a nagyszülők. Egy lassan pusztuló rozsdatemető, mondják az unokák. Valójában a városból egy meglehetősen nagy területet kiszakító gyárterület ma inkább egy fejlesztési lehetőség. Ha így fordulunk ehhez az értékes területhez, képzeletünkben máris újra élni kezd.

Megőrizni, megmutatni és használni a múltat. Ez lehet az elhagyott ipari területek jövője. Pontosan így tették ezt más európai városok is. A kultúrát hívták segítségül és a végeredmény ma már jól látható, elég, ha a Ruhr-vidék nagyvárosaira, vagy az angol iparközpontokra gondolunk. Meg kell őrizni azt, ami még megmutatható, az az használni és nem elfelejteni, vagy eltörölni kell a múltat. Új kulturális térként kell értelmezni, melynek rendezni kell tulajdonviszonyait, feltáró utakkal lehetővé kell tenni a közlekedést, a fejleszthető területek megközelítését. Az új funkciók megtalálásával, Miskolc és a régió különleges és izgalmas ipari skanzenje jöhet létre. Egy város a városban, amelynek korszerűsége éppen abban rejlik, hogy egyszerre hordozza a múlt és a jövő üzenetét. A Diósgyőri Acélművek ma látható torzója, DAM-City néven mint Miskolc különleges városrésze újulhat meg és kaphat korszerű tartalmakat a következő évtizedben.

Az elhagyott ipartelepek kulturális célú hasznosításával Miskolc olyan értékeket közvetít – régi elhagyatott területek újrafelfedezése, kreatív városfejlesztés, kulturális innováció, a múlt értékeinek megjelenése a közterek arculati fejlesztéseiben –, ami fontos részét képezi az európai, és a regionális településfejlesztési politikának. Ez az a terület, amiben lehetőségeket kell biztosítani a civil közösségeknek, kortárs, alternatív művészetek fiatal képviselőinek, hogy legyenek az új város alakítói, tervezői és megvalósítói.

B.4. Városrészek kulturális fejlesztése, elhanyagolt területek újrahasznosítása, lakossági közreműködés

Miskolc „sok településes” és sokféle építészeti örökség jegyeit magán viselő település. A kiemelt kulturális központok (történelmi belváros, Diósgyőr, Tapolca, Lillafüred) fejlesztése mellett, újra kell gondolni a városrészi központok szerepét és fejlesztési lehetőségeit. Az eltérő kulturális és történeti múlttal rendelkező, úgynevezett csatlakozott települések esetében a hagyományok és egyedi értékek megőrzésével és modern, innovatív eszközök alkalmazásával lehet a településrészi központokat korszerűsíteni.

A településfejlesztés egyik kiemelt feladata az elhagyott ipartelepek és különösen a csarnokok, iroda-, valamint a bezárt iskolaépületek kulturális és sportcélú újrahasznosítása.

Az elmúlt idők keserű tapasztalataiból okulva minden ilyen esetben kötelező a fejlesztésre kijelölt terület környezetében élők megkérdezése és már a tervezési szakaszba történő bevonásuk. Mindenféle átalakítás akkor lehet sikeres, ha figyelembe vesszük, hogy ilyen esetben a legfontosabb kulcsszó az innováció. Arra van szükség, hogy a térségben élők közössége ne csak értse és elfogadja az innováció szükségességét, hanem maga is aktívan bekapcsolódjon annak folyamatába. Egy-egy átalakítás akkor sikeres, ha feltárja a bezárt ipari vagy bányaüzem kultúrtörténeti emlékeit, ipartörténeti jelentőségét, a természetes környezetbe való beépülését. Minden beavatkozást úgy kell megvalósítani, hogy az harmóniában álljon a környezetével, egyfajta esztétikai egységet alkotva.

Mindezt betartva lehet sikeres egy multifunkcionális csarnok, inkubátor-ház, egy kulturális sziget vagy alkotó műhely, ami kulturális, szórakoztató és rekreációs programoknak éppúgy helyt ad, mint beltéri sport vagy éppen művészeti eseményeknek, vagy éppen az egyre népszerűbb kreatív kulturális ipar új formáinak.

A már korábban említett DAM City mellett a Perecesi Kultúr-Völgy, a történelmi borászat népszerű területei (Kisavas, Nagyavas, Görömbölyi Pincesor, Bábonyibérc, Tetemvár) Szondi telep elhagyott, vagy kiüresedő nagy épületei, régi kisüzemek csarnokai, bezárt oktatási intézmények egyaránt alkalmasak arra, hogy innovatív beavatkozással új kulturális térként hasznosuljanak.

Külön érdemes említést tenni az alkotóműhelyekről, melyek Miskolc kulturális életében az elmúlt század húszas éveitől jelentős szerepet játszottak. Az egykoron városunk által befogadott nagybányai festőiskola letelepedése óta a vizuális művészet és kultúra képviselőinek több tehetséggondozó alkotóműhelye talált otthonra Miskolcon. Az egykori művésztelep még a ’60-as, ’70-es években is egy folyamatos használatban lévő, nyüzsgő intézmény volt, mára azonban elveszítette eredeti funkcióját, csupán fogalomként létezik. Pereces, Görömböly és Hejőcsaba is alkalmas helyszínekkel rendelkezik alkotótáborok, stúdiók létrehozására. Civilek bevonásával a város olyan karakteres épületei is megmenekülhetnének a jövő nemzedékei számára, mint a hejőcsabai műemlék gyógyszertár vagy a perecesi bánya egykori vöröstéglás hivatali épületei.

A művészeti képzésekről kikerülő diákok helyben tartása érdekében ösztöndíjakat kell létrehozni. További, kiegészítő lehetőségként felmerül, hogy az üresen álló műteremlakásokat alkotói célokra rendelkezésükre lehessen bocsájtani. Egy rezidens csereprogram létrehozása a frissen diplomázott művészek számára szintén segítene a képzőművészet fellendítésén. Nemzetközi hálózatokba való csatlakozással egy interkulturális színtér is létrejönne.

Egy vasgyári művésztelep és kiállítótér életre hívása számos előnnyel járna. A képzőművészet több ágának nyújtana lehetőséget megjelenésre pályakezdőktől méltatlanul elfeledett miskolci művészekig. A MissionArt Galéria sikeres kezdeményezései és tervei erre vonatkozóan mértékadók lehetnek.

A fiatal művészek megtartásának feltétele az is, hogy lehetőséget kapjanak városi utcák és terek vizuális alakításában, ami lehet köztéri alkotások, utcabútorok, különböző tér- és utcadíszítő elemek megalkotása.

B.5. Miskolc kulturális emlékezete, a velünk élő múlt

A korábbi fejezetekben, melyben Miskolc történetének néhány a jövő szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró eseményét taglaltuk, világosan megmutatta a város lakóinak viszonyát a kulturális fejlődéshez, a sokféle népek által városba hozott kultúra elfogadásához. Miskolc mai állapotában is magán viseli azokat a kulturális jegyeket, melyeket az évszázadok során máshonnan – határon belülről és határon túlról – betelepülő lakosság hozott magával. Miskolc sokszor volt a migrációs időszakok célvárosa, különösen a jelentős ipari fejlesztések időszakában. A munkavállalás céljából városba érkezők azonban nemcsak szokásaikat, hagyományaikat, sajátos kultúrájukat hozták magukkal, hanem vallási szokásaikat is, amely rövid időn belül megváltoztatta Miskolc történelmi belvárosának építészeti arculatát is. Egy időben Miskolcot a templomok városának is tartották.
Miskolc szakrális öröksége országos és nemzetközi viszonylatban is jelentős értéket képvisel, melyek megőrzése, felújítása, a hozzájuk kötődő mítoszok, legendák bemutatása a kulturális fejlesztések fontos területe. Ez különösen indokolt az Avas esetében, ahol a legújabb ásatások eredményei azt igazolják, hogy a település története az Árpád-korig nyúlik vissza.

Ugyancsak fontos feladata a város kulturális tervezésének a műemlék, valamint a műemlék jellegű épületek folyamatos megújítása, ha lehetséges funkcióváltással, az épületek kulturális hasznosításával. Folytatni kell a történelmi belváros megújítását, akcióterületek kijelölésével, tömbrehabilitációk megvalósításával. Miskolc belvárosa a város kirakata. Ennek megfelelően kell gondolkodni jövőjéről és gondoskodni értékeinek védelméről. A Szinva parti sétány folytatása sajátos kulturális folyosót és hangulatot teremt a belvárosban.

A város igen jelentős közgyűjteménnyel rendelkezik, melynek megőrzése, gyarapítása, innovatív módszerek és eszközök használatával történő bemutatása, új múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása és a megkezdett digitalizáció folytatása együttesen eredményezi a múlt értékeinek méltó és korszerű körülmények között történő bemutatását. A Papszeren található múzeumi épület a város legrégebbi, középkori műemléke. Teljes felújítása azonnali feladat, ezzel egyrészt megőrizzük a város első oktatási intézményét (scola), másrészt benne végre méltó elhelyezést nyerhet a város gazdag helytörténeti kiállítása.

A város őrzi és ápolja az egykoron a várost tehetségükkel, tudásukkal gyarapító elődök emlékét. Közgyűlése az országban az elsők között alkotott rendeletet a város kiemelkedő személyiségei síremlékének védetté nyilvánításáról és azok gondozásáról[112]. A sírkertek tulajdonosaival kötött gondozási megállapodások meghosszabbítása, egyedi síremlékek védetté nyilvánításának kezdeményezése a város feladata. Az ismert személyiségek hamvait őrző sírok látogathatóságának megkönnyítése érdekében szükséges valamennyi sírkert digitális információs térképének elkészítése. A kulturális turizmus egyre népszerűbb és sokan a hely szellemének megértéséhez fontosnak tartják, hogy felkeressék a miskolci hírességek életének állomásait. Ezt segíti az „okos város” szolgáltatásainak digitalizációja, ezek között például a „Városi legendák” program elkészítése.

A városlakókkal és a kulturális értékőrzés intézményeivel együttműködésben kell kiválasztani és kezdeményezni Miskolcnak azokat a kulturális értékeit, melyek megfelelnek az értéktári minősítésre és alkalmasak arra, hogy helyi-, regionális- és országos jelentőségű kulturális értéktárba kerüljenek.

---

[112] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról 5. fejezet Védett síremlékekre vonatkozó rendelkezések 9.§-11.§ és 2. melléklet

C. Miskolc kreatív ipari potenciáljának erősítése

A kreatív ipar mára jóval túlnőtt egy fogalmon, vagy jelenségen. A nemzetgazdasági szempontból jelentős értéket termelő, magas foglalkoztatást és hozzáadott étéket előállító önálló iparág dinamikus növekedése révén egyre nagyobb szerepet játszik a városok és országok teljes gazdasági teljesítményében. A kreatív ipar hagyományosan magában foglalja a kulturális ipart és a művészetekhez kapcsolódó tevékenységeket, ahol fokozottan jelennek meg a kapcsolódó technológiai innovációk.

Napjaink gazdaságában az IT szektorhoz kapcsolódóan figyelhető meg legszembeötlőbben a kreatív ipar jelentősége. E szektor termékeit és szolgáltatásait jellemzően a fiatalabb generációk veszik igénybe. Ez az erős fogyasztói réteg egyre újabb és újabb területeken indít el és ösztönöz dinamikus növekedést, ugyanakkor állandó megújítást vár el a szektor termelő és szolgáltató szereplőitől. Emiatt – mivel az iparág egyre nagyobb foglalkoztatást generál – a kreatív gazdaság termelési értéke egyre jelentősebb. A kreatív gazdaságot pedig lényegében a kreatív iparágak, a kulturális iparágak, valamint a tudásintenzív iparágak hármasa adja.

A kreatív és kulturális iparágak olyan folyamatosan és tudatosan fejlesztett szakterületek világszerte, melyek a vásárlóik, fogyasztóik változó ízlésének, divatoknak és trendeknek kiszolgáltatva léteznek. Éppen ezért ezek a változó, ízlés és divat alapján befolyásolt folyamatok határozzák meg fejlődésüket. A médiával összefüggő kreatív ipari potenciál össze kapcsolódott a közösségi média hátterével, erre épülve a kultúra új közösségformáló irányai is soha nem látott mértékben dinamizálódtak.

Az ízlés, a divatok és trendek olyan gyorsan változó feltételek, amelyekhez állandóan alkalmazkodni és vele együtt kell élni és fejlődni a kreatív ipari szereplőknek. A kreatív ipari KKV-k, de különösen a mikro-vállalkozások segítése és fejlesztésé ma már elengedhetetlen feladat a települések kulturális gazdaság fejlesztésében. Miskolc gazdaságának egészét tekintve, várhatóan a kreatív ipar önmagában nem lesz a legmeghatározóbb iparág a teljes szerkezeten belül, de miután a kockázatai mellett a növekedési potenciál is jóval magasabb a többi iparághoz képest, mindenképp érdemes erőforrásokkal, kockázati jellegű forrásokkal, és kiszolgáló, fejlesztő infrastruktúra megteremtésével támogatni az ágazat kisebb vagy már ma is jelentősebb szereplőit.

A gazdaságban egyre jelentősebb részarányt képvisel a kreatív ipar és kreatív gazdaság, ezen belül is jelentős az innovatív startup vállalkozások szerepe. A városi startup ökoszisztéma fejlesztése fontos eleme a helyi kreatív gazdaság fejlesztésének, a kultúra határterületén működő kreatív ipari startupok innovációja pedig új irányait nyithatja meg a gyors fejlődésnek.

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és „Az egész életen át tartó tanulás” szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazott eszköz- és célrendszer jelenti ma alapját a társadalmi felzárkózás új formáinak. A startup ökoszisztéma egyes elemei összefüggésben vannak a cselekedve tanulás (másképp fogalmazva a nem formális és az informális tanulás) módszereivel, mely erősíti a részvételt, támogatja a társadalmi befogadást.

Az EU „Kreatív Európa" programja is kiemelten kezeli a kreatív- és audiovizuális ágazatokat, a kulturális ipar szereplőit, és átfogó célkitűzésként fogalmazza meg az európai kulturális sokszínűség és örökség értékeinek meghatározóbbá tételét. A kreatív gazdaság dinamizálása érdekében ugyanezen stratégia szintén átfogó célként kezeli a kulturális és kreatív ipar versenyképességének növelését.

C.1. A kultúrafogyasztás szokásainak változásai a kultúraközvetítés gyakorlatában

Az ezredforduló óta eltelt húsz évben elsősorban a digitalizáció felgyorsulása és annak az életmódra és szokásokra való rendkívül erős befolyása alapjaiban változtatta meg a lakosság, különösen a fiatalok és középkorúak kultúrafogyasztási szokásait. Ezt a gyors változást, ahogy másutt, úgy Miskolcon sem, vagy csak nagy késéssel tudta követni a közművelődés hagyományos intézményrendszere.

A kultúraközvetítés régi, megszokott terei mára elavultak, jórészt kiürültek és a korábban ott folytatott tevékenységi formák (szakkörök, klubok, amatőr művészeti tevékenységek) látogatottsága gyakorlatilag megszűnt. A kultúra új, tágasabb világot követelt magának és nemcsak az utcákat és tereket, elhagyott trafóházakat és gyártelepeket foglalta el, hanem létrehozta magának a létezés egy teljesen új formáját, a virtuális teret és világot. Olyan „forradalom" szemtanúi és résztvevői vagyunk, amely mind módszereiben, mind tartalmában, mind eszközeiben eltér a korábbiaktól. Egy világjárvány kellett hozzá, hogy megértsük azt például, hogy ma már iskola és iskolapadok nélkül is működhet egy ország iskolarendszere.

A miskolci intézményrendszer átalakítása, a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása ma a működés teljes átalakítását és korszerűsítését jelentik. A közgyűjteményekre fokozottan igaz, hogy anyagaik láthatóvá tétele a virtuális világban közlekedők számára ma már alapvető követelmény. A várostörténet irodalmának, a múzeumi gyűjtemény digitalizálása, vagy éppen a kulturális emlékezet városi digitális utcáinak és tereinek létrehozása, a következő évek kiemelt feladata. Ez azt is jelenti, hogy a könyvtárak működésében és szolgáltatásaiban is paradigma váltás kell. A nagy olvasóterek helyett, sok kutatórészleg kialakítására van szükség. Azaz nem a hely, hanem az elérhető, digitalizált világ nagysága lesz a könyvtári szolgáltatások értékmérője.

Az előadó művészet miskolci képviselői számára is új és izgalmas lehetőségeket kínálnak a kulturális javak fogyasztási szokásainak változásai. A zene és színházművészet és a képzőművészet képviselői is egyre gyakrabban választják a megjelenés új és szokatlan formáit és tereit. Egy-egy elhagyatott gyártelep, izgalmas természeti környezet, szabadtéri szakrális terek elfoglalása jelzi, hogy a művészet „otthon van" a változásokban.

C.2. Digitalizáció és innováció a kultúrában

Miskolcon a digitalizáció a kultúrában két területen fokozott figyelmet kell, hogy kapjon a következő tíz évben:

C.2.1. Kulturális örökségünk, értékeink digitalizációja, online hozzáférhetősége és digitális megőrzése

A tárgyi, őrzött fizikai emlékek tárolási helye mára egyre inkább elválik a fogyasztás helyszínétől, ezért a digitalizálással szembeni elvárások is megváltoztak. A fogyasztás

tárgya ma már többségében a digitális másolat, ezért azt olyan formában kell elkészíteni, hogy az minél nagyobb felhasználói élményt és alkalmazhatóságot biztosítson.
A digitális másolat hozzáférhetővé tétele csak akkor válik felhasználóbaráttá, ha az könnyen kereshető és megtalálható, és olyan többletinformációkat tartalmaz, amelyek relevánsak a széles körű, eltérő igényű felhasználói csoportok számára.

A városi könyvtárak, múzeumok, levéltárak szerepe felértékelődik a következő években, amennyiben a gyakorlatban is megvalósulhat a szerepük átértékelődésével is együtt járó változásuk. Ezek az intézmények a nemzeti- és városi örökség szempontjából megkerülhetetlen tartalomszolgáltatók lesznek a következő évtizedekben. A tartalomszolgáltatói szerep egyik kiemelt célja, hogy inspirálják a Miskolcon élőket a kulturális értékek megismerésére (hagyományos módon és digitális eszközökkel) a gyűjteményeik és a szakértelmük rendelkezésre bocsátásával, valamint azzal, hogy az intézményekben meglévő tudás révén támogatják más ágazatok élvonalbeli innovációs folyamatait. Fontos, hogy az intézmények a gyűjteményi anyagot használókkal együttműködve online szolgáltatásokat hozzanak létre a kulturális tartalmak és értékek közvetítése érdekében.

Jelenleg a közgyűjtemények digitalizált állományának aránya, a teljes digitalizálandó állományhoz képest, megközelíti az 50%-ot, és egyre növekszik a közgyűjtemények tartalomszolgáltatását igénybevevő felhasználók száma. Miskolcon elengedhetetlen, hogy a következő 10 évben a közgyűjtemények digitalizált állományának aránya elérje a 100%-ot, és az így létrejövő digitális tartalmak egy közös kereső felületen elérhetőek legyenek. A Digitális Oktatási Stratégia célrendszeréhez igazodva eddig is jelentősen emelkedett a közgyűjteményi tartalmakra épülő felhasználható digitális tananyagok száma. A város intézményhálózatának támogatnia kell e folyamat gyorsítását annak érdekében is, hogy minél hatékonyabb legyen a digitális kompetenciaképzés, valamint a tartalmak többletinformációval segítsék az otthoni munkavégzést, a rekreációt, a hazai és határon túli turisztikai desztinációk megismerését.

A kulturális javak megőrzésére, védelmére, gyűjtésére feldolgozására, a tudományos szféra kiszolgálására és a kiállításokon keresztüli kommunikációra épülő tradicionális múzeumi feladatellátás önmagában már nem elégséges. A városi intézményeknek valamennyi tevékenységükkel kapcsolódniuk kell a digitális ökoszisztémához: új szemlélet jelenik meg a közgyűjtemények digitalizálásában, amely a tartalomszolgáltatás minőségi és mennyiségi javulását eredményezi.

C.2.2. A kulturális szolgáltatások digitalizációja annak érdekében, hogy minél szélesebb kört elérjen és az intézményhálózat tartalomszolgáltató funkciója erősödjön

A digitalizáció már rövidtávon is jelentős költségcsökkenést eredményez azzal, hogy egyre inkább elszakad attól a technológiai jellegű megközelítéstől, mely leginkább a katalogizálást, archiválást jelentette és a keresést támogatta a kultúra szereplői számára (kiadványok, jegyirodák, szórólapok stb). Új szolgáltatási modellt szükséges felállítani, annak érdekében, hogy a kulturális intézmények aktív tartalomszolgáltatókká váljanak a kultúrafogyasztó rétegek által használt platformokon.

A digitalizációnak meg kell jelennie a kulturális szolgáltatás valamennyi szegmensében. Ez pedig magában foglalja a rátalálás, megismerés, döntés, jegyvásárlás, értékelés és az utánkövetés teljes folyamatát.

C.3. Miskolc a kreatív ipari központ

A kreatív ipar koncentrációja és ereje a város lehetőségeihez képest alacsony. A kulturális innovációkhoz szükséges szellemi tőke a városi intézményrendszer elemeiben és a rendszer egészében is jelen van, Miskolcnak a következő évtizedben el kell érnie, hogy humánerőforrás megtartóképessége növekedjen.

Miskolcon az elmúlt évek gazdasági növekedésében nem játszott komoly szerepet a kreatív gazdaság növekedése. A sikeres kreatív ipari fejlődés az egyéni képességek és a tehetség, a képzettség és tudás, valamint a kreativitás hármasából táplálkozik. Miskolcon mindhárom feltétel adott, a városnak támogatással és a feltételek javításával van esélye arra, hogy a következő években dinamizálja az iparágat.

Miskolc már jó néhány éve felismerte a kultúra és a kreativitás városfejlesztési szerepét. A kreatív gazdaság versenyképességének növelése összhangban új, városrészi gazdasági központok létrejöttével új hasznosítási irányt adhat eddig nem használt, elhanyagolt területeknek. Összehangolt fejlesztésekkel az évtized folyamán elérhetővé válik, hogy Miskolc kreatív ipari potenciálja a jelenleginél meghatározóbb legyen, és Miskolc gazdaságának nagy hozzáadott értékű új szegmense alakuljon ki.

Miskolc városának kimondott feladata, hogy elősegítse a kreatív gazdaság szereplőinek erősödését, támogassa az iparági innovációt, generálja a fejlődést, amely az agglomeráció területén működő mikro-, kis- és közepes vállalkozásokra, valamint a közeli településekre is pozitív hatással lesz.

A városnak élen kell járnia a startupok segítésében, inkubációjában, híd szerepet kell betölteni az oktatás, a képzés, a felnőttképzés, a felsőoktatás és a kreatív ipar jelenlegi és jövőbeni szereplői között. Olyan programokra van szüksége a városnak, amelyek helyszínválasztásukban üzenettel, szolgáltatásukban pedig releváns segítséggel vannak a szektor felé. Ilyen inkubációs központokra a város több pontján is szükség van: míg Miskolc történelmi belvárosa egy minimális, de érdemi segítséget nyújtó coworking centrummal méltó helyet adhat a kreatív ipar jelen- és jövőbeni szereplőinek, úgy a Miskolci Egyetemen megvalósuló Science Park keretén belül az egykori fűtőmű épülete kiváló terepe lehet a műszaki innovációkon dolgozó, különösen a zöld iparágak felé nyitó, a körkörös gazdaságban érdekelt startupok segítésének.

Miskolc városának esélyeket és lehetőségeket kell teremteni alkotói számára, ugyanis a zene, a vizuális művészetek, az iparművészet vagy bármely más a gazdaságban alkalmazott és alkalmazható művészet lokális kiegészítője lehet Miskolc gazdaságának és a város gazdasági és kulturális fejlődésének egyaránt.

D. Új célcsoportokat megszólítani képes, innovatív kulturális kínálat kialakítása

Az elmúlt két évtizedben közel 3.000 fesztivál jött létre, ami jelzi, a kultúra kinőtte hagyományos tereit. Az ötvenes-hatvanas évek kulturális intézményfejlesztési programjában született művelődési otthonok mára kiüresedtek, az egykoron virágzó klub és szakköri mozgalom már a múlté. A szakszervezeti fenntartású kulturális intézmények is eltartó és támogató híján inkább csak vegetálnak. Az egykoron virágzó kultúrházakban ma kortárs és formációs táncklubok, gyógytornák, nyugdíjasklubok működnek. Jellemzően az idősebb korosztálynak szóló programokat szerveznek. A fiatalok kultúrafogyasztási szokásai alaposan megváltoztak. A kortárs zenei irányzatokat képviselő zenekarok elsősorban nagy terekben, fesztiválokon vagy buli helyeken lépnek fel. Ugyanakkor megmaradtak az előadóművészet klasszikus terei, a színház, a koncertterem, a művészetek régi és újkori ún. funkcionális terei, de a fejlesztések ezekben az intézményekben is a látvány és a minél nagyobb élmény megteremtését célozzák.

A nagy fesztiválok, a szabadtéri kulturális attrakciók hatalmas népszerűsége egy új közönséget teremtett. A fesztiválturisták, a kulturális „élményvadászok” hatalmas táborát. A fesztiválok ma már nemcsak kulturális produkciót jelentenek, hanem hatalmas bevételt is a településen működő szolgáltatásoknak, ezáltal közvetve a város és a városlakók számára is. Ma már túlzás nélkül kimondható, hogy az a település, amelyik nem rendez nagy tömegeket vonzó kulturális eseményeket, alulmarad az egyre élesebb piaci versenyben.
Külön is érdemes egy olyan kulturális irányzatról szólni, amelyről találó az összefoglaló név, ez pedig a „több mint kultúra” vagy a „kultúra+” programok. Ilyen az egy-egy építészeti, és/vagy természeti örökséghez kötődő fesztivál, nagyszabású kulturális esemény. Miskolcon valamennyi irányzatra találunk példát.

D.1. Borkultúra, történelmi pincesorok fejlesztése

A szőlőtermesztés és a bor készítés már a középkortól jelen van a város életében. A város különleges természeti adottsága, a történelmi belvároshoz dél felől közvetlenül csatlakozó Avas-hegy, melynek jól faragható, zömében riolit és andezit tufából álló kőzete pincék sokaságának kialakítását tette lehetővé. De így van ez a várost ölelő külső területeken is, különösen a tetemvári és a görömbölyi pincesor esetében. Elsősorban a bevándorolt görög kereskedők voltak azok, akik felismerték, hogy Miskolc adottságai (meglévő pincék sokasága, kereskedelmi utak találkozása) alkalmas a borkereskedésre. Egykoron az ebből a tevékenységből származó bevétel jelentős arányt képviselt a település bevételeiben.

Miskolc három jelentős borvidék által határolt terület középpontjában fekszik. Nyugatra az Egri borvidék, délről a Bükki borvidék, míg keletről a Tokaj-hegyaljai borvidék határolja. Ez a stratégiai jelentőségűnek minősíthető elhelyezkedés alkalmassá teszi a várost arra, hogy a pincesorok fejlesztésével, az infrastruktúra kiépítésével Nemzetközi Borfesztivált rendezzen, mely a várost körülölelő három borvidék borainak megmérettetése és bemutatása mellett minden alkalommal a világ egy más bortermelő vidékét is vendégségbe hívhatja, ezzel megteremtve szakmai rangját. Miskolc rendelkezik azzal a képességgel, hogy a borokat „in situ” azaz a természetes helyükön, a pincékben mutassa be, a belvárosban, az Avas-hegyen található pincesorokban.

Az egyre népszerűbb „Borangolás” az Avas felfedezésére irányuló programok, új pincetulajdonosok, különböző egyesületek, baráti körök megjelenése, régi hagyományok felélesztése, egy régi miskolci közösségi és kulturális tér újjászületését jelenti.

D.2. A kulturális szokások változása, bulinegyed a belvárosban

A kultúrafogyasztási és a szórakozási szokások gyors változásának korában élünk. Miskolc esetében hiányzott az a fajta kulturális tér, mely évezredek óta alapvető feltétele a városi létnek. A Szinva terasz megépítésével létrejött a város legfontosabb találkozási pontja, ami egyszerre jelent agórát, és jelenti az ismerkedés és a közösségi szórakozás helyét. Népszerűségét jelzi, hogy a város néhány év alatt kinőtte, ezért a belvárosi rekonstrukció keretében egyik fontos feladat a „bulinegyed” bővítése, a belváros kulturális szerepének újragondolása, déli irányban kulturális folyosóval történő kinyitása. Ezzel a beavatkozással gyakorlatilag mérsékelni lehet a belváros terhelését is.

D.3. Fesztiválok mint a város különleges kulturális ünnepei

Miskolc az elmúlt húsz évben három különleges értékkel rendelkező fesztiváljával felkerült Európa fesztivál térképére. Az ezredfordulót követő évben a Bartók Plusz Nemzetközi Operafesztivál és a híres miskolci legendára épülő Kocsonyafesztivál született meg, majd ezt követte három évvel később a Cinefest, a Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja, ami a város igen jelentős filmes hagyományainak folytatója. Mindhárom fesztivál esetében a brand megőrzése és továbbfejlesztése a miskolci kulturális élet egyik legfontosabb feladata. Az operafesztivál esetében fontos hangsúlyozni, hogy Miskolc lett a bartóki zenei örökséget megtartó és bemutató vidéki város. Tette mindezt akkor, amikor sem a fővárosban, sem vidéken nem rendeztek Bartók nevével fesztivált. A kocsonya legendára felfűzött fesztivál a város méltán híres vendégszeretetét, gasztro-hagyományait és különleges kulturális értékeit kapcsolta össze és lett a téli Magyarország meghatározó fesztiválja. A Cinefest saját kategóriájában a legjelentősebb hazai fesztivál, mely méltón képviseli a magyar filmes hagyományokat. Mindhárom fesztivál minősített és elismert.

D.3.1. Diósgyőr a nemzeti tánc és zenei hagyományok őrzője

A diósgyőri vár évtizedeken keresztül otthonát jelentette a Kaláka Fesztiválnak és a Borsodi Fonónak. A nemzetközileg is jelentős Kaláka Fesztivál 25 évig a hazai népzene, az énekelt versek legismertebb fesztiválja volt. Színpadán nemcsak a hazai élvonal, hanem a világ számos országából érkezett előadók is felléptek. A legkülönbözőbb zenei irányzatok képviselői találkoztak itt és ezzel Miskolc a hazai és nemzetközi népzenei mozgalom egyik fontos kelet-európai városa lett. Utólag is látható, hogy a fesztivál elengedése hibás szakmapolitikai döntés volt.

A vár állagmegóvó, majd ezt követően felújító, majd egy újabb döntéssel teljes visszaépítésről szóló tervei egy „bejáratott”, ismert és szeretett kulturális rendezvényhelyszíntől fosztotta meg Diósgyőrt. A vár kulturális célú hasznosítása továbbra is indokolt. A létesülő új terek (Lovagi Tornák Tere és mellette lévő szabad területek) új helyszínei lehetnek egy – a Borsodi Fonó és a Kaláka Fesztivál hagyományaira épülő – új fesztiválnak. Ebben nagy szerepet vállalhatnak a néptánc és népzene, valamint a népművészet hagyományait őrző műhelyek, együttesek és egyesületek. Amennyiben a vár rekonstrukció révén megmaradt tere már nem lenne elegendő a fesztivál megrendezésére, új helyszín lehet az Avas-tető, amely jelenleg is folyó fejlesztései révén alkalmas nagyobb tömeg befogadására és az egykori avasi szokások, folklór és hangulat felelevenítésére ideális tér.

D.3.2. Egyetemváros mint fesztiválhelyszín

Miskolc fesztiválkínálatából hiányzik egy kortárs, mainstream fesztivál, ami jelenleg a fesztiválra járók legnagyobb tömegeit mozgatja. A korábban részletezett fesztiválok esetében is látható volt, hogy valamilyen módon kötődtek a város múltjához, ismert hagyományaihoz. A hazánkban a hatvanas évek eleje-közepe táján kialakult új zenei mozgalomnak (beat, pop-rock) számos követője volt Miskolcon. Az első Ki mit tud? győztese is miskolci zenekar volt. A hetvenes évek elején pedig Diósgyőrben rendezték meg az első magyar pop-rock fesztivált, amit a kortárs szakirodalom „a magyar Woodstock"-ként emleget. A fesztivál 2023-ban ötvenéves lesz. Mindez indokolja, egy erre a történelmi háttérre épülő zenei fesztivál megalapítását. Ennek a fesztiválnak legalkalmasabb helye a Miskolci Egyetem területe lehet, mely megfelelő kiszolgáló létesítményekkel a vidék egyik legszebb fesztiválhelyszíne. Ennek fontos feltétele a város és egyeteme között, kölcsönös előnyökön alapuló új együttműködési megállapodás megkötése.

D.3.3. Belváros a gasztro- és a magaskultúra fesztiválhelyszíne

A város kinőtte belvárosát, a Szinva terasz környékén létrejött bulinegyed belakta a város kulturális negyedének egy meghatározó részét. Éppen ezért indokolt egy rendezvényekre alkalmas területtel növelni a város kulturális negyedét. Ilyen természetes kulturális tér a Tudomány és Technika Háza, a Megyei Könyvtár, a Sportcsarnok, a Népkert és a Herman Ottó Múzeum által határolt terület, ahol kisebb térszint szabályozással új kulturális tér születhet. Részben ez a terület, másrészt a főutca lehet az igényes gasztro- és magas kultúra helyszíne (utcazenészek fesztiválja, alternatív művészeti fesztivál, testvérvárosok kulturális és gasztronómiai bemutatkozása, ethno-piac).

D.4. Miskolc meglévő rendezvényeinek, fesztiváljainak újrapozicionálása

A város kulturális rendezvényei a hagyományok és különböző korszakok aktuális és népszerű irányzatainak élő lenyomatai. A város igen jelentős zenei múltjából és híres zenei képzéséből táplálkoznak a különböző kamarazenei és kórus találkozók, a filharmónia bérletes sorozata, a szinte minden réteget megérintő retro- és kortárszenei koncertek, előadóestek. Táncos zenei klub éppúgy, mint az igényesebb zenét kedvelők igényeit kiszolgáló jazz, folk és modern zenei hangzásokkal kísérletező előadások, táncházak. A szolgáltatók közül legfontosabb intézmény a Művészetek Háza, amely az igényes kultúrafogyasztók kiszolgálására született az ezredforduló utáni első évtizedben. Ezt a profilt megerősítve betöltheti azt a küldetését, ami egy új közönség kinevelését jelenti. Mindezt segíti, hogy itt valóban találkoznak a művészetek, a film-, képző- és előadóművészet, az irodalom képviselői és alkotásaik a közönséggel.

Másik igen jelentős és meghatározó belvárosi rendezvénytér a Miskolci Galéria, amely olyan nagy múltú eseményeknek ad otthont, mint a Grafikai Triennálé vagy a Téli tárlat és kiállításai lehetőséget teremtenek a kortárs képzőművészet irányzatainak értő és színvonalas bemutatására éppúgy, mint a fiatal útkereső művészek pályakezdésének támogatására. Igényes belső udvara alkalmassá teszi nyári kamarakoncertek és irodalmi estek rendezésére.

A MŰÚT szerkesztősége és a Mission Art galéria együttműködése új kulturális teret és ezzel együtt rendezvényeket teremtett a belvárosban. A folyóirat visszatérően itt mutatja be legfrissebb számát és folyamatosan lehetőséget biztosít az olvasók számára a szerzőkkel és műveikkel történő találkozásra. E galéria falain mutatkoznak be a városban élő fiatal képzőművészek alkotásaikkal. A fiatal alkotókkal, pályájukat kezdő képzőművészekkel és irodalmárokkal való foglalkozás, a tehetséggondozás egyik legjobb példája, melyben a város aktív és támogató részvétele indokolt.

A kulturális rendezvényhelyszínek megőrzése és gyarapítása indokolt a város kiemelt turisztikai látványosságai, belvárosi szakrális terek környezetében. Ilyen új alkalmi tér lehet a lillafüredi függőkert, a csanyiki Király-asztal, az Avastető, a belvárosi evangélikus templom udvara, a Népkert, az avasi pincesorok teresedései, a Szinva-terasz, a Papszer zárt múzeumi udvara, Miskolc terei: Szent István tér, Hősök tere, Erzsébet tér és Deák tér, a tapolcai park, Egyetemváros és a belváros utcái. Kisebb tereprendezéssel izgalmas helyszín lehet a Bazár tömb is.

E. Oktatási-kulturális-turisztikai alapú együttműködések fejlesztése

E.1. Miénk a város, magunknak építjük – civil szervezetek a kulturális tervezésben

A kulturális együttműködés új városi rendszere épít a civilek részvételére és támogatására a tervezésben és a programok megvalósításában egyaránt. Az egyesületekbe tömörült amatőr művészeti csoportok, kulturális műhelyek, kulturális egyesületek, a múlt örökségére vigyázó hagyományőrző csoportok, nyugdíjas klubok, a város múltját kutató megszállottak, valamennyien a város kulturális életének résztvevői és alakítói. Ennek szellemében indult el az a munka, amelynek révén egymás számára elérhetővé és megismerhetővé válnak a kulturális élet hivatásos és civil résztvevői. A Kulturális Kapcsolatok Kézikönyve által megismerhetővé válik a város kulturális felépítménye, intézményrendszere és annak szereplői. Ez teszi lehetővé, hogy a város kulturális stratégiájának vitaanyaga és más, a kulturális élet területét érintő szakmai elképzelés, a város közgyűlése vagy szakmai bizottsága elé kerülő előterjesztés eljusson valamennyi szereplőhöz.

A városrészi kulturális egyesületek jelentős részt vállalnak abban, hogy a város törvényi kötelezettségeit[113] teljesíthesse. A közművelődési feladatok ellátása érdekében kötött megállapodások rendszerét továbbra is fenn kell tartani, az együttműködés új és hatékony formáinak fejlesztésével, folyamatos értékeléssel és ellenőrzéssel.

A város múltjának megismerését segítő kezdeményezések, várostörténeti sorozatok, konferenciák, vetélkedők és játékok, a miskolci kulturális történet digitális terekben való megjelenítése a kultúra és oktatás fontos feladata. Szerepük meghatározó az identitás kialakulásában, a lokálpatriotizmus erősítésében és nem elhanyagolható a hatása a város megtartóképességének erősítésében.

E.2. Együttműködés az oktatási intézményekkel mint a helyismereti tanítás, identitás megerősítésének legfontosabb szereplőivel

Miskolc nemcsak a kultúra, hanem az oktatás regionális központja is, kiterjedt iskolarendszerrel rendelkezik, amely alap-, közép- és felsőfokú képzést egyaránt magában foglal. A fenntartói státuszt gyakorló szervezet változása (a helyi önkormányzat helyett a kormány) nem változtatja meg az oktatási intézmény helyét és szerepét a helyi közéletben. Az intézményben tanító pedagógusok, az oda járó tanulók valamennyien miskolciak, vagy a város vonzáskörzetében élők. Résztvevői és formálói a helyi közéletnek, benne a kulturális életnek. Mindebből következik, hogy a jövőben a településre vonatkozó, az oktatás külső körülményeit befolyásoló döntések, a várostörténeti oktatás iskolai keretek között történő megvalósítása, a város gyarapítását célzó közösségi megmozdulások, környezetvédelemi, kulturális és sportakciók, városi megemlékezések ügyében városi együttműködési rendszer kialakítása és működtetése szükséges. Ez is fontos része annak, hogy a város fiatalokat megtartó képessége erősödjön.

E.3. Miskolci Egyetem „3. missziós" tevékenységének támogatása

A Miskolci Egyetem szerepe kiemelten fontos az ún. „harmadik misszió"-ból adódó feladatok megvalósításában. A „harmadik misszió" foglalja össze a felsőoktatási intézmények környezetükre gyakorolt tevékenységeit és hatásait, amely a képzési és kutatási szolgáltatások nyilvánvaló körén túl is kifejezetten erős, ugyanakkor jellemzően közvetett és puha eszközökön keresztül érvényesül. Az ilyen, helyi képzési, kutatási, gazdaság- és településfejlesztési kapcsolódások még a szűkebb profilú intézmények esetében is adottak. A közösségi terek, szolgáltató (sport, kulturális, könyvtári, múzeumi) infrastruktúrák a helyi értelmiség rendelkezésére állnak, az intézmények élő tudásbázisként működnek, de nagyon gyakran a kulturális- és sporttevékenység regionális központjául is szolgálnak. Ezen felül jelentős nemzetközi és EU-s források állnak rendelkezésre olyan fejlesztésekre, amelyek tipikusan a felsőoktatás harmadik missziójának erősítését szolgálják. A gazdaságélénkítésben, a térségi és városfejlesztésben egyre jelentősebbé váló puha eszközök, tényezők – innovációs kapacitás, törekvés új tudás létrehozására, hálózatosodás, társadalmi tőke, bizalom, együttműködési készség, társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális kapcsolatok és hálózatok bővítése –, valamint a felsőoktatási intézmények kreatív közege jól illeszkednek egymáshoz.

---

[113] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1.§

Miskolc és egyeteme közös célja, hogy a felsőoktatás helyi gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatása erősödjön, továbbá:

- a tudományos kutatások eredményeinek tényleges innovációvá konvertálásához a felsőoktatási intézmények tudás- és technológiatranszfer tevékenységének javítása, az inkubációs szolgáltatások és a spin-off vállalkozások alapításához segítséget nyújtó szolgáltatások fejlesztése szükséges;
- a gazdaságélénkítés eszköze a felsőoktatási intézményeknél meglévő képzési, kutatási kapacitások és tudásbázis becsatornázása a térségi gazdaság- és településfejlesztési stratégiák kialakításába és azok végrehajtásába;
- a képzési és kutatási portfóliót a regionális gazdaság szerkezetéhez kell igazítani;
- amíg a képzési és kutatási céloknál a megrendelői oldal közvetlenül is megjelenik a felsőoktatás szerkezetének, tevékenységének tervezésében, addig a harmadik misszió oldaláról tekintve, a felsőoktatási intézmények helyi gazdasági, társadalmi folyamatokba való aktívabb bevonása szükséges;
- a Miskolci Egyetem aktivitásának növelése a társadalmi kihívások kezelésében és a társadalmi innováció terjesztése területén szükséges.
-

A Miskolci Egyetem társadalmi innovációs feladatainak hatékony ellátása fontos Miskolc számára; a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások bővülésével növekszik a hozzáférés a felsőoktatási tudásbázishoz. Az egyetemen indított, a jelenkori problémák megoldására irányuló intézkedések, javaslatok nagymértékben formálják a fiatal generációt; a felsőoktatásból kikerülő hallgatók nemcsak értékes munkavállalók, hanem a társadalom művelt, széles látókörű, környezettudatos és a problémákat intelligens módon kezelő tagjai lesznek. A Miskolci Egyetemnek kiemelt szerepe van abban, hogy a régióból továbbtanulni szándékozó fiatalok maradjanak itthon, értő és érző, a térség problémáira reagálni képes értelmiségivé váljanak.

E.4. Agglomerációs kulturális együttműködések

A miskolci agglomerációhoz tartozó településeken a lakosság létszáma folyamatosan növekszik, melynek oka elsősorban a miskolci, zömében lakótelepi lakásokban élők kiköltözése. Ugyanakkor az így kiköltöző családok keresőképes tagjai Miskolcra járnak dolgozni, gyermekeik is a nagyváros iskolarendszerében tanulnak és kulturális és szabadidős programjaikat is nagyrészt a város művelődési és művészeti intézményeibe szervezik, aktív résztvevői a város nagyrendezvényeinek is.

Miskolc regionális központ szerepének akkor tud megfelelni, ha erősíti az önkormányzatokkal való kapcsolatát és együttműködését, és azt kiterjeszti szakmai területekre is. Ennek egyik formája az agglomerációs kulturális hálózati együttműködés (AKH), amely nemcsak közönségként számít a településeken élőkre, hanem aktív résztvevőként is. Ez lehetőséget jelent az agglomerációban élők számára kulturális hagyományaik bemutatására (kórusok, népi iparművészek, iskolai ének- és zenekarok) és fellépési lehetőséget biztosít a városi kulturális fesztiválokon.

Ennek az együttműködésnek része az is, hogy miskolci előadóművészek (kamaraegyüttesek, szólisták, kortárs zenei műfajok képviselői, fiatal képzőművészek) részt vesznek a települések kulturális eseményein, a miskolci kulturális intézmények közreműködő partnerei a települési programok tervezésének és megvalósításának.

E.5. Regionális szintű kulturális együttműködés

A regionális együttműködés a közelmúlt kormányzati döntése értelmében elsősorban az elmúlt évben létrejött Kreatív Régió tagjai (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék) között elengedhetetlen. Ebben Miskolc a megyeszékhelyekkel olyan kulturális együttműködés kialakításában érdekelt, melyben a városok önkormányzatai elsősorban a kulturális intézmények, előadó- és képzőművészeti, valamint közművelődési intézmények közötti szakmai kapcsolatok megteremtését és egy működő rendszer megalkotását támogatják. Ez az együttműködési rendszer egyik feltétele annak, hogy a városok sikeresen pályázzanak hazai és európai forrásokra.

E.6. Interregionális kulturális együttműködések

Miskolcnak határon átnyúló nagy múltra visszatekintő testvérvárosi kapcsolata van Kassával, mely lehetővé teszi az interregionális kapcsolatok támogatását segítő európai pályázatokon való közös és eredményes részvételt. A két város kulturális intézményei – galéria, színház, múzeum – között folyamatos a kapcsolattartás.

A városnak három földrészen vannak testvérvárosi kapcsolatai, mely lehetőséget ad arra, hogy kulturális eseményeken, nemzetközi rangú fesztiválokon kölcsönösen bemutatkozhassanak egymás előtt a résztvevő városok kulturális hagyományait őrző együttesek. A kulturális párbeszéd, a fiatal alkotók bemutatkozási lehetőségei új és költséghatékonyabb formákkal gyarapíthatják az együttműködést. Ilyenek lehetnek a kortárs fiatal művészek kiállításai, részvétel kamarazenei és kórusfesztiválokon, városünnepek kulturális programjában. Közös digitális platformokon való megjelenés.

A kulturális párbeszéd különösen indokolt olyan sikeres megoldások és tapasztalatok megismerésében és átadásában, ami a korábbi ipari területek kulturális célú hasznosítását jelenti.

4. CSELEKVÉSI TERV

A cselekvési terv Miskolc Város kulturális stratégiájának végrehajtására tett lehetséges intézkedéseket foglalja össze.

A végrehajtáshoz kapcsolódó konkrét feladatokat, azok felelőseit és határidejét ezen terv alapján kell kidolgoznia a városnak a lehetséges jövőbeni források, pályázati lehetőségek és az országos kulturális- és közművelődési finanszírozási tervek figyelembevételével.
A kulturális stratégia fontos, hogy összhangban legyen a Közgyűlés által már elfogadott fejlesztési elképzelésekkel. Kiemelkedik ezek közül a 2020-ban elfogadott Turizmusfejlesztési Stratégia, amelyben a kulturális események különös figyelmet kapnak. A stratégia szükséges beavatkozási pontok és tervezett fejlesztések terén is párhuzamot mutat a kulturális stratégiával pl. Herman Ottó Múzeum Papszeri épületének felújítása, Lovagi Tornák Terének jobb kihasználtsága, DAM City, rendezvénystratégia kidolgozása, helyi programajánlatok kidolgozása.

Stratégiai cél: A. Miskolc kulturális intézményrendszerének komplex fejlesztése

Beavatkozás: A.1. Átlátható kultúrafinanszírozás és -tervezés (A városi mecenatúra szerepe, formái, bővítésük lehetőségei)

Feladat:

1. Értékmérők és értékrendek bevezetése, vagyis a kulturális események minősítő rendszerének kialakítása (értékőrző és -teremtő események tematizálása)
2. Támogatási kultúra és -rendszer kialakítása, vagyis a városi mecenatúra feltételrendszerének kidolgozása (ajánlati csomagok, kapcsolattartás, éves tervezés, mecénások elismerése),
3. A Kulturális Mecénás Alap feltételrendszerének kidolgozása

Beavatkozás: A.2. Hagyományos kulturális terek fejlesztése és számuk bővítése különös tekintettel az ellátatlan területekre

Feladat:

1. A Kálvária-domb helyreállítása együttműködve az egyházzal mint különleges szakrális emléknek a miskolci lakossággal és az idelátogatókkal történő megismertetése.
2. A Herman Ottó Múzeum Tímármalom úti Raktárbázis 2. épületének szintráépítése, kapacitásbővítése a folyamatosan, nagy mennyiségben beáramló régészeti leletanyag jövőbeni elhelyezése érdekében, valamint állandó régészeti kiállítási térrel történő bővítése.
3. Papszeri múzeumi épület felújítása, új interaktív kiállításokkal, közösségi terekkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és rendezvényekkel. A Miskolc Múzeum egy új arculatú, belvárosi, többfunkciós kulturális-turisztikai gyújtópont létrehozása.
4. A Feledy-ház és Alkotóház tetőszerkezeti és tetőburkolati, valamint homlokzati hibáinak megoldása, szigetelés, vizesblokkok és elektromos hálózat teljes felújítása, valamint a nyílászárók cseréje.
5. A Rákóczi-ház és Petró-ház beázási és fűtési gondjainak megoldása, ezáltal rendezvény helyszínként történő jobb kihasználása, akárcsak az alkotóházi udvar és a Feledy-udvar esetében. A Rákóczi-ház Dőry-pincéjében a vizesedés-penészesedés megszüntetése, valamint megbízható klimatizálás kiépítése, rendezvényhelyszínként történő hasznosítása.

6. A Rákóczi-házat a 21. század műtárgyvédelmi és kiállítás-technikai színvonalára kell fejleszteni, képessé kell tenni arra, hogy a világ nagy grafikai gyűjteményeiből is fogadhasson reprezentatív anyagokat (pl. hőmérséklet és páratartalom szabályozása, fejlett fénytechnika beépítése, a fogadótér korszerűsítése).
7. Múzeumi ügyfélszolgálati iroda és közönségpont, valamint Múzeum Shop létrehozása, ezen kívül a Miskolci Szimfonikus Zenekar részére saját jegypénztár kialakítása, esetleg egy közös városi jegypénztár üzemeltetése.
8. A Folk Komplex – Néprajzi Kincsestár épületének múzeumi célú fejlesztése, új közösségi terek megteremtése, egyedülálló néprajzi központ létrehozása izgalmas kiállításokkal, népzenei koncertekkel, táncházakkal, látogatható tanulmányi raktárral, szabadon kutatható digitalizált gyűjteményekkel, múzeumi bolttal egy eddig csekély kulturális szereppel bíró településrészen
9. A lillafüredi Pele-lak infrastrukturális fejlesztése, Herman Ottó korabeli kertrekonstrukció, új turisztikai fogadóterek létrehozásával egy komplex múzeumi tér kialakítása.
10. Miskolci Szimfonikus Zenekar részére megfelelő infrastruktúrával és technikai feltételekkel rendelkező székház és próbaterem biztosítása.
11. A Miskolci Nemzeti Színház épületének szükséges rekonstrukciója.
12. A meglévő közművelődést ellátó intézmények helyzetének megerősítése

Beavatkozás: A.3. Új kulturális terek létrehozása Miskolcon

Feladat:

1. A Herman Ottó Múzeum központi épülete, a Kálvária-domb, a Tudomány és Technika Háza, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a Városi Sportcsarnok és a Vígadót is magába foglaló Népkert által körülhatárolt területen rendezvénytér kialakítása.
2. A Népkert – mely a város egyetlen nagy kiterjedésű parkja – botanikai tervezése, a parkban vizes látványosságok és olvasó zugok, hangulatos helyszínek kialakítása, zenepavilon tervezése és kialakítása. A Herman Ottó Múzeummal együttműködve a park látványelemeinek bővítése, szoborpark újragondolása.
3. A Miskolci Egyetemmel közösen az egyetemi campus kulturális térhasználatának újragondolása, kiszolgáló egységek létrehozása (pl. szabadtéri színpad).
4. Az Avastető átalakítása, többcélú kulturális hasznosítása (az ország egyik legjelentősebb tűlevelű gyűjteményét bemutató botanikus kert, az ősember műhelye, szabadtéri színpad, romantikus futópálya, gyerekek és felnőttek játszótere).
5. Hejőcsabán a Gárdonyi Szabadidő Park fejlesztése.
6. A Diósgyőri Papírgyár Múzeuma, a Herman Ottó Látogató Központ, a csanyiki Király asztal és a Vadaspark élménytérként és -útként történő hasznosítása.

7. Az egykori DAM területének feltárása, közlekedőfolyosók létrehozása és kulturális célú hasznosítása. Olyan tervet kell kidolgozni, mely lehetőséget teremt kortárs művészek, építészek és a civil közösségek számára arra, hogy az új város alakítói, tervezői legyenek. Az ipari örökség hasznosítása egyszerre kényszer és lehetőség arra, hogy megőrizzük az utókor számára.
8. A Diósgyőri Vár újrapozicionálására, kulturális célú hasznosítására új koncepció kidolgozása. A Lovagi Tornák Terét alkalmassá kell tenni arra, hogy a korábban kialakult megyei és országos hírnevet szerzett fesztiválоknak otthona legyen (Középkori Forgatag, Borsodi Fonó).

Beavatkozás: A.4. Meglévő értékek összekapcsolása

Feladat:

1. Kulturális utak és programcsomagok tervezése, mely az idelátogatók és a helyi lakosság számára lehetőséget biztosít különböző kedvezmények igénybevételére (kulturális csomagok, bérletek, parkolási kedvezmények biztosítása).
2. Olyan logisztikai rendszer kialakítása szükséges, amely lehetőséget biztosít az intézmények közötti folyamatos koordinációra és együttműködésre.

Beavatkozás: A.5. Egységes kulturális irányítás

Feladat: A miskolci kultúra irányításában és finanszírozásában paradigmaváltásra van szükség. Ennek lényege, hogy bárhol is éljen valaki a városban, lehetősége legyen a város kulturális tervezésében történő részvételre és a kulturális javak igénybevételére.

Stratégiai cél: B. Miskolc megtartóerejének növelése a kulturális alapú városfejlesztés eszközeivel

Beavatkozás: B.1. A kulturális alapú városfejlesztés eredményes gyakorlatának helyreállítása – A kultúra újra várost épít

Feladat:

1. Meg kell teremteni a város egyedi és különleges hangulatát, ennek során építeni kell a fiatal képzőművészek és építészek véleményére.
2. Bővíteni kell a belváros látványelemeit, utcabútorainak számát, megtervezett kertkultúráját.
3. Meg kell kezdeni a belváros elhasználódott útburkolatának javítását, biztosítani kell a kapualjak rendjét és tisztaságát, a múltból ránk maradt értékek (kerékvetők és díszes kapuk) megőrzését.

B.1.1. Miskolc belváros kulturális negyed és a Történelmi Avas fejlesztése

Feladat: A belvárosi kulturális negyed és a Történelmi Avas fejlesztése nem lehetőség, hanem kényszer. Ennek megoldása során együtt kell működni a város építészeti tervezésének, a lakosság kiszolgálását végző szervezeteknek és a védett negyedben működő kereskedelmi és vendéglátóipari egységeknek. Ki kell dolgozni ennek követendő rendszerét, felhasználva az európai példákat.

B.1.2. Miskolctapolca a kultúra és a rekreáció egyik országos jelentőségű központja

Feladat:
1. Alapvető feladat Miskolctapolca hangulatának megőrzése, a mára botanikus kertté vált őspark fáinak ápolása, új látványelemek elhelyezése a parkban, melynek fontos része a park virágosításának újragondolása.
2. Zenepavilon tervezése és felállítása.
3. A park élővilágának megismertetése digitális eszközök felhasználásával.

B.1.3. A királyi Diósgyőr és a felújított vár mint kultikus tér fejlesztése

Feladat:
1. Alapvető feladat a népi kultúra és a városrészi hagyományok megőrzése, ápolása. Ehhez kapcsolódva vissza kell hozni a térség hagyományos fesztiváljait, a középkori várhoz kötődő történelmi hagyományokat, a lakosság körében népszerű gasztronómiai bemutatókat, esetleg régmúlt korok ételeit felvonultató fesztiválokat. A megújuló tevékenység során támaszkodni kell a városrészben működő Fügedi Márta Népművészeti Egyesület tagjainak értékőrző tevékenységére.
2. Megfontolandó hazai néptáncegyüttesek minősítő fesztiváljának megrendezése, esetleg külföldi résztvevőkkel a Kárpát-medence és térsége táncos és zenei hagyományainak bemutatása.

B.1.4. Lillafüred a kulturális és természeti értékek különleges találkozásának helyszíne

Feladat:
1. El kell készíteni Lillafüred teljes körű értéktérképét, melynek tartalmaznia kell kiemelkedő kulturális jelentőségét, természeti értékeit, látványosságait és különleges klimatikus helyzetét tekintettel arra, hogy országos viszonylatban is az egyik leglátogatottabb turisztikai helyszín.
2. Ki kell dolgozni egy olyan programcsomagot, mely a kulturális intézmények és a természeti értékek látogatását foglalja egységes rendszerbe, és teszi mindenki számára kedvezményesen elérhetővé. Ennek fejlesztése során meg kell oldani a térségben az alternatív közlekedési eszközök használatát, a természet és a Bükk különleges hangulatának megóvása érdekében (erdei vasút, kerékpárút, gumikerekű járművek pl. Dotto-vonat).

Beavatkozás: B.2. A város kulturális múltjával, történelmével, különleges épített örökségével való megismerkedés játékos formáinak támogatása

Feladat: Az élményalapú tanulás módszereinek felhasználásával ki kell dolgozni a város kulturális értékeinek megismerési lehetőségeit, felhasználva a korszerű digitális eszközöket, ehhez meg kell teremteni a szükséges technikai feltételeket.

Beavatkozás: B.3. A nehézipari múlt, amit nem eltörölni, hanem használni kell különleges kulturális terek létrehozása során

Feladat: A kulturális alapú városfejlesztésben ez azt jelenti, hogy a városban egykoron meghatározó jelentőséggel bíró nehézipari múlt visszaköszön a város utcáin és terein. Éppen ezért különösen a jelentős kulturális értékkel bíró helyszíneken folytatni kell a múltra visszautaló míves vaskorlátok, kandeláberek és utcabútorok tudatos tervezését és telepítését (belváros kultúrnegyed, Avasi pincesorok, Ódiósgyőr városközpont, Miskolctapolca és Lillfüred).

Beavatkozás: B.4. Városrészek kulturális fejlesztése, elhanyagolt területek újrahasznosítása, lakossági közreműködés

Feladat:

1. A Perecesi Kultúrvölgy, a történelmi borászati területek (Kisavas, Nagyavas, Görömbölyi Pincesor, Bábonyibérc, Tetemvár) elhanyagolt nagy épületeinek, bezárt oktatási intézményeinek multifunkcionális csarnokként, inkubátor-házként, kulturális szigetként vagy alkotóműhelyként történő újrahasznosításának lehetőségeit ki kell dolgozni.
2. Alkotótáborok, stúdiók létrehozásának kezdeményezése Görömböly, Pereces, Hejőcsaba, Diósgyőr és a Vasgyár területén.
3. Felül kell vizsgálni a város jelenlegi kulturális mecénási gyakorlatát. Új ösztöndíjak alapítására és a fiatal művészek letelepedését elősegítő kedvezményrendszer kialakítására van szükség.

Beavatkozás: B.5. Miskolc kulturális emlékezete, a velünk élő múlt

Feladat:

1. El kell készíteni a műemlék, és a műemlék jellegű épületek kataszterét, különös tekintettel kulturális célú hasznosításukra. A városi kulturális javak (épített örökség) megőrzésére vonatkozó középtávú programot kell kidolgozni.
2. A város kulturális szolgáltatásainak fejlesztése során a kornak megfelelő, digitális eszközök és rendszerek alkalmazásával, új programok segítségével mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni Miskolc kulturális javait.
3. Folytatni kell a kulturális értékőrzés részeként fontos értéktár bővítését annak érdekében, hogy a helyi lakosság és a Miskolc kulturális értékei iránt érdeklődők megismerhessék Miskolc helyi, regionális és országos jelentőségű értékeit.
4. Új kulturális attrakcióként létre kell hozni a Miskolci Hírességek Csarnokát, ahol Miskolc kulturális örökségében meghatározó szerepet játszó egykori művészek kaphatnának helyet (pl. Pressburger Imre oscardíjas forgatókönyvíró, Déryné Széppataki Róza, Zsitkovszky Béla, az első mozgófilm alkotója stb.)
5. A bányász- és kohász hagyományok ápolása és fennmaradása érdekében a Miskolci Egyetemmel közösen új kulturális kapcsolatokat kell kiépíteni a Felvidék egykori iparterületén található városokkal.
6. Újra kell gondolni a 100 éves Művésztelep jövőjét, meg kell teremteni fennmaradásának szükséges feltételeit. Érdemes lenne egy másik, az irodalomtörténetben kiemelt jelentőséggel bíró

szakmai találkozó emlékét újraéleszteni és Lillafüreden létrehozni – elsősorban fiatal irodalmárok közreműködésével – az írótalálkozót.

Stratégiai cél: C. Miskolc kreatív ipari potenciáljának erősítése

Beavatkozás: C1. A kultúrafogyasztás szokásainak változásai, a kultúraközvetítés gyakorlatában

Feladat: Folytatni kell a közgyűjteményekben megkezdett nemzeti és városi örökség szempontjából megkerülhetetlen digitális tartalomszolgáltatását, ennek támogatására ki kell dolgozni egy a városi értékek digitalizálásának korszerű rendszerét, és meg kell teremteni eszközfeltételeit, ehhez szükséges az intézmények közötti együttműködések új rendszerének kidolgozása.

Beavatkozás: C2. Digitalizáció és innováció a kultúrában

Feladat:

1. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár további részvétele a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításában és az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve a webaratás kulturális területet érintő feladataiban.
2. A Herman Ottó Múzeum digitális gyűjteményi adatbázisának Digitárba való betöltése, online publikációja.
3. A városi közszolgálati média és a ma még hozzáférhető múltbeli kulturális tartalmak archiválása (pl. Operafesztivál, Kaláka Fesztivál, Nemzetközi Dixieland Fesztivál, alkotókkal készített stúdióbeszélgetések, stb.).

Beavatkozás: C3. Miskolc, a kreatív ipari központ

Feladat:

1. A városban található közép- és felsőfokú művészeti oktatási intézményekkel együttműködve egy ösztöndíjprogramot kell kidolgozni azon fiatalok támogatására, akik jövőjüket a kreatív gazdaságban tervezik.
2. A város megtartóképességének érdekében a városnak híd szerepet kell vállalnia a művészeti oktatás és a kreatív ipar jelenlegi és jövőbeni szereplői között. A városnak együtt kell működnie a Miskolci Egyetemen megvalósuló Science Parkkal és a műszaki innovációban dolgozó, különösen a zöld iparágak felé nyitó startupokkal.
3. A városban működő kézművesek támogatásának egy lehetséges formája a „Miskolcon készült” program, amely nemcsak hitelesíti a terméket, hanem segítséget ad annak értékesítéséhez.

Stratégiai cél: D. Új célcsoportokat megszólítani képes, innovatív kulturális kínálat kialakítása

Beavatkozás: D.1. Borkultúra, történelmi pincesorok fejlesztése

Feladat:

1. Folytatni kell a Történelmi Avas pincesorainak fejlesztését, az infrastruktúra kiépítését egyedi támogatási rendszerrel, és a város kulturális intézményeivel való együttműködéssel

folytatni kell a város felfedezésére irányuló programokat. Mindez egy önálló kulturális térben való gondolkodást (Történelmi Avas) és ehhez hozzárendelt tervet és közgondolkodást jelent.

2. Valamennyi beavatkozás arra irányuljon, hogy újjászülethessen a Történelmi Avas mint a város vigalmi negyede.

Beavatkozás: D.2. A kulturális szokások változása, bulinegyed a belvárosban

Feladat: A korábbi kulturális fejlesztések sikerét igazolja, hogy létrejött az elmúlt években a belváros ún. „bulinegyede”. Mára láthatóvá vált, hogy ezt a város kinőtte, ezért ennek térbeli fejlesztésére tervet kell kidolgozni. Ilyen terület lehet a Népkert – Múzeum – Sportcsarnok – Könyvtár és Tudomány és Technika Háza által határolt terület, mely a jövőben új és népszerű rendezvénytérként működhet. Mindehhez funkcióváltás szükséges és megfelelő infrastruktúra kiépítése.

Beavatkozás: D3. Fesztiválok mint a város különleges kulturális ünnepei

Feladat: Meg kell őrizni Miskolc fesztiválbrandjét, és tekintettel a kultúrafogyasztás változására, olyan új, nagy tömegeket vonzó rendezvények tervezésére és megvalósítására van szükség, melyekkel Miskolc újra pozicionálhatja magát az országos és nemzetközi fesztiváltérképen.

D.3.1. Diósgyőr a nemzeti tánc és zenei hagyományok őrzője

Feladat:

1. Hagyományosan Diósgyőr a nemzeti tánc és zenei hagyományok őrzője volt az elmúlt évtizedekben. Ezt a funkcióját erősítve ki kell dolgozni egy új, nemcsak a magyar hagyományok, hanem elsősorban a Kárpát-medence kulturális örökségének, néptánc és népzenéinek bemutatására, de az európai kultúrkörök és néphagyományok bemutatására is alkalmas fesztivál megvalósításának tervét.
2. A Diósgyőri Vár rekonstrukciójának befejezésével a korábbitól eltérő, mindenképpen új kulturális tér születik. Ennek megfelelő hasznosítására átfogó tervet kell kidolgozni az érintett kulturális intézményekkel, elsősorban a Miskolci Kulturális Központ és a Herman Ottó Múzeum részvételével. Ennek során figyelemmel kell lenni az épület fenntartható működésének megvalósítására.

D.3.2. Egyetemváros mint fesztivál helyszín

Feladat: Miskolc nem rendelkezik nagy kiterjedésű fesztiválhelyszínnel, éppen ezért a Miskolci Egyetemmel együttműködve képzelhető el egy új, sokifunkciós fesztiváltér kialakítása. Ezt indokolja Miskolc egyik látványosságának – Miskolctapolcának – közelsége, másrészt az egyetemen tanuló hallgatók nagy száma és a meglévő infrastruktúrák.

D.3.3. Belváros a gasztro- és a magaskultúra fesztiválhelyszíne

Feladat: A város kulturális negyedét úgy lehet fejleszteni, ha a belvároson kívül az ún. kiemelt fejlesztési területeken (Diósgyőr, Miskolctapolca, Lillafüred, Népkert) építészeti megoldásokkal, a szolgáltatási funkciók bővítésével igényes, kulturális és gasztrotereket hozunk létre.

Beavatkozás: D.4. Miskolc meglévő rendezvényeinek, fesztiváljainak újrapozicionálása

Feladat:

1. Miskolc különösen gazdag zenetörténettel rendelkezik. Ma is megtalálható a zenei képzés minden szintje a városban, zenei találkozók, retro- és kortárszenei koncertek, előadói estek jelzik a miskolciak zeneszeretetét. Ezért szükséges minden ilyen érték számbavételével kidolgozni a város zenei életének fejlesztési tervét.
2. Ugyanígy Miskolc jelentős képzőművészeti értékekkel rendelkezik, ki kell dolgozni az útkereső művészek támogatásának részeként irányzataik színvonalas bemutatásának lehetőségét.
3. A MŰÚT Szerkesztőségével és a MissionArt Galériával együttműködve támogatni kell az országos hírű folyóirat fennmaradását, a fiatal alkotók (képzőművészek és irodalmárok) bemutatkozási lehetőségeinek megvalósítását, a tehetséggondozást.
4. A város egyik nagy múltú fesztiváljának, a Kocsonyafesztiválnak fennálló jogi vitáit rendezni kell és biztosítani kell megrendezésének feltételeit.
5. A nemzetközileg is jegyzett CineFest esetében a fesztivál megerősítése, és a város részéről a fesztiválhoz kapcsolódó kísérőesemények és a megfelelő infrastruktúra biztosítása, támogatása szükséges.
6. Hasonlóan fontos a város kulturális kínálatába visszahozni a nagy múltú zenei- és tánchagyományok bemutatását jelentő fesztiválokat (Kaláka+, Borsodi Fonó, Középkori Forgatag), népzenei minősítő fesztivál megvalósításának lehetőségét ki kell dolgozni.
7. Az általánosan ismert, és Miskolchoz kötődő Herman Ottó hagyaték érdekes, és izgalmas bemutatása lehet egy új fesztivál, a Polihisztor Fesztivál megvalósítása.

Stratégiai cél: E. Oktatási – kulturális – turisztikai alapú együttműködések fejlesztése

Beavatkozás: E.1. Miénk a város, magunknak építjük – civil szervezetek a kulturális tervezésben

Feladat:

1. Fejleszteni szükséges a kultúra szereplőinek együttműködését azzal, hogy egymás számára megismerhetővé tesszük őket, és a Kulturális Kapcsolatok Kézikönyve révén létrehozzuk a város új, együttműködő hivatásos és civil intézményrendszerét. Ez azt is jelenti, hogy létrehozzuk a kulturális élet területét érintő szakmai elképzelések társadalmasítását, új civil fórumok kialakításával.

2. Felül kell vizsgálni a közművelődési feladatok ellátása érdekében kötött megállapodások rendszerét, amit új tartalmakkal, szükség szerint támogatási formákkal erősíteni kell.

Beavatkozás: E.2. Együttműködés az oktatási intézményekkel mint a helyismereti tanítás, identitás megerősítésének legfontosabb szereplőivel

Feladat: Az intézményfenntartóval együttműködve ki kell dolgozni az oktatási intézmények részére az identitás megerősítését szolgáló helyismereti tanítás ajánlott formáit és lehetőségét. A rendszer kidolgozására fel kell kérni a várostörténeti írókat, és kutatókat.

Beavatkozás: E.3. Miskolci Egyetem "3. missziós" tevékenységének támogatása

Feladat: Miskolc fejlődése elképzelhetetlen erős tudásbázis nélkül. Ebben vezető szerepet játszik a Miskolci Egyetem. Az eddigi, inkább formálisnak nevezhető együttműködést fel kell váltsa a kölcsönös érdekeken, egymás munkájának megismerésén és a térség fejlesztésének közös elhatározáson alapuló együttműködése. Mindez azt jelentheti, hogy a felsőoktatásból kikerülő hallgatók nemcsak értékes munkavállalói a városnak, hanem széles látókörrel rendelkező, a nagyváros problémáit megoldani képes polgárai lesznek. Ebben a folyamatban a város és a Miskolci Egyetem együttműködése nemcsak szükséges, hanem nélkülözhetetlen.

Beavatkozás: E.4. Agglomerációs kulturális együttműködések

Feladat: Miskolcnak annak érdekében, hogy beteljesítse a korábbi kulturális terveiben foglaltakat, új típusú együttműködésre kell törekednie az agglomerációban található településekkel. Azzal válhat a térség kulturális és szellemi központjává, ha a régióban élő emberek számára megközelíthetővé, elérhetővé válnak Miskolc kulturális szolgáltatásai.

Beavatkozás: E.5. Regionális szintű kulturális együttműködések

Feladat: Miskolc mint megyeszékhely a kulturális intézmények, előadó- és képzőművészetek, valamint közművelődési intézmények közötti szakmai kapcsolatok megteremtésében és egy működő rendszer kialakításában érdekelt. Teszi mindezt azért, mert tisztában van azzal, hogy a hazai és európai források elnyerésének ma egyik feltétele az, hogy a város kiterjedt regionális együttműködéssel rendelkezzen. Ennek megvalósítása érdekében a városnak új alapokra kell helyeznie a régió meghatározó városaival való kapcsolatát.

Beavatkozás: E.6. Interregionális kulturális együttműködések

Feladat:

1. Miskolcnak törekednie kell a testvérvárosaival szorosabb kulturális együttműködés kialakítására, amely nem korlátozódik pusztán politikai kapcsolatok ápolására, hanem lehetőséget biztosít a különböző városok kulturális értékeinek, művészeti együtteseinek megismerésére. Az együttműködésben fontos feladat, különösen a nagy ipari múltú városok esetében az

elhagyott ipari területek rehabilitációjához, kulturális célú hasznosításához kapcsolódó, használható projektek megismerése és a jó gyakorlatok átvétele.

2. Különösen fontos a Kárpát-medence sokszínűségét, az itt élő népek kulturális hagyományait tartalmazó és bemutató kiállítások létrehozása. Ennek egyik meghatározó helyszíne lehet a miskolci Barna György Gyűjtemény korszerű felújítása és elhelyezése, és a nagyközönség számára történő bemutatása. A gyűjtemény gyarapítása érdekében fontos a határon túli területekkel való kulturális együttműködések kiterjesztése.

5. ÖSSZEGZÉS

A kulturális stratégia célkitűzései és eszközrendszere olyan tudatos, következetes és hatékony irányba terelik Miskolc kulturális életét, amely teret nyit és befogad, térszerű kapcsolatokat épít a városban. A kulturális fejlesztés új együttműködési hálózatokat hoz létre, melyek szakmai és civil partnerségen alapulnak és ezáltal ösztönzik a kulturális innovációt, befogadva és erősítve azt. A stratégia végrehajtása során olyan innovációs fejlesztések valósulnak meg, amelyek javítják a városi kulturális intézmények működésének hatékonyságát, új szervezeti, működési modelleket hoznak létre, ugyanakkor találkoznak a lakosság igényeivel és javítják Miskolc versenyképességét. A fejlesztések biztosítják a lakosság mind szélesebb körének a kultúrához való hozzáférését.

6. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően a stratégia végleges változata mindenki számára hozzáférhető lesz, nyilvános helyen, az önkormányzat honlapján.
A városvezetés fontosnak tartja, a lakosság folyamatos tájékoztatását, vélemény nyilvánítási lehetőségek biztosítását a kulturális stratégiában megfogalmazott intézkedések sikere érdekében.

7. FORRÁSOK

1. Jogszabályok:
    - 1907. évi LI. törvénycikk Miskolcz rendezett tanácsú városnak törvényhatósági joggal felruházásáról
    - Magyarország Alaptörvénye;
    - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
    - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;
    - Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet
    - A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet;
    - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról;
    - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról

- Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IX–236/60.482/2004. számú határozatával elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város 2004 középtávra vonatkozó Kulturális Stratégiája;
- Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X–283/60.716/2004. számú határozatával támogatott Miskolc Európa Kulturális Fővárosa Pályázat;
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VI–97/13.541/2008. számú határozatával elfogadott MMJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének I–8/80.129/2014. számú határozatával elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója;
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 127/2020. (X.29.) számú határozatával elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési Stratégiája;
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 441/2021. (X.7.) számú határozatával jóváhagyott Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata;
- 7/2021. (VII.30.) számú Polgármesteri Utasítás a tisztségviselőkkel kapcsolatos egyes kérdésekről;
- Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

2. Honlapok
   - A NIOK Alapítvány honlapja: https://adjukossze.hu/
   - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének honlapja: https://www.baznyesz-miskolc.hu/
   - CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál honlapja: https://www.cinefest.hu/
   - CINE-MIS Nonprofit Kft. honlapja: https://www.cinemis.hu/
   - Dialóg Egyesület honlapja: http://dialogegyesulet.hu/
   - Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület honlapja: https://atjarokhe.hu/
   - Észak-magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc Alapítvány honlapja: https://mifilm.hu/index.html
   - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület honlapja: https://www.kezmuvesekhaza.hu/
   - Herman Ottó Múzeum honlapja: http://hermuz.hu/
   - INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. honlapja: https://www.jegy.hu/
   - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár honlapja: https://www.rfmlib.hu/
   - Ködmön Formációs Táncegyüttes honlapja: http://www.kodmontse.hu/
   - Miskolci Bölcsész Egyesület honlapja: https://www.miskolcibolcseszegyesulet.hu/
   - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. honlapja: https://www.csodamalom.com/
   - Miskolc Dixieland Band honlapja: https://www.dixieland.hu/a-banda/
   - Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar honlapja: https://mfk.uni-miskolc.hu/index.html
   - Miskolci Keresztény Szemle honlapja: http://keresztenyszemle.hu/az-olvasohoz/
   - Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány honlapja: http://www.festival.uni-miskolc.hu/alapitvany.html

- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. honlapja: https://minap.hu/
- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. honlapja: https://miskolcikultkozpont.hu/
- Miskolci Mazsorett Együttes honlapja: http://miskolcimazsorett.lapunk.hu/
- Miskolc Megyei Jogú Város honlapja: https://www.miskolc.hu/
- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. honlapja: https://mnsz.hu/
- Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. honlapja: https://www.mso.hu/
- Miskolc turisztikai honlapja (Midmar Nonprofit Kft.): https://www.hellomiskolc.hu/
- Miskolcz Revital Táncsport Egyesület honlapja: http://www.revitaltse.hu/rolunk.php?pos=1
- Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület honlapja: http://www.montazsegyesulet.hu/
- Múzsák Kertje Alapítvány honlapja: http://www.muzsakkertjemiskolc.hu/muzsak_kertje_alapitvany
- Művészetek Háza honlapja: https://www.muhamiskolc.hu/
- Romano Teatro Kulturális Egyesület honlapja: https://romanoteatro.hu/
- Szépmesterségek Alapítvány honlapja: http://www.olh.hu/miskolcigaleria/szepmestersegek/index.htm
- Szinvavölgyi Táncműhely honlapja: https://www.szinvavolgyi.hu/#muhely
- Wikipédia honlapja: https://hu.wikipedia.org/

3. Felhasznált irodalom

- Anonymus: Gesta Hungarorum (Hasonmás kiad., ford.: Pais Dezső, szerk.: Györffy György) Budapest, Magyar Helikon, 1975.
- Ádám Ibolya – Dobrossy István – Fedor Vilmos – Karosi Imre: Miért Miskolc? – A város Európa kulturális fővárosa pályázatához készített tanulmány
- Bourdieu Pierre (1997): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: A társadalmi rétegződés komponensei: válogatott tanulmányok. (Szerk. Angelusz Róbert) Budapest, Új Mandátum. 156-177.
- Dobrossy István (1994-2003): Miskolc írásban és képekben (I-X.) Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
- Dobrossy István (2002): Miskolc az ezredfordulón. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
- Dobrossy István és Somorjai Lehel (2005): Az igazi Miskolc. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
- Dobrossy István (1996): Miskolc története I. Miskolc
- Dobrossy István (2003): Miskolc története IV/1. Miskolc
- Dobrossy István és Stipta István (2007): Miskolc története V/1. Miskolc
- Dobrossy István és Stipta István (2007): Miskolc története V/2. Miskolc
- Dobrossy István (2009): Miskolc az önálló törvényhatósági joggal felruházott város 1909–2009. Pfliegler J. Ferenc Emlékére. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány. Miskolc
- Ezredvég Irodalmi, Művészeti és Társadalomkritikai Folyóirat XV. évfolyam 8-9. szám. 2005. augusztus-szeptember
- Fedor Vilmos (2017): „Miért Miskolc?”. Miskolc, Bíbor Kiadó
- Halmay Béla és Leszih Andor (1929): Miskolc (Magyar városok monográfiája 5.). Budapest, A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala

- Kun Miklós: Miskolcz múltja, jelenje tekintettel a jövőjére, Miskolc, 1842.
- Nyugat Irodalmi Folyóirat, 1930. 22. szám
- Szendrei, János (1886-1911) Miskolcz város története és egyetemes helyirata (I-IV). Miskolc, A város közönsége.

MELLÉKLET

Történeti összefoglalás (háttéranyag)

Miskolc az a város, melynek története tele van küzdelemmel, sikerekkel és kudarcokkal, nagy álmokat követő ébredésekkel és kijózanodásokkal, de mindenekelőtt az új dolgok iránti érzékenységgel és befogadással. Mindebből következik, hogy a mi városunk éppen e képességének köszönhette, hogy gyakran a történelem nagy hullámvasútjának csúcsai után, át kellett élnie annak legnagyobb mélységeit is. Történelmében még mindig szép számmal lelhetünk olyan időkre, eseményekre, melyek a mai napig fejtörést okoznak a kutatók számára is. Miskolc a magyar nagyvárosok között, adottságainak köszönhetően különleges helyet foglal el. Ennek oka pedig az, hogy a kulturális, természeti és építészeti értékeknek oly bőségével rendelkezik, melyet egyetlen más vidéki város sem mondhat el magáról. Persze jól tudjuk, hogy még sokan vannak, akik nem ezt gondolják rólunk, hanem városunk nehézipari korszakára emlékeznek akkor, amikor Miskolcot megítélik. A fiatalabb korosztályokba tartozók zöme ugyanakkor már felfedezte magának Észak-Magyarország fővárosát. Az elmúlt évtizedekben már nemcsak a kiemelkedő gazdasági eredményekkel, hanem a nemzetközi hírnevet szerzett kulturális eseményekkel, turisztikai beruházásokkal is a vezető hírek között szerepel városunk. Soha korábban nem utaztak anynyian Miskolcra, mint az elmúlt két évtizedben. A statisztikai összegzések ismeretében elmondhatjuk, hogy városunk mára az egyik legkeresettebb hazai turisztikai desztinációvá vált.

Az ezredfordulót követő évtized kulturális fejlesztései, az Európa Kulturális Fővárosa pályázaton elért második hely – Miskolc történelmében először legyőzte a fővárost és olyan vidéki vetélytársakat, mint Debrecent, Egert, Veszprémet, Győrt és még sok várost – feltette városunkat Európa kulturális térképére. A kulturális alapú városfejlesztés hazai gyakorlatának megteremtésével példát adott sok településnek arra, hogyan fedezheti fel éppen a kultúra segítségével saját múltjának értékeit és azt hogyan alkalmazhatja a fejlesztési programok kidolgozása során. Ennek a munkának elismeréseként a város 2008-ban elnyerte „A kultúra magyar városa” címet.

Miskolc sajátos és kiemelkedő helyet foglal el a magyar kultúrtörténetben. Különösen igaz ez akkor, ha a múlt század közepén a környező települések beolvadásával létrejött Nagy-Miskolcra tekintettel vizsgáljuk. A királyi Diósgyőr büszke várával, a klimatikus gyógyhely és különleges természeti és épített örökséget jelentő Lillafüred, a gyógyhatású termálvizét rejtő barlangjáról és a Miskolcot alapító nemzetség nyugvóhelyéről híres Tapolca, a belváros és a rá éjjel-nappal figyelő Történelmi Avas hegy évszázadok óta borokat érlelő pincéi, Pereces, Hejőcsaba, Görömböly, Szirma, a Bükk erdejében megbúvó kistelepülések mind-mind szerves alkotói annak a különleges közösségnek, amit ma Miskolcnak hívunk.

Különleges és kivételes hely, melynek lakóit rendre ott látjuk a magyar haladás élvonalában. Az itt lakók emeltek elsőként kőből házat – a mai politikai határokon belül – a magyar nyelvű színjátszásnak és a XIX. századvég zenei és irodalmi mozgalmaiban is nagy szerepet játszott a város.

Sok kivételes tehetségű embert adott a művészetnek, a tudománynak és a közéletnek.
Miskolc nemcsak a térség kulturális, hanem oktatási központja is. Híres középiskolái és a nyolc karral, valamint a legnagyobb campussal rendelkező egyeteme a térség

tudásközpontja, mely meghatározó szerepet játszik a megújulásban és Nagy-Miskolc jövőjének formálásában.

A kultúra nem létezett és a jövőben sem fog létezni támogatók nélkül. Az utóbbi évtizedekben egyre többen ismerik fel a kultúra támogatásának fontosságát. Elismerő díjak alapítása, egyre erőteljesebb mecenatúra jelzi, hogy a gazdaság szereplői fontosnak tartják a kultúra támogatását. A város nemzetközi hírű fesztiváljait is sok tehetséges miskolci vállalkozás támogatja. Ez egy új városi polgárság kialakulásának és megerősödésének kezdetét is jelenti.

A tizenöt évvel korábban megkezdett városfejlesztési programok (IVS I-II.) jelentősen megváltoztatták a város épített arculatát. Új kulturális közösségi terek születtek, melyek új fogyasztási szokásokat generáltak és élhetőbbé, szerethetőbbé tették a belvárost. A főutca felújítása jótékonyan hatott a kereskedelemre és a szórakoztató iparra. A mára szinte jelképpé vált Szinva terasz egyfajta modern agóraként a művelődés és szórakozás központjává vált. A kulturális intézményi fejlesztések közül ki kell emelni a Herman Ottó Múzeum új kiállító tereinek megépítését, a Miskolci Nemzeti Színház rekonstrukciós munkálatainak befejezését, a Művészetek Háza megépítését, a diósgyőri vár rekonstrukcióját, a Lovagi Tornák Terének kialakítását, a lillafüredi Palotaszálló függőkertjének felújítását. Ezek a változások bizonyították annak a szlogennek a létjogosultságát, melyet a város 2004-ben európai pályázatának címéül választott – „A kultúra várost épít".

A kultúra nem volt és nem is lehet öncélú, mert egész tevékenysége a társadalmi felemelkedést, az elfogadást, a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését és felszámolását szolgálja. Hirdeti, hogy a legnagyobb erő éppen a közösség összefogásában rejlik, mely képes az elesettek felemelésére, és a kiszolgáltatottság mérséklésére. Vele és általa válunk a város polgáraivá, mely egy új miskolciság létrejöttének elemi feltétele. Elősegíti a lokálpatriotizmus erősödését azzal, hogy felmutatja, vagy éppen segít megtalálni a város elfeledett értékeit, hidat építve a múlt és a jövő között.

Gyorsan változó világban élünk. Csak az marad versenyképes, aki látja, felismeri a változások irányát és gyorsan tud reagálni. Változnak a kulturális szokások, igények és velük egy időben változnak a fogyasztási szokások is, beleértve a hozzáférés módjának, technikáinak változásait is.

Az információs társadalom teljesen új kihívásokat támaszt a kulturális értékek közvetítőivel szemben. Ez együtt jár a szolgáltatói szektor változásával is. Ma már egyre nagyobb a kulturális iparban vállalkozók és dolgozók aránya.

Mindezek miatt szükséges egy új, a kihívásokra reagáló, a kulturális ágazatban dolgozók számára segítséget adó, a város értékeit számba vevő stratégiai program elkészítése és elfogadása. A stratégia elkészítése során támaszkodunk a város kulturális területen dolgozó szakembereinek, a civil szervezeteknek véleményére és javaslataira.

A stratégia általános célja, hogy keretet adjon a kultúra területén dolgozóknak és világos célokat fogalmazzon meg az intézményeknek. Természetesen a város számára a legfontosabb az általa támogatásból működő intézmények munkájának segítése, az intézmények közötti együttműködés és koordináció elősegítése, a fenntarthatóság szem előtt tartásával.

Történeti magyarázat – Miskolc adottságai, lehetőségei

Az elmúlt század régészeti feltárásai bizonyították, hogy az a földrajzi hely, melyet ma Miskolcnak hívunk már 70 000 éve ember által lakott terület. Ezt igazolták a Szeleta-kultúra tárgyi emlékei és az Avas tűzkövesen talált és az ősember jelenlétét igazoló kovabánya leletei. Ezzel Miskolc egészen különleges helyet foglal el nem csak a hazai, hanem az európai települések sorában is, mert bizonyságot nyert, hogy már az ős kőkorban is lakott terület volt. Mindebből az is következik, hogy a miskolci bányaművelés emlékei korukat tekintve a neandervölgyi emberrel és annak kultúrájával azonosított korszakkal egyidősek. Itt érdemes megemlíteni, hogy a város kulturális értékei és emlékei között eddig nem szerepelt, hogy a Miskolc-Avason talált kovabánya a jelenlegi ismeretek szerint az ország legrégebbi bányaművelési emléke.

Miskolc geopolitikai helyzete indokolja, hogy az ember már az őstörténeti időktől fogva otthonra lelt itt a hegyvidék és az Alföld találkozásánál abban, a nagyjából húsz kilométeres völgyben, mely értékes földjével, a környező dombok ásványaival, állandó vizével megélhetést és biztonságot jelentett az ide települt embernek. Idővel a települést körülvevő dombok nem csak ásványokat, hanem a szőlőtermesztés és a borászat nélkülözhetetlen feltételeit, a pincéket is biztosították az ember számára. A miskolciak „hegyeként” ismert Avas és a környék dombjai közel 2.000 pincét rejtenek, melyek sajátos kulturális értéket, építészeti lenyomatot és a különböző korokban élt miskolciak örökségét őrizték meg az utókor számára. A település keleti szélén található síkvidék már az Alföld kezdetét jelentik, ahol az ember legfőbb megélhetését századokon keresztül a gyümölcstermesztés és az állattenyésztés jelentette.

Összefoglalásként, megállapítható, hogy a miskolci táj változatossága, vize és ásványai, kedvező adottságai megfelelő alapot és biztonságot jelentettek az itt élő emberek számára, mind mezőgazdasági, mind ipari tevékenységük folytatásához. Ezzel indokolható az, hogy a különböző korokban folyamatosan meglévő migráció északkeleti célterülete volt a település és annak közvetlen környezete. Amikor arról beszélünk, hogy Miskolc története a befogadásról, a különböző értékek elfogadásáról szól, akkor ennek hátterében a korábban említett folyamatok állnak. Miskolc sajátos, sokszínű kultúrájának okát éppen ebben az állandó mozgásban, időről-időre más és más kultúrák találkozásában és egymásra hatásában találjuk. Ilyen szempontból Miskolc kiemelkedik a magyar városok sorából. Történelme a fennmaradásért, az önállóság megszerzéséért folytatott szakadatlan küzdelem története. Miskolcot nem kímélték a természeti csapások sem, a háborúk okozta károk mellett lakosságát pestis és kolera tizedelte, tűz és víz pusztította. De főnixmadárként mindig, újra és újra feltámadt és felépítette azt, ami elveszett.
A város valamikor a honfoglalás utáni időkben született, de hogy pontosan mikor, erről nincs hiteles okirat. Ebben osztozik sok település sorsában. Két fellelhető forrás található, melyben először szerepel Miskolc neve, az egyik III. Béla jegyzőjének, Anonymusnak Gesta Hungaroruma:
„És ott Árpád vezér Bors attyának, Bungernek nagy földet adott, a Tapolucca vizétől fogva a Souyou vizéig, melly most Miscoucynak neveztetik…” [114]
A másik hiteles dokumentum egy 1236-ban, a Vas megyei Borsmonostori Cisztercita apátság részére kiadott oklevél, melyben említés történik a Miskoucz nemzetségbeli Borsról.
Érdemes ide idézni Kun Miklós 1842-ben megjelent és „Miskolc múltja és jelenje különös tekintettel jövőjére” című könyve első fejezetének bevezető gondolatait.

---

[114] Anonymus: Gesta Hungarorum, 1173.

„Csak negyvenhét híja az ezer esztendőnek, mióta a magyar nemzet e szép hazát elfoglalá: Miskolc nevezete ezen idővel egykorú” [115]
A város történetének egy másik jeles éve 1365, amikor is Miskolc mezővárosi (oppidum) rangot kapott.
A tapolcai fürdőfejlesztés során, az őspark területén a régészek megtalálták annak a monostornak az alapját, mely már a XIII. század elején létezett és a Miskolcot alapító nemzetség temetkezési helye lehetett.
Ennyi fogódzó van segítségünkre abban, hogy településünk korát meghatározzuk, így aztán a város úgy döntött, hogy a minden évben megtartott városünnep időpontja Miskolc törvényhatósági jogkörrel felruházásának évfordulója legyen, melyet a város hosszú küzdelem után nyert el, és amit 1907. évi LI. törvénycikként hirdettek ki (május 11.).
Tekintettel arra, hogy a város ünnepe minden évben visszatérő és kiemelkedő kulturális eseménye a településnek, érdemes lenne az emlékezést a várostörténet előbbiekben jelzett eseményeivel kiegészíteni. (A stratégia készítésének idején jelentette be a Herman Ottó Múzeum régészeti igazgatóhelyettese, hogy az Avason Árpád-kori temetőt tártak fel.)

Kultúra a város életében, történetében, első kitörési kísérlet, regionális szerep 1920–1939 a kultúrvárosok együttműködésének „vezérhajója”

Miskolc lakossága elsősorban mezőgazdaságból, kereskedésből, kézművességből élt a mezővárosi időkben. A 18. és a 19. század jelentett nagy változást, mert ebben az időszakban a város elhagyva feudális kötöttségeit az önállóvá válás útjára lépett. Ez azt jelentette, hogy a város addig jellemző mezőgazdasági jellege megváltozott és helyét egyre inkább a kereskedelem foglalta el. A földesúri terhek megváltásával létrejött és megerősödött az a városi nemesség, mely a polgárosodás alapját jelentette. Ennek a változásnak olyan jelei vannak voltak, mint a város tudatos fejlesztése, oktatási intézmények létrejötte. De ennek a korszaknak volt egy kiemelkedő kultúrtörténeti eseménye is, a magyar nyelvű színjátszás magának állandó helyet kereső pesti társulatának befogadása. Fontos megemlíteni, hogy a város vezetése maga is kezdeményezte a magyar nyelvű színjátszás letelepedését. A Korona szálló, majd téli időkben a Sötétkapu mögötti csizmadia színben fellépő társulatot annyira megkedvelte a miskolci közönség, hogy Szrogh Sámuel jegyző javaslatára – aki a társulat első direktora is volt – a város létrehozta 1823-ban a magyar nyelvű színjátszás egyik első „szentélyét”. Ez akkor a magyar nyelvterületen Kolozsvár után második volt a sorban. Ma elmondhatjuk, hogy a jelenlegi országhatáron belül ez volt az első színház, melynek színpadáról magyar nyelven szóltak a társulat tagjai a közönséghez. A színház 2023-ban ünnepli fennállásának 200. évfordulóját.

A kiegyezést követő idők legfontosabb változásai a város életében, hogy a nemesség befolyása, létszáma egyre csökken és helyüket egyre inkább az új értelmiség és a munkásság vette át. Erre az időre tehető a városi infrastruktúra kiépülése, ekkor születtek a történelmi belváros ma is látható és meghatározó épületei, létrejött a gyáripar, megnyíltak az első pénzintézetek és ennek a fejlődésnek az eredményeként megvalósul Miskolc régi álma, amikor 1909-ben a település törvényhatósági jogot kapott. Ez a cím már egy dinamikusan fejlődő nagyváros eredményeinek elismerését jelentette.
Érdemes ide idézni a város legendás polgármesterének Soltész Nagy Kálmánnak 1895-ben szerkesztett emlékiratát, mely az 1890-ben a város közgyűlése által elfogadott felterjesztés indoklásában szerepelt. Ebből hiteles és pontos képet kapunk a város akkori állapotáról.

---

[115] Kun Miklós: Miskolcz múltja és jelenje tekintettel jövőjére 1842. I. fejezet nyitómondata 7. oldal

> *„Miskolcz r. t. város Borsod megyében a Bükk tövében, ott ahol a nagy magyar síkság kezdődik, hazánk egyik legszebb vidékén fekszik. Még a jelenlegi forgalmi eszközök – a vasút – nem voltak, az al- és felföldet összekötő kereskedelmi góczpont volt. Ma, központi helyzeténél fogva kiindulási pontja az ország legfontosabb, minden irányban szétágazó vasúti vonalainak. Népessége 1890-ben katonaság nélkül 30 408 tisztaajkú magyar lakos. Ma lakossága közel 35 000 fő. Házainak száma 5.600, lakosainak foglalkozása a kereskedelem, ipar, a mezőgazdaság, és legutóbb gyárak keletkezésével a gyáripar. Belélete eleven, mozgékony, kereskedelmi forgalma élénk, minőt kevés vidéki város mutathat fel. Székhelye két püspöknek, nyolcz különböző felekezetű lelkésznek, közoktatási intézményei: egy fő- és egy algymnasium, kereskedelmi, ipari iskolái, két felső leánynevelő intézet, községi és felekezeti népiskolák. Mindennémű jótékonysági, társadalmi, emberbaráti intézeteinek száma nagy. Van állandó székháza. Székhelye a magyar királyi államvasutak üzletvezetőségének, ipar- és kereskedelmi kamarának. Van királyi törvényszéke, pénzügyigazgatósága, dohánybeváltó hivatala, hat pénzintézete, több gyára, három vaspálya udvara, telefon hálózata, közeli építés alatt villamos vasútja, gázvilágítása, kövezett utcáinak, aszfalt és kőjárdáinak száma évről évre nő.”*[116]

Ez a leírás már világosan mutatja, hogy Miskolc felkészült arra, hogy a térség regionális központja legyen és ezért kész volt mindent meg is megtenni. Mégis még tizenhét évet kellett várnia arra, hogy kérelme a képviselőház elé kerüljön. A testület egyhangúlag fogadta el Miskolc kérvényét és az 1907. évi LI. törvénycikként kihirdették. Első pontja a következőképpen szól: *„Miskolcz rendezett tanácsú város 1909. évi január hó 1-ső napjától kezdődőleg törvényhatósági joggal ruháztatik fel”.*[117]

A huszadik század első két évtizedében a gazdaság robbanásszerű fejlődése elérte a várost és kezdetben a diósgyőri vaskohászat és a perecesi szénbányászat, majd a Miskolcon létrejött ipari vállalatok alapvetően megváltoztatták a város lakosságának összetételét, társadalmi szerkezetét. A térség egyre inkább a bevándorlás célterületévé vált. Jól jelzik ezt a folyamatot a lakosság számában jelentkező nagymértékű változások. Míg az 1851-ben mért létszámadatok szerint a történelmi Miskolcon 16 674 fő élt, addig ez a létszám 1920-ra 56 982-re emelkedett. Ez elsősorban a bevándorlás eredménye volt, ami, ha a mai város területére vonatkoztatjuk, azt jelenti, hogy 40-50 000 ember érkezett erre a területre.

Ebben az időben, a város legjelentősebb csoportját már az önálló iparosok alkották, akik saját gépekkel rendelkeztek és egyre több munkást foglalkoztatva megteremtették a miskolci gyáripart. Jelentős számban megtaláljuk a kisiparosokat is, akik családi-, vagy néhány főt alkalmazva kis- és középüzemű vállalkozásban dolgoztak. Ez a város társadalmát átalakító folyamat megteremtette azt az új miskolci elitet, mely a kulturális fejlődés legfőbb mozgatójává vált. A 19. század második felének nemzeti jelentőségű kulturális eseménye, hogy a város közadakozásból megépítette új színházát a leégett korábbi helyén. A polgárosodás eredményeként a századvég utolsó és a huszadik század első évtizedeiben Miskolcon is nagy számban alakultak olyan városi, vagy munkahelyhez kötődő egyletek, melyekben egyre erősödő igény fogalmazódott meg a kulturális öntevékeny csoportok létrehozására. Ezek közül is kiemelkednek a műkedvelő színjátszó körök, dalárdák és fúvós zenekarok. Utóbbiak közül már a múlt század húszas éveitől működött a katonai, a vasutas és a bányász fúvószenekar. A diósgyőri vasgyári kolónia területén és Perecesen is szabadtéri színpad épült, ahol időről időre közkedvelt zenés darabokat játszottak hivatásos és műkedvelő színjátszó csoportok. Miskolcon a belváros új terén, az Erzsébet téren és a Népkertben is gyakran játszottak a miskolciak körében igen nagy népszerűségnek örvendő fúvószenekarok. Már ebben az időben megkezdődött a zenei alap- és középfokú képzés a városban. Ennek a folyamatnak jelentős állomása a Zenepalota megépítése, mely azt jelentette, hogy a várospolitika hivatásos formálói és a kultúrát szerető miskolciak értő befogadói és lelkes támogatói voltak az új kulturális mozgalmaknak.

---

[116] Dobrossy István: Miskolc a törvényhatósági joggal felruházott város 1909-2009 Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány kiadványa 2009. 57-58 oldal, A városi közgyűlés 1890. december 29-én 158/890. számú határozata, felterjesztés indoklása (részlet. Soltész Nagy Kálmán polgármester emlékiratából)

[117] 1907. évi LI. törvénycikk Miskolcz rendezett tanácsú városnak törvényhatósági joggal felruházásáról

A dualizmus korának egyik legnagyobb vívmánya, hogy jelentősen megváltoztatta a városok épített arculatát. Így történt ez Miskolc esetében is, ekkor alakult ki a ma is látható belváros, a főutca jellegzetes házaival, az Erzsébet tér a kád- és gőzfürdővel, a Korona szállóval és az iparkamara épületével. Köz- és lakóépületek egész sora épült, de jelentős volt az út- és közműfejlesztés, az egészségügyi és oktatási intézményfejlesztés is. Az egyre meghatározóbb ipart szolgálták a képzett munkaerőt nevelő tanonciskolák és a magasabb képzettséget nyújtó kézműves iskolák. Ekkor már kiépültek a városban az oktatás hagyományos intézményei a gimnáziumok, az elemi és polgári iskolák. A városban leánynevelő intézet és felső kereskedelmi iskola is működött. Országos hírnevet szerzett a városban folyó gyermekvédelmi munka. Működött Miskolcon óvoda és árvaház. Miskolc ettől az időtől kezdve már az ország egyik legfejlettebb iskolarendszerével rendelkező városának számított.

A fejlesztéseknek köszönhetően a várost környező településekkel szinte összenőtt Miskolc, így azok egyre inkább elővárosi jellegűvé váltak. A város jelentősen fejlesztette a tömegközlekedését is. Pozsony után a második vidéki városként villamos vasutat épített 1897-ben, melyet 1906-ban meghosszabbított Diósgyőrig.
Miskolc ekkor már a Felvidék kapujának számított, ahonnan három irányba is indultak és érkeztek vonatok.

A gyarapodás nemcsak mennyiségi, hanem minőségi értelemben is átalakította a várost, ami az itt élők életminőségének javulását is eredményezte. Ennek a gyors fejlődésnek egyenes következménye lett az, hogy a várospolitika formálói már egy új álom megvalósításán kezdtek dolgozni, ami nem jelenthetett mást, mint Nagy-Miskolc létrehozását a környező települések városhoz csatolásával. Ezzel pedig Miskolc versenybe szállt volna az örök vetélytárssal, Kassával a régióközpont címért.

De az élet, mint ahogy oly sokszor lenni szokott másképp írta a város történetét és sokkal korábban megadta Miskolcnak ezt a szerepkört, mint ahogy arra a város irányítói számítottak. A trianoni békeszerződéshez kötődő területvesztés eredményeként Miskolc versenytárs nélkül maradt és egyik napról a másikra kellett a régióközpont szerepből adódó feladatokat Kassától átvennie.

A város vezetői hihetetlen elszántsággal fogtak neki a munkának, és tették ezt annak tudatában, hogy most már valóban minden akadály elhárult Nagy-Miskolc létrehozása, azaz a várossal már gyakorlatilag összenőtt települések integrálása elől. Ez az időszak a város történetének igen sikeres néhány évtizede.

Az 1920-as évektől kezdve a városrendezés a majdan létrejövő Nagy-Miskolc gondolatának jegyében fogant. Minden alapja meg volt erre, hiszen Miskolc egy csapásra az ország egyik fontos és fejlesztésre kijelölt városává vált. A tervek kidolgozása során a szakemberek már tudatosan számoltak a jövőben Miskolchoz csatlakozó új településrészek fejlesztésével. Ennek köszönhetően megkezdődött ezek csatornázása, ivóvízellátása, melynek tekintélyes részét a város a Speyer kölcsönből finanszírozta. De ez a kölcsön nyújtott segítséget a központi piac létrehozásához éppúgy, mint a már korábban említett Zenepalota megépítéséhez.

Erre az időszakra tehetők a város és megye vezetői részéről elhangzó olyan kijelentések, amelyek már a város újrapozicionálását vízionálták. Ennek jó példája, hogy Miskolc polgármestere Hodobay Sándor és Mikszáth Kálmán a megye főispánja „Nagymiskolc Borsodországban" címmel jelentette meg közös városfejlesztési elképzeléseit[118]. Ennek alcímében szerepel a főispán részéről egy korábban elképzelhetetlennek tartott megfogalmazás, hogy ti. „Miskolc a magyar városok előretörésének szimbóluma". Ebben az időszakban sok híresség kereste fel a várost és fogalmazta meg véleményét a nagy átalakulás láttán. Ezek közül talán a legismertebb Móricz Zsigmond írása, mely miskolci látogatását követően a Nyugat című folyóiratban jelent meg. A cikk leggyakrabban idézett mondata *„Miskolc a legnagyobb jövőjű város…"*[119].

Miskolc, miközben nagyon zaklatott időszakot él meg – a közigazgatás Trianont követő többszöri átszervezése miatt – sokat fordított az oktatás és a kulturális élet fejlesztésére. A jelentős kormányzati támogatással 1929–1933 között megépülő lillafüredi Palotaszálló a honi kultúra egyik legfontosabb vidéki helyszíne lett. Igazi kultikus helye ez az országnak, hiszen itt találkoztak az ország jeles írói és itt született a magyar szerelmi líra legszebb verse József Attila Ódája. De itt forgatták a harmincas évek egyik legendás filmjét, a Meseautót és a háborút megelőző utolsó békeévben itt rendezték meg az első (1939) majd a második (1940) nemzeti filmhetet, a mai filmfesztiválok elődjét. Az országos könyvnapra vonatkozó javaslat – Supka Géza jóvoltából – is itt, Miskolcon született. Elmondható, hogy ebben az időszakban Miskolc valóban a kulturális haladás élvonalában volt. Múzeuma, könyvtárhálózata, kulturális élete országos hírű. Egyre gyakrabban vállalt szerepet országos jelentőségű közigazgatási ügyekben is. Ezek közül is kiemelkedő jelentőségű az a miskolci kezdeményezés, melynek célja a vidéki városok kulturális szövetségének létrehozása volt. A város 1929-ben megszervezte a Dunán-inneni városok kulturális kongresszusát és a tanácskozás eredményeként a résztvevő városok képviselői Miskolcon megalakították a Magyar Vidéki Városok Kultúrszövetségét.[120]

Megszületett a városrendezés első átfogó terve, mely Miskolcról, már mint a Felvidék új régió központjáról gondolkodott és e terv megvalósításához igyekezett lobbistákat is megnyerni. Politikusok, gazdasági szakemberek, közgazdászok, tudósok dolgoztak azon a koncepción, amely már Miskolc új, kibővített szerepének szakmai alátámasztását tartalmazta. Mindezt időről időre nyilvánosságra is hozták és megvitatták a város érdeklődő polgáraival, illetve az őket képviselő szervezetekkel.
Aztán mint ahogy az gyakran előfordult a város életében, a nagy álmok beteljesülését megakadályozta a háború.

---

[118] Dobrossy István – Stipta István: Miskolc története V/2. 2007., 504. oldal

[119] Nyugat irodalmi folyóirat, 1930. 22. szám, Móricz Zsigmond: Mai napok – Miskolc

[120] Dobrossy István: Miskolc az önálló törvényhatósági joggal felruházott város 1909–2009. Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány, Miskolc, 2009., 86. oldal

A város, ahol élünk: értékek sokasága, ami néha látszik, néha nem – kultúra az ipari félmúlt árnyékában (háború utáni évtizedek)

Öt évet kellett várni arra, hogy a sok évig tartó munka meghozza gyümölcsét. Végül a Miskolci Nemzeti Bizottság határozatát, mely kimondta 1945. január 1-től Nagy-Miskolc létrejöttét, a Nemzetgyűlés első döntései között jóváhagyta.[121]

A város mégsem tudott ünnepelni, mert történelmének legnagyobb veszteségét szenvedte el a háború során. Négy év alatt elvesztette 33 934 lakosát. A város életében fontos szerepet betöltő zsidó lakosság 80,6%-a a deportálások következtében elpusztult. A háború előtt oly fontos szerepet játszó nagyipar is súlyos károkat szenvedett, fontos épületek váltak rommá és értékes gépek semmisültek meg.
Így aztán Nagy-Miskolc történetének első évtizede a károk felmérésével, majd az azt követő romeltakarítással és újjáépítéssel telt. Ehhez társult még az a bizonytalanság, amely az új rendszer első intézkedéseihez, az államosításokhoz és az országos tervgazdálkodás bevezetéséhez kötődtek.
Mindenesetre a város lakói nagy elszántsággal kezdtek hozzá a város újjáépítéséhez, melynek eredményeként a súlyos háborús veszteségeket elszenvedett város az ötvenes évek elejére talpra állt. Az egyre több embert igénylő iparfejlesztés munkát adott a falvakból a városba érkező emberek tízezreinek. Soha korábban nem látott migráció indult el, melynek célterülete Nagy-Miskolc volt. Teljesen érthető, hogy ekkor a városfejlesztés középpontjában már az ide érkező tömegek lakhatási és megélhetési feltételeinek biztosítása állt.

A város óriási változáson ment keresztül. Ha összehasonlítjuk a település századeleji lakásállományát és területnagyságát, azt látjuk, hogy az első világháború idején mindössze 4.105 lakóházzal és 400 kat. hold területtel rendelkező történelmi Miskolc 1945-ben Tapolcával, Hejőcsabával és Diósgyőrrel (benne Pereces), majd 1950-ben Görömböllyel, Hámorral (benne Lillafüred és Ómassa) gyarapodva már 39 000 kat. hold terület birtokosa. Ebből azt látjuk, hogy Nagy-Miskolc ötször akkora területtel rendelkezett már, mint a történelmi Miskolc.

Hatalmas változást jelentett Nagy-Miskolc létrehozása a város lakosainak számában is. A város egycsapásra az ország második legnépesebb városává vált. Lakosainak száma ugyanis ekkor már meghaladta a 100 000 főt. Ez a folyamat a következő három évtizedben is folytatódott, egészen a nyolcvanas évek közepéig, amikor is Miskolc elérte történelmének legmagasabb lélekszámát 218 000 főt.

A lakosság életkörülményei folyamatosan javultak, ami elsősorban a tervszerű városfejlesztésnek volt köszönhető. Ennek alapjául a már 1921-ben elfogadott első (Warga László), majd az 1948-ban megszületett második (Weiner Tibor), továbbfejlesztett városszabályozási és általános rendezési terv szolgált, melyek a maguk nemében korszakos jelentőségűek voltak.[122] A dokumentumokból kiderül, hogy a városfejlesztés egyik központi kérdése az volt, hogy a hosszú, kelet-nyugati irányú völgybe zárt város kitörési iránya merre legyen. A tervezők többsége a Sajó völgye felé történő bővítést javasolta, de a város mégis úgy döntött, hogy a településépítészet iránya a völgyet övező dombok legyenek. Ezzel a lépéssel – mint néhány évtized múltán kiderült – a város bezárta magát és szinte lehetetlenné tette a kelet-nyugati irányú közlekedést. A nyolcvanas évek elején hozott döntések (északi és déli tehermentesítő út megépítése) éppen ezért elkerülhetetlenek voltak. Ennek esett áldozatul a Szinva-patak, melynek belvárosi lefedése átmenetileg megoldotta a belváros közlekedési gondjait, ugyanakkor a belváros viszonylag homogén építészeti arculatának durva megváltoztatását jelentette. Éppen ezért nem véletlen, hogy 2004-ben a város megkezdte a Szinva-patak több részletének kibontását, amely az integrált városfejlesztési stratégia egyik meghatározó célterülete lett.

---

[121] Dobrossy István – Stipta István: Miskolc története V/1. 2007., 401–402. oldal
[122] Dobrossy István – Stipta István: Miskolc története V/1. 2007., 211. oldal

Az ötvenes évek közepétől számítható az az időszak, amely már a szocialista iparváros imázs-alakítás jegyében formálta a város épített arculatát. Az új szabályozási és rendezési terv két változatban készült: az egyik 250 000 lakosú, a másik 350 000 lakosú Miskolcra. Szerencsére ez a terv idővel sokat finomodott és a megalomán tervezés a lehetőségek és az adottságok által állított korlátok közé szelídült.

A város kulturális szerkezete, különösen a hatvanas évektől kezdve jelentős változásokon ment keresztül. A nagyipar, mint legjelentősebb mecénás részt vett az intézményi háttér kialakításában és jelentős szerepet vállalt a közművelődési és művészeti intézmények, különböző kulturális mozgalmak, amatőr művészeti csoportok működésének támogatásában. Új művelődési és közösségi házak épültek, melyek közül kiemelt említést érdemel a Rónai Sándor Megyei Művelődési Ház, a Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza, a Molnár Béla Ifjúsági- és Úttörőház, a Diósgyőri Vasas Művelődési Központ, a Bartók Béla Művelődési Ház és az Ady Művelődési Ház. A miskolci közművelődés a hatvanas évektől a nyolcvanas évek közepéig legsikeresebb időszakát élte. Bővültek a miskolci közgyűjtemények, kiállítóhelyek, új fiókkönyvtárak nyíltak, megépült a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a város mozihálózata is szinte valamennyi városrészre kiterjedt.

Erős volt az iskolai közművelődés, sok középiskolában működött ifjúsági klub. Az új zenei kultúrának számos országos sikert elért helyi képviselője volt. Az első televíziós Ki-Mit-Tud vetélkedőnek kortárs zene (könnyűzene) kategóriában is miskolci nyertese volt, a Borsodi Szénbányászati Tröszt zenekara. Országos jelentőségű és a magyar beat-rock történet kinagyítható pillanata az első rock-pop fesztivál diósgyőri stadionban történt megrendezése, melyen a korszak legnagyobb hazai előadói vettek részt. Ennek az időszaknak meghatározó intézménye volt a hejőcsabai Gárdonyi Géza Művelődési Ház mely a feltörekvő zenekarok számára jelentett éveken keresztül bemutatkozási lehetőséget. A hetvenes évek végének ikonikus, országos sikert elért zenekara volt a miskolci EDDA Művek.

Megalakult 1963-ban a Miskolci Szimfonikus Zenekar, mely a legendásan erősnek számító miskolci alap- és középfokú zenei képzésre épült és a Filharmónia szervezésében hamarosan kezdetét vette a bérletes rendszerű komolyzenei hangverseny évadok szervezése.

A Miskolci Nemzeti Színház több országos szakmai elismerést kiváltó korszaka is erre az időszakra tehető. Ezek közül is kiemelkedik Gyarmathy Béla igazgatásával és Csiszár Imre művészeti vezetésével országos sikereket elért társulat. Abban az időben Miskolc volt a magyar színjátszás másik fővárosa.

A városban folyamatosan működött bábszínház és társadalmi összefogással a nyolcvanas évek közepére megépült a Miskolci Városi Vadaspark is.

A város közművelődési tevékenységét oktatási és közművelődési osztály, az intézmények kulturális tevékenységét, rendezvény kínálatát városi művelődési és propagandairoda koordinálta. Ebben az időben született meg az a kísérlet, mely a kultúra területén működő intézményeket egy ernyőszervezet, a Városi Művelődési Központ irányítása alá vonta.

A nyolcvanas években kialakult új szórakozási szokások, a popkultúra térnyerése indokolták, a gyengülő „politikai figyelem és irányítás" pedig lehetővé tették olyan új műfajok meghonosítását, mint a Tokaj Étteremben működő Varieté, és a nagy tömegeket mozgató kulturális fesztiválok. Ekkor született a Kaláka Folkfesztivál és a Nemzetközi Dixieland Fesztivál, rendszeressé váltak a szabadtéri rock koncertek. Népszerű volt a Miskolci és a Tapolcai Nyár és a szabadtéri fúvószenekari koncertek, melyeket az akkoriban alakult Miskolci Mazsorett Csoport felvonulása színesített. A város Feledy Gyula Kossuth-díjas grafikusművész kezdeményezésére kétévente megrendezte a magyar grafika legnagyobb seregszemléjét, az Országos Grafikai Biennálét és ebben az időszakban Miskolc adott otthont a Magyar Televízió és Rövidfilm Fesztiválnak is.

Az országban az első vidéki városi televízió Miskolcon kezdte meg adását, de innen sugárzott a megye rádiója, az avasi templom harangjátékával megszólaló Borsodi Rádió is. Ebben az időszakban a városnak két napilapja volt, az Észak-Magyarország és a Déli Hírlap, de itt működött a Napjaink című regionális irodalmi folyóirat szerkesztősége is.
Meglepő, de a város ekkoriban mégsem a kultúrájáról, sokkal inkább gyárairól, az acél- és gépgyártásról, vagyis ipari áról volt híres. A városi közösséggé formálódás, az új miskolciság kovásza nem a kultúra volt, legalábbis a hivatalos brosúrák, városi kiadványok szerint. Miskolc jelentős építészeti örökségéről, kiváló természeti adottságairól csak ritkán esett szó. Nyilván ebből következett az, hogy a városról kialakult közvélekedés egy füstös gyárváros képét vizionálta, melyik nem szerepelt az utazni szeretők korabeli bakancslistáin. A közbeszédben már nem esett szó arról a városról, mely összefogással megteremtette az első magyar nyelven játszó színházat, és arról, sem amelyik valamikor létrehozta a vidéki „kultúrvárosok" szövetségét. Helyébe az oly sokat hangoztatott acélváros és nehézipar mindenhatósága került. Kevesen voltak, akik a nagy fejlesztések idején arra gondoltak, hogy mi lesz, ha úgy, mint korábban már sok minden, ez is véget ér, azaz mi jön az acélváros után.

A magyar vaskohászat itt kezdődött és a sors úgy akarta, hogy elsőként itt érjen véget. A virágzó iparváros két diósgyőri nagyüzeme minden nap több mint 10 000 embernek jelezte a műszak kezdetét és végét, amikor „fújt a gyár". A nyolcvanas évek második felében a megrendelések visszaeséséből már érezhető volt, hogy bekövetkezhet az, amire senki sem gondolt korábban, hogy emberek ezrei maradhatnak munka nélkül. Az addig folyamatosan emelkedő lakosságszám tendenciája hirtelen megfordult és csökkenni kezdett. Az összeomló miskolci nehézipar 60 000 ember egzisztenciáját temette maga alá úgy, hogy esélyt sem adott a túlélésre. De nem csak a nehézipar, hanem vele együtt annak fenntartó rendszere is összeomlott. Ezzel lezárult Nagy-Miskolc első korszaka.

Ami nincs a térképeken (identitás, sokszínűség, befogadás, rendszerváltás: a remények és a kétség, majd a csalódás évei)

A rendszerváltás Miskolc történetében egybeesett a város működésében alapvető szerepet játszó nehézipar összeomlásával, az egyre erősödő elvándorlással és a munkanélküliséggel. Egyik napról a másikra több ezer miskolci család került nehéz helyzetbe. Így aztán az az eufória, mely a rendszerváltás első hónapjait jellemezte, Miskolcon hamar véget ért.

A politika felismerve a városban élő munka nélkül maradt emberek helyzetének kilátástalanságát, kétféle választ adott a problémák megoldására. Egyrészt különböző államilag finanszírozott átképzésekkel próbálta a munkanélküliek foglalkoztatását megoldani, másrészt folyamatosan táplálta azt az illúziót, hogy a miskolci nagyipar, különösen a kohászat megmenthető. Több sikertelen privatizáció kellett ahhoz, hogy a politika belássa, a diósgyőri kohászat megmentésére fordított pénz feneketlen kútba kerül.

Így aztán a város életében a rendszerváltás első évtizede veszteségeket és csalódást hozott az itt lakóknak. Miskolcon az a szellemiség, ami egy új képet, új jövőt képes vizionálni a város számára közel egy évtizedet késett. Éppen ezért egyáltalán nem véletlen, hogy a gazdaság átalakításához nélkülözhetetlen külföldi tőke első képviselője csak 1998-ban érkezett a városba (Shinwa).

Az évtized végére megérett a helyzet arra, hogy a város újragondolja helyzetét. Világossá vált, hogy a város működésében oly fontos szerepet játszó gazdaság nélkül, a korábban felépített infrastruktúra már nem tartható fenn.

A vállalatok támogatásával működött kulturális intézmények egymás után zártak be. Erre a sorsra jutott az egyik legjobban felszerelt intézmény a Diósgyőri Vasas Művelődési Központ, de bezárt a Megyei Művelődési Központ, mint ahogy a legendás Gárdonyi Géza Művelődési Ház is. A miskolci kulturális élet erózióját mutatta, hogy a város szezonális kínálatában fontos szerepet játszó nagyrendezvények a kieső támogatások miatt kénytelenek voltak szűkíteni kínálatukat. Csökkent a művészeti intézmények költségvetése is, a városi önkormányzat erőn felül próbált időről időre segíteni a kiesett támogatások pótlásában. Ekkor született egy új városmarketing program, melynek középpontjában már nem az ipar, hanem a város elfeledett értékei, kiemelkedő jelentőségű kulturális öröksége, páratlan természeti adottságai és kihasználatlan lehetőségei álltak.

> *„Vannak városok, melyeknek értékeivel mostohán bánt az idő. Ezek közé tartozik Miskolc. A hazai viszonyok között nagyvárosnak számító település évszázados kulturális hagyományairól, építészeti emlékeiről, páratlan természeti adottságairól kevés szó esett az elmúlt évtizedekben. A kereskedés, a céhes mesterségek egyik felvidéki központját a 20. század közepének iparfejlesztési politikája egészen más, új fejlődési pályára állította... A borkereskedés és a vendéglátás fellegvára így vált rövid idő alatt az ország ipari fellegvárává. Az új lakótelepek elnyelték az ideérkező emberek ezreit. A város szerkezetileg is szétesett, a kohézió hiányát és mély érték válságot jelzett a történelmi belváros pusztulása, a közterületek elhanyagoltsága, az „ipari" városkép megjelenése és „mindenhatósága."* [123]

A város újrapozicionálása, jövőjének újrarajzolása az ezredforduló idején vette kezdetét. Új szlogent talált magának a város – Miskolc, a nyitott kapuk városa – mely egyszerre jelentette Miskolc nyitottságát a négy égtáj, azaz a világ felé, és a nyitott kapukkal egyúttal utalt az itt élők legendás vendégszeretetére. Valamennyi, a város különleges voltát egy rövid „sűrített" mondatba tömörítő meghatározás közül ez volt az, ami leginkább kifejezte a város lényegét, és amiben a várost akkor irányító testület valamennyi tagja, párt hovatartozástól függetlenül egyetértett. Miskolc történelme a befogadás története. Ebben a városban mindenki és minden otthonra talált, ember és gondolat egyaránt.

---

[123] Dobrossy István: Miskolc az ezredfordulón, 2001., Fedor Vilmos – Rózsa Edit: Miskolc idegenforgalmi értékei és vonzereje: „új" bemutatkozás az országnak 323–356 oldal

A kultúra szerepének újragondolása a város életében az ezredfordulót követő évtizedben (EKF pályázat, a kultúra magyar városa cím/ Miskolc az európai kultúra városok között) a kultúra alapú városfejlesztés modell első hazai alkalmazója

Az ezredforduló utáni évek már nem az ipari múlt iránti nosztalgia jegyében teltek, hanem a város – mint már oly sokszor történelme során – az új megoldások felé fordult és megkezdődött a település újrapozicionálása. Meg kellett találni azt az erőteret, melyben mozogva a város megtervezheti jövőjét. Ez a jövő pedig, a meglévő kulturális és természettől kapott örökség által létrehozott erőtérben formálódott. Csak arra várt, hogy a múlt század harmincas éveinek modern reinkarnációjaként újjá szülessen. Mint egy padláson talált és régen fiókba zárt előhívatlan negatív, ami egy másik, már elfeledett város hangulatát, értékeit idézi fel a rácsodálkozó utókornak.

A kulturális örökség számbavétele és annak egy egészen új, de mindenképpen a korábbi gyakorlattól eltérő kontextusba helyezése jelentette a kiindulást. Ennek a folyamatnak lett a hívó mondata „a kultúra várost épít” szlogen. Ez az időszak egybeesett azzal a korszakos jelentőségű felismeréssel, mely a társadalmi tőke szerepét definiálta a regionális tudományban (Bourdieu 2004).[124] Ennek lényege, hogy a mozgósítható társadalmi kapcsolatok, a kreatív tőke által létrehozott társadalmi tőke, fontos szerepet játszik egy közösség életében, annak kohéziós, szervező ereje. Egy város társadalmi kapcsolatai, a benne élők egymáshoz és városukhoz való viszonya, többek között kulturális öröksége az, amely alapvetően befolyásolja egy szakmai program megvalósíthatóságát az adott közösségben. Az Európai Unió éppen az elfeledett, vagy kevésbé ismert értékek, az európai kulturális örökség sokszínűségének bemutatása érdekében hozta létre az „Európa kulturális fővárosa” címet. Programjában a már ismert kulturális értékekben gazdag városok mellett azokat a településeket támogatta, amelyek jövőjüket a kulturális adottságokra építve kívánják tervezni és valóban olyan értékekkel rendelkeznek, amelyek európai bemutatása fontos, és amellyel gazdagodik az európai örökség.

Mindez Miskolc számára vállalható és elérhető lehetőséget kínált ahhoz, hogy újra felfedezze értékeit, és mozgósítsa a város lakosságát egy új cél érdekében.

A „Miért Miskolc” címmel készített pályázat egy rendhagyó leltár, melyben a város lakói először veszik lajstromba mindazt az értéket, amelyet elődeik közel ezer, vagy éppen sok ezer év alatt létrehoztak. A pályázat címét jelentő kérdésre a város több száz lakója szolgáltatta az adatokat. Egyedül Miskolc pályázatára volt jellemző az az elszántság és összefogás, mely nélkülözte a politikai és szakmai hovatartozás szerinti megkülönböztetést és csak egyetlen közös vonás vezérelte, az újjáéledő „miskolciság”. Bár a rendkívül szoros versenyben Pécs mögött, a második helyen végzett, de Miskolc történelme során először legyőzte Budapestet, Debrecent, Győrt, Sopront és más hazai nagyvárosokat. Ezzel a pályázattal Miskolc felkerült Európa kulturális térképére, de a legnagyobb eredményt mégis az jelentette, hogy a város megmutatta erejét s bebizonyította, hogy már nem a múltba néző, hanem a jövő lehetőségeit kereső közösség.

„Miért Miskolc?” kérdéssel készült el Miskolc 2010-es Európa Kulturális Fővárosa pályázata. Az öt kötetes dokumentum a válaszokat is megadta:

… mert 70 000 év történetének élő múzeuma,
… mert páratlan természeti adottságokkal, épített örökséggel rendelkezik,
… mert itt a kultúra várost épít,
… mert a kultúra utakat épít és összekapcsol.[125]

---

[124] Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke (Szerk. Angelusz Róbert) Új Mandátum, 1997.

[125] Miért Miskolc? – A város Európa kulturális fővárosa pályázatához készített tanulmány. Összeállították: Ádám Ibolya, Dr. Dobrossy István, Fedor Vilmos, Karosi Imre

A pályázaton közel száz ember dolgozott, a legkülönfélébb szakmák, civil szerveződések képviselői. Az Európa számára készített értékleltár az országban, de ami ennél sokkal fontosabb a régióban és a városban is sok támogatóra talált. Valóban új, már elfeledett értékek kerültek újra a közfigyelem középpontjába. Egy internetes portál országos szavazást indított, mely azzal az eredménnyel zárult, hogy a szavazók meghatározó többsége Miskolcot látta leginkább alkalmasnak az Európa Kulturális Fővárosa címre.
Miskolc pályázatának legnagyobb erőssége az volt, hogy

> *„nem csupán a legekre építette nem emelte ki történelmének egy-egy fontosabb eseményét, települései összetettségének egymást erősítő színességét, környezetének egyedülálló adottságait, csupán feltárta és bemutatta a kultúrák találkozását, egymásba integrálódását, egymás elfogadásának több évezredes megnyilvánulásait, azt, hogy mit kaptunk „befogadóként" Európától, s mivel gazdagítottuk az európai kultúrképet, műveltséget, művészetet, vagyis Európát térben és időben."* [126]

A kultúra szerepének újragondolása /egy lehetséges eszköze a városfejlesztésnek

Az előző fejezetekből kitűnik, hogy a város a kulturális örökségét hívta segítségül akkor, amikor megfogalmazta új városfejlesztési stratégiáját. A világban egyre több település választotta ezt az utat és különösen olyan városok, melyek Miskolchoz hasonlóan az ipari válság súlyos örökségével küszködtek. A pozitív példákból kiindulva született a kultúra alapú városfejlesztés stratégiai programja Miskolcon, gyakorlatilag elsőként az országban.

A stratégia vezérfonala az volt, hogy azt a társadalmi tőkét használja az új Miskolc megfogalmazásához, mely képes mozgásba hozni a hosszú évtizedek óta szunnyadó kohéziós erőt, mely szervezője lehet annak a folyamatnak, ami kedvező hatással lehet a gazdaság fejlődésére. A miskolciság megerősítése, az értékek felkutatása és bemutatása az egyének közösséghez való tartozása, a helyi társadalomba való sikeres beilleszkedés, a társadalmi, gazdasági folyamatokban a legfontosabb értéket, a bizalmat erősíti. Az így kialakult bizalom a vállalkozások, a tőke számára is megfelelő gazdasági miliőt eredményez. Ez pedig a sikeres város- és gazdaságfejlesztés alapja.

A társadalmi viták során világossá vált, hogy az új program élvezi a szakma és a lakosság támogatását. Ennek a támogatásnak több markánsan megjelenő oka volt:

- a rendszerváltozás utáni első évtized sikertelensége,
- az egyre erősödő elvándorlás miatti türelmetlenség,
- a politika bizalomvesztése,
- országos elismerést kiváltó kulturális események (Bartók+ Nemzetközi Operafesztivál, Miskolci Kocsonyafesztivál, a diósgyőri popfesztivál harmincéves jubileumi rendezvénye, Fiatal Filmesek fesztiválja és a hagyományos diósgyőri fesztiválok, a Kaláka Nemzetközi Folkfesztivál, a Borsodi Fonó, Katonai Fúvószenekarok Fesztiválja, Miskolci Egyetemi Napok és más rendezvények,
- Európa Kulturális Fővárosa pályázat .

A stratégia legfontosabb pillérei:

- kulturális értékek összegyűjtése, beleértve a város különleges természeti adottságait, épített örökségét is;
- új kiadványok és marketing eszközök, egy új Miskolc brand építése;

---

[126] Ezredvég Irodalmi, Művészeti és Társadalomkritikai Folyóirat XV. évfolyam 8–9. szám 2005. augusztus–szeptember Fedor Vilmos: Miskolc, ahol a kultúrák találkoznak (Az Ezredvég miskolci különszáma elé)

- a városi kultúra finanszírozás átalakítása, intézményi támogatás megduplázása;
- a városi kulturális szervezet átalakítása az az a városmarketing, kultúra, vendégforgalom egy szervezetbe foglalása;
- új kulturális terek tervezése;
- négy kulturális centrum megfogalmazása mint kiemelt fejlesztési terület (Miskolc történelmi belváros az Avassal, Diósgyőri vár és környéke, Tapolca fürdő és bencés monostor, Lillafüred épített, kulturális és különleges természeti örökség együttese).

Miskolc különlegességeiről „Miért Miskolc” címmel egy új, szokatlan stílusú és hangvételű kiadvány készült, melyet elismert a szakma és a közvélemény is. Összehasonlítva ezt a kiadványt Szrogh Sámuel táblabíró, a miskolci színjátszás első direktorának 1800 áprilisában született és szintén Miskolc javait bemutató írásával, a szándékban és nyelvezetben meglepő hasonlatosságot találunk. A két írás között több mint 200 év telt el. Mindkét írás azért született, hogy hírül adja és bizonyítsa Miskolc olyan város, ahol jó élni, családot alapítani, és ahová érdemes vendégségbe menni.

Vitathatatlan eredménye „a kultúra várost épít” programnak az, hogy mozgósította a város lokálpatriótáit, egyének és közösségek kezdték el újra felfedezni maguknak Miskolc elfeledett értékeit. (Facebook csoportok alakultak, egyre több könyv fedezte fel a város elfeledett értékeit, különleges legendáit, városi mítoszok születtek).
A program hatása rövid időn belül érezhető volt a város arculatán is, hiszen egymást követték az olyan építészeti beavatkozások, melyek célja a belváros ún. kulturális négyszögének (Szemere – Kazinczy – Batthyány – Kishunyad – Városház tér – Szent István tér–Történelmi Avas által határolt terület) fejlesztése volt.

Az előkészítésben közreműködött egy szakmai csoport, melyben hat építész, két kertépítő mérnök és két iparművész vett részt. Így születtek a belváros látványos és a lakosság által gyorsan elfogadott és megszeretett építészeti átalakításai. Valamennyire igaz, hogy kialakításukat a belváros hagyományos kulturális értékeinek újrafelfedezése, épített örökségének hangsúlyozása ihlette:

- a Szinva patak kibontásával a Szinva terasz, mint városi agóra létrehozása,
- a Kandia árkád,
- a Hősök tere átalakítása modern pihenőtérré,
- az Európa tér kialakítása mélygarázzsal,
- a Béke mozi átalakításával született hangversenyterem és kulturális tér, a Művészetek Háza,
- a Szinva parti sétány,
- az Erzsébet tér átalakítása és déli oldalán a Szinva-patak kibontása,
- a sétáló utca Villanyrendőr és Városház tér közötti szakaszának új világítása fali és álló kandeláberekkel,
- a Villanyrendőr mint egyedül Miskolcon található nevezetesség, központ és találkozási hely óriás kandeláberekkel történő hangsúlyozása, új óra felszerelése,
- új látvány és élmény elemek a Szinva teraszon: Miskolci lányok és Mancs szobor, csókváltó pad, a Szinva vizének felhasználásával készült megvilágított vízesés Kraitz Gusztáv miskolci születésű, Svédországban élő szobrászművész pirogránit almáival,
- a színházi rekonstrukció befejezésével létrejött Közép-Európa egyik legtöbb játszóhellyel rendelkező színháza,
- a színház szoborparkja két új alkotással Nagy Attila és Jókainé Laborfalvy Róza legendás miskolci színészeknek emléket állító szoborral bővült,

– Lillafüreden, Varga Éva miskolci szobrászművész József Attila szobrának felállítása a költő születésének századik évfordulója alkalmából.

Ezek voltak a kultúra alapú városfejlesztés 2003–2006 közötti időszakának legjelentősebb eredményei, melyek jó alapot szolgáltattak a következő időszakra szóló első Integrált Városfejlesztési Stratégia megtervezéséhez.

IVS I. Kulturális terek újragondolása, értékelvű tervezés, belvárosi rehabilitáció, európai gyakorlatok alkalmazása,

A város első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (a továbbiakban IVS I.) a 97/13.541/2008. számú határozatában fogadta el a Közgyűlés. A dokumentum az átfogó és stratégiai szintű célrendszer mellett városrészi célokat is megfogalmazott, valamint a célokhoz kiemelt feladatokat rendelt a 2007–2013 közötti tervezési időszakra vonatkozóan.

A kiemelt feladatok között az alábbi projektek voltak közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban a kultúrával, illetve képezték a kulturális alapú városfejlesztés részét, illetve céloztak meg oktatási-képzési célú fejlesztéseket (a projektek megvalósulási státuszát is tartalmazza a táblázat).

Városrész	**Projekt**	**Megvalósulás státusza**		
		megvalósult	**részben megvalósult**	**nem valósult meg**
Belváros	„Város szíve" projekt keretében igazgatási-közösségi és rendezvénykomplexum ki-alakítása	×		
	„Város szíve" projekt keretében Szent István tér rendezése			×
	Történelmi Avas fejlesztése			×
	Szinva sétány kiépítésének folytatása		×	
	Centrum, Kazinczy tömb rehabilitációja		×	
	Kossuth tömb (Patak utca, Kossuth utca) közterület fejlesztés	×		
	Fazekas-Istvánffy Általános Iskola Fazekas úti intézmény rekonstrukciója		×	
	Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása	×		
	Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása	×		
AVAS városrész	Herman Ottó Általános Iskola Gesztenyés u. 25. alatti épület rekonstrukciója	×		
	A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása	×		
	Avasi Gimnázium felújítása, közösségi tér kialakítása	×		
	Közterületek (zöld terület, parkolók, játszótér) funkcionális megújítása		×	
Egyetemváros – Ruzsin	Konferenciaközpont építés, Regionális Könyvtári és Informatikai Központ kialakítása			×
	Konferenciaközpont építés, Regionális Könyvtári és Informatikai Központ kialakítása			×

Városrész	Projekt	Megvalósulás státusza		
		megvalósult	részben megvalósult	nem valósult meg
	Science Múzeum (Fűtőmű)			×
Miskolctapolca	Monostor feltárása és kulturális-idegenforgalmi hasznosítása		×	
	Hejő-völgy rekreációs terület fejlesztése			×
Lyukóvölgy	A területen élők óvodáztatásának és iskoláztatásának javítása	×		
Diósgyőr-Nyugat városrész	Diósgyőri vár fejlesztés	×		
	Könyves Kálmán Általános Iskola felújítása	×		
	Diósgyőri Gimnázium szertornaterem építése	×		
Lillafüred - Ómassa	Lillafüred függőkertek rekonstrukciója	×		
	Szikla és Zalka laktanya hasznosítása	× (Laktanya)		× (Szikla)

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó városrészi tervek alapvetően infrastruktúrafejlesztési feladatokat fogalmaztak meg, a közvetlen kulturális célú beruházások közül nagyon kevés valósult meg. A fentieken kívül, a város egészét érintő projektek alapvetően három területet érintettek (gazdaság, közlekedés, környezet), ezekben kulturális összefüggésű projekt nem volt.

Miskolci infrastruktúrafejlesztés, avagy a múltat nem kell végképp eltörölni modell

A kultúra alapú városfejlesztési modell Miskolc esetében nem nélkülözte azokat a megoldásokat, melyek a múlt emlékeit idézik. Fontos ez azért, mert a város sohasem fogja megtagadni, sem elfelejteni ipari múltját, ami egykoron sok generáción keresztül biztosította az itt élők megélhetését. A vas és acél egykori városában a városkép javításával összefüggő építészeti beavatkozások során fontos díszítő elemmé váltak a vas alapanyagú korlátok, kapuk, sétáló utcai kandeláberek. Ennek kapcsán fogalmazódott meg az a mára népszerűvé vált mondat, hogy a múltat nem kell végképp eltörölni, értékeit használni kell a városkép formálásában. A Szinva parti sétány míves korlátrendszere, a Kandia köz árkádja, a Hősök tere, a Szemere és Déryné utcák különleges formájú világító testei egy több mint kétszáz éves ipari kultúra miskolci történetének állítanak emléket. Ennek folytatása mindenképpen indokolt a belvárosi és a diósgyőri városfejlesztési projektek tervezése és megvalósítása során.[127]

IVS II. meg nem valósult fejlesztések 2010–2019

Miskolc Megyei Jogú Város 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban IVS II.) összefoglaló megalapozó tanulmánya három lépésben készült: helyzetfeltárásból, helyzetelemzésből és helyzetértékelésből állt. A tanulmány helyzetelemzése és helyzetértékelése külön a kulturális területre vonatkozóan vizsgálatot, értékelést, illetve a jövőre vonatkozóan fontosnak tartott folyamatot nem tartalmazott.

---

[127] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének VI–97/13.541/2008. számú határozattal elfogadott MMJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája

A helyzetértékelő fejezet SWOT analíziseiben is csak általánosságban kerül szóba a kultúra.

(a társadalom SWOT analízisében a lehetőségek között:
- *„Színes, nyitott, pezsgő társadalmi élet, rendezvények, programok, vallási, kulturális, nemzetiségi sokszínűség”*
- *valamint a Humán erőforrások erősségei között*
- „Meglévő széles kulturális intézményrendszer
- *Kulturális intézmények átszervezése 2012-ben és 2013-ban megtörtént a működési hatékonyság növelése és a magasabb szintű szolgáltatások nyújtása érdekében”)*

Vélhetően e megközelítésnek köszönhetően az IVS II. stratégiai céljai részletezésében kulturális összefüggésű részcélok az alábbiak:

C1. Gazdasági potenciál növelése

  C1.1. Magas hozzáadott értéket előállító tudásgazdaság megteremtése
  Az operatív cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
  A kreatív és kulturális gazdaság megteremtése, ami egyaránt hozzájárulhat a foglalkoztatottság javításához és a magas hozzáadott értékhez.

  C1.2. Helyi gazdaság erősítése, beszállítói kör támogatása, foglalkoztatottság növelése
  Az operatív cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
  Kreatív és a kulturális gazdasághoz kapcsolódó helyi vállalkozások hálózatosodásának, piacra kerülésének támogatása.

C2. Természeti környezet megóvása, sérült környezet rehabilitációja

C3. Életminőség javítása, humán potenciál fejlesztése

  C3.1. Magasan kvalifikált munkaerő képzése, megtartása, vonzása
  Az operatív cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
  A lakosság műveltségének javítása érdekében a kulturális rendezvények sokszínűségének, a kulturális intézményhálózat működőképességének támogatása.
  A fiatalok lokális kötődésének erősítése érdekében fejleszteni kell az oktatási és kulturális intézmények együttműködésének hatékonyságát.

  C3.3. Humán szolgáltatások fejlesztése
  Kulturális fejlesztést érintő feladatmegjelölés e cél elérése érdekében elmaradt, mindösszesen az operatív cél indoklásában szerepel iránymutatás: “A várható élettartam és a jövedelmi viszonyok növekedésével egyidejűleg a korábbiaknál nagyobb figyelmet kell fordítani a szociális és a kulturális intézményhálózat fejlesztésére, ill. fenntartására.”

C4. Épített környezet fejlesztése, az épített és a természeti környezet harmóniájának megteremtése

C5. Biztonság, esélyteremtés, diszkriminációmentesség, szociális kohézió erősítése[128]

A fentiek alapján látható, hogy az IVS II. céljai tekintetében a kultúra fejlesztése a C1. Gazdasági potenciál növelése érdekében a kulturális gazdaság megerősítését célozta meg, míg a C3. Életminőség javítása, humán potenciál fejlesztése esetében a Kulturális intézményrendszer fejlesztését tűzte ki célul.

---

[128] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének I–8/80.129/2014. számú határozat Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójáról, 1.1. A városfejlesztés stratégiai célja, 7. oldal

A stratégiai célokon túl az IVS II. 4 kulcsprojekt megvalósítását tűzi ki célul 2020-ig, melyek kulturális összefüggései az alábbiak szerint kerültek megfogalmazásra:

1. *Kulcsprojekt: Déli és keleti befektetési övezet kialakítása, északi ipari park továbbfejlesztése*
2. *Kulcsprojekt: Technológia-fejlesztő és kutatóközpont létrehozása*
3. *Kulcsprojekt: Vállalkozások és a lakosság számára vonzó, élhető városközpont és városrészi alközpontok fejlesztése*
   „Városrész központok rehabilitációja
   A beavatkozás célja a helyi közösségek erősítése, az egykori településközpontok felélesztése, közösségi, kulturális funkciókkal való ellátása, megerősítése. Ezt a folyamatot segíti, hogy a városrész központok közül több az akcióterületi projekteknek köszönhetően megújulhat (Belváros, Diósgyőr, Tapolca, Avas), és a megújult térben, épületekben lehet létrehozni a szükséges közösségi funkciókat. A megújuló városrész központok teret biztosíthatnak különféle közösséget erősítő rendezvényeknek, fesztiváloknak, társadalmi, kulturális célú szervezeteknek, kluboknak, egyesületeknek, kiállításoknak. A beavatkozások létrehozhatnak nyílt és zárt közösségi tereket, rendezett helyszíneket (tér, rendezvényhelyszín, művelődési ház), és támogathatják ezek élettel megtöltését, valamint akár lehetőséget biztosíthatnak kereskedelmi funkcióknak is.“
4. *Kulcsprojekt: Alacsony iskolázottságú társadalmi csoportok foglalkoztatási feltételeinek megteremtése*[129]

Az IVS II. 3. Kulcsprojektje új kulturális terek megvalósítását és a meglévők fejlesztését célozta meg a városrészi központokban.

A stratégiai célok és a kulcsprojektek alapján az IVS II. az alábbi hat akcióterületet jelölte ki:


1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
1. Belváros - történelmi Avas
2. Miskolc-Tapolca és Egyetemváros
3. Miskolc középső városrész és Diósgyőr
4. Déli és keleti befektetési övezet
5. Avas-Dél szociális rehabilitációs akcióterület (Avasi lakótelep)
6. A DAM és a DIGÉP területe, a vasgyári kolónia

3. *ábra IVS II. által kijelölt akcióterületek*[130]

Kulturális célú konkrét fejlesztéseket a stratégia az 1. terület (Belváros, Történelmi Avas), a 2. Terület (Miskolctapolca), valamint a DAM területtel kapcsolatban jelöl meg, az alábbiak szerint:

---

[129] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének I–8/80.129/2014. számú határozat Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójáról, 2.1. Kulcsprojektek, 24. oldal

[130] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének I–8/80.129/2014. számú határozata Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójáról, 2.2. Az akcióterületek kijelölése, lehatárolásuk indoklása, 28. oldal

Belváros a Történelmi Avassal

"c) A Belváros kulturális, művészeti és szakrális vonzerejének fejlesztése, funkciók diverzifikálása:

c/1. A történelmi Belváros művész és múzeum negyedének fejlesztése (bővített és felújított Herman Ottó Múzeum, Papszer utcai épület)

c/2. A város szakrális tereinek rehabilitációja, turisztikai, közösségi célú hasznosításának javítása (pl. Miskolc Kálvária domb rehabilitációja, Insula Lutherana Miskolciensis, Református zenei udvar kialakítása, Bárka projekt, Kazinczy Ferenc utcai zsinagóga felújítása, Deszka Temető védelmi rendszerének kiépítése és kegyeleti parkká történő fejlesztése, stb.)

d) Turisztikai kapacitások bővítése, attraktivitásuk javítása:

d/1. A történelmi Avas unikális lehetőséget, turisztikai vonzerőt magában hordozó területe a városnak. A borospincék világa, a borászati tevékenységek bemutató jellegű felelevenítése érdekes, vonzó régi-új színt hozhat a város kulturális, turisztikai kínálatába. [131]

Miskolctapolca

b) Miskolctapolca városrészi központjának rehabilitációja, a meglévő funkciók bővítése, ill. fejlesztése: olyan központi tér kialakítása, mely rendezvények előadó tereként. A megjelenő üzletek többségénél a hagyományostól eltérő egyedi jelleg domináljon. Teret kaphatnának a helyi és térségi termékek, a desztinációs partnerek árui, továbbá kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások, kulturális és civil szerveződések rendezvényei, fesztiválok (részben identitáserősítés, részben vendégvonzó programok). Az utak, járdák, sétányok felújításával javítható az itt lakók és ide látogató vendégek komfortérzete.[132]

DAM

a) A fejlesztésekkel három fő funkciót kapna a terület: egy részén iparterület, lakóövezet, illetve kulturális-sport- és rekreációs központ hozható létre"[133]

A fenti projektek célok szerint azonosítható és kulcsprojektjei mellett az IVS II. hálózatos projekteket is definiált. A hálózatos projektek feladatai a sport, zöld, humán infrastruktúra fejlesztéséhez, a turizmushoz, oktatáshoz, szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódnak, ezek között kulturális összefüggésű projektet nem terveztek megvalósítani 2020-ig.

Ezen kívül a stratégia tartalmazta Miskolc Megyei jogú Város integrált területi programok (ITP) tervezett projektjeit is (2. körös aktualizált projektlista), ezek között a Projekt 2 / 6 Kárpát-medencei népviseleti gyűjtemény turisztikai attrakcióként történő bemutatása – Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése című projekt szerepel, mely kulturális szempontból értelmezhető, 360 MFt nagyságrendű támogatási igénnyel.

Az IVS II. projektjei a fentiek alapján az alábbiak voltak, státuszuk pedig a következőek szerint alakult:

---

[131] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének I–8/80.129/2014. számú határozata Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójáról, 2.3.1. Belváros - történelmi Avas fejlesztése, 30. oldal

[132] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének I–8/80.129/2014. számú határozat Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójáról, 2.3.2. Miskolctapolca és Egyetemváros fejlesztése, 35. oldal

[133] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének I–8/80.129/2014. számú határozat Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójáról, 2.3.6. DAM, a DIGÉP és a vasgyári kolónia fejlesztése, 47. oldal

Cél / Kulcsprojekt /Akcióterületi beavatkozás	Projekt / Feladat	Megvalósulás státusza			
		megvalósult	részben megvalósult	nem valósult meg	megjegyzés
C1.1. Magas hozzáadott értéket előállító tudásgazdaság megteremtése	A kreatív és kulturális gazdaság megteremtése, ami egyaránt hozzájárulhat a foglalkoztatottság javításához és a magas hozzáadott értékhez.			×	Nem került kulturális projektként megfogalmazásra
C1.2. Helyi gazdaság erősítése, beszállítói kör támogatása, foglalkoztatottság növelése	Kreatív és a kulturális gazdasághoz kapcsolódó helyi vállalkozások hálózatosodásának, piacra kerülésének támogatása.			×	Nem került kulturális projektként megfogalmazásra
C3.1. Magasan kvalifikált munkaerő képzése, megtartása, vonzása	A lakosság műveltségének javítása érdekében a kulturális rendezvények sokszínűségének, a kulturális intézményhálózat működőképességének támogatása.	×			
	A fiatalok lokális kötődésének erősítése érdekében fejleszteni kell az oktatási és kulturális intézmények együttműködésének hatékonyságát.		×		
C3.3. Humán szolgáltatások fejlesztése	A várható élettartam és a jövedelmi viszonyok növekedésével egyidejűleg a korábbiaknál nagyobb figyelmet kell fordítani a szociális és a kulturális intézményhálózat fejlesztésére, illetve fenntartására.”		×		
3.Kulcsprojekt: Vállalkozások és a lakosság számára vonzó, élhető városközpont és városrészi alközpontok fejlesztése	Városrészközpontok rehabilitációja: A beavatkozás célja a helyi közösségek erősítése, az egykori településközpontok felélesztése, közösségi, kulturális funkciókkal való ellátása, megerősítése. A megújuló városrészközpontok teret biztosíthatnak különféle közösséget erősítő rendezvényeknek, fesztiváloknak, társadalmi, kulturális célú szervezeteknek, kluboknak, egyesületeknek, kiállításoknak.		×		

Cél / Kulcsprojekt /Akcióterületi beavatkozás	Projekt / Feladat	Megvalósulás státusza			
		megvalósult	részben megvalósult	nem valósult meg	megjegyzés
Avas Belváros **c) A Belváros kulturális, művészeti és szakrális vonzerejének fejlesztése, funkciók diverzifikálása**	c/1. A történelmi Belváros művész- és múzeumnegyedének fejlesztése (bővített és felújított Herman Ottó Múzeum, Papszer épület)			×	
	c/2. A város szakrális tereinek rehabilitációja, turisztikai, közösségi célú hasznosításának javítása (pl. Miskolc Kálvária-domb rehabilitációja, Insula Lutherana Miskolciensis, Református zenei udvar kialakítása, Bárka projekt, Kazinczy Ferenc utcai zsinagóga felújítása, Deszka Temető védelmi rendszerének kiépítése és kegyeleti parkká történő fejlesztése, stb.)		×		
Avas-Belváros **d) Turisztikai kapacitások bővítése, attraktivitásuk javítása**	d/1. A Történelmi Avas unikális lehetőséget, turisztikai vonzerőt magában hordozó területe a városnak. A borospincék világa, a borászati tevékenységek bemutató jellegű felelevenítése érdekes, vonzó régi-új színt hozhat a város kulturális, turisztikai kínálatába.			×	
Miskolctapolca	b) Miskolctapolca városrészi központjának rehabilitációja, a meglévő funkciók bővítése, illetve fejlesztése: olyan központi tér kialakítása, mely rendezvények előadó tereként. A megjelenő üzletek többségénél a hagyományostól eltérő egyedi jelleg domináljon. Teret kaphatnának a helyi és térségi termékek, a desztinációs partnerek árui, továbbá kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások, kulturális és civil szerveződések rendezvényei, fesztiválok (részben identitáserősítés, részben vendégvonzó programok). Az utak, járdák, sétányok felújításával javítható az itt lakók és ide látogató vendégek komfortérzete.		×		
DAM	a) A fejlesztésekkel három fő funkciót kapna a terület: egy részén iparterület, lakóövezet, illetve kulturális-sport- és rekreációs központ hozható létre.			×	

Vélhetően annak okán, hogy az IVS II. készítésekor az operatív programok kialakítása is folyamatban volt (nem voltak tisztán láthatóak a pályázati konstrukciók és a végleges célok), a megfogalmazott projektek nagyon csekély mértékben valósultak meg.

Elmaradt a belváros rekonstrukciója, nem kezdődött meg a Történelmi Avas teljeskörű fejlesztése, a belvárosi múzeumi negyed fejlesztése is elmaradt, a múzeum Papszeren található épülete pedig életveszélyes állapotba, s emiatt lezárásra került. (Miskolc egyik legrégebbi épületéről van szó, mely egyben a város első iskolája volt, kiemelt jelentőségű műemlék.) Tapolcán a strandfürdő fejlesztésének első üteme megvalósult, azonban a megfogalmazott kulturális terek kialakítása elmaradt. A DAM kulturális célú használata nem kezdődött meg (mindenféle hasznosítás előfeltétele a nagymúltú gyár tulajdoni rendezetlenségének megoldása).[134]

---

[134] MMJV Önkormányzata Közgyűlésének I–8/80.129/2014. számú határozat Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

Ikt: 210.205-0/2022.
Üi.: Csikászné Serfőző Mónika

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi Ellenőrzési Tervének elfogadására

Előkészítésért felelős: Csikászné Serfőző Mónika
....
Csikászné Serfőző Mónika
osztályvezető
Belső Ellenőrzési Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Az előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltak alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi Ellenőrzési Tervének az elfogadására tesz javaslatot.

A 2023. évi ellenőrzési terv elkészítése a belső ellenőrzési vezető feladata a Bkr. 31. §-a alapján. Az ellenőrzési terv a jogszabályban előírt szerkezeti rendben, összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel került összeállításra, kockázatelemzésen alapul. A tervezett éves ellenőrzések lefedik a Hivatal Belső Ellenőrzési Osztályának a rendelkezésére álló humánerőforrás kapacitását.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá az Mötv. 119. §-ában foglaltak szerint.

A Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya megállapodások keretében ellátja az Önkormányzat 7 költségvetési szervének, 8 nonprofit gazdasági társaságának (kormányzati szektorba sorolt egyéb szerv), a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (Társulás), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak belső ellenőrzési feladatait.

A Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzésére 2023. évben nem kerül sor, melyet a Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületei határozatok formájában elfogadtak, jóváhagytak.

Szintén jóváhagyásra kerültek az ellenőrzési terv részeként szereplő költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok belső ellenőrzései a kockázatelemzésekkel együtt az intézmények igazgatói, gazdasági társaságok ügyvezetői által. A Társulási Tanács határozat formájában fogadta el a Társulás 2023. évi ellenőrzési tervét.

A terv számol a költségvetési szervek irányító szervi, valamint a nonprofit gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzéseivel is.

A 2023. évi ellenőrzési terv a határozati javaslat 1. sz. melléklete. A határozati javaslat további mellékletei: Létszám és erőforrás 2. sz. melléklet, Ellenőrzések 3. sz. melléklet, Tevékenységek 4. sz. melléklet.

A belső ellenőrzés célkitűzése, hogy a szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzések előmozdítsák a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, hozzájárulva a szabályszerű gyakorlatok hasznosításához, a kitűzött stratégiai célok eléréséhez és megvalósításához.

A személyi feltételek, a gazdasági körülmények változásai és az előre nem tervezhető feladatok indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálatát és módosítását.

II. Előzmények

A 2023. évi ellenőrzési terv készítése jogszabályi kötelezettség, előírásokon alapul.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi ellenőrzési tervét a 477/2021. (XII. 16.) számú határozatával fogadta el.

III. Várható szakmai hatások

A 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyása biztosítja a belső ellenőrzés szakmai alapokon nyugvó működését, értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Érdek-képviseleti, társadalmi szervezetekkel való egyeztetésre nem volt szükség.

IV. Várható gazdasági hatások

A folyamatos belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége fejleszti a szervezet működését, növeli az eredményességét.

V. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés az alábbi jogszabályokhoz kapcsolódik:

a) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „1…..”

Dr. Ignácz Dávid

jegyző

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi Ellenőrzési Tervének elfogadására"** elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi Ellenőrzési Tervének elfogadása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési tervét a határozat 1-4. sz. mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2023. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról.

Felelős:	Jegyző
Végrehajtásért felelős:	Belső Ellenőrzési Osztály
Határidő:	1. pont tekintetében azonnal 2. pont tekintetében 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig

határozati javaslat 1. számú melléklet
……/2022.(…..) Közgyűlési határozat melléklete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi Ellenőrzési Terve

I. fejezet

Az ellenőrzési terv készítését meghatározó dokumentumok

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének részeként feladat a kontrollrendszer működtetése, mely a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.

Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. §
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. §
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.).

A tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv elkészítését a Bkr. 31. §-a írja elő. Ezen kötelezettségnek megfelelve Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési terve a stratégiai ellenőrzési terv érvényesítésével, a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével, valamint a kockázatelemzés módszerével került meghatározásra. Követve a Bkr.-ben meghatározott szerkezeti rendet, valamint az Pénzügyminisztérium által közzétett útmutatóban foglaltakat.
Az Mötv. 119. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési terve a Bkr. 31. §-ában előírt szerkezeti rendben került összeállításra. A 2023. évi ellenőrzési terv az alábbi bontásban tartalmazza az ellenőrzött szervezeteket:

1. A költségvetési szervek irányító szervi ellenőrzése.
2. Az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése.
3. A költségvetési szervek belső ellenőrzése.
4. Az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok belső ellenőrzése.
5. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése.

Az ellenőrzési terv összeállítását, az ellenőrzések tárgyainak meghatározását előkészítő munka előzte meg. A 2023. évi tervezett ellenőrzések célja - a vezetés támogatása elemeként - folyamatosan segíteni az ellenőrzött szervezetek szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes működését.

A Belső Ellenőrzési Osztály 2023. évi feladatellátása során szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény és rendszer ellenőrzéseket tervez. A tervben foglalt ellenőrzési feladatok végrehajtását 1 fő osztályvezető és 4 fő belső ellenőr látja el.

A személyi feltételek, a gazdasági körülmények változásai és az előre nem tervezhető feladatok indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálatát és módosítását.

II. fejezet

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A kockázatok elemzéséhez és értékeléséhez kockázati tényezők megállapítására volt szükség. Ezek bekövetkezésének valószínűségi értékét valószínűségi skála, a bekövetkezés hatásának értékét hatásskála segítségével mértük.

Valószínűségi skála definiálása

1	1-20 % közötti valószínűség
2	21-40 % közötti valószínűség
3	41-60 % közötti valószínűség
4	61-80 % közötti valószínűség
5	81-99 % közötti valószínűség

Valószínűségen azt kell érteni, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a feltárt kockázatok a következő évben milyen valószínűséggel fognak bekövetkezni.

A hatások értékeléséhez szükség volt a hatástényezők meghatározására. Hatástényező alatt értjük azt a tényezőt, amely a kockázatértékeléshez kapcsolódóan valamilyen célértéket testesít meg. A kockázatok értékelésénél a folyamatok szempontjából a legnagyobb jelentőségű hatástényező került kiválasztásra. A hatásskála a kockázatok bekövetkezése esetén a hatás mértékét becsüli.

Hatásskála definiálása:

1	0-20 %
2	21-40 %
3	41-60 %
4	61-80 %
5	81-100 %

A kockázati érték számítása:

$K = V + 2^* H$
K = a kockázati érték, melynek minimum értéke 3, maximum értéke 15 lehet
V = a kockázati tényező valószínűségi skálán kapott értéke
H = ugyanennek a tényezőnek a hatásskálán kapott értéke
A kockázati tényező értéke 11 és 15 között van „magas” mértékű, amennyiben ez az érték 6 és 10 közé esik, a kockázati tényező „közepes” mértékű.
A 3 és 5 közötti kockázati tényező „alacsonynak” minősül és kockázatként nem értékelendő.

A magas és közepes szintű kockázati tényezőket figyelembe véve kell megtervezni a folyamatok belső ellenőrzési metódusát, gyakoriságát.

Kockázati tényezők

A rendelkezésre álló adatok alapján a belső ellenőrzési terv elkészítésénél az alábbi kockázati tényezők elemzésére került sor:

1. **Külső szabályozottság:** törvények, rendeletek hiányossága, jogszabályi változások gyakorisága korlátozhatják a tevékenységet.

2. **Szabályozás összetettsége**: belső szabályzatok hiánya, illetve a gyakorlattal való összhangjának hiánya veszélyezteti a szabályszerű működést.

3. **Gazdasági kockázat:** költségvetési támogatás változása, egyéb anyagi források változásai, adóváltozások, infláció, árfolyamváltozás, külső szolgáltatóknál bekövetkező változások, egyéb döntések, amelyek negatív hatással lehetnek a tevékenységre, (pl. bevétel kiesést, kiadás, ráfordítás növekedést eredményeznek).

4. **Humán Erőforrás:** a hatékony működést korlátozza vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya.

5. **Tárgyi szükségletek:** a tevékenység ellátásához szükséges gépek, műszerek, eszközök, berendezések, anyagok, azaz a megfelelő mennyiségű és minőségű anyagi erőforrás hiánya.

6. **Információáramlás:** a döntéshozatalhoz nem megfelelő, illetve nem megfelelő időben rendelkezésre álló információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez.

7. **IT támogatottság:** az IT támogatás elégtelensége vagy hibája akadályozhatja a folyamatos munkavégzést.

8. **Az utolsó ellenőrzés óta eltelt idő:** még nem vizsgált terület vagy több éve nem vizsgált terület.

9. **Szervezeti átalakulás, átalakítás:** kormányzati vagy önkormányzati döntés alapján elrendelt belső szervezeti átalakulás, átalakítás, vezetőváltás történt vagy várható.

10. **Külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt terület:** ÁSZ vagy egyéb szervezet által kockázatosnak ítélt terület.

Minden munkafolyamat esetében megtörtént a kockázatok értékelése.
A Belső Ellenőrzési Osztály 2023. évi munkatervének összeállítása során azok a munkafolyamatok kerültek figyelembevételre, amelyeknél:

- minimum 2 kockázati tényező „magas” értéket ért el (11-15) vagy
- minimum 2 kockázati tényező „közepes” (6-10) és minimum 1 kockázati tényező „magas” minősítési értéket ért el (11-15) vagy
- minimum 3 kockázati tényező „közepes” (6-10) minősített értékű.

III. fejezet

A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya biztosítja az ellenőrzési feladatok végrehajtását. 1 fő osztályvezető és 4 fő belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el a feladatokat.
A 2023. évi tervezett ellenőrzések lefedik az Ellenőrzési Osztály rendelkezésére álló humánerőforrás kapacitásának az ellenőrzésre fordítható munkanapjainak a számát.

A kapacitás terv számol a továbbképzések időszükségletével is. A belső ellenőrnek meg kell felelnie az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.-ben, a Bkr.-ben és a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglaltaknak. A köztisztviselőknek eleget kell tenniük a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben előírt képzési követelményeknek is.

A terv a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 10 %-ával számol a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére. A 10% tartalék kapacitás a Pénzügyminisztérium által kiadott Útmutató ajánlásának figyelembevételével került elkülönítésre, ami az előre nem tervezhető, soron kívüli vizsgálatokra fordítható.

A bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervadatai az V. fejezetben kerülnek bemutatásra.

IV. fejezet

A tervezett ellenőrzések felsorolása

IV/1. A költségvetési szervek irányító szervi ellenőrzése

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap, fő)
1.	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/1. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	IV. negyedév	15 munkanap, 1 fő
2.	A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/2. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	IV. negyedév	15 munkanap, 1 fő
3.	Miskolci Önkormányzati Rendészet	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/3. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 munkanap, 1 fő
4.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/4. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	IV. negyedév	20 munkanap, 1 fő

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap, fő)
5.	Miskolci Integrált Óvodai Intézmény	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/5. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	IV. negyedév	20 munkanap, 1 fő
6.	Herman Ottó Múzeum	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/6. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	IV. negyedév	15 munkanap, 1 fő
7.	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/7. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	20 munkanap, 1 fő

IV/2. Az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap, fő)
1.	Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/8. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 munkanap, 1 fő
2.	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/9. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 munkanap, 1 fő
3.	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/10. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 munkanap, 1 fő
4.	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/11. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	IV. negyedév	20 munkanap, 1 fő
5.	Miskolc Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/12. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 munkanap, 1 fő
6.	CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft.	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/13. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 munkanap, 1 fő

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap, fő)
7.	MIDMAR Nonprofit Kft.	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/14. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 munkanap, 1 fő
8.	Miskolci Sportcentrum Kft.	Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/15. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 munkanap, 1 fő

IV/3. A költségvetési szervek belső ellenőrzése

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap, fő)
1.	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	Az integrált kockázatkezelési rendszer ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/16. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév	25 munkanap, 1 fő
2.	A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	A Szociális Ellátások Igazgatóság területét érintően az orvosi ellátás biztosítottságának ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/17. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév	25 munkanap, 1 fő
3.	Miskolci Önkormányzati Rendészet	A szerződések nyilvántartása, kezelése és a kifizetések ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/18. pontja	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	III. negyedév	25 munkanap, 1 fő
4.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók bérfejlesztésének ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/19. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév	25 munkanap, 1 fő

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés-re fordítandó kapacitás (ellenőri nap, fő)
5.	Miskolci Integrált Óvodai Intézmény	Az eszköz bevételezés dokumentálásának, nyilvántartásának, fellelhetőségének ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának és a pénzügyi elszámolások vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/20. pontja	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	II. negyedév	30 munkanap, 1 fő
6.	Herman Ottó Múzeum	A régészeti szolgáltatások rentabilitásának, finanszírozásának vizsgálata, ennek függvényében az intézményi javaslatok véleményezése, valamint utóellenőrzés.	A működés megfelelőségének, hatékonyságának vizsgálata, 2022-2023. év. A költségvetési szerv vezetőjének támogatása a tanácsadás nyújtásával.	Kockázat-elemzés VI/21. pontja	rendszer ellenőrzés és tanácsadó tevékenység	I. negyedév	30 munkanap, 1 fő
7.	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	A Miskolci Egészségfejlesztési Intézettel való együttműködés ellenőrzése a szabályozottság és szabályszerűség tekintetében, valamint utóellenőrzés	A jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/22. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév	25 munkanap, 1 fő

IV/4. Az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok belső ellenőrzése

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap, fő)
1.	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	A bér és munkaügyi dokumentumok vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának és a pénzügyi elszámolások megfelelőségének vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/23. pontja	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	I. negyedév	20 munkanap, 1 fő
2.	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	A jogszabályi előírás szerinti közzétételi kötelezettség vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/24. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	25 munkanap, 1 fő
3.	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	Pályázatok nyilvántartása, elszámolása ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A forrásfelhasználás gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/25. pontja	teljesítmény ellenőrzés	II. negyedév	25 munkanap, 1 fő
4.	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	Az eszköz bevételezés dokumentálásának, nyilvántartásának, fellelhetőségének ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának és pénzügyi elszámolások megfelelőségének vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/26. pontja	szabályszerűségi és pénzügyi	II. negyedév	25 munkanap, 1 fő
5.	Miskolc Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.	Miskolc MJV Önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásának vizsgálata, valamint utóellenőrzés	A forrásfelhasználás gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/27. pontja	teljesítmény ellenőrzés	II. negyedév	25 munkanap, 1 fő

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés-re fordítandó kapacitás (ellenőri nap, fő)
6.	CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft.	A „Külső panaszokat kezelő eljárások rendje” szabályzat és a szabályzatban foglaltak gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/28. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév	20 munkanap, 1 fő
7.	MIDMAR Nonprofit Kft.	Az eszköz bevételezés dokumentálásának, nyilvántartásának, fellelhetőségének ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának és a pénzügyi elszámolások megfelelőségének vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/29. pontja	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	II. negyedév	25 munkanap, 1 fő
8.	Miskolci Sportcentrum Kft.	A szigorú számadású nyomtatványok, egyéb nyomtatványok nyilvántartásának ellenőrzése, valamint utóellenőrzés	A vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak betartásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/30. pontja	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	25 munkanap, 1 fő

IV/5. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezete	A „Miskolc-Avas földbe süllyesztett hulladéktároló szemléletformálás és építési beruházás" elnevezésű projekt ellenőrzése a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál, valamint utóellenőrzés	A projekt területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulásának vizsgálata 2022-2023. év	Kockázat-elemzés VI/31. pontja	teljesítmény ellenőrzés	IV. negyedév	30 ellenőri nap, 1 fő

V. fejezet

A tanácsadói tevékenységre, a soron kívüli ellenőrzésekre, a képzésekre és az egyéb tevékenységekre szükséges kapacitás tervadatok

1. Létszám/fő	1. fő	2. fő	3. fő	4. fő	5. fő	Összesen 5 főre	Ellenőri napok %-ban kifejezett értéke
2. Naptári napok száma	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**1825**	
3. Kieső napok	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**570**	
3.1. szombat-vasárnap	105	105	105	105	105	525	
3.2. fizetett ünnepek, pihenőnap	9	9	9	9	9	45	
4. Munkanapot csökkentő tényezők	**54**	**48**	**50**	**52**	**52**	**256**	
4.1. szabadság	38	32	34	36	36	176	
4.2. betegség (becsült adat)	16	16	16	16	16	80	
5. Nettó munkanapok száma	**197**	**203**	**201**	**199**	**199**	**999**	**100%**
6. Egyéb tevékenység időszükséglete	**157**	**18**	**21**	**24**	**29**	**249**	**25%**
6.1. jogszabály szerinti feladatok (különös tekintettel a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása, az ellenőrzések összehangolása, jelentések, ellenőrzési programok jóváhagyása, ellenőrzési tervek, éves ellenőrzési jelentések, összefoglaló éves ellenőrzési jelentés, adatszolgáltatások készítése)	140	0	0	0	0	140	14%
6.2. tanácsadás	5	5	5	5	5	25	3%
6.3. képzés/továbbképzés	12	13	16	19	24	84	8%
7. Soron kívüli ellenőrzési napok száma	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**100**	**10%**
8. 2023. évi BE tervben ellenőrzésre fordítható munkanapok száma	**20**	**165**	**160**	**155**	**150**	**650**	65%
9. Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés költségvetési szervek, önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, társulás részére						**405**	**40%**
10. Irányító szervi ellenőrzés költségvetési szervek részére						**137**	**14%**
11. Tulajdonosi ellenőrzés önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok részére						**108**	**11%**

VI. fejezet

Kockázatelemzés a IV. fejezetben szereplő szervezetek vonatkozásában

VI/1. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárnál című ellenőrzés kockázatelemzése

Sorszám	**Kockázati tényező megnevezése**	**Valószínűség**	**V**	**Hatás**	**H**	**Kockázati érték (K=V+2*H)**	**Kockázati érték minősítése**
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/2. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a MESZEGYI-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/3. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Önkormányzati Rendészetnél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/4. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetnél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/5. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Integrált Óvodai Intézménynél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/6. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Herman Ottó Múzeumnál című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/7. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Közintézmény-működtető Központnál című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/8. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/9. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/10. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/11. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/12. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Sportiskola Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/13. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/14. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a MIDMAR Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/15. Az iratkezelés általános követelményeinek való megfelelés vizsgálata a Miskolci Sportcentrum Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	42%	3	61%	4	11	magas
3	Gazdasági kockázat	20%	1	20%	1	3	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	20%	1	25%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	13%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	25%	2	20%	1	4	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	23%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	25%	2	5	alacsony

VI/16. Az integrált kockázatkezelési rendszer ellenőrzése a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárnál című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	20%	1	35%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	20%	1	33%	2	5	alacsony
3	Gazdasági kockázat	20%	1	28%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	32%	2	40%	2	6	közepes
5	Tárgyi szükségletek	10%	1	20%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	25%	2	5	alacsony
7	IT támogatottság	12%	1	23%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	50%	3	50%	3	9	közepes
9	Szervezeti átalakulás	11%	1	15%	1	3	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	50%	3	50%	3	9	közepes

VI/17. A Szociális Ellátások Igazgatóságát érintően az orvosi ellátás biztosítottságának ellenőrzése a MESZEGYI-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	15%	1	25%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	23%	2	35%	2	6	közepes
3	Gazdasági kockázat	22%	2	20%	1	4	alacsony
4	Humán erőforrás	30%	2	55%	3	8	közepes
5	Tárgyi szükségletek	17%	1	20%	1	3	alacsony
6	Információáramlás	12%	1	15%	1	3	alacsony
7	IT támogatottság	13%	1	15%	1	3	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	45%	3	10	Magas
9	Szervezeti átalakulás	25%	2	20%	1	4	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	18%	2	5	alacsony

VI/18. A szerződések nyilvántartása, kezelése és a kifizetések ellenőrzése a Miskolci Önkormányzati Rendészetnél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Kockázati érték (K=V+2*H)	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	10%	1	33%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	25%	2	25%	2	6	közepes
3	Gazdasági kockázat	20%	1	33%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	15%	1	40%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	12%	1	28%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	25%	2	45%	3	8	közepes
7	IT támogatottság	23%	2	30%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	70%	4	50%	3	10	közepes
9	Szervezeti átalakulás	13%	1	25%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	18%	1	30%	2	5	alacsony

VI/19. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók bérfejlesztésének ellenőrzése a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetnél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	20%	1	40%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	25%	2	50%	3	8	közepes
3	Gazdasági kockázat	22%	2	45%	3	8	közepes
4	Humán erőforrás	25%	2	30%	2	6	közepes
5	Tárgyi szükségletek	12%	1	20%	1	3	alacsony
6	Információáramlás	10%	1	30%	2	5	alacsony
7	IT támogatottság	12%	1	23%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	20%	1	40%	2	5	alacsony
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	25%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	35%	2	5	alacsony

VI/20. Az eszköz bevételezés dokumentálásának, nyilvántartásának, fellelhetőségének ellenőrzése a Miskolci Integrált Óvodai Intézménynél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	20%	1	38%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	20%	1	40%	2	5	alacsony
3	Gazdasági kockázat	18%	1	40%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	25%	2	55%	3	8	közepes
5	Tárgyi szükségletek	12%	1	23%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	23%	2	45%	3	8	közepes
7	IT támogatottság	15%	1	25%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	30%	2	32%	2	6	közepes
9	Szervezeti átalakulás	10%	1	33%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	25%	2	5	alacsony

VI/21. A régészeti szolgáltatások rentabilitásának, finanszírozásának vizsgálata a Herman Ottó Múzeumnál című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	30%	2	32%	2	6	közepes
2	Szabályozás összetettsége	20%	1	30%	2	5	alacsony
3	Gazdasági kockázat	40%	2	52%	3	8	közepes
4	Humán erőforrás	20%	1	30%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	15%	1	23%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	18%	1	22%	2	5	alacsony
7	IT támogatottság	20%	1	32%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	60%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	20%	1	3	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	18%	1	3	alacsony

VI/22. A Miskolci Egészségfejlesztési Intézettel való együttműködés ellenőrzése a szabályozottság és szabályszerűség tekintetében a Miskolci Közintézmény-működtető Központnál című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	**Kockázati tényező megnevezése**	**Valószínűség**	**V**	**Hatás**	**H**	**Eredmény/ kockázati érték**	**Kockázati érték minősítése**
1	Külső szabályozottság	20%	1	38%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	33%	2	45%	3	8	közepes
3	Gazdasági kockázat	20%	1	40%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	20%	1	35%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	12%	1	33%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	23%	2	45%	3	8	közepes
7	IT támogatottság	15%	1	23%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	70%	4	40%	2	8	közepes
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	40%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	25%	2	5	alacsony

VI/23. A bér és munkaügyi dokumentumok ellenőrzése a Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	15%	1	20%	1	3	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	13%	1	25%	2	5	alacsony
3	Gazdasági kockázat	25%	2	43%	3	8	közepes
4	Humán erőforrás	18%	1	25%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	10%	1	35%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	23%	2	45%	3	8	közepes
7	IT támogatottság	10%	1	23%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	10%	1	20%	1	3	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	15%	1	30%	2	5	alacsony

VI/24. A jogszabályi előírás szerinti közzétételi kötelezettség vizsgálata a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	**Kockázati tényező megnevezése**	**Valószínűség**	**V**	**Hatás**	**H**	**Eredmény/ kockázati érték**	**Kockázati érték minősítése**
1	Külső szabályozottság	20%	1	35%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	20%	1	25%	2	5	alacsony
3	Gazdasági kockázat	20%	1	30%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	25%	2	60%	3	8	közepes
5	Tárgyi szükségletek	12%	1	28%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	45%	3	45%	3	9	közepes
7	IT támogatottság	15%	1	25%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	65%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	13%	1	38%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	30%	2	5	alacsony

VI/25. Pályázatok nyilvántartása, elszámolása ellenőrzése a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	35%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	25%	2	25%	2	6	közepes
3	Gazdasági kockázat	25%	2	45%	3	8	közepes
4	Humán erőforrás	20%	1	30%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	12%	1	28%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	20%	1	31%	2	5	alacsony
7	IT támogatottság	15%	1	36%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	65%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	20%	1	38%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	30%	2	5	alacsony

VI/26. Az eszköz bevételezés dokumentálásának, nyilvántartásának, fellelhetőségének ellenőrzése a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	**Kockázati tényező megnevezése**	**Valószínűség**	**V**	**Hatás**	**H**	**Eredmény/ kockázati érték**	**Kockázati érték minősítése**
1	Külső szabályozottság	10%	1	30%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	20%	1	30%	2	5	alacsony
3	Gazdasági kockázat	20%	1	40%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	25%	2	46%	3	8	közepes
5	Tárgyi szükségletek	12%	1	30%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	40%	2	35%	2	6	közepes
7	IT támogatottság	15%	1	33%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	40%	2	50%	3	8	közepes
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	25%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	30%	2	5	alacsony

VI/27. Miskolc MJV Önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzése a Miskolci Sportiskola Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	18%	1	30%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	22%	2	25%	2	6	közepes
3	Gazdasági kockázat	23%	2	42%	3	8	közepes
4	Humán erőforrás	20%	1	30%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	5%	1	28%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	35%	2	5	alacsony
7	IT támogatottság	5%	1	25%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	42%	3	45%	3	9	közepes
9	Szervezeti átalakulás	10%	1	20%	1	3	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	23%	1	35%	2	5	alacsony

VI/28. A „Külső panaszokat kezelő eljárások rendje” szabályzat és a szabályzatban foglaltak gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	20%	1	30%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	5%	1	10%	1	3	alacsony
3	Gazdasági kockázat	10%	1	25%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	26%	2	45%	3	8	közepes
5	Tárgyi szükségletek	5%	1	20%	1	3	alacsony
6	Információáramlás	10%	1	50%	3	7	közepes
7	IT támogatottság	5%	1	10%	1	3	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	65%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	10%	1	20%	1	3	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	30%	2	5	alacsony

VI/29. Az eszköz bevételezés dokumentálásának, nyilvántartásának, fellelhetőségének vizsgálata a MIDMAR Nonprofit Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	20%	1	30%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	15%	1	23%	2	5	alacsony
3	Gazdasági kockázat	20%	1	45%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	25%	2	53%	3	8	közepes
5	Tárgyi szükségletek	15%	1	30%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	30%	2	50%	3	8	közepes
7	IT támogatottság	13%	1	23%	2	5	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	80%	4	62%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	10%	1	35%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	15%	1	25%	2	5	alacsony

VI/30. A szigorú számadású nyomtatványok, egyéb nyomtatványok nyilvántartásának ellenőrzése a Miskolci Sportcentrum Kft.-nél című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	V	Hatás	H	Eredmény/ kockázati érték	Kockázati érték minősítése
1	Külső szabályozottság	20%	1	40%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	15%	1	45%	3	7	közepes
3	Gazdasági kockázat	20%	1	30%	2	5	alacsony
4	Humán erőforrás	25%	2	50%	3	8	közepes
5	Tárgyi szükségletek	10%	1	23%	2	5	alacsony
6	Információáramlás	15%	1	32%	2	5	alacsony
7	IT támogatottság	12%	1	20%	1	3	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	70%	4	60%	4	12	magas
9	Szervezeti átalakulás	15%	1	28%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	20%	1	25%	2	5	alacsony

VI/31. A „Miskolc-Avas földbe süllyesztett hulladéktároló szemléletformálás és építési beruházás" elnevezésű projekt ellenőrzése a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál című vizsgálat kockázatelemzése

Sorszám	**Kockázati tényező megnevezése**	**Valószínűség**	**V**	**Hatás**	**H**	**Kockázati érték (K=V+2*H)**	**Kockázati érték minősítése**
1	Külső szabályozottság	5%	1	30%	2	5	alacsony
2	Szabályozás összetettsége	5%	1	40%	2	5	alacsony
3	Gazdasági kockázat	30%	2	35%	2	6	közepes
4	Humán erőforrás	5%	1	30%	2	5	alacsony
5	Tárgyi szükségletek	25%	2	25%	2	6	közepes
6	Információáramlás	5%	1	30%	2	5	alacsony
7	IT támogatottság	5%	1	20%	1	3	alacsony
8	Az előző ellenőrzés óta eltelt idő	50%	3	30%	2	7	közepes
9	Szervezeti átalakulás	5%	1	25%	2	5	alacsony
10	Külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt terület	10%	1	25%	2	5	alacsony

határozati javaslat 2. számú melléklet
……/2022.(…..) Közgyűlési határozat melléklete

Létszám és erőforrás

Helyi önkormányzat: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban[2]				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató[3]		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen	
		terv (01.01.)	**tény (12.31.)**	terv (01.01.)	**tény (12.31.)**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		betöltendő álláshely (fő)[4]		rendelkezésre álló létszám (fő)[4]		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	999,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	999,00	**0,00**
I.	Helyi önkormányzat Hivatala összesen	0,00		5,00		814,00		0,00		0,00		814,00	**0,00**
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	185,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	185,00	**0,00**
1.	*Miskolci Integrált Óvodai Intézmény*	0,00		0,00		30,00		0,00		0,00		30,00	**0,00**
2.	*Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény*	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		25,00	**0,00**
3.	*Herman Ottó Múzeum*	0,00		0,00		30,00		0,00		0,00		30,00	**0,00**
4.	*II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár*	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		25,00	**0,00**
5.	Miskolci Önkormányzati Rendészet	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		25,00	**0,00**
6.	Miskolci Közintézmény-működtető Köz	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		25,00	**0,00**
7.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		25,00	**0,00**

határozati javaslat 3. számú melléklet
……/2022.(…..) Közgyűlési határozat melléklete

Ellenőrzések

	Helyi önkormányzat:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés					
		terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		db		saját ellenőri		külső		db		saját ellenőri		külső	
	Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	22,00	**0,00**	305,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	100,00	**0,00**	0,00	**0,00**
I.	Helyi önkormányzat Hivatala összesen (a+b)	18,00	**0,00**	225,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**	55,00	**0,00**	0,00	**0,00**
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	18,00	**0,00**	225,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**	55,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	7,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	11,00		140,00				3,00		55,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
II.	Irányított szervek összesen	4,00	**0,00**	80,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**0,00**	45,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1.	*Miskolci Integrált Óvodai Intézmény*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		1,00		25,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
2.	*Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény*	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
3.	*Herman Ottó Múzeum*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
4.	*II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár*	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
5.	Miskolci Önkormányzati Rendészet	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		1,00		20,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
6.	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
7.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	1,00	**0,00**	20,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												

	Helyi önkormányzat:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés					
		terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		db		saját		külső		db		saját ellenőri		külső	
	Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**	65,00	**0,00**	0,00	**0,00**
I.	Helyi önkormányzat Hivatala összesen (a+b)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**	65,00	**0,00**	0,00	**0,00**
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**	65,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		3,00		65,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
II.	Irányított szervek összesen	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1.	*Miskolci Integrált Óvodai Intézmény*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
2.	*Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
3.	*Herman Ottó Múzeum*	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
4.	*II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
5.	Miskolci Önkormányzati Rendészet	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
6.	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
7.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												

	Helyi önkormányzat:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[2]					
		terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		db		saját		külső		db		saját ellenőri		külső	
	Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	155,00	**0,00**	0,00	**0,00**
I.	Helyi önkormányzat Hivatala összesen (a+b)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	120,00	**0,00**	0,00	**0,00**
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	120,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00		0,00		0,00		0,00		35,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	35,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1.	*Miskolci Integrált Óvodai Intézmény*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
2.	*Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
3.	*Herman Ottó Múzeum*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
4.	*II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
5.	Miskolci Önkormányzati Rendészet	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
6.	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												
7.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		0,00	
ab)	Irányított szerveknél	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás[6]												

	Helyi önkormányzat:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	**Ellenőrzések összesen**						**Ellenőri napok**	
		terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		db		saját ellenőri		külső		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	31,00	**0,00**	750,00	**0,00**	0,00	**0,00**	750,00	**0,00**
I.	Helyi önkormányzat Hivatala összesen (a+b)	24,00	**0,00**	565,00	**0,00**	0,00	**0,00**	565,00	**0,00**
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	24,00	**0,00**	465,00	**0,00**	0,00	**0,00**	465,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	7,00	**0,00**	120,00	**0,00**	0,00	**0,00**	120,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	17,00	**0,00**	345,00	**0,00**	0,00	**0,00**	345,00	**0,00**
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		**0,00**	100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	100,00	**0,00**
II.	Irányított szervek összesen	7,00	**0,00**	185,00	**0,00**	0,00	**0,00**	185,00	**0,00**
1.	*Miskolci Integrált Óvodai Intézmény*	1,00	**0,00**	30,00	**0,00**	0,00	**0,00**	30,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00	**0,00**	30,00	**0,00**	0,00	**0,00**	30,00	**0,00**
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2.	*Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény*	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3.	*Herman Ottó Múzeum*	1,00	**0,00**	30,00	**0,00**	0,00	**0,00**	30,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00	**0,00**	30,00	**0,00**	0,00	**0,00**	30,00	**0,00**
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.	*II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár*	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5.	Miskolci Önkormányzati Rendészet	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6.	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
aa)	Saját szervezetnél	1,00	**0,00**	25,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**0,00**
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

határozati javaslat 4. számú melléklet
……/2022.(…..) Közgyűlési határozat melléklete

Tevékenységek

Helyi önkormányzat:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata		Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[3]		Külső kapacitás összesen[4]		**Kapacitás összesen**	
		terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap[5]		külső ellenőri nap[6]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[7]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	750,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
I.	Helyi önkormányzat Hivatala összesen (a+b)	565,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	465,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		0,00		84,00		0,00		140,00		0,00		234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	120,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	345,00	0,00	0,00	0,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás	100,00	0,00	0,00	0,00													100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
II.	Irányított szervek összesen	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
1.	*Miskolci Integrált Óvodai Intézmény*	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	*Miskolci Egyesített Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény*	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	*Herman Ottó Múzeum*	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	*II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár*	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	*Miskolci Önkormányzati Rendészet*	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	*Miskolci Közintézmény-működtető Központ*	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	*Miskolci Egészségfejlesztési Intézet*	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 106283-1/2022.
Üi.: Vanyó Zsanett

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

a Közgyűlés 2023. I. félévi munkatervének megállapítására

Előkészítésért felelős:

....
Dr. Bodnár Tibor
osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

....
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közgyűlés üléseit fél éves időszakra készült munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik. A munkaterv elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt. A Rendelet 10/A. § (2) bekezdése szerint a munkaterv havi bontásban tartalmazza a napirendek tárgyát és előadóját, az előkészítésért felelős megjelölését, valamint az előzetes bizottsági állásfoglalás vagy véleményezés szükségességét.

A Közgyűlés 2023. év I. félévi munkatervének összeállításához az önkormányzati képviselőktől, az önkormányzati gazdasági társaságok, intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőitől a napirendi javaslatok bekérésre kerültek.
A Rendeletben megállapított szempontok szerint a javaslatok havi bontásban összegzésre kerültek, amely alapján a 2023. márciustól júniusig terjedő időszakra vonatkozóan, a közgyűlés munkaterve a határozati javaslat mellékletét képezi.

A közgyűlés és bizottságai üléseinek előkészítéséről és a testületi döntések végrehajtásának módjáról szóló 1/2014. számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás III. 1.2. pontja alapján lehetőség van az előterjesztések formájára előírt hat pontos szerkezettől való eltérésre. Jelen esetben az előterjesztés tartalma alapján az előírt szempontok tárgyalásának mellőzésével teszek javaslatot a szükséges döntés meghozatalára.

A Rendelet rendelkezései alapján mellékelten előterjesztem javaslataimat tisztelt Közgyűlés elé, kérem, hogy az abban foglaltakat megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „2.....”

Veres
……………………………….
Veres Pál
polgármester

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat a Közgyűlés 2023. I. félévi munkatervének megállapítására"** tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: A Közgyűlés 2023. I. félévi munkatervének megállapítása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közgyűlés 2023. év I. félévi munkatervét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Közgyűlés 2023. év I. félévi elfogadott munkatervében meghatározott időpontoktól és a napirendi javaslatoktól eltérhet.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Önkormányzati Igazgatási Osztály
Határidő:	azonnal

A Közgyűlés ………….. számú határozatának melléklete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2023. ÉV I. FÉLÉVI MUNKATERVE

2023. március

Napirend tárgya	Előadó	Előkészítésért felelős	Előzetes bizottsági állásfoglalás/véleményezés
Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára	Veres Pál polgármester	Gazdálkodási Főosztály – Pénzügyi Osztály	Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalja.
Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. negyedéves korrekció)	Veres Pál polgármester	Gazdálkodási Főosztály – Pénzügyi Osztály	Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalja.
Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2024-2026. évekre	Veres Pál polgármester	Gazdálkodási Főosztály – Pénzügyi Osztály	Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalja.
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, szociális szolgáltatások, valamint köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjak megállapítására	Veres Pál polgármester	Lakosságszolgálati Főosztály – Szociális és Köznevelési Osztály	Jogi és Ügyrendi Bizottság; Pénzügyi Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére	Veres Pál polgármester	Miskolci Önkormányzati Rendészet	Pénzügyi Bizottság; Rendészeti Bizottság; Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
Javaslat a MIHŐ Kft. szolgáltatási területére vonatkozó korlátozási sorrend tervezet jóváhagyására	Veres Pál polgármester	MIHŐ Kft.	Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság

Javaslat a RRF-ZBP-006-22 kódszámú „Környezetkímélő, kibocsátásmentes, városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” c. pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntések meghozatalára	Veres Pál polgármester	MVK Zrt.	Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság; Pénzügyi Bizottság
Javaslat a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet Alapító Okiratának módosítására	Varga Andrea Klára alpolgármester	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
Javaslat Miskolc Város kitüntető címeinek és díjainak adományozására	Veres Pál polgármester	Polgármesteri Kabinet – Kulturális és Sport Osztály	Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalja.
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására halaszthatatlan önkormányzati ügy(ek)ben meghozott polgármesteri döntés(ek)ről	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Az utólagos jóváhagyás tárgyát képező döntés(ek) tartalmától függően, a feladatkörrel rendelkező bizottság tárgyalja meg.
Javaslat fellebbezés(ek) elbírálására egyedi szociális hatósági ügy(ek)ben	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Jogi és Ügyrendi Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság

2023. április

Napirend tárgya	Előadó	Előkészítésért felelős	Előzetes bizottsági állásfoglalás/véleményezés
Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára	Veres Pál polgármester	Gazdálkodási Főosztály – Pénzügyi Osztály	Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalja.
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. között 2013. október 29-én megkötött vagyonkezelési-üzemeltetési szerződés módosítására	Veres Pál polgármester	MIVÍZ Kft.	Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői beosztás betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Humánerőforrás Osztály	Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyására	Dr. Ignácz Dávid jegyző	Belső Ellenőrzési Osztály	Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalja.
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására halaszthatatlan önkormányzati ügy(ek)ben meghozott polgármesteri döntés(ek)ről	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Az utólagos jóváhagyás tárgyát képező döntés(ek) tartalmától függően, a feladatkörrel rendelkező bizottság tárgyalja meg.
Javaslat fellebbezés(ek) elbírálására egyedi szociális hatósági ügy(ek)ben	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Jogi és Ügyrendi Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság

2023. május

Napirend tárgya	**Előadó**	**Előkészítésért felelős**	**Előzetes bizottsági állásfoglalás/véleményezés**
Javaslat az MVK Zrt. 2022. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2022. évi éves pénzügyi ellentételezés összegének elfogadására	Veres Pál polgármester	MVK Zrt.	Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság; Pénzügyi Bizottság
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között fennálló vagyonkezelési szerződés módosítására	Veres Pál polgármester	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosítására	Veres Pál polgármester	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
Javaslat a Herman Ottó Múzeum szakmai munkájának támogatását célzó „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása" pályázat benyújtása tárgyában	Veres Pál polgármester	Polgármesteri Kabinet – Kulturális és Sport Osztály	Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
Javaslat a Herman Ottó Múzeum szakmai munkájának támogatását célzó „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)" pályázat benyújtásának tárgyában	Veres Pál polgármester	Polgármesteri Kabinet – Kulturális és Sport Osztály	Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának végrehajtására	Veres Pál polgármester	Lakosságszolgálati Főosztály – Szociális és Köznevelési Osztály	Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására	Veres Pál polgármester	Miskolci Önkormányzati Rendészet	Rendészeti Bizottság
Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására	Veres Pál polgármester	Polgármesteri Kabinet – Stratégiai és Koordinációs Osztály	Rendészeti Bizottság

Javaslat a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására	Veres Pál polgármester	Polgármesteri Kabinet – Stratégiai és Koordinációs Osztály	Rendészeti Bizottság
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására halaszthatatlan önkormányzati ügy(ek)ben meghozott polgármesteri döntés(ek)ről	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Az utólagos jóváhagyás tárgyát képező döntés(ek) tartalmától függően, a feladatkörrel rendelkező bizottság tárgyalja meg.
Javaslat fellebbezés(ek) elbírálására egyedi szociális hatósági ügy(ek)ben	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Jogi és Ügyrendi Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság

2023. június

Napirend tárgya	Előadó	Előkészítésért felelős	Előzetes bizottsági állásfoglalás/véleményezés
Javaslat a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosítására	Veres Pál polgármester	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	Jogi és Ügyrendi Bizottság; Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Integrált Óvodai Intézmény magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Humánerőforrás Osztály	Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére	Veres Pál polgármester	Miskolci Önkormányzati Rendészet	Pénzügyi Bizottság; Rendészeti Bizottság; Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
Javaslat a Közgyűlés 2022. év II. félévi munkatervének megállapítására	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalja.
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására halaszthatatlan önkormányzati ügy(ek)ben meghozott polgármesteri döntés(ek)ről	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Az utólagos jóváhagyás tárgyát képező döntés(ek) tartalmától függően, a feladatkörrel rendelkező bizottság tárgyalja meg.
Javaslat fellebbezés(ek) elbírálására egyedi szociális hatósági ügy(ek)ben	Veres Pál polgármester	Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály	Jogi és Ügyrendi Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.sz:202909-0/2022
Üi.: Kovács Kamilla

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

a Részvételi Program keretében 2022-ben elvégzett tevékenységekről szóló beszámoló elfogadására

Előkészítésért felelős:

Albertné Dr. Lénert Viktória
osztályvezető
Stratégiai és Koordinációs Osztály

Egyeztetve:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Jelen előterjesztés a Miskolc Megyei Jogú Város Állampolgári Részvételi Koncepciójának megvalósítását szolgáló Részvételi Program keretében, 2022-ben végzett tevékenységekről szóló beszámoló elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint.

2022-ben megvalósult részvételi programelemek:

- Részvételi pontok hálózatának működtetése
- 2022. január 15-22-ig „Részvételi Napok" programsorozat megrendezése a Részvételi Pontok és a Részvételi Program népszerűsítése céljából, hat helyszínen, a Részvételi Pontok bevonásával.
- 2022. február 14. „Önkormányzás és társadalmi részvétel" címmel workshopot tartottunk a fejlesztések stratégiai tervezését végző szakemberek és a közösségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek és szerveződések szakemberi részére.
- 2022. február 19.: „Hogyan veszünk részt a közös ügyeink alakításában? Milyen fórumok szükségesek ahhoz, hogy közösen fejlesszük a városunkat?" címmel a DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal együttműködésben egynapos deliberatív műhelyt rendeztünk 25, véletlenszerűen kiválasztott miskolci polgár részvételével.
- 2022. május 6-8.: Az első „Miskolci Ötletmaraton" megrendezése a DIALÓG a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesülettel és az Északi Horizont Alapítvánnyal partnerségben.
- 2022. május 02.: Elindult a „Fogadj örökbe egy közterületet" program.
- 2022. május-június: négy alkalomból álló közösségi tervezési folyamat a görömbölyi pincesor fejlesztési lehetőségéről
- 2022. június 07.: Lakossági szavazás lebonyolítása a Nagy Lajos király útja és Blaha Lujza utca kereszteződésében kialakított játszótér és pihenő elnevezéséről.
- részvételi költségvetés megszervezése és lebonyolítása
- a Szinva Zöld folyosó közösségi tervezése
- Energetikai tanácsadás elindítása a lakosság részére önkéntes mérnökök bevonásával
- Városi esték programsorozat elindítása
- TOP+ forrásból megvalósítani kívánt városrészi központok fejlesztése projekt 17 helyszínéből eddig 5 helyszínen indult el a társadalmasításai folyamat.
- a klímanagykövetek folytatták klímavédelmi népszerűsítő munkájukat.

Mivel a részvételi programok civil szervezetekkel és helyi közösségekkel együttműködésben valósulnak meg, ezért a hozzáadott önkéntes munka értéke jelentős.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 475/2021 (XII.16.) számú határozatával elfogadta **Miskolc Megyei Jogú Város Állampolgári Részvételi Koncepcióját.**

III. Várható szakmai hatások

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alkalmazott részvételi formák által megteremtődött az érintettek bevonásának rendszerszintű gyakorlata.
Erősödött a részvételi folyamatokba bekapcsolódó állampolgárok helyi identitása, társadalmi felelősségvállalása.
Növekszik az alulról jövő, a helyi közösség aktivitására és cselekvési potenciáljára épülő kezdeményezések száma.

IV. Várható gazdasági hatások

Az aktív állampolgároknak a közösség érdekében végzett önkéntes munkája gazdaságilag mérhető hozzáadott értéket képvisel.
Az Önkormányzat fejlesztései pontosabban illeszkednek az érintettek valós szükségleteihez és elvárásaihoz, ezáltal a fejlesztésekre fordított erőforrások megtérülése növekszik.
2022. évi ráfordítások: 3.209.310,- Ft

V. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés kapcsolódik:

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021.12.16-án elfogadott 475/2021 (XII.16.) számú határozatához,

- az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2007. június 20-án elfogadott, CM/Rec (2007) 7. számú Ajánlásához,

- Magyarország Alaptörvényéhez (2011. április 25.),

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényhez,

- a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényhez,

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez,

- a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelethez,

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelethez,

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez,

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletéhez,
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztést elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló 24/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletéhez,
- a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XV. törvényhez,
- a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2010. évi XXVI. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. december „2"

……………………………………
Varga Andrea Klára
alpolgármester

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat a Részvételi Program keretében 2022-ben elvégzett tevékenységekről szóló beszámoló elfogadására”** tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgya: Részvételi Program keretében 2022-ben elvégzett tevékenységekről szóló beszámoló elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Részvételi Program keretében 2022-ben elvégzett tevékenységekről szóló beszámolót.

Felelős:	Polgármester
Határidő:	azonnal

Melléklet a Közgyűlés ..../2022. (... ...) határozatához

BESZÁMOLÓ

a miskolci Részvételi Program részeként 2022-ben végzett tevékenységekről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2021 decemberében fogadta el az Állampolgári Részvételi Koncepciót. Egy olyan, hosszantartó folyamat kiemelt jelentőségű mérföldköve volt ez, amelyben részt vett az Önkormányzat, a szakmai és civil szervezetek, illetve a részvételi demokráciára nyitott állampolgárok.

A dokumentum megteremtette annak a kereteit, hogy miként érhetjük el kitűzött célunkat: a miskolci állampolgárokat a lehetőségekhez mérten minél inkább bevonni a döntéselőkészítési folyamatokba, ezáltal pedig a részvételi demokráciát a képviseleti demokrácia működését hatékonyan kiegészítő eszközzé tenni.

Az elmúlt egy év a közös tanulásról, az innovatív részvételi módszerek adaptálásáról, a tapasztalatok összegzéséről szólt. Hogy mi mindent próbáltunk ki és milyen eredményekkel, arról hiteles képet nyújt a részvételi program online felületeként kialakított https://tervezzukmiskolcot.hu/ weboldal, amit 2022 júniusában indítottunk útjára – jelenleg 246 regisztrált felhasználóval működik.

Partnerségek:

A Részvételi Programot megalapozó koncepció kidolgozását végző részvételi munkacsoportban és civil partnerségi munkacsoportban dolgozó civil szervezetek tagjainak egy része a koncepció elfogadása után tovább folytatta a közös szakmai munkát és megalakították a Részvételi Pontok Hálózatát, amelynek a Részvételi Iroda is tagja, egyidejűleg koordinátora. A részvételi pontok olyan közösségi terek, amelyek társadalmi bevonáson alapuló közösségfejlesztő alaptevékenységet végeznek, így eleve rendelkeznek azzal a társadalmi beágyazottsággal, amire alapozva hatékonyan tudják bekapcsolni a részvételi folyamatokba a velük kapcsolatban lévő aktív állampolgárokat és közösségeket. A hálózatban végzett közös szakmai munka egyrészt növeli a részvételi pontok, beleértve a Részvételi Iroda szakami kapacitását, másrészt hozzájárul ahhoz, hogy összeálljon a részvételi folyamatok magas színvonalú lebonyolításához szükséges szakemberi gárda. Részvételi pontjaink: Célpont Közösségi Tér, Avasi Közösségi Kávézó, Pontközpont, Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, Kilián Észak Közösség.

Mivel a részvételi programok civil szervezetekkel és helyi közösségekkel együttműködésben valósulnak meg, ezért a hozzáadott önkéntes munka értéke jelentős.

Részvételi programok 2022-ben:

- 2022. január 15-22-ig **Részvételi Napok-programsorozat** megrendezése a Részvételi Pontok Hálózatának és a Részvételi Program népszerűsítése céljából hat helyszínen, a Részvételi Pontok bevonásával.
    - 2022.01.15 (szombat) Bábonyibérc (Új telep)
    - 2022.01.17 (hétfő) Avasi Közösségi Kávézó (Szentgyörgy út 42-44)
    - 2022.01.19 (szerda) Kilián Észak Közösség (Szinyei Merse Pál utcai garázssor vége)
    - 2022.01.20 (csütörtök) Civil Központ Iroda (Széchenyi út 12.)
    - 2022.01.21. (péntek) Célpont Közösségi Tér (Arany János u. 29.)

- 2022.01.22 (szombat) Pont Központ (Weidlich Udvar - Széchenyi u. 19.)

Az eseményeken összesen közel kétszáz fő vett részt.



- 2022. január 24. Elindult a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület **„Közösség és részvétel Miskolcon" című pályázati program**ja az OSIFE támogatásával. A pályázatban az Önkormányzat együttműködő partnerként vesz részt. Együttműködésben érintett részvételi programelemek: Miskolci Ötletmaraton, részvételi költségvetés, Szinva-Zöld folyosó közösségi tervezése, Városi Esték)

- 2022. február 14. **„Önkormányzás és társadalmi részvétel" címmel workshopot tartottunk** a fejlesztések stratégiai tervezését végző szakemberek és a közösségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek, szerveződések szakemberei részére. A mintegy harminc résztvevő arra kereste a választ, hogy milyen módszerrel vonhatók be az érintettek a fejlesztések előkészítésének tervezési szakaszába.

- 2022. 02.19 **Hogyan veszünk részt a közös ügyeink alakításában? Milyen fórumok szükségesek ahhoz, hogy közösen fejlesszük a városunkat?** címmel a DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal együttműködésben egynapos **deliberatív műhely** megtartása 25, véletlenszerűen kiválasztott miskolci polgár részvételével. A műhelyen az érintett állampolgárok döntéselőkészítésbe történő bevonásának hatékony formáira tettek javaslatot a jelenlevők.

- 2022. május 6-8. Az első **Miskolci Ötletmaraton** megrendezése a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesülettel és a Horizont Alapítvánnyal partnerségben. A Miskolci Ötletmaraton lényegében egy 48 órás ötletverseny, amelyre a város polgárai jelentkezhetnek ötleteikkel, ügyeikkel önállóan vagy kisebb csoporttal. A maraton kezdetén az ötlethozók bemutatták elképzelésüket a jelenlévőknek és társakat toboroztak projektjük kidolgozásához. Ezáltal azok az érdeklődők is be tudnak kapcsolódni a közös munkába, akik nem hoztak ötletet, de szívesen részt vennének a folyamatban. A 48 órás maratoni munka során a felállt csapatok az ötlettől eljutottak a kész projekttervekig. Ezt a munkafolyamatot szakemberek, mentorok támogatták. A rendezvény végén a kidolgozott programokat szakmai zsűri értékelte és a legjobbakat díjazásban részesítette. A díj mellett fontos hozadéka volt az eseménynek, hogy a csapatok a kreatív alkotói munka során együttműködési, partnerségi szituációkban próbálhatták ki magukat. 36 ötlet érkezett, 6 csapat alakult ezek alapján és 6 kidolgozott ötlet indult el a megvalósulás útján. Kiemelten pozitív eredménye az eseménynek, hogy a nyertesek díjazásában a szervezők mellett a helyi vállalkozások is szerepet vállaltak.

- 2022.05.02-én elindult a **„Fogadj örökbe egy közterületet" program**, amelyre 17 örökbe fogadó közösség jelentkezett. Vállalták, hogy Főkertész asszony iránymutatásával 2022. november 31-ig gondozzák önkéntes munkában, saját költségükön a felvállalt közterületeket.

- 2022. 05-06.: négy alkalomból álló **közösségi tervezési folyamat zajlott le a görömbölyi pincesor fejlesztési lehetőségeiről.** Ez a később említésre kerülő közösségi tervezési folyamatokat megalapozó próbálkozás volt. A pilot-jellegű kezdeményezés deklarált célja volt a tapasztalatgyűjtés, a helyes módszerek megtalálása.

- 2022.06-07. **Lakossági szavazás lebonyolítása a Nagy Lajos király útja, Blaha Lujza utca kereszteződésében kialakított játszótér és pihenő elnevezéséről.** A 228 szavazó többsége az „Aranykapu kert" elnevezésre voksolt. Azóta az elnevezést elfogadta és hivatalossá tette a Közgyűlés döntése, illetve a keresztelő esemény is megtörtént.

- **2022.06.01-10.31-ig Részvételi Költségvetés**

  Miskolc MJV Önkormányzatának Közgyűlése úgy döntött, hogy 15 millió forint felhasználásáról közvetlenül dönthetnek a miskolci lakosok. A részvételi költségvetés első szakasza az ötletgyűjtés volt. Olyan ötleteket vártunk az itt élőktől, amelyek kreatív, újító formában a lehető legtöbb itt élő ember érdekét szolgáló fejlesztéseket javasolnak. Ötleteket három kategóriában (Zöldülő Miskolc, Gondoskodó Miskolc, Közös tereink) lehetett beküldeni és kategóriánként 5 millió forint sorsáról dönthettek a szavazatukat leadó helyi állampolgárok. A szavazásra bocsátás előtt többlépcsős szűrési folyamaton mentek keresztül a beérkezett ötletek, amelyeket a gördülékeny lebonyolítás érdekében az ötletgyűjtéssel párhuzamosan végeztünk:

  - Az első szűrést a Koordinációs Osztály végezte, megvizsgálva, hogy a benyújtott ötletek illeszkednek-e a meghirdetett kategóriákba. A tartalmukat tekintve lakossági panaszként értelmezhető elképzelések is ekkor kerültek kiszűrésre és továbbításra a Lakosságkapcsolati Csoport felé.
  - A továbbengedett ötleteket második körben a Polgármesteri Hivatal – az adott ötlet tárgya szerint – illetékes szakosztályának munkatársai vizsgálták meg megvalósíthatóság és becsült költség tekintetében, valamint abból a szempontból is, hogy nincs-e már folyamatban az elképzelés megvalósítása, például egy futó projekt részeként.
  - A második szűrőn is tovább jutott ötletek az úgynevezett Részvételi Tanács elé kerültek, akik elvégezték az ötletek priorizálását, adott esetben összevonását. A huszonöt tagú részvételi tanács 20 tagját az önként

jelentkező állampolgárok közül statisztikai szempontok mentén, véletlenszerűen választottuk ki. A maradék 5 főt a Polgármesteri Hivatal szakemberei adták.

- Végül az összesen 179 beérkezett ötlet közül a Zöldülő Miskolc és a Közös tereink kategóriában 15-15, a Támogató Miskolc kategóriában pedig 9 ötletre voksolhattak az itt élők a tervezzukmiskolcot.hu oldalon.

Részvételi
Költségvetés
Ötletgyűjtés
Ft

Nyertes ötletek:

Közös tereink kategória

Ötlet	Becsült költség
PIKNIK PLACC	2 000 000 Ft
SZEBB MISKOLCÉRT ALAP	2 000 000 Ft
SZEMETES KERÉKPÁROZÓK ÉS FUTÓK SZÁMÁRA	800 000 Ft

Zöldülő Miskolc kategória

Ötlet	Becsült költség
Esővízgyűjtő tartályok „a fenntartható Miskolcért”	1 500 000 Ft
Esővíz tárolása park locsolására, csatorna tehermentesítésére	1500 000 Ft
Vörösmarty liget	3 500 000 Ft

Támogató Miskolc kategória

Ötlet	Becsült költség
Fitt Miskolcért	1 000 000 Ft
Gyalogos vagy kerékpáros előnyitás jelzőlámpás csomópontokban	600 000 Ft
Segítő Miskolc	2 000 000 Ft
Tetemvár, Miskolc új ékszerdoboza	500 000 Ft

- **Szinva Zöld folyosó közösségi tervezése**

Alapos előkészítés és kerékpáros bejárás után, mérlegelve a szakmai szempontokat, a Főépítészi Kabinet hat olyan helyszínt határozott meg, amelyek adottságai lehetővé teszik a térszerű fejlesztést:

1. Hegyalja utcai lakótelep, a Székely utca végi gyaloghíd közelében
2. Kiliáni-déli garázssorok mögötti partszakasz
3. Győri kapu, Kiss Ernő utca menti patakpart, a Tímármalom és Gyula utcák torkolata magasságában
4. Zrínyi Ilona Gimnázium mögötti partrész („Neptun búvárklub" feliratú falnál)
5. Hadirokkantak / Kóris Kálmán utcai Szinva-szakasz (mindkét oldal: kutyafuttató, illetve garázssor)
6. Selyemréti strand mögötti partszakasz



2022.09.24-én nyilvános, vezetett Szinvamenti kerékpározás valósult meg Főépítész úr részvételével, a Kerékpáros Miskolcért Egyesület vezetésével. A biciklis csapat 10 órakor gyülekezett a Majális-parki buszvégállomás mellett, onnan indult a 6 órányi városi kerékpártúrára a Tiszai pályaudvarig. Ezzel párhuzamosan a közösségi tervezés hat helyszínére települtek ki az adott terület tervezését irányító facilitátorok és önkéntes segítők. A kitelepülés elsődleges célja a helyzetfeltárás volt. Információt gyűjtöttünk a partszakaszt használókról és a használat formáiról, de kíváncsiak voltunk a résztvevők ötleteire, javaslataira is. Az akción összesen mintegy ötvenen vettek részt.

Ezt követően mind a hat helyszínen (a legközelebbi oktatási intézményben) közösségi tervezési alkalmakat tartottunk.

- 2022 októberében ingyenesen igénybe vehető **energetikai tanácsadást** indítottunk a lakosság részére önkéntes mérnökök bevonásával.

- **A Városi esték programsorozat** lényege, hogy a lehető legtöbb, döntésünket érdemben befolyásoló információ birtokában alkossunk véleményt egy adott témában az érdeklődő lakossággal közösen. Megvalósult az egykori diósgyőri strand területét érintő, illetve a Népkert fejlesztési lehetőségeit taglaló alkalom. Az alkalmazott módszer fontos eleme, hogy minden eseményt hosszas előkészítés előz meg, ahol igyekszünk több szakember bevonásával a lehető legtöbb információt összegyűjteni, beleértve a lakosság kérdőíves felmérés segítségével összegyűjtött véleményét is. Ez képezi a beszélgetések alapját a Városi Esten.

- **TOP+ forrásból megvalósítani kívánt városrészi központok fejlesztése projekt 17 helyszínéből eddig 5 helyszínen indult el a társadalmasításai folyamat:**
    - Belváros, Dísztér (Szent István–Hunyadi–Malomszög utcák, „Szökőkút") – október 27., Dísztér
    - Diósgyőr, Honfoglalás park (Berekalja, Fényesvölgyi–János–Havas utcák) – október 29., Honfoglalás park

- Martinkertváros, Alföldy utca melletti tér – november 4., a Polgármesteri Hivatal kihelyezett ügyfélszolgálata, Kisfaludy u. 39-43.
- Szirma, Szent András tér (Miskolci–Nagy László–Fáskert–Kaptár utcák) – november 8., a postahivatal különterme, Erkel u. 47.
- Észak-Kilián, Szinyei Merse Pál utca 10. és Munkás utca 1. közötti tér – november 19., Árkádsor (a tér dél-keleti sarkán).

- **Klímanagykövetek** munkájának koordinálása: 5 alkalommal kitelepülés rendezvényekre a klímavédelem iránti érzékenyítés céljából elsősorban gyermekeknek szóló tematikával; figyelemfelhívó levél a város iskoláinak, hogy ne használjanak környezetszennyező lufikat a ballagáson. A klímanagykövetek azok az aktív miskolci állampolgárok, akik a tavalyi közösségi gyűlés résztvevőiből önként jelentkeztek, hogy szemléletformáló tevékenységet folytassanak.

A részvételi program bemutatása szakmai rendezvényeken

- 2022. március 10-11 Pécs MJV Önkormányzata és civil partnerei tanulmányútra érkeznek hozzánk a miskolci Részvételi Program tapasztalatainak megismerése céljából.

- 2022. 06.27 Citizens' assemblies as a global model of success for modern democracy konferencián Riekában bemutatásra került a 2021-es miskolci Közösségi Gyűlést.
- 2022.06.22-23 Kunbábonyi Nyári Egyetemen Varga Andrea alpolgármester részvételével lezajlott az „Önkormányzati szerepvállalás részvételi ügyekben" című plenáris panelbeszélgetés, melyet a Civil Rádió élőben közvetített.
- 2022.07 A szakmai Civil Rádió készített kimerített mélyinterjút Varga Andrea alpolgármesterrel *A részvételiség az ÖNKORMÁNYZÁS része, alapja - Miskolci példa* címmel.

Az eddig megvalósult részvételi tevékenységek elősegítették az Önkormányzat demokratikusabb működését, a „nyitott Városháza" szemlélet érvényesülését és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2007. június 20-án elfogadott, CM/Rec (2007) 7. számú Ajánlásában foglaltak megvalósulását, amely célok elérését a Részvételi Program végrehajtásának folytatása továbbra is segíteni fogja.

Költségek

A Részvételi Program 2022. évben megvalósult elemei a közgyűlési döntés alapján a Részvételi Költségvetés számára elkülönített 15 000 000 forintos keretösszegen felül a következő költségekkel jártak partnerenkénti bontásban.

Tevékenység	MMJV Önkormányzata	Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület	DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány	Északi Horizont Alapítvány	Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
Deliberációs Műhely	150 000 Ft		500 000 Ft		
Részvételi Napok	857 500 Ft				
Miskolci Ötletmaraton		4 000 000 Ft		250 000 Ft	250 000 Ft
Részvételi Költségvetés	2 000 000 Ft	2 300 000 Ft			
Szinva-Zöld Folyosó közösségi tervezése		1 800 000 Ft			
Városi Esték		1 000 000 Ft			
tervezzukmiskolcot.hu weboldal fejlesztése	1 470 000 Ft				
Kommunikációs feladatok	950 000 Ft				
Összesen	**5 427 500 Ft**	**9 100 000 Ft**	**500 000 Ft**	**250 000 Ft**	**250 000 Ft**

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz: 300110-20/2022.
Üi.: Valkóné Mihály Éva

Sürgősségi indítvány

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Előterjesztés a Közgyűlés 2022. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására

Előkészítésért felelős:

....
Miklós Viktor
főosztályvezető
Pályázati Főosztály

Egyeztetve:

....
Szunyogh László
főépítész
Főépítészi Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

....
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A 2021-2027 közötti európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben kiemelten fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített és megalapozott területi terveknek, ezért Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) elkészítette az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: ITS), valamint annak kiindulási alapjaként szolgáló ún. megalapozó vizsgálatot.

Az ITS egy középtávú dokumentum, amelynek célja, hogy stratégiai alátámasztást nyújtson Miskolc Megyei Jogú Város 2021-2027 közötti időszakra tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az ITS a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembevéve akcióterületeket, városrészeket jelöl ki és elemez, valamint átfogó célrendszert fogalmaz meg, amelynek megvalósításával a kívánt irányba mozdítható el a város fejlődése.

A megalapozó vizsgálat adatfelvételére jellemzően 2021. évben került sor, és a tevékenységhez kapcsolódóan elemzésre kerültek a város tematikus sajátosságai (pl.: demográfia, gazdaság), a működési területeit (pl.: városüzemeltetés) jellemző folyamatok, trendek, a legfőbb erősségek, gyengeségek, problémák is, melyekre reagálnak az ITS keretében megfogalmazott célkitűzések és azonosított beavatkozások.
Tekintettel arra, hogy jelenleg folyamatban van a 2022. évi országos népszámlálás eredményeinek Központi Statisztikai Hivatal általi feldolgozása, az összesítők publikálását követően szükséges lesz a stratégiai dokumentumok aktualizálása.

A stratégiai tervezés fontos mérföldkő. Egyrészt a kijelölendő irányok meghatározzák a település fejlődését, jövőjét, másrészt jelentős mértékben függ a tervezés sikerétől, hogy a 2021-2027 közötti európai uniós tervezési időszakban rendelkezésre álló forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely területeken és mennyire hatékonyan tudja felhasználni. Az ITS meghatározza a középtávon elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60.§ (10) bekezdése alapján, azon településeknek, amelyek 2021. június 30-ig megkezdték az ITS készítését, az eljárást 2022. december 31-ig Közgyűlés által hozott döntéssel le kell zárniuk. A 2022. december 31-ig elkészített stratégia 2027. június 30-ig maradhat hatályban és módosítására eddig az időpontig van lehetőség.

II. Előzmények

Az ITS minimális időbeli eltéréssel, szinte egyszerre került kidolgozásra Miskolc Megyei Jogú Város 2021-2027 közötti időszakra szóló Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával (a továbbiakban: FVS), ezért felhasználja az FVS-ben szereplő adatokat, de a két dokumentum eltérő szabályozási háttérrel rendelkezik.

Míg az ITS készítésének feltételrendszerét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet határozza meg, addig az FVS az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, és a 2021-2027 közötti programozási időszak forrásfelhasználásának feltétele.

Az FVS kidolgozásához külön módszertani kézikönyv készült a Megyei Integrált Területi Programokban kiemelt városok részére, amely körbe Miskolc Megyei Jogú Város is tartozik. A kézikönyv alapján összeállított FVS 2022. augusztus hónapban benyújtásra került az Irányító Hatóság részére, aki az értékelést követően jóváhagyja azt, vagy az átdolgozását, kiegészítését kéri, majd a változások átvezetése után a dokumentum tartamlát a Közgyűlés is tárgyalni fogja.

A már említett időbeni párhuzamosságból adódóan az ITS alkotás partnerségi folyamatának egy része teljesen megegyezik az FVS partnerségi folyamatokkal (a célrendszer megalkotása, a lakosság bevonása, a fejlesztési igények azonosítása, antiszegregációs munkacsoport működtetése), különbség az államigazgatási szervekkel történő egyeztetési kötelezettségben van. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezői kör számára az ITS tervezete és a megalapozó vizsgálat 2022. november elején megküldésre került, a véglegesítés a 21 napos véleményezési eljárás lezárását követően történhet meg.

Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy olyan fejlesztések kerüljenek megvalósításra, amelyek a helyi igényekre és szükségletekre reagálnak, valós problémákat orvosolnak és az itt élők támogatásával rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy Miskolc Megyei Jogú Városban számos olyan területi szereplő működik, aki jelentős és a városi életre meghatározó infrastrukturális vagy egyéb beavatkozásokat hajt végre, a fejlesztési igényeik azonosítása céljából a tervezési fázisban ezen partnerek is megkeresésre és bevonásra kerültek.

A tervezés első lépése tehát a partnerségi folyamatok és szereplők definiálása volt, az egyeztetések az alábbi fő formákban történtek meg:

- a lakosság bevonása (kérdőíves felméréssel, részvételi akciók keretében fórumok, műhelyfoglalkozások, ötletmaratonok megrendezése)
- az intézmények bevonása (kérdőíves felméréssel, releváns munkacsoportba történő bevonással)
- 6 tematikus munkacsoport működtetése (társadalmi munkacsoport, gazdaságfejlesztési munkacsoport, közszolgáltatások munkacsoport, közösségi szolgáltatások munkacsoport, zöld átállás munkacsoport, digitális átállás munkacsoport)
- a meghatározó területi szereplők bevonása (a munkacsoportokon keresztül vagy közvetlen egyeztetésekkel)

III. Várható szakmai hatások

A magyarországi településeknek, így Miskolc Megyei Jogú Városnak is, amellett, hogy reagálnia kell az éghajlatváltozás kihívásaira, a digitalizáció által kínált gyors technológia fejlődésre, a váratlan külső helyzetekre, a világ városainak döntő többségével ellentétben nem a túlnépesedés okozta infrastruktúra használattal kell szembenéznie, hanem azzal a ténnyel, hogy drasztikusan csökken a lakosság száma.

A településen jelenlévő problémák ellenére (vagy ezen problémákkal együtt is) Miskolc Megyei Jogú Város számos olyan adottsággal és erősséggel rendelkezik, amelyek megadják a lehetőségét annak, hogy ez a negatív folyamat megálljon és pozitív irányba változzon. Rövid távon lehet kezelni egy-egy problémát (például az autóhasználat és ezáltal a károsanyag kibocsátás csökkentését a közösségi közlekedés fejlesztésével), de ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város megtartó város legyen és egy élhető otthont jelentsen az itt élők számára, alapvető változásokra van szükség.

A tervezési időszakot érintően, a demográfiai trendek alapján egyértelmű cél volt, hogy valamennyi beavatkozásnak közvetlenül vagy közvetetten hozzá kell járulnia a város népességmegtartó erejének növeléséhez, de kiemelten foglalkozni kell majd a szegregátumok problémáival, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásával is. (Az országos népszámlálási adatok hivatalossá válását követően, az eredmények várhatóan azt mutatják, hogy a szegregátumok száma és mérete növekszik).

Miskolc Megyei Jogú Város jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy az eddigi fejlesztésekre és a megindult folyamatokra építve elérjen egy klímasemleges városi működést.

A városi környezet attól válik fenntarthatóvá, hogy minimalizáljuk a környezeti terheléseket, csökkentjük a légszennyezést, a széndioxid-kibocsátást és a vízszennyezést, megszüntetjük a hálózati vízveszteséget, miközben főként megújuló energiaforrásokra támaszkodva minimalizáljuk energiafelhasználásunkat, a sűrűn lakott belvárosi területeken enyhítjük a városi hőszigethatást, ezáltal is javítva a városlakók életminőségét. Törekedni kell a hulladéktermelés csökkentésére és a hulladékok egyre nagyobb arányú újrahasznosítására, a körforgásos gazdaság erősítésére.

Mindezekkel együtt egy olyan élhető és környezeti kitettségnek ellenálló városi környezetet lehet kialakítani, ami egyrészt segít megtartani a jelenlegi lakónépességet, másrészt visszavonzza a várost már elhagyókat. A gazdasági prosperitás biztosítása mellett a klímasemleges működés elérése lehet egy kitörési pontja a városnak, amely megkülönböztetheti a régióban lévő többi nagyvárostól és Európán belül is jó gyakorlatot teremt.

IV. Várható gazdasági hatások

A folyamatosan és gyorsan változó gazdasági környezet, az alig néhány hónap alatt az egész világot elérő és addigi szokásainkat megváltoztató pandémia, a 2022. év februárjában kibontakozó és azóta is tartó orosz-ukrán háború, a kialakult energiakrízis, a felgyorsult klímaváltozás külön-külön is jelentős problémákat okoztak a gazdasági és társadalmi folyamatokban, azonban együttesen teljesen új kihívások elé állítják egy-egy közösség valamennyi szereplőjét, így egy település esetében a városüzemeltetést és városfejlesztést is.

Ezen kedvezőtlen folyamatok hatására az Önkormányzat rendkívül sok problémával és nehézséggel néz szembe, de az állandó megoldáskeresés mellett fontos, hogy elkészüljenek azok a stratégiai dokumentumok, amelyek meghatározzák a város jövőképét és fontos, hogy megfogalmazódjanak azok az irányvonalak, fókuszpontok, amelyek a városfejlesztés szempontjából prioritást élveznek.

A tervezés sikerétől ugyanis jelentős mértékben függ, hogy a 2021-2027 közötti időszakban rendelkezésre álló európai uniós forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely területeken és mennyire hatékonyan tudja felhasználni.

V. Kapcsolódások

Az ITS az alábbi törvény, rendeletek, módszertani útmutatók figyelembevételével került kidolgozásra:

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város Állampolgári Részvételi Koncepciójának elfogadásáról 475/2021.(XII.16.) sz. határozata

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. ……2022 DEC. 0 7…… „……”

…………………………………
Veres Pál
polgármester

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a **„Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására”** tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgya: Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város 2021-2027 közötti időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Pályázati Főosztály
Közreműködik:	Főépítészi Kabinet
Határidő:	folyamatos

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Integrált Településfejlesztési Stratégia
2021-2027
Megalapozó vizsgálat

2022. augusztus

EX-ACT PROJECT
TANÁCSADÓ IRODA

Aláírólap

Miskolc MJV Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027

....

Veres Pál

Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

....

Szunyogh László

Miskolc Megyei Jogú Város főépítésze

....

Miklós Viktor

Miskolc Megyei Jogú Város

Pályázati Főosztály főosztályvezetője

Településtervező:

....

Hojdák Péter

okleveles településmérnök

TT 05-0494

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS 11

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 13

1.1. Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a város helye a településhálózatban 13
1.1.1. Miskolc térségi szerepe 13
1.1.2. A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása, elemzése 13

1.2. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 17
1.2.1. Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 17
1.2.2. Kapcsolódás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 20
1.2.3. Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás 21

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 23
1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 23
1.3.2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv települést érintő elhatározásai 27

1.4. A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek- adott település fejlesztését befolyásoló megállapításai 31

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések 32
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia megállapításai 32
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 33

1.6. Településrendezési Tervi előzmények 34
1.6.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök 34
1.6.2. Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei 34

1.7. A település társadalma 48
1.7.1. A népesség főbb jellemzői 48
1.7.2. Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 61
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 63

1.8. A település humán infrastruktúrája 69
1.8.1. Humán közszolgáltatások 69
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 93

1.9. A település gazdasága 97
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 97
1.9.2. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fontosabb elképzelések 110
1.9.3. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 117
1.9.4. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 122

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és intézményrendszere 125
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 125
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 130
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 135
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 137
1.10.5. Lakás és helyiséggazdálkodás 139
1.10.6. Intézményfenntartás 142
1.10.7. Energiagazdálkodás 144

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 146

1.12. Táji és természeti adottságok vizsgálata 150
1.12.1. Természeti adottságok 150
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 157
1.12.3. Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 159
1.12.4. Ökológiai hálózat 160
1.12.5. Egyéb természeti értékek 164
1.12.6. Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 165

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 166
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 166
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 171

1.14. Az épített környezet vizsgálata 173
1.14.1. A területfelhasználás vizsgálata 173
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 178
1.14.3. Önkormányzati tulajdonkataszter 179
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 179
1.14.5. Az építmények vizsgálata 179
1.14.6. Az épített környezet értékei 182
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 183

1.15. Közlekedés 184
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 184
1.15.2. Közúti közlekedés 185
1.15.3. Parkolás 188
1.15.4. Áruszállítás 188
1.15.5. Közösségi közlekedés 189
1.15.6. Kerékpáros közlekedés 191
1.15.7. Gyalogos közlekedés 192

1.16. Közművek állapota és energiahatékonyság 194
1.16.1. Vízi közművek 194
1.16.2. Energia 198
1.16.3. Elektronikus hírközlés 202

1.17. Térségi és települési környezetvédelem 203
1.17.1. Talaj 203
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 204
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 207
1.17.4. Zaj, és rezgésterhelés 209
1.17.5. Sugárzás védelem 211
1.17.6. Hulladékkezelés 212
1.17.7. Vizuális környezetterhelés 215
1.17.8. Árvízvédelem 215
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 215

1.18. Katasztrófavédelem 217
1.18.1. Építésföldtani korlátok 217
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 219
1.18.3. Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 220

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 221

1.20. Városi klíma 222

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 233

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 233
2.1.1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák 233
2.1.2. Humán infrastruktúra és szolgáltatások 233
2.1.3. Gazdaság 235
2.1.4. Önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati politikák 236
2.1.5. Táji és természeti adottságok, zöldfelületek 237
2.1.6. Épített környezet 238
2.1.7. Közlekedés 239
2.1.8. Közművek 241
2.1.9. Környezetvédelem– klímatudatosság, energiahatékonyság 242

2.2. Helyzetértékelő munkarész 243
2.2.1. Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 243
2.2.2. Probléma- és értéktérkép 252

2.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 255
2.3.1. A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, a városrészek bemutatása 255
2.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése 260
2.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 271

3. MELLÉKLETEK 273

3.1. melléklet: Közművelődési megállapodások 273

3.2. melléklet: Ellátási szerződések 278

3.3. melléklet: Miskolc MJV Önkormányzatának szervezeti ábrája 282

3.4. melléklet: Nem önkormányzati fenntartású intézmények 283

3.5. melléklet: Hírközlési szolgáltatók Miskolcon 286

3.6. melléklet: Zajterheléssel érintett területek 289

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: Miskolc város népességszám változása 2011-2020 48

2. ábra: Állandó lakosság kor és nem szerinti összetétele 49

3. ábra: Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves, fő) 50

4. ábra: Természetes fogyás (fő) (2011-2020) 50

5. ábra: Vándorlási egyenleg Miskolcon (2011-2020) 51

6. ábra: Be- és elvándorlások nagysága Miskolcon 51

7. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma Miskolcon 53

8. ábra: Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) 54

9. ábra: Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakás – 100 vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakásra (db) 60

10. ábra: 1000 lakosra jutó személygépkocsik számának alakulása 2011-2020 60

11. ábra: A lakosság életminőséggel való elégedettségében szerepet játszó tényezők........................ 61

12. ábra: Működő bölcsődei férőhelyek száma (db) 69

13. ábra: Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma (fő)... 70

14. ábra: Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma (fő) 71

15. ábra: Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db).................................... 72

16. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő) 73

17. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)............................ 74

18. ábra: Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő).. 74

19. ábra: TK fenntartású gimnáziumok tanulói létszáma 2016-2020, (fő) 76

20. ábra: Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú oktatási intézményekben (fő) 80

21. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő).. 82

22. ábra: Ezer lakosra jutó működő kórházi ágyak száma (db) 84

23. ábra: Szociális szolgáltatás ellátó rendszer Miskolcon 85

24. ábra: Állandó színházak székhelyi előadásai látogatóinak száma (fő) 88

25. ábra: Múzeumi látogatók száma Miskolcon 2010-2019 (fő)... 89

26. ábra: Iparűzési adó alakulása Miskolcon 2011-2020 97

27. ábra: 1 főre jutó adóerőképesség alakulása Miskolcon 2011-2020... 98

28. ábra: 1 lakosra jutó IPA alakulása Miskolcon 2011-2020 98

29. ábra: Egyéni gazdaságok által művelt területek művelési áganként megoszlása 2010-ben 99

30. ábra: Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek által művelt területek művelési áganként megoszlása (2010).. 100

31. ábra: Miskolci gazdaságok által művelt területek művelési áganként megoszlása 2020-ban 101

32. ábra: Miskolc négy turisztikai centruma 107

33. ábra: Főbb turisztikai attrakciók látogatottsága területenként 2010-2018 között (fő)................. 108

34. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek árbevétele, Miskolc 2011-2020 (eFt)....................................... 109

35. ábra. Idegenforgalmi adó alakulása Miskolcon 2011-2020 (Ft) 109

36. ábra: Export ágazatok árbevétele Miskolcon 2018-as adatok alapján (Mrd Ft)............................ 115

37. ábra: Összes lakásszám alakulás Miskolcon (db) 2001-2020 123

38. ábra: Családi házak átlagos négyzetméter árai 123

39. ábra: Lakások átlagos négyzetméter árai... 124

40. ábra: Telkek átlagos négyzetméter árai 124

41. ábra: Iparűzési adó nagysága 2011 és 2020 között Miskolcon (e Ft) 126

42. ábra: Miskolc Megyei Jogú Város hitel törlesztései 2011-2020 között 127

43. ábra: A bérlakás-állomány szobaszám alapján.. 140

44. ábra: Miskolc MJV éghajlati jellemzőinek összegzése 154

45. ábra: Miskolc éghajlati jellemzőinek összefoglalása ... 155
46. ábra: A miskolci karszt vízművek bemutatása ... 155
47. ábra: Városrészenként 1 főre jutó zöldfelület mérete (m^2/fő) ... 171
48. ábra Forgalomfejlődés M30 érintett autópálya szakaszán 2011-2021 ... 186
49. ábra. Forgalomfejlődés Miskolci fő utak bevezető szakaszain 2011-2021 ... 186
50. ábra: Közúti balesetek alakulása Miskolcon ... 187
51. ábra: Miskolc baleseti gócpontjai 2021. 06-07 hó között ... 187
52. ábra: Közlekedési módok aránya 2016-ban ... 191
53. ábra: Ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya (%) ... 194
54. ábra: Miskolci termálkutak elhelyezkedése ... 195
55. ábra: Közcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya (%) ... 196
56. ábra: Háztartási villamosenergiafogyasztás (1000 kWh/fő) ... 198
57. ábra: Szolgáltatott villamosenergia mennyisége ... 199
58. ábra: Háztartási gázfogyasztás (1000 m3/fő) ... 200
59. ábra: Gázfogyasztók száma és a szolgáltatott gáz mennyisége (2010-2020) ... 200
60. ábra Geotermikus Hasznosítás Miskolcon ... 201
61. ábra: Internet előfizetések száma Miskolcon (db) ... 202
62. ábra: Miskolc átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja 2011-2020 [µg/m3] ... 207
63. ábra: 3 városi levegőminőségmérő pont értékei 2011-2020 között ... 208
64. ábra: Elszállításra kerülő nem veszélyes hulladék mennyisége (t/év, 2020) ... 212
65. ábra: Települési szilárd hulladék mennyiségének alakulása ... 213
66. ábra: Miskolc éghajlati jellemzőinek összefoglalása ... 223
67. ábra: Miskolc MJV évi középhőmérsékletének változása 1985-2018 ... 224
68. ábra: Miskolc MJV éves átlagos napfénytartam változása 1985-2018 ... 225
69. ábra: Kitettség - Hőhullámos napok gyakorisága, 2021-2050 ... 225
70. ábra: Többlethalálozás változás, 2021-2050 ... 226
71. ábra: Miskolc MJV területén lehullott csapadék mennyiségének, illetve a csapadékos napok számának alakulása (1985-2018) ... 227
72. ábra: Miskolc város erősségei és gyengeségei (belső tényezők) ... 245
73. ábra: Külső tényezők összefoglaló értékelése ... 248
74. ábra: Miskolc városrészei ... 255
75. ábra: Belterületi szegregátumok elhelyezkedése a KSH térképén ... 261

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

1. táblázat: Az OFTK célrendszere ... 17

2. táblázat: B.-A.-Z. megyei Területfejlesztési Program célrendszere 20

3. táblázat: Miskolc MJV Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott célok 21

4. táblázat: Megyei Térségi Övezetek (MTrT. 3. melléklete) 28

5. táblázat: Miskolc város területénének térségi övezetekkel való érintettsége 28

6. táblázat: Miskolc területének a megyei területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlása 29

7. táblázat: Állandó lakosság korösszetétel változásának területi összehasonlítása 2010-2019 között. 49

8. táblázat: Nemzetiségek aránya a városban 52

9. táblázat: Legmagasabb végzettségűek aránya a megfelelő korú népesség arányában (%) 52

10. táblázat: Miskolc munkanélküliség adatai 53

11. táblázat: Fő szociális ellátások a településen 2011-2020 56

12. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei (2011 és 2019) 59

13. táblázat: Civil szervezetek Miskolcon 66

14. táblázat: MESZEGYI – Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődék 71

15. táblázat: A Miskolci Szakképzési Centrum 11 tagintézménye 75

16. táblázat: A Miskolci SZC kollégiuma: 76

17. táblázat: Egyházi fenntartású gimnáziumok tanulói létszáma (2019/2020 tanév, fő) 77

18. táblázat: Egyéb fenntartású középfokú oktatási intézmények főbb adatai 78

19. táblázat: Egészségügyi szolgálatok és a személyi állomány számának alakulása Miskolcon 2011 - 2020 81

20. táblázat: Háziorvosi praxisok Miskolcon 2021-ben 82

21. táblázat: A Könyvtár tagintézményei 91

22. táblázat: egyéni gazdálkodók és mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek állatállománya 2010-ben 100

23. táblázat: A miskolci gazdaságok állatállománya 2020-ban 101

24. táblázat: 2021-es beszámoló alapján a területi és kihasználtsági adatok 103

25. táblázat: Betelepült/Betelepülő vállalkozások 104

26. táblázat: 2021-es beszámoló alapján a területi és kihasználtsági adatok 105

27. táblázat: Betelepült/Betelepülő vállalkozások 105

28. táblázat: Turisztikai termékek területi kapcsolódása Miskolcon 107

29. táblázat: Regisztrált vállalkozások ágazati kategóriák szerint (2014-2020) 111

30. táblázat: HVG TOP 500 Miskolci székhelyű vállalkozások – árbevétel (2020) 112

31. táblázat: HVG TOP 100 Miskolci székhelyű vállalkozások – hozzáadott érték (2020) 113

32. táblázat: TOP 10 Miskolci cég árbevétel szerint 2021-ben 113

33. táblázat: A legnagyobb foglalkoztatók Miskolcon a 2021-es évben 114

34. táblázat: Gépipar ágazaton belüli két legjelentősebb tevékenységi kör árbevétel és létszám adatai (2018) 115

35. táblázat: Miskolc nagyvárosi elérhetősége közúton 120

36. táblázat: Épített lakások mutatói - Miskolc 122
37. táblázat: A költségvetés bevételi tételeinek alakulása (2011-2020) 125
38. táblázat: A költségvetés kiadási tételeinek alakulása (2011-2020) 127
39. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása e Ft (2011-2020) 129
40. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma Miskolcon 137
41. táblázat: A bérlakás-állomány komfortfokozat alapján 139
42. táblázat: A bérlakás-állomány városrészenként 140
43. táblázat: Önkormányzati intézmények 143
44. táblázat: Önkormányzati intézmények bevételei-kiadásai 143
45. táblázat: Városrészenként 1 főre jutó kezelt zöldfelületek kiterjedése (m2/fő) 170
46. táblázat: Funkciók Miskolcon 176
47. táblázat: PM10 24 órás egészségügyi határérték túllépések számának alakulása 2011-2020 (db) 208
48. táblázat: Zaj terhelési határértékek 209
49. táblázat: Nem veszélyes hulladék termelés 212
50. táblázat: A lakossági hulladék mennyisége Miskolcon 2014 – 2020 között 213
51. táblázat: A településen elérhető hulladékgazdálkodási szolgáltatások 214
52. táblázat: Miskolc MJV Üvegházgáz leltára 229
53. táblázat: Probléma táblázat 252
54. táblázat: Miskolc értékei 253
55. táblázat: Miskolc ITS-ben használt városrészei 255
56. táblázat: Városrészek rövid jellemzése 257
57. táblázat: Szegregátumok Miskolcon a 2011-es népszámlálási adatok alapján 262
58. táblázat: Szegregációval veszélyeztetett területek 264
59. táblázat: A Munkacsoport által definiált leszakadó városrészek felsorolása lehatárolással........ 266
60. táblázat: Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott intézmények: 283
61. táblázat: Egyházi fenntartású intézmények 284

TÉRKÉPJEGYZÉK

1. térkép: Miskolc közúton való elérése idő szerint 15
2. térkép: 35 percen belül elérhető települések köre 15
3. térkép: Funkcionális térségek az OFTK-ban 18
4. térkép: OFTK Városhálózat 19
5. térkép: OFTK Kultúrtájak 19
6. térkép: Stratégiai kapcsolatok szerkezete 20
7. térkép: Miskolc az Országos Szerkezeti tervben 23

8. térkép: Részlet az MáTrT. 3/1. mellékletéből 24
9. térkép: Részlet az MáTrT. 3/2. mellékletéből 24
10. térkép: Részlet az MáTrT. 3/3. mellékletéből 25
11. térkép: Részlet az MáTrT. 3/4. mellékletéből 25
12. térkép: Részlet az MáTrT. 3/5. mellékletéből 25
13. térkép: Részlet a B.-A.-Z. megye Térségi Szerkezeti Tervéből 27
14. térkép: Miskolc Település szerkezeti terve 31
15. térkép: Meglévő és javasolt ipari parkok elhelyezkedése 38
16. térkép: Működő bölcsődei férőhelyek száma a járásban (2019) 70
17. térkép: A Miskolci Ipari Park és a Mechatronikai Ipari Park elhelyezkedése Miskolcon 103
18. térkép: Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park elhelyezkedése Miskolcon 104
19. térkép: OKTK Kultúrtájak 152
20. térkép: Miskolc közigazgatási területének genetikai talajtípusai 153
21. térkép: A település és környékének vízrajza 156
22. térkép: Miskolc felszínborítási főkategóriák szerinti térképe 158
23. térkép: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek Miskolc és környéke vonatkozásában 159
24. térkép: Ökológiai hálózat lehatárolások Miskolcon 160
25. térkép: Részlet az MáTrT. 3/1. mellékletéből 161
26. térkép: Beépítés jellege Miskolcon 173
27. térkép: Miskolc térségi közlekedési kapcsolatai 184
28. térkép: Miskolc gyalogosforgalmi indexe 2018 192
29. térkép: Miskolc jelenlegi bányaterületei 217
30. térkép: Alábányászott területek 218
31. térkép: Miskolc mozgásveszélyes területei 218
32. térkép: Miskolc ásványianyag lelőhelyei 221

BEVEZETÉS

A jelen megalapozó tanulmány kereteit ***„A Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről”*** *(továbbiakban 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet)* szabályozza.

A rendelet összefüggő, több elemből álló dokumentum-rendszert hoz létre:

- Megalapozó vizsgálat: helyzetfelmérés, helyzetelemzés és helyzetértékelés
- Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

A megalapozó vizsgálat közös hátterét képezi mind a hosszú távú koncepciónak, mind a középtávú, operatív jellegű („megvalósítás orientált”) ITS-nek. Ebből adódóan az ITS elkészítésekor a város társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkezett változásaira koncentrál, hangsúlyosan azon területek elemzésére, értékelésére, melyek összefüggésben lehetnek a hazai, illetve EU szinten meghatározott fő fejlesztési célokkal.

Az ITS stratégiai munkarészének elkészítését egy részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg, amely – számszerűsített adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva – bemutatja a város gazdasági és társadalmi folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit.

A megalapozó vizsgálat során az adatfelvételre jellemzően a 2021-es évben került sor. Az adatfelvételek során rögzített adatok felülvizsgálata szükséges a 2022 októberben és novemberben elvégzett népszámlálás alapján közölt KSH adatok alapján.

A helyzetelemzés tartalma kapcsán a vizsgálati részre vonatkozóan a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az alábbiakat írja le:

Kiindulásképpen a jogszabály 3. § rögzíti, hogy

- „(2) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz a település méretének, sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül.
- (3) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a korábbi tervekre is figyelemmel kell meghatározni.”

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka eredménye, a stratégia fő vonalaiban akkor tekinthető eredményesnek, ha

- hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a 2021 – 27-es időszakban,
- olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az EU Strukturális és Beruházási (ESB) alapjai források, így a város optimálisan képes kihasználni az EU 2021 – 27 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit,
- az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így céljai és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági szereplőinek körében,
- hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok finanszírozóitól, illetve tulajdonosaitól - egymással térben és időben összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását.
- a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia szinte egyszerre, minimális időbeli eltéréssel került kidolgozásra Miskolc város 2021-2027-es időszakra szóló Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával (FVS), ennek megfelelően az FVS-ben feltárt adatokra és információkra is építve került összeállításra. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és az Integrált Településfejlesztési Stratégia jóllehet tartalmában nagyrészt megegyezik egymással, módszertanában azonban elválik egymástól. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének feltételrendszerét a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet rögzíti.

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia azonban az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, a 2021-27-es forrásfelhasználás egyik feltétele, kidolgozásához külön módszertani kézikönyv készült a 2021-2027-es megyei Integrált Területi Programokban kiemelt városok részére (Miskolc ezen kiemelt városok körébe tartozik), tehát már nem a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet alapján került kidolgozásra. A módszertani kézikönyv 8.6. fejezete tartalmaz egy un. FVS-ITS fordító táblát, mely segítséget jelent a városok számára az elkészült FVS Integrált Településfejlesztési Stratégiává történő „adaptálásában”. Ezek alapján Miskolc Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájában foglaltakra építve, azt felhasználva került kidolgozásra Miskolc Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata.

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1. Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a város helye a településhálózatban

1.1.1. Miskolc térségi szerepe

1.1.1.1. A település megyei és térségi szerepköre

Miskolc a Bükk hegység keleti oldalán, a Szinva- a Hejő- és a Sajó folyó völgyében, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál, az észak-déli, valamint a kelet–nyugati irányban húzódó kereskedelmi tengely metszéspontjában épült.

A település az Észak-magyarországi régió legnépesebb városa, a térség gazdasági, közigazgatási, kulturális, oktatási és egészségügyi központja.

Miskolc méretéből és földrajzi helyzetéből adódóan meghatározó szerepet tölt be a régió gazdaságában; számos megyei közigazgatási-, ill. regionális intézmény és hivatal székhelye (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Főigazgatósága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Törvényszék, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség, ill. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság); regionális jelentőségű kulturális központ (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Kulturális Központ, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat, Herman Ottó Múzeum).

Borsod-Abaúj-Zemplén megye településszerkezetében Miskolc és agglomerációja domináns szerepet tölt be; a miskolci agglomerációt az OTrT „együtt tervezhető térségek övezeteként” definiálja.

A települési hierarchia szerint Miskolc régióközpontnak minősül, városkategória alapján nagyváros.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye térszerkezetében a Miskolctól, a fő közlekedési útvonalaktól, illetve a határátkelőhelyektől való távolság az egyik legfontosabb, a térszerkezetet és a funkciók térbeli eloszlását alakító tényező.

1.1.2. A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása, elemzése

Miskolc járási- és megyeszékhely; a megye és a járás igazgatási, oktatási, kulturális és gazdasági központi szerepből adódóan, népességszámához képest, rendkívül funkciógazdag település.

1.1.2.1. Funkcionális vonzáskörzet

A városok vonzáskörzetének megállapítására 6 tényezőt vesznek általában figyelembe: köz- és szakigazgatási intézmények, egészségügy, oktatás, kereskedelem, munkaerő-vonzás, szolgáltatások. Miskolc vándorlási egyenlege a település társadalma fejezetben található.

Köz- és szakigazgatási funkció és vonzáskörzete:

Az ország 2013. január 1-től érvényes közigazgatási átszervezése nyomán (218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet) Miskolc járási székhelyként került kijelölésre. A Miskolci járás illetékessége két kivétellel megegyezik a Miskolci kistérség településeivel: a Szerencsi kistérség települései közül Sóstófalva és Újcsanálos a Miskolci járáshoz került.

Miskolc funkcionális várostérsége a Miskolci járás településeiből áll. A Miskolci járás teljes területe hozzávetőleg 97284 hektár, 2019 január 1-én 233281 fő lakónépességgel. A járás székhelye Miskolc és összesen 39 településből és 168 hozzájuk kapcsolódó településrészből áll:

1. Alsózsolca város
2. Arnót község
3. Berzék község
4. Bőcs község
5. Bükkaranyos község
6. Bükkszentkereszt község
7. Emőd város
8. Felsőzsolca város
9. Gesztely község
10. Harsány község
11. Hernádkak község
12. Hernádnémeti nagyközség
13. Kisgyőr község
14. Kistokaj község
15. Kondó község
16. Köröm község
17. Málybi község
18. Miskolc Megyei Jogú Város
19. Nyékládháza város
20. Onga város
21. Ónod község
22. Parasznya község
23. Radostyán község
24. Répáshuta község
25. Sajóbábony város
26. Sajóecseg község
27. Sajóhídvég község
28. Sajókápolna község
29. Sajókeresztúr község
30. Sajólád község
31. Sajólászlófalva község
32. Sajópálfala község
33. Sajópetri község
34. Sajósenye község
35. Sajóvámos község
36. Sóstófalva község
37. Szirmabesenyő nagyközség
38. Újcsanálos község
39. Varbó község

Miskolc Megyei Jogú Város multifunkcionalitását közigazgatási-, oktatási-, egészségügyi-, kulturális intézményrendszerének sokszínűsége, összetett kereskedelmi hálózata igazolja. A megyeközpont egyben közlekedési (vasúti és közúti) csomópont, vonzáskörzetének infrastrukturális központja.

Szociális és egészségügyi funkció és vonzáskörzete

Szociális ellátások bemutatása a 1.8.1.3 fejezetben történik. Az intézmények ellátási területe legtöbb esetben a város, a bentlakásos intézmények esetében megyei szintű az ellátási terület.

Az egészségügy esetében az alapellátás városi szintű, míg a szakellátás járási és megyei szintű a városban található kórházaknak köszönhetően. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kiterjedt egészségügyi alapellátási rendszerrel rendelkezik, amelynek működtetéséről a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet gondoskodik. A városban működik a Egészségfejlesztési Iroda, ami a miskolci járásban élők egészségi állapotának, életminőségének a javítását szolgálja.

Oktatási vonzáskörzet

Miskolcon az oktatás minden szintje elérhető, ez rajzolja ki a város oktatási vonzáskörzetét.

Alapfokú oktatást elsősorban a helyi és a környékbeli települések (agglomeráció) gyermekei veszik igénybe. A bejáró gyerekek nagyobb része azon településekről származik, amelyek tömegközlekedéssel könnyen elérhetőek.

Középfokú oktatás tekintetében a vonzáskörzet Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései. A felsőfokú oktatás tekintetében országos a hatókör.

Munkaerőpiaci vonzáskörzet

Vonzáskörzet a közlekedési elérhetőség alapján

1. térkép: Miskolc közúton való elérése idő szerint


Uzhhorod
Salgótarján
MISKOLC
Eger
Nyíregyháza
Satu Mare
Tatabánya
BUDAPEST
DEBRECEN
Székesfehérvár
HUNGARY
SZOLNOK
Oradea
Kecskemét
Békéscsaba
Szekszárd
© OpenStreetMap contributors, © CARTO
Travel times to Miskolc
2.0K SELECTED
ZOOM
CLEAR
34.9
0
87.3
175
262
314
349

Forrás: 7 régióközpont elérése Magyarországon (carto.com), 2017. november 5.

Miskolc közúti elérhetősége nagyon szépen kirajzolódik a fenti ábrán, nagyjából koncentrikus körök mentén alakulnak az időbeli elérhetőségek.

2. térkép: 35 percen belül elérhető települések köre


Rimavská Sobota
Tornaľa
Sátoraljaújhely
Encs
Sárospatak
Abaújszántó
Edelény
Kazincbarcika
Ózd
Sajószentpéter
Szerencs
Sajóbábony
Borsodnádasd
MISKOLC
Ibrány
Tiszalök
Nyírtelek
Tiszavasvári
NYÍREGYHÁZA
Tiszaújváros
EGER
Verpelét
Mezőkövesd
Mezőcsát
Hajdúnánás
Újfehértó
Füzesabony
Tiszacsege
Hajdúböszörmény
Tiszafüred
Balmazújváros
Heves
Travel times to Miskolc
118 SELECTED
0
34.9
87.3
175
262
349

Forrás: 7 régióközpont elérése Magyarországon (carto.com), 2017. november 5.

Miskolcot 35 percen belül elérő települések köre túlmutat az agglomerációs gyűrűn, sokkal nagyobb térséget ölel fel. Az M30-as pálya szlovák határig való átadásával az abaúji települések nagy része is elérhető 35 percen belül.

Miskolcon található a megye fő helyközi autóbusz és vasút állomása. A megye minden települése elérhető vagy busszal, vagy vonattal. Ezen túlmenően a szomszédos megyék székhelyei, alföldi városok is elérhetőek közvetlen busszal, átszállással pedig minden magyarországi település. Miskolc tömegközlekedés szerinti vonzáskörzete elsősorban a megye területére terjed ki.

1.1.2.2. Eseti együttműködések

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szolgáltató a településen a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. A kommunális hulladék szállítás mellett ez a szolgáltató végzi a szelektív és zöldhulladék elszállítását is a településen.

Az alábbi közműszolgáltatók vannak jelen a településen:

- víz- és szennyvízszolgáltató a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
- elektromos energia szolgáltató az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
- gázszolgáltató MVM Next Zrt.
- távhő szolgáltatás a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft-vel
- tömegközlekedés: Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

A szociális, oktatási és egészségügyi feladatellátás tekintetében eseti jellegű együttműködések valósulnak meg más településekkel.

1.1.2.3. A város és vonzáskörzetének együttműködése

Miskolc agglomerációs központ az alábbi települések tekintetében: Berzék, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kistokaj, Mályi, Nyékládháza, Onga, Parasznya, Sajóecseg, Sajókápolna, Sajólád, Szirmabesenyő. Azon települések köre tartozik ide, ahová a városból jellemzően kiköltöznek a helyi lakosok, akik munkavégzés és szolgáltatások igénybevétele céljából továbbra is a városhoz kötődnek.

1.1.2.4. Települési funkciók

A települési funkciók bemutatása az 1.14.1.3. fejezetben részletesen megtörténik.

1.2. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata

1.2.1. Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK)

A nemzeti jövőkép elérése érdekében a **Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban** négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg. Az átfogó célok megvalósulása érdekében a Koncepció tizenhárom specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt jelöl ki.

1. táblázat: Az OFTK célrendszere

Átfogó célok	Specifikus célok	
értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés	versenyképes, innovatív gazdaság, életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése	Ágazati célok
népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom	gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, jó állam, szolgáltató állam és biztonság	
természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme	stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme	
térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet	az ország makro-regionális szerepének erősítése, többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása	Területi célok

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció több összefüggésben említi Miskolcot:

„**Miskolc**, mint a nyitott kapuk városa a közösségek, lehetőségek és élmények városa kíván lenni, amelyben kitüntetett szerepet kap a borsodi „Nanopolis” megteremtése olyan kitörési pontokra támaszkodva, mint a tudás- és high-tech alapú iparágak (anyagtudományok, mechatronika), valamint a kulturális ipar és a turizmus. Jelenlegi húzóágazatai mindezhez megfelelő alapot képesek nyújtani (logisztika, gépgyártás, vegyipar, gyógyszergyártás, acélipar, autóipar). Elsősorban a Sajó- és a Hernád völgy térségeit képes integrálni, megerősödésével Kassa felé tud terjeszkedni. Kiemelkedő nemzeti jelentőségű nagyváros, nemzetközi kapuszereppel, potenciálisan országos hatáskörű intézményeknek is otthont adhat”.

Funkcionális besorolás alapján Miskolc a gazdasági technológiai magterületek, túlnyomóan települési funkciójú, illetve részben turisztikai funkciójú területekhez is sorolja.

3. térkép: Funkcionális térségek az OFTK-ban


Funkcionális térségek
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Jelmagyarázat
Budapest körüli rekreációs zóna
Gazdasági-technológiai magterületek
Túlnyomóan települési funkciójú területek
Turisztikai funkciójú területek
Környezeti meghatározottságú, természetközeli gazdálkodás területe
Jó mezőgazdasági adottságú terület

Forrás: OFTK

Az OFTK városhálózati besorolása szerint Miskolc a külső városgyűrűhöz tartozik, továbbá nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térségek tagjaként nevesíti. Az OFTK szerint a nemzeti és nemzetközi jelentőségű nagyvárosok esetén a kiemelt, növekedést szétterítő fejlesztésre, országos jelentőségű intézményeik fejlesztésére, nemzetközi kapuszerepük kiteljesítésére, továbbá a gyűrű városai közötti közúti, vasúti infrastruktúrák és a közösségi közlekedés fejlesztésére, Budapest irányában főként a közösségi közlekedés fejlesztésére kell hangsúlyt fektetni.

4. térkép: OFTK Városhálózat


Városhálózat (külső és belső városi gyűrű)
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Besztercebánya
Zólyom
Kassa
Ungvár
Munkács
Nagyszombat
Nyitra
Losonc
Rimaszombat
Bécs
Pozsony
Galánta
Balassagyarmat
Salgótarján
Ózd
Kazincbarcika
Sátoraljaújhely
Miskolc
Kisvárda
Mátészalka
Nyíregyháza
Szatmárnémeti
Bécsújhely
Mosonmagyaróvár
Dunaszerdahely
Esztergom
Pásztó
Gyöngyös
Hatvan
Eger
Hajdúböszörmény
Sopron
Győr
Komárom
Tatabánya
Budapest
Jászberény
Hajdúszoboszló
Debrecen
Szombathely
Pápa
Ajka
Veszprém
Székesfehérvár
Cegléd
Karcag
Szolnok
Törökszentmiklós
Nagyvárad
Zalaegerszeg
Keszthely
Siófok
Dunaújváros
Nagykőrös
Kecskemét
Békés
Békéscsaba
Gyula
Muraszombat
Kiskunfélegyháza
Csongrád
Szentes
Orosháza
Maribor
Nagykanizsa
Paks
Kiskőrös
Szarvas
Hódmezővásárhely
Kalocsa
Kaposvár
Dombóvár
Kiskunhalas
Szeged
Makó
Arad
Varasd
Szekszárd
Komló
Baja
Szabadka
Pécs
Mohács
Zombor
Temesvár
Zágráb
Verőce
Sziszek
Eszék
Jelmagyarázat
Főváros
Megyei jogú városok
A belső gyűrű városai
A külső gyűrű városai
Egyéb, térszerkezeti szempontból jelentős hazai város
Térszerkezeti szempontból jelentős külföldi város
A városok népesség szerint (fő)
1 M felett
200 ezer - 1 M
100 - 200 ezer
50 - 100 ezer
50 ezer alatt
KSH agglomeráció
Agglomerálódó térség
Budapesti agglomeráció
Határon átnyúló agglomerációs térség
Budapest körüli rekreációs zóna
120-180 km-es külső nagyvárosi gyűrű
40-80 km-es ipari/logisztikai gyűrű

Forrás: OFTK

Természeti adottságai alapján az OFTK Miskolcot a Bükk kultúrtáj részeként különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek között tartja számon. Itt az országos fejlesztéspolitika részéről megjelenő feladatok a következőek: hagyományos gazdálkodás, kulturális örökség megőrzése, helyi közösségek fejlesztése, fenntartható turizmus fejlesztése, környezeti terhelés csökkentése.

5. térkép: OFTK Kultúrtájak


Kultúrtájak
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jelmagyarázat
1 - Szigetköz
2 - Sopron-Kőszeghegyalja
3 - Pannonhalma
4 - Őrség-Göcsej
5 - Balaton
6 - Zselic
7 - Belső-Somogy
8 - Mecsek
9 - Gemenc-Sárköz
10 - Velencei-tó
11 - Bakony
12 - Vértes
13 - Dunakanyar
14 - Mátra
15 - Aggtelek
16 - Tokaj-Zemplén
17 - Szatmár-Bereg
18 - Nagykunság-Hortobágy
19 - Tisza-tó
20 - Körös-Tisza-mente
21 - Bugac-Kiskunság
22 - Ópusztaszer
23 - Komárom
24 - Cserhát
25 - Mezőhegyes
26 - Bükk
27 - Ormánság
28 - Villány
29 - Budai-hegység
30 - Gerecse

Forrás: OFTK

Az OFTK Miskolcot térszerkezeti és közlekedési kapcsolatok tekintetében az átértékelendő határmenti térségek közé sorolja: **Miskolc-Kassa** régió integrált fejlesztése a határszakasz egész keleti, sok problémával küzdő szakaszára húzóerőként hathat. A térség fontos erősségeként könyvelhető el, hogy számos felsőoktatási intézménnyel rendelkezik. Az intézmények minőségi oktatást nyújtanak és a kutatás-fejlesztési tevékenységhez is bázisul szolgálnak. Az egyetemek, valamint az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködés szintje azonban még alacsony. A határtérség természeti környezete kettős képet mutat: egyrészt számos Magyarország – Szlovákia természetvédelmi terület fekszik a határ mindkét oldalán, másrészt azonban a korábbi nehézipari tevékenység következményeként sok a komoly környezeti károkkal sújtott és szennyezett terület is. A határtérség jelentős kulturális örökségi értékkel rendelkezik, amelyek társadalmi és gazdasági erőforrásként való használata még fejlesztendő terület. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése terén az gyorsforgalmi út 2030-ig történő fejlesztése a cél.

6. térkép: Stratégiai kapcsolatok szerkezete


Salgótarján
Eger
MISKOLC
Nyíregyháza
Esztergom
Rétság
Tatabánya
Hatvan
GYŐR
BUDAPEST
DEBRECEN
Jászberény
Szombathely
Veszprém
Székesfehérvár
Szolnok
Dunaújváros
Kecskemét
Zalaegerszeg
Békéscsaba
Kaposvár
Szekszárd
SZEGED
PÉCS
Térszerkezeti kapcsolat
Erősítendő közlekedési kapcsolatok
Nemzetközi kapcsolat

Forrás: OFTK

1.2.2. Kapcsolódás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja (2021-2027) az alábbi átfogó célokat és specifikus célokat fogalmazza meg:

2. táblázat: B.-A.-Z. megyei Területfejlesztési Program célrendszere

Átfogó célok	Specifikus célok
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye népességmegtartó képességének növelése a lakosság életminőségének javulásával és fenntartható infrastruktúra biztosításával - Borsod-Abaúj-Zemplén megye természeti adottságaira, hagyományaira és korszerű infrastruktúrára épülő versenyképes gazdaság kialakítása	- Humán központú minőségi szolgáltatások - Korszerű és fenntartható infrastruktúra - Versenyképes gazdaság

Forrás: B.-A.-Z. megyei Területfejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja (2021-2027) Miskolc és agglomerációja tekintetében az alábbi területi célokat fogalmazta meg:

Fejlett, innovatív regionális centrum

Miskolc a régió központja. Stratégiai cél, hogy tudásközpontként, innovációra és kutatás-fejlesztésre épülő gazdasági központként élhető és integráló város legyen. Fontos és indokolt a megyei központ kiemelt fejlesztése, figyelembe véve az agglomerációban jelentkező adottságokat és igényeket. Kiemelt figyelmet fordítunk a tervezés során a városfejlesztésre, összhangban a 2021-2027-es programozási időszak fenntartható városfejlesztési céljával. Az előző programozási időszak tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt kell fektetni a város-vidék együttműködésének fejlesztésére.

A szomszédos megyék megyeszékhelyei közötti (beleértve az agglomerációt is) közvetlen közlekedési kapcsolatok (autópálya kapcsolatok, gyorsforgalmi utak, elővárosi vasúti stb.) fejlesztése szintén prioritásként jelenik meg. A települések mindennemű fejlesztései során a smart és digitális megoldásokat szükséges elterjeszteni, valamint a zöld gazdaság és a környezet fejlesztéséhez is aktívan hozzá kell járulni, így együtt segítve a vonzó üzleti környezet kialakítását és a területi egyenlőtlenségek csökkentését. A fenntartható városfejlesztési projektek tervezése és végrehajtása kapcsán a megyeszékhelyeknek szembe kell nézniük a meglévő környezeti és közlekedési infrastruktúra hiányosságai okozta, nagyobb volumenű beavatkozásokat megkövetelő kihívásokkal is. A megyeszékhely fejlődése a megye egészének fejlődést is segíti, ezért különösen fontos a szinergikus fejlesztések megvalósítása.

A fenntartható városfejlesztés során előtérbe helyezésre kerülnek a partnerségi folyamatok, a fenntartható pénzügyi tervezés és üzleti modellezés. Miskolc a Mátra-Bükk kiemelt térség egyik városa, így a térségi program célkitűzései hozzájárulnak jelen területi cél eléréséhez.

Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója (2014-2030) 4 átfogó és 16 részcélt fogalmaz meg. A részcélok az átfogó célokkal harmonizálnak, annak megvalósítását segítik.

1.2.3. Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás

Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója (2014-2030)

3. táblázat: Miskolc MJV Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott célok

Átfogó célok	Részcélok
Versenyképes gazdaság	- Tudásgazdaság - Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság - Vonzó befektetői környezet
Fenntartható természeti környezet, vonzó városkép	- Kezdeményezés és együttműködő városfejlesztés - Fejlett közszolgáltatások Miskolcon és térségében - Környezettudatos Miskolc - Növekvő megújuló energiaellátás Miskolcon és térségében - Rendezett épített környezet
Javuló életminőség	- Képzett és művelt lakosság - Javuló jövedelmi viszonyok - Egészségtudatos lakosság

Átfogó célok	Részcélok
	- Javuló humán intézményi szolgáltatások Miskolcon és térségében - Intelligens város és várostérség
Növekvő biztonság	- Magas színvonalú személyi és vagyoni biztonság - Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés - Hatékony környezetbiztonság Miskolcon és térségében

Forrás: Miskolc MJV Településfejlesztési Koncepció

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

Az Országos- és Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervvel összhangban készültek az elmúlt időszak miskolci rendezési tervei.

1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (MáTrT), amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak.

Az Ország Szerkezeti Terve

A tervezési területre az Ország Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg.

7. térkép: Miskolc az Országos Szerkezeti tervben


Tardona
Radostyán
Sajókeresztúr
Alsódobsza
Sóstófalva
Legy
lyinka
Varbó
Arnót
Újcsanálos
Szirmabesenyő
Onga
Parasznya
Gesztely
Felsőzsolca
Hernádkak
Miskolc
Hernádnémeti
Takt
Alsózsolca
Répáshuta
Bőcs
Bükkszentkereszt
Sajópetri
Tiszalúc
Kistokaj
Sajólád
Berzék
Kisgyőr
Mályi
Sajóhídvég
Cserépfalu
Bükkaranyos
Ónod
Országos területfelhasználási kategóriák
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
Közlekedési hálózatok és egyedi építmények
Gyorsforgalmi út (meglévő)
Gyorsforgalmi út (tervezett)
Főút (meglévő)
Főút (tervezett)
Nagysebességű vasútvonal (tervezett)
Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglév
Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (terveze
Nemzetközi kereskedelmi repülőtér (meglévő)
Közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőtér (meglévő)
Országos kerékpárútvonal
Országos kikötő (meglévő)
Határkikötő (meglévő)
VTT-tározó (tervezett)
Országos vízkár-elhárítási célú tározó (meglévő)
Országos vízkár-elhárítási célú tározó (tervezett)
Kiemelt jelentőségű vízi építmény (meglévő)
Országos jelentőségű csatorna (meglévő)
Országos jelentőségű csatorna (tervezett)
Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal (meglévő)
Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal (tervezett)
Hulladékgazdálkodási létesítmények
Veszélyeshulladék-lerakó (meglévő)
Veszélyeshulladék-égetőmű (meglévő)
Radioaktívhulladék-tároló (meglévő)
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Energetikai hálózatok és egyedi építmények
Atomerőmű (meglévő)
Atomerőmű (tervezett)
Egyéb 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű (meglévő)
Egyéb 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű (tervezett)
750 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
750 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
220 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
220 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
Földgázszállító vezeték (meglévő)
Földgázszállító vezeték (tervezett)
Kőolajszállító vezeték (meglévő)
Termékvezeték (meglévő)
Vízi létesítmények
VTT-tározó (meglévő)

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/pdf-terkepek

Az országos övezeti terv tervlapjain Miskolc érintettsége

3/1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetének tervlapja

A 3/1. melléklet a Miskolc belterületére települési térséget határoz meg, az ökológiai hálózat minden eleme Miskolc külterületét érinti.

8. térkép: Részlet az MáTrT. 3/1. mellékletéből


Kondó
Tardona
Radostyán
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Szikszó
Alsódobsza
Sóstófalva
Újcsanálos
Málvinka
Varbó
Szirmabesenyő
Arnót
Onga
Parasznya
Gesztely
Hernádkak
Felsőzsolca
Miskolc
Alsózsolca
Hernádnémeti
Bükkszentkereszt
Sajópetri
Bőcs
Tiszalúc
Kistokaj
Sajólád
Berzék
Kisgyőr
Mályi
Sajóhídvég
Ökológiai hálózat magterületének övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési térség

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/pdf-terkepek

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének tervlapja

A 3/2. melléklet Miskolc területére települési térséget határoz meg, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete **nem érinti** Miskolcot.

9. térkép: Részlet az MáTrT. 3/2. mellékletéből


Nekézseny
Tardona
Radostyán
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Málvinka
Varbó
Szirmabesenyő
Arnót
Onga
Parasznya
Nagyvisnyó
Miskolc
Felsőzsolca
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Répashuta
Sajópetri
Bőcs
Kistokaj
Felsőtárkány
Kisgyőr
Mályi
Sajólád
Berzék
Bükkaranyos
Ónod
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési térség

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/pdf-terkepek

3/3. melléklet: Erdők övezetének tervlapja

A 3/3. melléklet Miskolcra települési térséget határoz meg, az erdők övezete Miskolc külterületének a Bükkbe eső részét **érinti.**

10. térkép: Részlet az MáTrT. 3/3. mellékletéből


Tardona
Nekézseny
Radostyán
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Mályinka
Varbó
Szirmabesenyő
Arnót
Onga
Parasznya
Nagyvisnyó
Miskolc
Felsőzsolca
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Répáshuta
Sajópetri
Kistokaj
Felsőtárkány
Mályi
Sajólád
Berzék
Kisgyőr
Bükkaranyos
Ónod
Erdők övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési térség

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/pdf-terkepek

3/4. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések tervlapja

A 3/4. melléklet **nem érinti** a települést.

11. térkép: Részlet az MáTrT. 3/4. mellékletéből


Nekézseny
Tardona
Radostyán
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Mályinka
Varbó
Szirmabesenyő
Arnót
Onga
Parasznya
Nagyvisnyó
Miskolc
Felsőzsolca
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Répáshuta
Sajópetri
Kistokaj
Felsőtárkány
Mályi
Sajólád
Berzék
Kisgyőr
Bükkaranyos
Ónod
Világörökségi területek által érintett települések
Világörökségi várományos területek által érintett települések
Világörökségi és világörökségi várományos területek által érintett települések
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési térség

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/pdf-terkepek

3/5. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések tervlapja

A 3/5. melléklet **érinti** Miskolcot.

12. térkép: Részlet az MáTrT. 3/5. mellékletéből


Nekézseny
Tardona
Radostyán
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Mályinka
Varbó
Szirmabesenyő
Arnót
Onga
Parasznya
Nagyvisnyó
Miskolc
Felsőzsolca
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Répáshuta
Sajópetri
Kistokaj
Felsőtárkány
Mályi
Sajólád
Berzék
Kisgyőr
Bükkaranyos
Ónod
Cserépfalu
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési térség

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/pdf-terkepek

A műszaki infrastruktúra hálózatok főbb építményei:

Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak

Főút neve:	Főút iránya:
M30-as autópálya	Mezőcsát– Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
3. sz. főút	Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
26. sz. főút	Miskolc (3. sz. főút) – Sajószentpéter – Kazincbarcika térsége – Bánréve – (Szlovákia)

Országos törzshálózati vasúti pályák

Vasúti pályák:	
80 (1)	Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)
92 (1)	Miskolc (Tiszai) – Bánréve – (Szlovákia)

Országos kerékpárút-törzshálózat elemei

Kerékpárút-törzshálózat:
23. Nyugat-zempléni kerékpárútvonal
23.A: Gönc – Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány – Eger

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet: a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról: A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) bekezdésével összhangban, az Országos Övezeti Terv részét képező, e rendeletben megállapított országos övezetek a következők:

- az 1. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete: Miskolcot a Felsőzsolcával határos területen érinti;
- a 2. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete: belterület és külterület határán több helyen megjelenik (Szirmabesenyő, Parasznya, Bükkszentkereszt és Kistokaj irányába).
- a 3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete: A Sajó közvetlen környezete és a dombsági, hegyvidéki részei Miskolcnak.
- a 4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete: Miskolc belterületének magasabb fekvő részei és a teljes Bükk-i külterület.
- az 5. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete: a Sajó-meder miskolci szakasza.
- a 6. melléklet szerinti VTT-tározók övezete: nem releváns.

1.3.2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv települést érintő elhatározásai

A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Közgyűlésének nevében eljáró B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Elnökének 4/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: MTrT.)

A megye Térségi Szerkezeti Terve (MTrT. 1. melléklete)

13. térkép: Részlet a B.-A.-Z. megye Térségi Szerkezeti Tervéből


Kondó
Sajólászlófalva
Radostyán
Parasznya
arbó
SAJÓBÁBONY
Sajóecseg
Sajóvámos
Sajópálfala
Sajókeresztúr
Szirmabesenyő
Alsódobsza
Sóstófalva
Újcsanálos
Arnót
ONGA
MISKOLC
FELSŐZSOLCA
Gesztely
Hernádkak
ALSÓZSOLCA
Hernádnémeti
kszentkereszt
Bőcs
Sajólád
Sajópetri
Kistokaj
Berzék
Mályi
Sajóhídvég
Ónod
Kisgyőr
NYÉKLÁDHÁZA
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Térségi területfelhasználási kategóriák
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
Sajátos területfelhasználású térség
A településrendszer elemei
Regionális térszervező központ
Térségi térszervező központ
Térségi jelentőségű elemek
Meglévő térségi szerepű összekötő út
Tervezett térségi szerepű összekötő út
Meglévő mellékút
Tervezett mellékút
Meglévő országos vasúti mellékvonal
Tervezett országos vasúti mellékvonal
Meglévő térségi kerékpárútvonal
Tervezett térségi kerékpárútvonal
Meglévő térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózati távvezeték
Meglévő térségi csatorna
Meglévő térségi repülőtér
Tervezett térségi repülőtér
Meglévő térségi kikötő
Meglévő kompátkelőhely
Meglévő térségi logisztikai központ
Tervezett térségi logisztikai központ
Meglévő 5-50 MW közötti névleges teljesítő-képességű erőmű
Tervezett 5-50 MW közötti névleges teljesítő-képességű erőmű
Meglévő térségi hulladékkezelő
Országos jelentőségű elemek
Meglévő gyorsforgalmi út
Tervezett gyorsforgalmi út
Meglévő főút
Tervezett főút
Tervezett főúti elkerülő
Meglévő egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
Tervezett egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
Tervezett országos kerékpárút törzshálózati vonal
Meglévő 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték
Tervezett 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték
Meglévő 220 kV-os átviteli hálózati távvezeték
Meglévő földgázszállító vezeték
Meglévő kőolajszállító vezeték
Meglévő termékvezeték
Meglévő országos jelentőségű csatorna
Meglévő elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal
Meglévő VTT-tározó
Tervezett VTT-tározó
Meglévő országos vízkár-elhárítási célú tározó
Meglévő országos kikötő
Meglévő egyéb 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítő-képességű erőmű
Meglévő kiemelt jelentőségű vízi építmény
Meglévő veszélyeshulladék-lerakó
Meglévő veszélyeshulladék-égetőmű
Határátlépési pontok
Meglévő vasúti határátlépési pont
Meglévő gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátlépési pont
Tervezett gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátlépési pont
Meglévő térségi határátlépési pont
Tervezett térségi határátlépési pont

Forrás: http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020

4. táblázat: Megyei Térségi Övezetek (MTrT. 3. melléklete)

Megyei Térségi Övezetek	Érintettség
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete	Érinti
Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete	Érinti
Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete	Érinti
Tájképvédelmi terület övezete	Érinti
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete	Nem érinti
Vízminőség-védelmi terület övezete	Érinti
Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete	Érinti
Honvédelmi és katonai célú terület övezete	Érinti
Ásványi nyersanyagvagyon övezete	Érinti
Rendszeresen belvízjárta terület övezete	Nem érinti
Földtani veszélyforrás terület övezete	Érinti
Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet	Érinti
Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet	Érinti
Megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség övezete	Nem érinti
Közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények övezete	Nem érinti
Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban történő készítésének övezete	Nem érinti
Zártkerti övezet	Érinti
Lakótelepi övezet	Érinti

Forrás: saját szerkesztés

5. táblázat: Miskolc város területének térségi övezetekkel való érintettsége

MISKOLC	
Ökológiai hálózat magterületének övezete (ha)	11439,54
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (ha)	813,92
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete (ha)	405,92
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (ha)	165,44
Erdők övezete (ha)	11422,71
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (ha)	277
Tájképvédelmi terület övezete (ha)	15153,09
Vízminőség-védelmi terület övezete (ha)	12303,58
Nagyvízi meder övezete (ha)	440,47

MISKOLC	
Honvédelmi és katonai célú terület övezete (érintettség)	x
Ásványi nyersanyagvagyon övezete (érintettség)	x
Földtani veszélyforrás terület övezete (érintettség)	x

Forrás: http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020

A fenti táblázatból jól látható, hogy a térségi övezetek mekkora területeket érintenek Miskolcon.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervében alkalmazott megyei területfelhasználási kategóriák:

- területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
  - erdőgazdálkodási térség,
  - mezőgazdasági térség,
  - vízgazdálkodási térség,
  - települési térség,
- legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség.

6. táblázat: Miskolc területének a megyei területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlása

Település	Település területe (ha)	Megyei területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlás									
		Erdőgazdálkodási térség		Mezőgazdasági térség		Vízgazdálkodási térség		Települési térség		Sajátos területfelhasználású térség	
		ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Miskolc	23666,33	11517,02	48,66	3986	16,84	164,54	0,7	7383,65	31,2	615,12	2,6

Forrás: http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020

A város területe 23 666 ha, ennek majdnem 49% erdőgazdálkodási térség, 16,84% mezőgazdasági térség, a település mérete 7384 ha.

A műszaki infrastruktúra hálózatok főbb építményei:

Közúthálózat B-A-Z megyét érintő elemi

Főút neve:	Főút iránya:
M30-as autópálya:	Mezőcsát (M3) – Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
3. sz. főút:	Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)

Főút neve:	Főút iránya:
26. sz. főút:	Miskolc (3. sz. főút) – Sajószentpéter – Kazincbarcika térsége – Bánréve – (Szlovákia)
304. sz. főút:	Miskolc (M30) – Miskolc (3. sz. főút)
306. sz. főút:	Miskolc (M30) – Szirmabesenyő (26. sz. főút)

Országos törzshálózati vasúti pályák

Vasúti pályák:	
80 (1)	Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)
92 (1)	Miskolc (Tiszai) – Bánréve – (Szlovákia)
275	Miskolc – Miskolc [Diósgyőr-Vasgyár]

Országos kerékpárút-törzshálózat elemei

Kerékpárút-törzshálózat:
23. Nyugat-zempléni kerékpárútvonal:
23.A: Gönc – Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány – Eger

Tervezett kerékpárutak:

- Miskolc – Bükkszentkereszt – Répáshuta
- Miskolc – Kistokaj – Nyékládháza – Ónod – Köröm
- Miskolc – Radostyán – Parasznya – Sajókápolna - Sajószentpéter

Térségi logisztikai központ Miskolcon és Tiszaújvárosban található a megyében.

5-50 MW közötti névleges teljesítő-képességű erőművek között említésre kerül a miskolci is.

Villamosenergia-átviteli hálózati távvezeték és elosztó hálózat, valamint a szénhidrogén szállítóvezetékek és az elsőrendű árvízvédelmi fővonallal érintett települések között is megjelenik Miskolc.

Miskolc funkcionális várostérségében található települések településfejlesztési dokumentumai elsősorban közigazgatási, oktatási, közlekedési, foglalkoztatási, infrastrukturális vonatkozásban is érintik Miskolcot.

1.4. A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek- adott település fejlesztését befolyásoló megállapításai

A város szomszédságában lévő települések településszerkezeti terveiben nincsen érdemi utalás Miskolcra.

14. térkép: Miskolc Település szerkezeti terve


AKTUALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Sajólászlófalva
Radostyán
Parasznya
Sajóbábony
Sajókeresztúr
Varbó
Szirmabesenyő
Mályinka
Arnót
Felsőzsolca
Nagyvisnyó
Répáshuta
Bükkszentkereszt
Alsózsolca
Sajópetri
Jelmagyarázat
Kistokaj
Kisgyőr
Nyékládháza
Mályi

Forrás: MMJV

Miskolc közigazgatási határain döntő arányban vízfelülettel, erdő és mezőgazdasági területtel kapcsolódik a szomszédos településekhez. Beépítésre szánt területek Szirmabesenyő, illetve Kistokaj közigazgatási határ mentén van, ahol zavaró hatású ipari gazdasági zóna, illetve kereskedelmi és gazdasági szolgáltatási zóna található.

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések

1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia megállapításai

1.5.1.1. Településfejlesztési Koncepció

Miskolc városa 2014. febr. 13-án elfogadta 2014-2030-ra vonatkozó településfejlesztési koncepciót a I-8/80.129/2014 sz. határozatával.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) célrendszere a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott jövőképhez és átfogó célokhoz illeszkedik, kiegészíti azt. A koncepció alapvetően a városfejlesztés hosszútávú vízióját és értékrendjét kell, hogy meghatározza, ill. a szándékolt fejlesztési irányokat szükséges kijelölnie. Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési koncepciója kijelöli a város pozícióit 2030-ig a hazai városhálózatban, bemutatja a város társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetének jövőbeni állapotát.

Miskolc jövőképe: Miskolc olyan város, ahol megállt a több évtizede tartó népességfogyás köszönhetően a mindenki számára egyenlő módon hozzáférhető színvonalas köz- és magánszolgáltatásoknak, a megfelelő számú és minőségű munkahelyeknek, a jó városi közbiztonságnak.

Miskolc a klímaváltozás ellenére is a legélhetőbb magyarországi nagyváros, köszönhetően természetközeliségének, egybefüggő, igényesen kialakított zöldterületeinek, erdeinek, hegyeinek, ivóvíztisztaságú karsztvizeinek, jó levegőjének.

A város társadalmilag és környezetileg fenntartható módon működik, a kialakított városi infrastruktúra a helyi igényeken és fenntarthatósági szempontokon alapszik. A város működésének karbonkibocsátása közel nulla, a lakosság szemléletében erőteljesen jelen van a környezettudatosság.

A társadalmi jólétet a város térségi gazdasági központi szerepe biztosítja, amely a magas hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztésre és az innovációra épül. A város társadalmi kohéziójának alapját a lokálpatrióta fiatalok, az erős családok, valamint a megbecsült idősek jelentik.

A település Kassa-Miskolc gazdasági és turisztikai tengely meghatározó városa, a Via Carpatia európai közlekedési folyosó fontos logisztikai csomópontja.

A jóváhagyott Településfejlesztési Koncepció meghatározza az elsődlegesen megvalósítandó célokat és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési, rendezési feladatokat.

Miskolc város átfogó céljai a következők:

1. Miskolc népességmegtartó képességének növelése a lakosság életminőségének javulásával, fenntartható infrastruktúra és szolgáltatások biztosításával

2. Korszerű infrastruktúrára épülő, modern, versenyképes, tudásalapú térségi gazdasági központ kialakítása

Az átfogó célok megvalósulását 4 stratégiai cél mentén tervezi elérni a város, ezek a következők:

S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások

S2. Fenntartható városi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása

S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció

S4. Modern, versenyképes gazdaság

A stratégiaalkotás keretében négy horizontális cél került meghatározásra:

H1. Várostérségi zöldátállás

H2. Várostérségi digitális átállás

H3. Esélyegyenlőség biztosítása

H4. Reziliencia

1.5.1.2. Integrált Településfejlesztési Stratégia

Az integrált településfejlesztési stratégia 2020-ig elérendő középtávú stratégiai fejlesztési céljai egyrészt a településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó, hosszú távú célok, másrészt az Európa 2020 stratégia (a kohéziós politika 11 tematikus célja és az egyes támogatási alapok – ERFA, ESZA – ezen célokhoz illeszkedő beruházási prioritásai) alapján kerültek meghatározásra.

Miskolc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-ben készült el a 2014-2020. programozási időszakra. A dokumentum felülvizsgálata folyamatban van.

Városfejlesztés stratégiai szintű céljai:

- Gazdasági potenciál növelése
- Természeti környezet megóvása, sérült környezet rehabilitációja
- Életminőség javítása, humán potenciál fejlesztése
- Épített környezet fejlesztése, az épített és a természeti környezet harmóniájának megteremtése
- Biztonság, esélyteremtés, diszkrimináció mentesség, szociális kohézió erősítése

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Miskolc Városa rendelkezik hatályos településfejlesztési és –rendezési szerződésekkel:

- Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára a szerződés 2022. április 05-én lépett hatályba az EX-ACT Project Kft.-vel. A teljesítés ideje 2022. november 15. A szerződés tárgya a jelen dokumentum elkészítése.
- Jelenleg folyamatban van Miskolc város egységes rendezési- és szabályozási tervének elkészítése a VÁTI Városépítési Kft.-vel. A teljesítés ideje: 2022.12.31.
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027 dokumentum elkészítése, mely szerződés 2021. május 19-én lépett hatályba és a stratégia Miskolc MJV közgyűlése általi elfogadásáig tart.
- Kiemelt fejlesztési területekké való nyilvánításról szóló határozatok

1.6. Településrendezési Tervi előzmények

1.6.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök

Miskolc Megyei Jogú Város Városépítési Koncepcióját VIII-145/3481/2001. számú határozattal fogadta el a Közgyűlés, majd 2003-ban és 2021-ben módosította.

A város Településszerkezeti tervének alaphatározata 2003-ban került elfogadásra, azóta 44 alkalommal módosították. A Közgyűlés a IV-68/23.261/2003. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet a IV-75/16.321-2/2007. számú határozatával módosította: Aktualizált Településszerkezeti terv.

Ezután indult meg a szabályozási terv készítése. A szabályozási terv a már elfogadott településszerkezeti tervi elhatározások szerint készült, de a részletesebb lépték és a konkrét megoldási javaslatok, területi lehetőségek következtében pontosításokat tett szükségessé a településszerkezeti terven is.

Miskolci Megyei Jogú Város Építési Szabályzatát (MÉSZ) 2004-ben a többször módosított 21/2004. (VII. 6.) rendeletben fogadták el. 2009-ben átdolgozták, azóta 62 alkalommal módosították. Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat alaprendeletét 2003-ben fogadták el, azóta többször módosították, utoljára 2017-ben.

A hatályos TSZT legutóbbi módosítását az 53/2022. (V.26.) számú határozattal fogadták el.

1.6.2. Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei

1.6.2.1. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

A hatályos Településszerkezeti terv rögzíti a város terület-felhasználásnak meglévő és tervezett rendjét, a szerkezeti jelentőségű infrastruktúrákat, továbbá a fejlesztések objektív korlátait. Jóváhagyása óta a dokumentáció többször módosult, a fejlesztések alapvető célja és iránya azonban változatlan maradt.

A város szerkezetének alapvető jellemzője a változatos topográfia. A meglévő városrészek jellemzően a Szinva nyugat felé keskenyedő völgyében alakultak ki, a történeti fejlődés során a kevésbé tagolt Hejő-völgy is a várostest részévé vált. A nyugat- és dél felől keretező Bükk-Hegység és annak dombvonulatai jogszabállyal védett természetvédelmi és ivóvízbázis-védelmi területek. A nagyobb fejlesztések terepe így a Sajó síkja a várostest keleti részén, a beékelődött, revitalizációra váró iparterületek újra-értelmezése, illetve a hirtelen nőtt város közlekedési hálózatainak tervszerű fejlesztése.

A terv a jóváhagyáskor hatályos OTÉK-ban definiált valamennyi területfelhaszná**lást** tartalmazza, a falusias lakóterület kivételével.

A fejlesztési elképzelések ismertetése során – tekintettel a területfelhasználásban bekövetkező tervezett változások számosságára – a nagyobb, önálló településszerkezeti egységként megjelenő elemeket ismertetjük.

A. Beépítésre szánt területek

1. Lakóterületi fejlesztéseket elsősorban a kertvárosias lakóterületek tekintetében tartalmaz:

- A legnagyobb összefüggő blokkot a Belvárost és a Győri kaput északról keretező dombvonulaton jelölte ki, mintegy 300 ha területen.

- Kisebb léptékű, de városrésznyi területű a Komlóstető és a Tatárdomb területén kijelölt lakóterület.
- A meglévő településrészekhez kapcsolódó további fejlesztési területek elsősorban Szirma és Martin-Kertváros peremein kerültek kijelölésre.
- Egyedileg definiált a Miskolc-Tapolca városrész környezetében kijelölt 89 ha lakó-üdülő terület, ahol a lakófunkció feltételekhez kötött.
- Egyéb lakóterületek tekintetében jellemzően a meglévő állapotot rögzíti.

2. A vegyes területek közül a településközponti vegyes területek kiterjesztése tervezett:

- A belvárostól keletre, a Zsolcai kapu gazdasági területeinek urbánus átalakításának elősegítésére.
- A Csabai kapu-Csabavezér út-Pesti út, mint a városba bevezető főútvonal kétoldali teleksora.
- Az Újgyőri főtér, mint alközpont térségében.
- Diósgyőr-városközpont és Miskolc-Tapolca strandokat övező karéja, mint kiemelt turisztikai fejlesztési területek térségében.
- Központi vegyes terület a Búza tér térségében és a Vasgyár várostest felőli peremein került kijelölésre, elősegítve a frekventált területek funkcióváltását.

3. A gazdasági területek fejlesztése elsősorban a város keleti, sík fekvésű részén tervezett, A meglévő gazdasági területek összekötésével és kiegészítésével összefüggő gazdasági zónák kialakítása tervezett:

- A Miskolc-Bánréve-Ózd vasútvonal - Zsolcai kapu - Sajó folyó közötti területen.
- A Budapest-Miskolc vasútvonal és Hejőcsaba-Görömböly városrészek közti területsávban.
- Szirma és Martin-Kertváros térségében újonnan kijelölt zöldmezős területként.
- A meglévő ipari területek (Vasgyár, Digép) feltárása és részbeni funkcióváltása tervezett.
- Sajátos használat szerint az ipari területek túlsúlya jellemző, kereskedelmi-szolgáltató területek elsősorban a lakó és ipari területek elválasztására kerültek kijelölésre.

4. Üdülőterületi fejlesztések döntően Miskolc-Tapolca legszélső, infrastruktúrával nehezen ellátható területén tervezettek, azonban a városrész tervezett lakóterületein sem kizártak (ld. az 1. pontban.)

5. Különleges terület kijelölését igénylő fejlesztések:

- Kereskedelmi zóna kiterjesztése a keleti és a déli városkapu térségében, továbbá a Kilián-Bulgárföld lakótelepek között.
- Különleges közlekedési zóna besorolást az Újgyőri főtér, a DVTK stadion és a Majláthi intermodális csomópont kapott, a közösségi közlekedési hálózat tervezett fejlesztési elképzelései alapján.
- Különleges intézményi zóna rekreációs célként a Csorba-tavakhoz kapcsolódóan, a görömbölyi agyagbánya hasonló célú rekultivációjához kapcsolódóan, Miskolc-Tapolcán a Hejő völgyben, valamint a Majális-park és a Királyasztal területén az idegenforgalmi fejlesztések fogadására. (*A zóna alacsony beépítési intenzitású, a jelenlegi terminus szerint beépítésre nem szánt területként történhetne kijelölésre.)*

B. Beépítésre nem szánt területek

1. A közlekedési és közműterületek tervezett fejlesztései a **C. pontban** kerülnek bemutatásra.

2. Zöldterületek fejlesztése részben a zárványként beékelődött, kedvezőtlen beépítési lehetőségű területeken tervezett:

- A Martin-kertvárostól délre fekvő mélyvekvésű területen, vízrendezéshez kapcsolódóan.

- Az Avas-tetőn, a frekventált helyen lévő elhanyagolt terület hasznosítási céljaként.
- A Pece-ágak völgytalpain, az árvízi vésztározók kiegészítő funkciójaként.
- Önálló fejlesztési célként egyedül a Csorba-tavak környezetében jelenik meg.

3. Erdőterületek fejlesztése elsősorban a belterületen és az ahhoz kapcsolódó területeken tervezett, az egyes funkciók eltérő jellegű környezeti terheléseinek elválasztása érdekében:

- A Csorba-tavak térségében a széltörés és a rekreációs funkciók kiegészítése érdekében.
- A Martin-Kerváros és Szirma térségében tervezett iparterület lakóterülettől való elválasztása érdekében.
- Az M30 autópálya várostest felőli oldalán.
- Egyes spontán visszaerdősülének indult zártkeri területek esetén a maglévő folyamatok tudomásul vételeként.

4. Mezőgazdasági területek tekintetében fejlesztési célok nem kerültek megfogalmazásra, az építési célú használat intenzitása tekintetében kerültek differenciálásra a használat jellege (kisüzemi-nagyüzemi), illetve a természetvédelmi korlátozások alapján.

5. Vízgazdálkodási területek fejlesztése Martin-Kertvárostól délre tervezett, a mélyfekvésű terület vizeit összegyűjtő vízfelület kijelölésével.

C. **Hálózati jellegű fejlesztések** elsősorban az úthálózat vonatkozásában tervezettek:

- Az M30 autópálya ún. Centrum csomópontja, amely Szirma és Martin-kertváros városrészek között, továbbá az Avas dombja alatt átvezetve biztosítja a nyugati városrészek közvetlen autópálya kapcsolatát.
- Tervezett Sajó-hidak helyének kijelölése és hálózatba kapcsolásuk.
- Az elégtelen kapacitású kelet-nyugati várostengely párhuzamos tehermentesítő úttal történő kiváltása.
- A tervezett iparterületek feltáró úthálózata.
- A Varga-hegyi szerpentin kiváltása.
- Görömböly-Miskolctapolca-Komlóstető városrészek közforgalmi összekötése.
- Sajószigeti utca vasúti keresztezése az ÉK-i városrészek átmenő forgalmának részbeni elvezetése érdekében.
- Az Avasi lakótelep és az Egyetemváros összekötése.
  (az egyes közlekedésfejlesztési célok részben egymással összefüggésben tervezettek)
- kerékpárút-törzshálózat nyomvonalának kijelölése.
- Nem közlekedési jellegű szerkezeti cél a Szinva teljes hosszának legalább egyik oldali közterületen történő végig-járhatósága.
- A közmű-hálózatok esetében a fejlesztési elképzelések nem kerültek rögzítésre.

Területfelhasználási módosulások

Nagyobb területfelhasználási változásokat tartalmaz az aktualizált terv a korábbiakhoz képest a már említett területeken:

- a DK-i új gazdasági terület kialakításánál,
- a DAM környékének rendezésénél - elsősorban a jobb városba vissza-integrálhatóság elérése céljából ill. a környéken módosult közlekedéshálózathoz kapcsolódva.

Településszerkezeti terv alapján elsősorban a város déli/délkeleti és északi területén van kijelölve nagyobb területen kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági zóna, továbbá Diósgyőrben az ipari parkok környezetében és a stadion környékén. Diósgyőrt leszámítva jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező területek, déli/délkeletei terület közvetlen autópálya kapcsolattal (M30 elkerülő). Diósgyőr esetében a városon áthaladó forgalomcsillapítás miatt szükséges elsősorban a kereskedelmi funkció erősítése. A déli és északi terület jól beépített, kereskedelemi funkcióval megfelelően ellátott (3 hipermarket, továbbá sok áruház és egyéb üzlet elérhető).

Gazdasági területek tekintetében egyszerre van jelen a korábbi nagyüzemek alulhasznosított, részben felhagyott területeinek problémája, ill. a zöldmezős ipari beruházásokat fogadni képes területek kialakítása iránti igény.

A városon belüli zöldmezős ipari parkok kihasználtsága jelentős, a város jelenleg a közigazgatási területén belül 10-20 hektár, az állami tulajdonú NIPÜF Zrt. érdekeltségébe tartozó INPARK Miskolc Ipari Park Kft. területén pedig maximum 30-40 hektár nagyságú területméretig tudja kezelni a megkereséseket (mivel egy nagyfeszültségű légkábel ketté vágja a 91 hektáros területet), közigazgatási területén kívül pedig maximum 70 hektár területméretig tud területet – a jelenlegi állapotában, azaz szántóként – kiajánlani. Új ipari területek kijelölésének elsősorban a város keleti részén, az úthálózat-fejlesztéshez kapcsolódva van realitása, különösen fontos lehet a megszűnt repülőtér területe

A Miskolcon lévő kialakított iparterületek kapacitásai már nem teszik lehetővé jelentősebb, 30-40 hektárnál nagyobb területigényű ipari beruházások fogadását, ezért a fejlesztésre alkalmas terület(ek) megszerzése nélkülözhetetlen a további beruházások fogadása érdekében.

Technológiai Parkok fejlesztésére tett javaslatot az elkészült koncepció[1] az alábbiak szerint:

I. Vegyipari Technológiai Park – Sajószentpéter (70 ha)

II. Miskolc-Centrum Járműipari Technológiai Park (300 ha)

III. AeroLog Logisztikai Technológiai Park – Sajópetri (66,9 ha)

IV. Mechatronikai Technológiai Park fejlesztése – Miskolc (50+ ha)

+1 Miskolc Regionális Technológiai Park – Hernádnémeti (400 ha)

A javasolt fejlesztések révén az alábbi helyszíneken állna rendelkezésre ipari alapinfrastruktúra:

Jelenlegi Ipari Parkok	Tervezett Ágazati Technológiai Parkok
ECM – Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Park DIGÉP – Diósgyőri (DIGÉP) Ipari Park MIP – Miskolci Ipari Park MIDIP – Miskolc Déli Technológiai Park	I. Vegyipari Technológiai Park – Sajószentpéter (70 ha) II. Miskolc-Centrum Járműipari Technológiai Park (300 ha) III. AeroLog Logisztikai Technológiai Park – Sajópetri (66,9 ha) IV. Mechatronikai Technológiai Park fejlesztése – Miskolc (50+ ha) +1 Miskolc Regionális Technológiai Park – Hernádnémeti (400 ha)

---

[1] Technológiai Park Fejlesztési Koncepció Miskolc és térsége vonatkozásában

Az alábbi térképen a Miskolcon meglévő ipari parkok és a javasolt Technológiai Parkok együttesen láthatók:

15. térkép: Meglévő és javasolt ipari parkok elhelyezkedése


Alacska
Sajószentpéter
Boldva
Aszaló
3
I.
Sajósenye
Szikszó
Megyaszó
Sajóvámos
Alsódobsza
Sajóbábony
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Sóstófalva
Szirmabesenyő
IV.
MIP
306
3
Újcsanálos
Arnót
26
Onga
Miskolc
3
II.
Felsőzsolca
37
Gesztely
37
DIÓSGYŐR
ECM
MARTINKERTVÁROS
Hernádkak
+1
DIGÉP
HEJŐCSABA
Alsózsolca
Hernádnémeti
TAPOLCAFÜRDŐ
TTP
MISKOLCTAPOLCA
III.
3
Bőcs
Kistokaj
Sajólád
Tiszalúc

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás (Miskolc Holding)

1.6.2.2. A településszerkezeti terv megvalósult elemei

A településszerkezeti terv lényegileg változatlan maradt, továbbra is a mai városszerkezethez képest a **legnagyobb változást az M30 autópálya megépítése** inspirálta, mivel ezáltal megváltoznak:

- a város megközelítési kapcsolatai,
- a bevezető út-nyomvonalak,
- áthelyeződnek a városkapuk,
- a belső úthálózatban is változások következnek be a külső hálózati kapcsolatok miatt,
- a forgalom átterhelődések, tehermentesítések következtében nemcsak az egyes utak szerepe változik, hanem az utak menti területek felhasználása (alkalmassága) is,
- a módosuló szerepű közlekedési nyomvonalak menti környezetterhelések.

A megváltozott közlekedési hálózat a közvetlenül kapcsolódó területfelhasználásra is módosító/pontosító hatással volt.

Az M30-as autópálya az M3-as autópályát Miskolccal és Tornyosnémetin keresztül a szlovákiai R4-es autóúttal összekötő gyorsforgalmi út. A Via Carpathia nemzetközi közlekedési folyosó része. A Miskolc és Tornyosnémeti közötti 56 kilométer hosszú, kétszer kétsávos gyorsforgalmi úthálózat 2021-ben csatlakozott a Tornyosnémeti–országhatár között már elkészült 4 kilométeres autóúthoz. Ezzel a 2014–20-as uniós költségvetési ciklus legnagyobb projektje zárult. A 2018 márciusában indult beruházás összköltsége 200 milliárd forintot tett ki, amit nagyobbrészt az unió finanszírozott, a fennmaradó rész a hazai költségvetésből származott. A teljes szakaszon megépült az autópálya. Jelenleg az M30-as autópálya az M3–M30-as autópálya elválási csomópontjától a tornyosnémeti országhatárig 87,8 km hosszú, 2×2 sávos + leállósávos teljes értékű autópályaként üzemel.

A másik jelentős szerkezetátalakító változás a jelenlegi városszerkezetben problémát okozó zárványként jelentkező és alulhasznosított egykori nehézipari területek, amelyek rehabilitációja - és részben más funkcióra hasznosítása - elengedhetetlen. E problémakör is szerepel a jóváhagyott településszerkezeti tervben, de a részletesebb tervezés és az időközben a területen lezajlott (tulajdonviszonyi) változások a korábbi elképzeléseket valamelyest módosították.

Jelentős változás a DAM környékén kialakítható úthálózatban, valamint a DAM területének utakkal való feltárásában jelentkezett. Ez az időközben bekövetkezett gazdasági változások és a DAM tulajdonviszonyainak módosulása miatt is felmerült és vált lehetségessé. A településszerkezeti tervben rögzített alapcél: az alulhasznosított iparterület településszerkezetbe (vissza)integrálása és a városhoz illeszkedő hatékonyabb hasznosítása azonban továbbra is változatlan cél, csak ennek konkrét megoldására születtek új javaslatok.

Változás történt (az önkormányzat kérésére) a Martintelep-Szirma melletti tervezett gazdasági terület kialakításában is. Az eredeti cél (zöldmezős gazdasági terület biztosítása) és a területhasználat (kereskedelmi gazdasági terület és egyéb ipari gazdasági területek) változatlan, csak a kialakítás módja alakult úgy, hogy:

- ne váljon szükségessé közműkiváltás (azaz valamennyi védőtávolságok igénylő vezeték figyelembevételre került),
- kisebb területi egységekben ütemezhető legyen és
- olyan belső szerkezet alakuljon ki, amely mind a nagyobb vállalkozások számára nagy kiterjedésű, mind kisebb telephelyek kialakítását lehetővé teszi.

A Szirma és Martin-Kertváros peremein tervezett lakóterületi fejlesztések ütemezette valósultak meg, a kijelölt területek jórészt elfogytak. Tapolca területén elsősorban lakóterületi fejlesztések történtek, az üdülő nem jellemző. A kijelölt területek nagyobbrészt beépültek, helyenként a terepviszonyok és az elaprózott tulajdonosi szerkezet a megvalósítás akadálya. A legnagyobb tervezett lakóterületek nem valósultak meg, helyettük a zártkerti területek belakása jellemző, elsősorban a Komlóstető, Tapolca és Hejőcsaba városrészek összeépülésével.

A kijelölt vegyes területek funkcióváltása folyamatos, azonban az intézményi funkciók mellett a kereskedelmi és szolgáltató funkciók megtelepedése is jellemző. A Búza-tér és a Zsolcai-kapu térségének alulhasznosított volta továbbra is méltatlan városszerkezeti pozíciójához.

A korábbi keleti gazdasági területek, mint barnamezős területek revitalizációja folyamatos, de nem tervszerű, az egyes új vállalakozások saját környezetüket rendezik. A tervezett északi ipari terület (Mechatronikai Ipari Park) lényegében megtelt, a közelmúltban bővítési terület kijelölésére volt szükség. A déli ipari terület (Déli Ipari Park) területének előközművesítése megtörtént, a betelepülés folyamatos. A Nádasrét térségében tervezett ipari terület nem valósult meg, továbbra is környezeti kármentesítésre vár.

Miskolc-Tapolca kijelölt üdülőterületei nem valósultak meg, a jelenlegi zártkerti jellegű használat mellett inkább a lakóterületek bővítése a jellemző tulajdonosi szándék.

A különleges területek közül a városkapuknál kijelölt kereskedelmi területek betelepülése folyamatos, a diósgyőri üzletközpont azonban nem valósult meg. A közlekedési területek közül az Újgyőri főtér és a Majláthi intermodális csomópont megvalósult, a Stadionhoz tervezett fejlesztés azonban elmaradt. A különleges intézményi területek közül a csanyiki látogatóközpont építése és a Királyasztalon lévő vadaspark bővítése megkezdődött, a többi tervezett fejlesztés nem valósult meg.

A tervezett zöldterületi fejlesztések közül az Avas-tető területe részben megvalósult, részben tervezési fázisban van. A többi tervezett zöldterület megvalósítására nem került sor.

Az erdőterületek tervezett fejlesztése nem valósult meg, jellemzően a védett vagy védő funkciók megvalósulásának elmaradása miatt.

A tervezett záportározó tó szintén nem valósult meg.

A közlekedési fejlesztések közül a zöldmezős ipari parkokat kiszolgáló úthálózat kiépítése valósult meg maradéktalanul. A keleti-nyugati városrész összeköttetésének javítása több évtizedes városfejlesztési elképzelés, amelynek egyes szakaszai eltérő tervek alapján épültek, a hálózati elem folyamatossága nem biztosított. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések közül az ún. „Y” híd és kapcsolódó elemei sorolhatóak ide. Neuralgikus pontjai – a belvároson átvezető szűkület, a vasgyári villamospálya keresztezése és az ún. sportligeten történő átvezetés – reális megoldásra várnak. A Varga-Hegyi szerpentin kiváltására és a Komlóstető-Tapolca-Görömböly városrészek összekötésére tanulmánytervek készültek, megvalósításuk a pályázati lehetőségek függvénye.

A Szinva-meder belvárosi és diósgyőri „zárványainak” kiszabadítása nem történt meg.

Jelen dokumentációval párhuzamosan folyamatban van Miskolc MJ Város új településrendezési Eszközeinek elkészítése. A munka a városvezetés iránymutatása alapján újraértékeli a meg nem valósult fejlesztési elképzelések szükségességét, illetve az időközben felmerült – a hatályos TSZT-vel összhangban nem álló – elképzeléseket.

Miskolc városrendezési céljai, feladatai

Miskolc településszerkezeti tervének célja a város vonzerejének (gazdasági, idegenforgalmi, népességmegtartó képesség, táji, természeti, települési értékek) növelése, a városüzemeltetés gazdaságosságának javítása, a lakosság komfortérzetének növelése, a városkép, az építészeti arculat és a környezeti állapot kedvezőbbé tétele.

A városi vonzerő növekedési lehetőségeit a terv egyértelműen tartalmazza. A szabályozás a gazdasági- és tőkevonzás fokozásához a területi és építési hátteret a javasolt területfelhasználással és a gazdasági területekre meghatározott építési övezetekkel, az általános városi vonzerő fokozásának eszközeivel biztosítja, egyben a kötelezően fásítandó területek jelölésével azt is garantálja, hogy a gazdasági területek környezeti állapota és városképi arculata is javuljon.

A népességmegtartó erő fizikai és területi feltételei (új lakóterületek, a lakóterületi építési övezetek tartalma, a környezetvédelmi előírások környezetjavító hatása stb.) ugyancsak érvényre jutnak a tervben, ez azonban csak szükséges, de nem elégséges feltétele a népességvonzásnak.

A településszerkezet racionalizálásával szembeni azon igény, hogy a területfelhasználás úgy változzon, hogy ezáltal a város működése ill. a város üzemeltethetősége gazdaságosabb legyen csak részben tudott megvalósulni. A gazdaságosabban működtethető városhoz a belterületbe vonandó ill. beépítésre szánt területek mérsékeltebb kiterjesztése lett volna szükséges, mint ami a tervben szerepel, különösen, hogy a város népessége még mindig csökken.

A lakosság komfortérzetének növelését a szabályozási terv elhatározásai segítik:

- a közlekedési hálózat fejlesztésének tervei, ha megvalósulnak, biztosítják a túlterhelt városrészek tehermentesítését és a kapcsolathiányos területek városszerkezetbe való jobb bekapcsolását is, de egyidejűleg a tömegközlekedés fejlesztési lehetőségeit is;
- a zavaró területfelhasználási szomszédságok csökkentése megtörtént a tervben, ahol ez csak részlegesen, vagy területszűke miatt nem volt lehetséges, ott pufferzóna (pl. kötelező fásítás) létesítését írja elő a szabályozás az egymást zavaró területhasználatok között. Nagyobb

eredményt lehetne elérni a szomszédos területek harmóniájának megteremtésében, ha a DAM, mint kiemelt célterület, még inkább átalakítható lenne.

A továbbiakban az egyes részcélok ismertetésén túl tételesen összefoglaljuk a megvalósult elemeket.

1. részcél: gazdaságfejlesztés.

1.1 Biztosítani kell a gazdaság fejlődéséhez szükséges területeket, és a befektetésekhez szükséges magas színvonalú infrastruktúrát.

Miskolcon két ipari park fejlesztése valósult meg.

- **Miskolci Ipari Park**: bővítése során a fokozott befektetői érdeklődés miatt azonban további területek bevonására volt szükség. Több ütemben történt meg az új területek kialakítása, így összességében a Miskolci Ipari Park területe mára már mintegy 224 hektárra bővült. A Miskolci Ipari Park 130 hektáros beépített területén több, mint 50 vállalkozás található, melyek közül a legnagyobb autóipari beszállító: a Bosch cégcsoport. A Miskolci Ipari Parkon belül kialakított 42 hektáros Mechatronikai Ipari Parkban lévő szabad, összközműves területek tulajdonosa az önkormányzati vagyonkezelő. A Mechatronikai Ipari Park fejlesztése c. 2021-ben indult projekt keretében egy 3,5-4,0 m széles egyirányú aszfaltút megépítése valósult meg, mely biztosítja a terület körbejárhatóságát.
- **Déli Ipari Park**: A 220 hektáros, Miskolc Holding Zrt. tulajdonában lévő Miskolc Déli Technológiai Park egy kiválóan megközelíthető iparterület, mely Miskolc déli határában, az M30-as autópálya bekötőútja mellett található. A Miskolc Déli Ipari Park 2014-ben megkapta „Az év befektetőbarát ipari parkja" címet, 2020 során pedig a „Technológiai Park" címet. A Miskolc Déli Technológiai Parkhoz kapcsolódó 120 hektáros zöldmezős területfejlesztési beruházással aszfaltburkolatos út épült járdával, kerékpárúttal, körforgalommal és közvilágítással. Megoldottá vált az ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés, valamint megvalósult a csapadékcsatorna, csapadékvíz átemelő és záportározó kiépítése. Az új iparterületen a teljes alapinfrastruktúra elérhető, és Miskolc környezetbarát és okos városfejlesztési irányvonalaként a geotermikus energia is a befektetők rendelkezésére áll.

A fejlesztések megvalósulása a TOP-6.1.1-15 és TOP-6.1.1.-16 projektek keretében valósultak meg 100 %-os támogatással. A projektek támogatási összege a TOP-6.1.1-15 projekt esetében nettó 1,5 milliárd Ft, a TOP-6.1.1.-16 projekt keretében pedig 1,977 milliárd Ft.

Az ipari park infrastruktúra fejlesztése során a TOP-6.1.1-15 és TOP-6.1.1.-16 projektekből megvalósult létesítmények:

A Miskolc Déli Ipari Park területén:

- Bogáncs utcai csomópont kialakítása
- Közösségi közlekedés kiépítése buszmegállókkal, buszfordulóval, közvilágítással
- Feltáró út aszfaltburkolattal
- Csapadékvíz-csatorna, valamint csapadékvíz átemelő és záportározó építése
- Szervíz út kialakítása zúzottkő burkolattal
- Gyalogosjárda megépítése az ipari parkok és a közelben lévő kereskedelmi központ között

A Miskolc Déli Ipari Park bővítési területén:

- Hejő-patak mederrendezés
- Feltáró út építése aszfaltburkolattal, körforgalommal, egyesített gyalogos és kerékpárúttal, közvilágítással
- Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés kiépítése
- Szervíz út kialakítása zúzottkő burkolattal
- Csapadékvíz-elvezetés biztosítása, záportározó építése
- 20 kV-os villamosenergia légkábel kiváltása

A projektek átfogó célja a teljes terület közműellátottságának olyan szintű kiépítése, amely lehetővé teszi a leendő befektetők számára az új munkahelyeket teremtő, értékteremtő, gazdaságélénkítő, bevételt generáló beruházások megvalósítását.

1.2 Javítani kell a város külső megközelíthetőségét, csökkenteni kell az átmenő forgalmat.

- M30 autópálya az M3-as autópályát Miskolccal és Tornyosnémetin keresztül a szlovákiai R4-es autóúttal összekötő gyorsforgalmi út megvalósult és 2021-ben a teljes szakasz átadásra került. Az autópálya csatlakozásokkal az átmenő forgalom jelentősen elterelődik és a külső megközelíthetőség is javult.
- A TSZT céljának megvalósítását szolgálta a 26-os út II. elkerülő szakaszainak megépítése (NIF Zrt. projektje).

1.3 Meg kell kezdeni a használaton kívüli vagy alulhasznosított iparterületek rehabilitációját, funkcióváltását.

Miskolcon és környékén **négy** jelentősebb, elkülöníthető **barnamezős terület** található. Három ezek közül (DAM, DIGÉP, Lyukóbánya) egymás szomszédságában fekszik. Az ipari negyed eredetileg a város szélén, Diósgyőr és Miskolc közé épült, de a település „körbenőtte" azt.

Miskolc MJV Önkormányzata Közgyűlésének 186/2020 (XII.17) határozatában a DAM északkeleti részét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította 2020. év végén, de jelenleg a terület déli részének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása is a város célja (2022-ben a 23365/43 hrsz.-ú ingatlanra is tanulmánytervet készíttetnek).

A barnamezős területek rehabilitációja, revitalizációja környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból is nagy hangsúlyt kap a fejlesztési stratégiában.

1.4 Fejleszteni kell a város idegenforgalmát (Tapolca, Lillafüred, Diósgyőr).

- TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002 számú „Miskolctapolca turisztikai fejlesztése" című projekt célja Miskolctapolca turisztikai vonzerejének erősítése, védett természeti értékek bemutatása, szolgáltatások, programlehetőségek bővítése, ezáltal az átlagos tartózkodási idő, turisztikai bevételek növekedése. A Barlangfürdő közvetlen közelében, Tapolca szívében jelenleg leromlott állapotú helyi védett park (gyűjteményes kert) található, melynek fejlesztését tűzte ki az Önkormányzat. A másik fejlesztési elem az Akropolisz Szabadtéri Színpad, amely városunk nyári kulturális életének nélkülözhetetlen szelete nyári színházi előadásaival.
- Tapolcai Strandfürdő bővítése és környezetének fejlesztése: A kormány döntése alapján 12,7 milliárd forintból Miskolcon épült meg az ország egyik legnagyobb wellness központja. A

beruházás a Miskolctapolcai strand fejlesztésének második ütemeként valósult meg 2019-2020 során. 2021-ben átadták az Ellipsum Élményfürdőt. 2021-ban megkezdték Tapolcán a park fejlesztését.

- Megindult a Diósgyőri vár fejlesztésének folytatása - A Belső vár rekonstrukciójának II. üteme lehetőséget teremt a vár csonka részeinek visszaépítésére, mely szerkezeti és állagmegóvási céllal történik, továbbá a tervezett beruházás hozzájárul a vár belépési pontjainak – ezzel befogadó képességének – növeléséhez. Mindez elengedhetetlen annak hosszú távú működéséhez, továbbá segíti a megvalósított turisztikai attrakció üzemeltetését, hasznosítását.

A projekt keretében megvalósuló Külső vár (a vizesárok és a belső vár közötti terület) fejlesztése biztosítja a turisztikai látványelemek megvalósítását a projektben. A projektelemnek részét képezi a Külső vár tereinek rekonstrukciója, funkciókkal való megtöltése. A fejlesztés központi eleme egy személyre szabott élményséta, amely a valóságos fizikai terekben interaktív eszközökkel teszi lehetővé különféle korok felelevenítését.

- Kerékpárút építése a Diósgyőri vár – Lillafüred között című, TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00003 jelű projektje keretében kerékpárút építésének megvalósítása. A beruházás célja, hogy közvetlenül és közvetve hozzájáruljon a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) fenntarthatóbbá tételéhez, valamint a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot válasszák az emberek. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza kb. 7.050 méter, melynek tervezése folyamatban van.
- Történelmi Avas turisztikai fejlesztése is támogatást nyert 2017-ben (TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005), jelenleg még folyamatban van a megvalósítás.

A fejlesztés alapvető elemei az alábbiak:

A Kilátó és környezetének élményközponttá való fejlesztése, Bormúzeum bővítése, Református templom felújítása, Izraelita emlékhely, Bortanya – fogadó és rendezvénytér fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 1 500 000 000 Ft

- Rendezvényhelyszínek infrastrukturális fejlesztése is megvalósult 2021-ben.

A projektben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválnak rendszeresen helyet adó Csodamalom Bábszínház épülete és a Művészetek Háza alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztését valósították meg.

- A „Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése” projekt keretében új Fogadóközpont várja a látogatókat, a kivitelezés megvalósult.
- Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének fejlesztése (TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003 számú projekt): A fejlesztés eredményeképpen a múzeum jelenlegi épülete egy kétszintes kiállítótérrel bővült. A fejlesztés eredményeként egy komplex, történeti hagyományokra alapozó, ugyanakkor XXI. századi élménytér jött létre, valamint bővülnek a múzeum program- és kiállítás-szervezési lehetőségei.
- A Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása (GINOP-7.1.5-16-2016-00005)

A projekt célja ezen értékek mai kor követelményeinek megfelelő oktatási és turisztikai szempontú interpretációja az egyedülálló, négy évszakos élményt nyújtó Szeleta Park Látogatóközpont kialakításával a Bükk keleti kapujában. A Bükk hegység több mint 1100 barlangjával önmagában is kiemelkedő turisztikai attrakciónak minősül és még számos kiaknázatlan kínálati potenciált rejt magában, melynek kihasználása elősegíti az országos szinthez képest aránytalanul hátrányosabb helyzetben lévő észak-keleti régió felzárkózását.

A Szeleta Park Látogatóközpont („A Bükk Keleti Kapuja”) épületében kialakítandó „A bükki barlangok évezredes titkai – Az ősember természete” című kiállítása és a hozzá kapcsolódó attrakció-együttes a Bükk hegység természeti és kulturális örökségének sűrítményét (gyűjteményét) nyújtja, ugyanakkor a hegység sajátos és egyedi arculatát adó ősemberbarlangoknak (kialakulásuknak, természeti környezetüknek és régészeti leleteiknek) élményszerű bemutatását szolgálja – a látogatóközpontokra jellemző komplex szolgáltatásokkal.

2. részcél: területfelhasználás fejlesztése.

2.1 A telekválaszték, különösen a kertvárosi telkek kínálatának bővítése (projekt nem volt).

2.2 Szegregált területek fokozatos felszámolása.

- Tervek készültek a szegregált terület megszüntetésére, több szlömöt (részben vagy teljesen) megszüntettek (Béke szálló, Szondi telep).

2017-ben került megítélésre és Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 - 837 000 000 Ft (100%)

A projekt célja:

- Leromlott városrészek megújítása az érintett lakosság társadalmi re-integrációjával, felzárkóztatásával. - Szociális bérlakások korszerűsítése.
- Lakóingatlanok bontása.
- Önkormányzati tulajdonú üres zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása, parkosítás.
- Fedett közösségi tér kialakítása. Közösségi Ház részleges felújítása a Vasgyári út 24. sz. alatt. Az épület helyi karaktervédelem alatt áll.

3. részcél: épített környezet fejlesztése.

3.1 A terület-felhasználás racionalizálása, a szükséges mértékű bővítések elvégzése, az ökológiai szemléletet érvényesítése (a részcélra vonatkozó önálló projekt nem indult, de a fejlesztések során figyelembe vették).

3.2 Területileg folyamatos, összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a felszíni vizek város arculati szerepének növelése.

- Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja: TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 jelű projektje keretében a diósgyőri városközpont megújítását valósította meg konzorciumban a Diósgyőri Római Katolikus Plébániával. A projekt részeként befejeződött a Petőfi Sándor Fiókkönyvtár klímatudatos felújítása, valamint a Diósgyőri Római Katolikus Plébánia templomkertjének fejlesztése. A Vár utcában létrehoztak egy kávézót. Az Árpád utcai szolgáltatóház előtti területen egy közösségi dísztér került kialakításra, a zöldfelületek és burkolatok megújításával, utcabútorok kihelyezésével, parkoló bővítésével, valamint vízfelület létrehozásával. Megújult a Táncsics Mihály tér, a meglévő és megmaradó növényállományt kiegészítve magas díszértékű növényekkel. A II. János Pál pápa tér lépcsőzetes süllyesztést kapott a Szinva-patak medre felé. A téren újonnan kialakított sétányok mentén kandeláberek, utcabútorok kaptak helyet, ezen felül egy szökőkút kialakításra került. A Nagy Lajos király útja és a Blaha Lujza utca közötti zöld területen kialakításra került a gyerekek számára egy kisebb játszótér. A fejlesztés 2021-ben fejeződött be.
- TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002 számú „Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen” című projekt, melynek célja egy elemeiben modern megjelenésű, tematikus, korcsoportonként bontott városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása, ezáltal Miskolctapolca turisztikai vonzerejének erősítése. A projekt várható befejezése 2022.09.30.

- Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Avas akcióterületen (TOP-6.3.2-16-MI1 - Zöld város kialakítása 3 320 000 000 Ft támogatással) c. projekt folyamatban van, a tervezett beavatkozások javítják majd a városközpont általános környezeti állapotát, segítik a településrész fenntartható fejlődési pályára állítását.

3.3 A zárványterületeket be kell kapcsolni a városszerkezetbe (projekt nem indult).

3.4 A zártkerti területhasználat, ill. funkcióváltás problémáit meg kell oldani (projekt nem volt).

3.5 Folytatni kell a város belső úthálózatának fejlesztését, tovább kell építeni a félbemaradt nyomvonalakat.

- A cél elérését szolgálja majd a folyamatban lévő új Y-híd építése és a kapcsolódó turbó körforgalom kialakítása, mely a tervek szerint 2023-ban kerül átadásra.
- A cél elérését szolgálja a Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése. A beruházás a DAM és DIGÉP iparterületek térségében valósul meg, ezért közvetlenül vagy közvetve hozzájárulhat a foglalkoztatás-növeléséhez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához és a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához. A fejlesztéssel javul az Avas lakótelep és a DAM és DIGÉP iparterületek közúti kapcsolata.

  Projekt befejezésének várható dátuma: 2023.11.30.

  Szerződött támogatás összege: 1 065 000 000 Ft
- A cél elérését szolgálja majd a folyamatban lévő a Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések, melyek jelenleg megvalósítás alatt vannak, tervezett befejezése 2023.09.30. (TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005)
- A „Bogáncs utca felújítása” című projekt részeként 878 m hosszan történik felújítás, ahol burkolatfelújítás és szélesítés, padkaépítés, csapadékvíz-elvezetés, kerékpáros nyom kialakítása, forgalomtechnika, hídfelújítás, ivóvíz vezeték rekonstrukció, járdakapcsolat és közvilágítás megépítése valósul meg. A TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001 számú projekt 2020-ban megvalósult.
- „Miskolc útfejlesztése I. ütem” című TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001 jelű projektje
- A projekt célja, hogy Miskolc megyei jogú város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára, ami további gazdaságfejlesztés ösztönző hatást is kifejt az adott területen. A projekt több célterületen valósul meg:
  - a DAM telephely megközelítését biztosító Tímármalom u., Szövő u. és Hold utca önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő utak felújítása
  - a DIGÉP telephely megközelítését biztosító Kerpely Antal u., Téglagyári u., Glanzer Miksa u., Kabar utca önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő utak felújítása
  - Miskolctapolcán a Görömbölyi utca felújítása, szélesítése, kerékpáros nyom kialakításával
- Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003)

A fejlesztések által megvalósul Miskolctapolca és a MIDIP összeköttetése Görömböly településrészen keresztül, valamint Miskolctapolca és a Diósgyőri vár összeköttetése Komlóstető városrészen keresztül. Miskolc város szerkezetében régóta hiányzó kapcsolatok valósulnak meg, melyek a városrészek között közlekedő munkaerő mobilitást nagymértékben támogatja. A Miskolctapolcai út az Avas lakótelep és az Egyetemváros, valamint Miskolctapolca városrész összekötését szolgálja, ösztönözve ezzel a kis és középvállalkozások betelepülését az érintett városrészekbe.

3.6 Javítani kell a város tömegközlekedését, biztosítani kell az ahhoz szükséges területeket.

- Az Önkormányzat és a Miskolc Holding számos közlekedésfejlesztési projektet valósított meg, főképpen a gépjárműpark került fejlesztésre, ami színvonalasabb és gazdaságosabb működést tesz lehetővé.

A Felső-majláthi végállomás fejlesztése a Bagolyvár rehabilitációjával (KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0007) megvalósult.

3.7 Meg kell oldani a felszíni vizek rendezését, biztosítani kell az ahhoz szükséges területeket.

- A 2010-es árvizet követően több területen rendezték a felszíni vizek lefolyását.

3.8 Biztosítani kell az intézmények fejlesztéséhez szükséges területeket.

- Önálló projekt nem indult.

4. részcél: térségi együttműködések fejlesztése.

4.1 Közös idegenforgalmi fejlesztési programokat kell kidolgozni az agglomeráció településeivel.

- A Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP-1.3.4-17-2018-00006)

4.2 Ki kell jelölni és elő kell készíteni a logisztikai központ számára alkalmas területet (projekt nem indult).

5. részcél: települési értékek megóvása, fejlesztése.

5.1 Növelni kell a helyi értékvédelem hatékonyságát, bővíteni kell a védettségek körét, ki kell dolgozni a helyi értékvédelmi rendeletet.

- Helyi védettséget kapott épületek, területek az elmúlt időszakban nem változtak jelentősen.

5.2 Javítani kell a környezet fizikai és esztétikai állapotát, a város tisztaságát, a közterületek gondozottságát, gondoskodni kell az épületállomány karbantartásáról.

- A cél elérését szolgálta az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (óvodák, iskolák), illetve a szociális intézmények infrastrukturális fejlesztése is megvalósult (bölcsődék, rendelők és szociális szolgáltató központok)
- „Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0101 azonosító számú projektjében nyolc önkormányzati tulajdonban lévő épületet korszerűsít.
- A cél elérését szolgálja az Újrahasználati Központ működése.

5.3 Meg kell indítani a lepusztuló félben lévő városrészek rehabilitációját.

- A cél elérését szolgálta a megvalósult szociális város rehabilitációs programok az Avason, a Vasgyárban leromlott városi területek rehabilitációja projekt és társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások is folyamatban vannak, illetve Lyukóvölgyben is a társadalmi együttműködés erősítése című projekt is megvalósítási szakaszban van.
- Lakhatási körülmények javítása is történt az elmúlt években több szegregátumban is, melyeknek keretében főképp önkormányzati szociális bérlakások felújítása valósult meg.

5.4 Kellemes fogadólátványt kell kialakítani a városkapuknál; ki kell alakítani a városkapukat

Az utóbbi idők legkomplexebb Miskolcot érintő infrastrukturális beruházása az Y-híd megvalósítása, a Vörösmarty utca négy-sávosítása és a turbó körforgalom megépítése. A „Tervezzük együtt Miskolcot!" mottó jegyében ötletpályázatot hirdetett Miskolc MJV Önkormányzata a Vörösmarty és a Király utca kereszteződésében, a NIF Zrt. által építendő turbókörforgalom központi látványelemének megtervezésére. A cél az volt, hogy a körforgalom közepére olyan látványelemet helyezhessen ki Miskolc, amely méltóképpen fogadja a városba a 3-as főúton keresztül érkezőket. Az ötletpályázatra sokan sokféle technikájú és tematikájú tervvel jelentkeztek. A beérkezett pályamunkák közül az elbíráló szakemberek – két kategória szerint – három-három díjazott tervet választottak ki, egy hetediket pedig különdíjra javasoltak.

5.5 Meg kell őrizni a többközpontúságot, a változatosságot, a városrészek sajátos arculatát.

- Részben a cél elérését szolgálta a különböző városrészekben megvalósult fentebb említett fejlesztései (Tapolca, Avasi Kilátó környezete, Diósgyőr).

A 2014-2020-as időszak projektjei közül több projekt megvalósítása került csúszásba, melynek oka jellemzően a közbeszerzések elhúzódása, illetve sok esetben pedig többlet forrásigény is jelentkezett.

1.7. A település társadalma

1.7.1. A népesség főbb jellemzői

1.7.1.1. Demográfia

2020-ban Miskolc területe 236,67 km^2, állandó lakossága 155 476 fő, lakónépessége 150 695 fő, népsűrűsége 665,66 fő/ km^2 volt.

Miskolc állandó lakosságát a második világháborút követő időszaktól kezdve egészen rendszerváltásig a folyamatos növekedés jellemezte. A rendszerváltás után a trend megfordult, innentől kezdve kezdett el csökkeni a lakosságszám. 2011-2020 között az állandó népesség 12 204 fővel, 7,3 %-kal csökkent, a lakónépesség csökkenése még nagyobb arányú volt (14 278 fő, -8,6%).

1. ábra: Miskolc város népességszám változása 2011-2020



Forrás: KSH, saját szerkesztés

A csökkenés üteme minden évben meghaladta az országos értéket, illetve egy év kivételével megyei értéket is.

Miskolc állandó lakosságának száma 2020. decemberében 155 476 fő, amelyből a férfiak száma: 72 745 fő, a nők száma: 82 731 fő volt. Korösszetétel szerint az állandó lakosság összetétele az alábbiak szerint alakult:

2. ábra: Állandó lakosság kor és nem szerinti összetétele



Forrás: Népesség nyilvántartás, saját szerkesztés

2010-2019 között az országos tendenciánál jobban érintette a várost az elöregedés: a változás leginkább az aktív korúakat érintette, míg országosan 3,1%-kal csökkent az aktív (18-59 év) népesség aránya, addig Miskolcon 3,9%-kal csökkent. Ezzel együtt az időskorúak aránya Miskolcon nagyobb arányban nőtt (4,2%), mint az országos átlag (3,6%) az elmúlt években. A fiatal korúak aránya az országos, illetve megyei átlagnál is eddig is kevesebb volt, ez a tendencia erősödött, 18 év alattiak aránya 0,3%-kal csökkent, ezen belül 0-5 éves korúak aránya romlott jobban.

7. táblázat: Állandó lakosság korösszetétel változásának területi összehasonlítása 2010-2019 között

	Magyarország				Borsod-Abaúj-Zemplén megye				Miskolc			
Időszak /kor	0-5 év	6-17 év	18-59 év	60-x év	0-5 év	6-17 év	18-59 év	60-x év	0-5 év	6-17 év	18-59 év	60-x év
2010	5,7%	12,1%	59,7%	22,5%	6,1%	13,7%	59,0%	21,1%	5,4%	11,1%	59,7%	23,7%
2019	5,7%	11,6%	56,6%	26,0%	6,6%	12,5%	56,4%	24,6%	5,2%	11,0%	55,8%	27,9%
Változás	0,0%	-0,5%	-3,1%	3,6%	0,5%	-1,3%	-2,7%	3,4%	-0,2%	-0,1%	-3,9%	4,2%

Forrás: KSH, saját szerkesztés

3. ábra: Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves, fő)



Forrás: TEIR

A 0-14 éves állandó népesség aránya a városban 13,47%, száz 0-14 évesre jutó 60 év fölöttiek száma 2019-ben 207 fő volt, ami mind a megyei, mind az országos átlagot meghaladja.

4. ábra: Természetes fogyás (fő) (2011-2020)



Forrás: KSH, saját szerkesztés

A városban az élveszületések száma - az elmúlt 10 évet vizsgálva – 2016. évig stagnált, majd 2017-től 2020-ig csökkenést mutat. A halálozások száma a vizsgált időszakban minden évben meghaladta az élveszületések számát, így a természetes szaporodás üteme negatív tendenciát mutat.

5. ábra: Vándorlási egyenleg Miskolcon (2011-2020)



Forrás: KSH, saját szerkesztés

A népességszám csökkenését több tényező magyarázza. Az elmúlt években a vándorlási egyenleg a 2016. év kivételével negatív volt, azaz többen hagyták el a települést, mint ahányan odaköltöztek, azonban a megyei adatoknál sokkal kedvezőbb a helyzet.

A bevándorlások elsősorban a közeli településekről és a közeli városokról történtek. Az elvándorlások iránya is jól beazonosítható; az elvándorlók jelentős része a közeli településekre és közeli városokba költözött, az agglomerációba költözött lakosok többsége továbbra is Miskolcon dolgozik.

6. ábra: Be- és elvándorlások nagysága Miskolcon


Kazincbarcika
Sajószentpéter
Sajósenye
Kondó -5,1
Sajókápolna 18,8
Sajóecseg 5,8
Sajóvámos -3
Szikszó
Sajólászlófalva
Radostyán -18,1
Sajókeresztúr
Sajóbábony -12
Sajópálfala
Varbó -21,9
Parasznya -30,6
Szirmabesenyő 6,8
Arnót -24,4
Sóstófalva -49,3
Újcsanálos -14,5
Szerencs
Onga 4,2
Gesztely -10,9
Felsőzsolca -16,9
Hernádkak
Hernádnémeti -14,4
Miskolc -2,5
Miskolc
Alsózsolca -2,8
Bükkszentkereszt -11,5
Répáshuta -21,5
Bükk
Sajópetri
Sajólád 8
Bőcs -6,2
Berzék 15,3
Mályi
Kisgyőr -31,8
Ónod 7,9
Sajóhídvég -18,5
Nyékládháza 9,3
Bükkaranyos -22,9
Köröm -71
Harsány -18,5
Keszntyéteni Tájvédelmi Körzet
Emőd -5
Tiszaújváros
Eger
M30
Adat vonatkozási éve: 2018
(c) 2020 LTK Nonprofit Kft. Készült a TeIR-rel.
Jelmagyarázat
-71.0 - -31.8
-31.8 - -12.0
-12.0 - 4.2
4.2 - 12.7
12.7 - 18.8

Forrás: TEIR

1.7.1.2. Nemzetiségi összetétel

A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: bolgár, cigány, görög, lengyel, német, örmény, szlovák, ukrán. 2001 óta a cigány nemzetiség létszámában állt be jelentősebb változás, ami 1 %-pontos növekedést jelent.

8. táblázat: Nemzetiségek aránya a városban

	2011
A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)	3,2%
Hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)	1,4%

Forrás: KSH 2011

A városban a hazai nemzetiségeken kívül arabok, kínaiak, oroszok, vietnamiak élnek nagyobb számban. A nemzetiségekhez tartozó választópolgárok képviselete mellett a nemzetiségi önkormányzatok szerepet vállalnak a nemzetiségi kultúra megőrzésében, ápolásában és közvetítésében Miskolcon kilenc (bolgár, cigány, görög, lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák, ukrán) közvetlenül megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzat működik.

1.7.1.3. Képzettség

Miskolcon a népesség iskolázottsági szintje az országos és megyei adatokhoz hasonlóan növekedő tendenciát mutat, azaz a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező (7 évesnél idősebb) népességen belüli aránya nagyobb, ugyanakkor egyre kevesebben vannak, akik nem végezték el az általános iskola 8 osztályát. 2011-ben a 18 év feletti népesség közel 35%-a rendelkezett középfokú érettségi, illetve a 25 év feletti népesség 19,3 %-a egyetemi vagy főiskolai végzettséggel.

9. táblázat: Legmagasabb végzettségűek aránya a megfelelő korú népesség arányában (%)

	8 osztály		Érettségi nélküli középfokú		Érettségizett		Felsőfokú	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
Magyarország	26,3	25	21,1	19,5	20,5	27,5	9,8	15,5
BAZ település központok	23,6	23,2	20,6	18,2	24,6	31	10,6	15,6
Miskolc	21,4	20,6	18,2	15,2	28,4	34,8	13,3	19,3

Forrás: TEIR, saját szerkesztés

1.7.1.4. Foglalkoztatottság

Miskolc foglalkoztatási aránya 3,7%-kal, a munkanélküliségi ráta 0,3%-kal magasabb volt az országos átlagnál, átlagkeresete pedig 22%-kal maradt el az országos átlagtól 2019-ben. Az elmúlt tíz évben

(2010-2020) Miskolcon a regisztrált munkanélküliek száma monoton csökkenést mutatott, hasonlóan a többi megyeszékhelyhez.

7. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma Miskolcon



Forrás: KSH saját szerkesztés

Miskolcon 2020-ban a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (55%), magasabb, mint az országos arány (52%). A legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya jóval alacsonyabb (3,75%), mint az országos 5,3%-os érték. Szintén jó ütemű csökkenés tapasztalható a fiatal munkanélküliek és 45 év felett regisztrált munkanélküliek számában 2019-ig, de mindkét esetben 2020-ban kissé emelkedett a szám, de kb. 10-10%-ot tesz ki az arányuk a regisztrált munkanélküliekhez viszonyítva.

A NFSZ honlapján elérhető 2021. júniusi, legfrissebb adatok szerint Miskolc munkanélküliségi adatai az alábbiak voltak:

10. táblázat: Miskolc munkanélküliség adatai

Nyilvántartott munkanélküli összesen (fő)	Folyamatosan nyilvántartott több, mint 365 nap	Járadék típusú ellátás (fő)	Segély típusú ellátás (fő)	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás/ Rendszeres szoc. segély	Relatív munkanélküliségi mutató
5085	2003	527	541	1693	5,15 %

Forrás: NFSZ saját szerkesztés

2021-ben a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján az összes nyilvántartott munkanélküli száma 5085 fő, ebből a 365 napon túl folyamatosan nyilvántartott munkanélküliek száma 2003 fő, a relatív munkanélküliségi mutató 5,15%.

1.7.1.5. Jövedelmi viszonyok

Jövedelem

A háztartások jövedelmi helyzete regionálisan jelentősen eltér. Budapesten az egy főre jutó éves átlagos bruttó jövedelem 2 millió 335 ezer forintot tett ki 2018-ban, Észak-Magyarországon az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 1 millió 647 ezer forint volt.

A legkedvezőtlenebb jövedelemszerkezettel rendelkező dél-dunántúli és észak-magyarországi háztartások helyzete javult: a társadalmi jövedelem aránya mindkét régióban csökkent, bár még így is meghaladta a 28%-ot, a munkajövedelem aránya pedig 70% körül alakult. Ezzel szemben a legkedvezőbb jövedelemszerkezetű Pest régióban a társadalmi jövedelmek részaránya 20,3%, a munkajövedelemé 78,3% volt.

A jövedelmek nagysága követi a települési hierarchiát: minél nagyobb a település, annál magasabb az egy főre jutó bruttó jövedelem. A megyei jogú városokban a bruttó jövedelem nagysága 3,0%-kal meghaladta az országos átlagot, és egy főre vetítve éves szinten 1 millió 870 ezer forintot tett ki. Az egyéb városokban 5,2%, a községekben 12,5%-kal maradt el az egy főre jutó bruttó jövedelem az országos átlagtól.

Az egy lakosra jutó nettó jövedelem 2019. évben: 1 324 311 Ft, amely összeg kis mértékben marad az országos átlagon (1 326 307 Ft) alul, azonban a megyei járásközpontok egy főre jutó nettó jövedelemszintjétől kedvezőbb.

8. ábra: Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)



Forrás: TEIR

A jövedelmi viszonyokat alapvetően meghatározza a népesség gazdasági aktivitása, 2019-ben a száz lakosra jutó adófizetők száma 48,6 fő, amely alacsonyabb az országos és megyei járásközpontok adataitól. Az elmúlt 10 évben az adófizetők száma növekedett, 6,1 fővel a 2010-es adathoz viszonyítva.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. február 28-ig folyósította a jogszabályban megállapított rendszeres segélyeket (pl: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély), ezt követően az önkormányzati rendelet által szabályozott pénzbeli, és természetbeni szociális ellátásokat biztosítja.

11. táblázat: Fő szociális ellátások a településen 2011-2020

Szociális ellátások										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma [fő]	1 528	1 424	1 000	942	707	2015.03.01.-től megszűnt				
Rendelkezésre állási támogatásban/bérpótló juttatásban (11.08.31-ig) /foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (11.09.01-től) részesítettek átlagos száma [fő]	5 557	5 104	4 270	3 353	3 077	2 642	1 903	1 329	1 692	1 123
Rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra (11.08.31-ig) /foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (11.09.01-től) felhasznált összeg [eFt]	1 788 499	1 331 589	1 104 338	866 407	134 713	722 834	52 551	363 493	315 713	307 349
Időskorúak járadékában részesítettek száma [fő]	56	67	67	63	65	63	59	55	48	41
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma [fő]	9 027	8 956	8 704	8 191	7 074	6 049	5 282	4 632	3 978	3 434
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma [fő]	25	25	39	32	11	0	0	0	0	0
Ápolási díj támogatást kérő személyek száma [fő]	479	499	107	346	198	267	183	161	95	102
Ápolási díjban részesítettek száma [fő]	1 070	1 190	984	853	804	626	591	520	277	252

Szociális ellátások										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tárgyévben lakásfenntartási támogatást kérő személyek száma (pénzbeli és természetbeni) [fő]	10 446	7 613	6 183	4 581	2 929	2 053	1 625	1 268	892	768
Aktív korúak ellátásában részesítettek száma [fő]	10 719	10 229	8 793	7 198	4 026	2 859	2 130	1 525	1 301	1 301
Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeli és természetbeni) [fő]	10 850	10 268	7 364	5 807	3 754	2 419	1 949	1 585	1 146	955
Átmeneti segélyezésben részesült személyek száma (pénzbeli és természetbeni) [fő] - 2015. március 1-től az új megnevezés: rendkívüli települési támogatás	1 092	1 020	882	1 044	819	753	593	510	376	461
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (pénzbeli) [fő]	304	243	219							
Gyermekétkeztetési térítés díj [fő]	NA	NA	NA	156	154	73	32	16	12	10
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma [fő]	7 014	7 068	6 667	2 236	1 217	4 166	4 386	4 103	3 762	3 516
Életkezdési támogatás (fő)	58	78	127	273	170	151	161	209	221	147
Helyi tömegközlekedési támogatás (fő)	NA	NA	NA	671	613	510	386	276	212	161
Ifjúságvédelmi támogatás (fő)	315	308	267	197	159	104	60	43	20	10
Lakbértámogatás (fő)										66
Születési támogatás (fő)										378
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (fő)					454	716	450	352	282	240

Szociális ellátások										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sikeres Magyarországért Panel Plusz támogatás (fő)	37	37	35	26	15	7	4	3	1	0
Salkaházi Sára Miskolc Program egyszeri támogatásban részesítettek száma (fő)				33 839	34 152	34 623	34 737	34 671	33 708	33 417

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

1.7.1.6. Életminőség

Az életminőség egy komplex fogalom, amelynek elemzése több adatkör (pl. születéskor várható élettartam, lakásállomány minősége) bemutatásával lehetséges. A születéskor várható élettartam Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2020-ban 69,66 a férfiak és 77,1 a nők esetében, amely a legalacsonyabb az országban.

A városban a lakásállomány már 2011-ben is magas volt, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya jelentősen alacsonyabb, mint a megyei átlag (2011-ben 6,2 %). A 2011 és 2019 közötti időszakot vizsgálva azonban azt láthatjuk, hogy megállt ez a növekvő tendencia, hiszen csak közel 1 %-kal nőtt a lakásállomány.

Távfűtéses lakások aránya a városban 41 % a vizsgált időszakban. A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya már korábban – 89 %-ra emelkedett, így Miskolc a megyei átlagnál is jobb pozícióba került a 2019-es 93,5 % értékkel. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya is nőtt (98,7 %).

12. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei (2011 és 2019)

Mutató	2011		2019	
	Város	Megye	Város	Megye
Lakásállomány (db)	76 557	284 101	77 251	285 064
100 lakásra jutó népesség (fő)	215,5	262	197,93	225
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)	97 %	88,0%	98,7	90%
Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)	89 %	67%	93,5 %	76%
Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma	87,5	72	84,3	69
Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamos-energia mennyisége (1000 kWh)	0,9	0,86	0,9	0,9

Forrás: KSH, 2019

A lakásállományt vizsgálva megállapítható, hogy a közel 160 000 fős lakosság 77 251 lakásban élt 2019-ben, csekély mértékű változás volt csak tapasztalható az elmúlt 10 évben - a lakások számának nagyobb számú emelkedése főként 2017-2019 évben volt jellemző. Az 100 lakásra jutó lakónépesség száma a megyei érték alatt van a városban.

A legjellemzőbb összefoglaló közcsatornázási mutató a közműolló, mely a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások százalékában.

9. ábra: Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakás – 100 vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakásra (db)



Forrás: Teir

Az életminőséget jellemzi a személygépkocsik száma, mely tekintetben 2011-ről 2020-ra Miskolcon is jelentősebb változás tapasztalható, különösen az utóbbi években nő egyre nagyobb mértékben a számuk. Az 1000 lakosra jutó mutatószámmal összehasonlíthatóvá válik területileg ez a szám, így megállapítható, hogy hasonló mértékben növekvő tendencia jellemzi a megyét is (237-ről 315-re nőtt a megyei mutatószám 2010 és 2019 között). A következő ábra szemlélteti, hogy Miskolcon az utóbbi 4 évben nagyobb ütemben növekszik a személygépkocsik száma.

10. ábra: 1000 lakosra jutó személygépkocsik számának alakulása 2011-2020



Forrás: Teir

Miskolc MJV közigazgatási területéhez tartozó Lyukóbányán a **külterületi** lakott helyen becslések szerint közel 3000 fős szegregátum alakult ki. Lyukóvölgyben a lakosság 90%-a számára elérhetetlen a vezetékes vízszolgáltatás. Áram gyakorlatilag minden ingatlanban van, de kb. 40%-ban nem legálisan. Gázszolgáltatás nincs, kivételt képezhet ez alól néhány ingatlan. Szennyvízcsatorna nincs. Zúzalékos, kátyús, sáros, nehezen járható utak, erdős ösvények vannak.

Az FVS helyzetfeltárásához lefolytatott lakossági kérdőíves felmérés válaszaiból kiderült, hogy az ábrán felsorolt tényezők játszanak nagyon jelentős vagy jelentős szerepet a lakosság helyi életminőséggel való elégedettségének növelésében: a legtöbben – a válaszadók közel 88 %-a mondta, hogy a jobb közbiztonság lenne nagyon fontos tényező számukra. Ezen kívül a lakosság fontosnak tartotta még a jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatások biztosítását (a válaszadók 87 %-a) és a magas jövedelmet biztosító munkalehetőségek mellett a minőségi közösségi terek kialakítását is magas százalékuk tartja fontosnak (79 % és 78 %).

11. ábra: A lakosság életminőséggel való elégedettségében szerepet játszó tényezők



Forrás: Lakossági kérdőív, saját szerkesztés (2021)

1.7.2. Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

A városon belüli társadalmi egyenlőtlenségek kialakulását befolyásolja az életkor (idősek és fiatal pályakezdők) és a családi helyzet (csonka családok). Az egyenlőtlenségek hatására szlömösödés, ill. szegregálódás indult a lakótelepeken belül is (pl.: Belvárosi lakótelep, Avasi lakótelep, Diósgyőri lakótelep, Szentpéteri Kapu területe, Selyemrét-Keleti városrész, Tetemvár), ill. Bükkszentlászlón.

Szegregátumok

A KSH a 2011. évi állapotnak megfelelően Miskolcon 13 szegregátumot határolt le. 1 telep felszámolása azóta megvalósult (Békeszálló telep). A mélyszegénységben élő lakosságot érintő egyik legsúlyosabb probléma a lakhatási szegénység – egyes, főként külterületi szegregátumokban jellemző - a nem lakhatási célú lakásokban történő életvitelszerű tartózkodás, komfort nélküli vagy félkomfortos lakásokban. A hátrányos helyzetű roma családok esetében a legnagyobb probléma a megfelelő lakhatás hiánya, amely az elmúlt időszakban sem változott pozitív irányban. A szennyvíz elvezetés - elsősorban külterületeken - nem megoldott, amely egészségügyi és higiéniai kockázatokat hordoz magában. Jellemző továbbá a szemét elszállítás hiánya, amely illegális hulladéklerakók kialakulását eredményezi, ezzel együtt a rágcsálók elszaporodását a lakókörnyezetek közvetlen közelében. Egyes városrészeken a hiányzó közművek kiépítésének magas költségeit tovább drágítják a geomorfológiai adottságokból következő problémák (átemelő szivattyúk telepítése a magassági problémák kiküszöbölésére, instabil talajszerkezet megerősítése stb.).

Az 5 legnagyobb szegregátum[2]:

- Lyukóvölgy (külterület): A szegregátum lakosságának száma becslések szerint 3000 fő, mélyszegénységben él 90%-uk, s a romák aránya is 90%-ra tehető. A területen élő lakosok kb. felének nincs lakcímkártyája, az ingatlanok tulajdonosi viszonyai rendezetlenek, illegális lakásfoglalások is jellemzőek. Lyukóvölgyben a lakosság 90%-a számára elérhetetlen a vezetékes vízszolgáltatás. Áram gyakorlatilag minden ingatlanban van, de kb. 40%-ban nem legálisan.

---

[2] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezdeményezése: Munkacsoport a leszakadó városrészek integrációjának elősegítésére Tanulmány 2020-2021

Gázszolgáltatás nincs, kivételt képezhet ez alól néhány ingatlan. Szennyvízcsatorna nincs. Zúzalékos, kátyús, sáros, nehezen járható utak, erdős ösvények vannak.

- Muszkás telep: A városrész népessége 1500 fő, 80 %-a mélyszegénységben él, a roma lakosság aránya 90%. A vizet közkútról hordják az itt élők. A gázszolgáltatás, csatornázás, szemétszállítás nincs megoldva. Legtöbben fával fűtenek. A családok kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakásokban élnek, jellemző a rossz állapotú zártkerti ingatlanok lakhatási célú használata.
- Vasgyár - Számozott utcák: A szegregátum lakossága 1400 fő, mélyszegénységben élők aránya 35%, a romák aránya 40%. A futó telepfelszámolás– a Vasgyári program (TOP projekt) keretében: 10 lakás elkészült 2018-ban. Jelenleg folyamatban a műszaki tartalom többi része: 32 db önkormányzati szociális bérlakás megújítása és szociális bérlakások lebontása (38 db).
- Tetemvár: a harmadik legnagyobb lakosságszámú (500 fő) szegregátum, a belvároshoz közeli elhelyezkedés okán sürgős beavatkozásra van szükség a lakosság és terület felzárkóztatása érdekében. A Tetemvár alatt 3 emeletnyi mély pincerendszer húzódik. A házak állapota rossz, fürdőszoba nagyon kevés ingatlanban található. A házakban nagyon zsúfoltan, több generáció él. A fűtés mindenféle szeméttel történik általában, hősugárzóval való fűtéssel is gyakran lehet találkozni. Van olyan ingatlan, ahol áram sincs bevezetve, a szomszédoktól kapják az áramot. A szennyvíz rendszer nincs kiépítve. A közút állapota rendkívül rossz, hatalmas kátyúk láthatók több helyen. A szemétszállítási szolgáltatás kiterjed a területre, de nagyon sok helyen nem fizetik a díjat, ezért nem szállítják el a szemetet.
- Bábonyibérc: a belvároshoz közeli, attól Észak-nyugatra elterülő, kertvárosi terület. A városrész dombos, a dombok között a Pece-patak különböző ágai folynak. Bábonyibérc lakossága 450 fő, a családok komfort nélküli, félkomfortos ingatlanokban élnek. A településrészen hiányos burkolatú, kátyús utak, földutak, vagy zúzalék kővel feltöltött utak találhatóak. Mivel a csatornahálózat nincs kiépítve, ezért a lakók a szennyvizet az udvarra és a közterületre (járdára, utcára) engedik.

A társadalmi konfliktusok kialakulását a műszaki/infrastrukturális elmaradottság egyértelműen mélyíti. „A telep-felszámolási program céljai is ezt tükrözik, hiszen az a cél, hogy megszűnjenek az egészségtelen, a legalapvetőbb higiéniai viszonyoknak sem megfelelő lakhatási körülmények, melyek közegészségügyi és közbiztonsági veszélyforrásokat jelentenek. A szegregátumok felszámolásának szintén 2011. évtől történő felgyorsult gyakorlati megvalósulása városfejlesztési koncepciók, ingatlangazdálkodási tervek alapján történik, a fejlesztéseket a gazdasági és a környezeti fenntarthatóság egymást erősítő logikája mentén szabad csak megvalósítani, amibe beletartozik többek között a környezettudatos város- és épületrehabilitáció.”[3]

A szemléletformálás lassan halad (illegális hulladék, bűncselekmények, antiszociális jellemzők).

Ebben a tárgyban készült legfrissebb tanulmányok

- 2021-2026. évekre vonatkozó Bűnmegelőzési Stratégiája, illetve
- a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2021-2026).

A Barnamezős területek bemutatása az 1.9.3. fejezetben megtörténik.

Lakossági felmérés eredményei

A helyi társadalom fő konfliktusforrásai a szegregátumokkal kapcsolatosak. A lakossági kérdőív eredményei alapján a leggyakrabban említett társadalmi konfliktusként megemlíthető a szegregátumokban élő roma lakossággal, mélyszegénységben élőkkel és a hajléktalanokkal problémákat okoz az eltérő életvitel és a közösségi szabályok be nem tartása (Újgyőri főtér, Búza tér, belváros, Bábonyibérc, Tetemvár). A belvárosban élő lakosság részéről megfogalmazódott a szórakozóhelyeken a hétvégi hajnalig tartó zaj problémája és a közbiztonság hiánya. Ezen kívül két probléma is társadalmi problémákat generál az elmúlt években, melyek a különböző városrészekben eltérő mértékben jelentkező problémák. Ilyen a tömegközlekedés helyzete, mivel a finanszírozási gondok járatszám-csökkenésekhez vezettek, mellyel egyes városrészek ritkított járatsűrűséggel váltak elérhetővé (pl. Pereces, Komlóstető stb.). A másik feszültségeket keltő általános probléma a közterületek karbantartását érinti: a fűkaszálás egyes városrészeken ritkábban történik, mellyel jelentősen gyarapodott az elhanyagolt területek nagysága városszerte. Ennek egyértelmű oka a közfoglalkoztatottak számának csökkenése. Az útfejlesztések esetében a fejlesztések elmaradtak (bővítésre lenne igény), illetve az utak, járdák állapota nem megfelelő városszerte, több városrészben állandó köztisztasági problémát és elavult közvilágítást is észlelnek. A különböző városrészeket érintően a lakossági kérdőívben egyéb specifikus problémákat is említenek, mint például:

---

[3] Miskolc MJV Bűnmegelőzési Stratégiája (2021-2026) 7.5.1. Szegregátumokkal kapcsolatos teendők

- a Belvárosban a parkolási problémák, illetve a megnövekedett autóforgalom;
- Diósgyőrben a nagyobb bevásárlóközpontok hiánya, illetve a lakossági sportolási lehetőségek hiánya;
- Avason a parkolók hiánya, hulladék lerakása, Avas déli részén rosszabb közbiztonság;
- Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész: romlott a közbiztonság;
- Miskolc Közép városrész: parkolóhelyek hiánya, gondozott közparkok, játszóterek hiánya;
- Tapolca, Martin kertváros – Szirma: csapadékvíz-elvezetés nem megfelelő;
- Selyemrét, Keleti-városrész: prostitúció, vandalizmus.

A szegregációval veszélyeztetett területek ellentétjeként Miskolc egyes városrészei vonzzák a magasabb társadalmi státusszal rendelkezőket. Itt a magasabb iskolai végzettségű, jobb jövedelmi helyzetű lakosság aránya magasabb, mint a város egyéb városrészeiben. Az elemzések alapján az Avas-Kelet, Népkert városrész, ill. Miskolctapolca a kiemelt terület.

A városban a közterületek (közterek, utak stb.) minőségével a megkérdezettek közel 40%-a egyáltalán nincs megelégedve, majd 60%-uk pedig közepesen, vagy alig elégedett. A válaszadók 1%-a sem jelölte, hogy nagyon elégedett lenne a közterületekkel.

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők

1.7.3.1. Történeti és kulturális adottságok

Kevés olyan települése van Európának, amely az őskorig visszavezethető múlttal rendelkezik. A város története tárgyi emlékekben gazdag, a vonatkozó irodalom jelentős. Ennek a közel 3000 éves időszaknak a fontosabb állomásait a korábbi IVS 57. mellékletében foglalták össze.

A város polgárságának identitása, Miskolchoz kötődése (a lakónépesség gyors felfuttatása miatt) az 1960-as évektől érezhetően csökkent; a betelepülők kevésbé érezték magukat miskolcinak, még kevésbé kötődtek egy-egy városrészhez.

A városban élők identitása, a közösséggé formáló városrészi és városi rendezvények hatására érezhetően az elmúlt években javult.

Miskolc azon kevés európai települések közé tartozik, melyek történelme több tízezer évvel ezelőttre nyúlik vissza. A belvárosban előkerült régészeti leleteknek köszönhetően bizonyítható az őskori ember jelenléte, így a várost és térségét Magyarország legrégebben lakott területének nevezhetjük.

Az elmúlt évszázadokban Miskolc sorozatosan élte át megpróbáltatásokat, melyek bár megrendítették a várost, egyre szilárdabb településként töltötte be társadalmi, gazdasági és politikai funkcióját. A kohászati múltja miatt korábban „acélvárosnak" nevezett Miskolc az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Iparváros helyett ma már sokkal inkább „zöld városnak" nevezzük, ugyanis elsőként csatlakozott a magyarországi városok közül a környezet védelmét és fenntarthatóságát szem előtt tartó Zöldebb Városokért (Green City) mozgalomhoz, az Európai Polgármesterek Szövetségéhez is (2015-ben). Jelentős a geotermia felhasználása a távfűtésben, ami ebben az évtizedben iránymutató lehet valamennyi város részére. Ezen kívül a közlekedés fejlesztésében is a fenntarthatóságot tűzte célul a város. 2022 legfrissebb hírei között szerepel, hogy az Európai Unió (EU) tagállamainak 100 városát, köztük Miskolcot, és kapcsolódó országok 12 városát választották ki, hogy csatlakozzanak az EU Misszióhoz, hogy klímasemleges és okosvárosokká váljanak 2030-ra a károsanyagkibocsátás gyors csökkentésével.

Az újabb idők kulturális rendezvényei közül a nemzetközi rangú Bartók Plusz Operafesztivál 2001 óta a közép-európai operaélet fellegvárává tette Miskolcot, 2020-2021-ben azonban már nem került megrendezésre a járványhelyzet következtében. A nemzetközi filmes szakmában előkelő rangot kivívott CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválnak köszönhetően a „film magyar fővárosa", sőt, a Miskolci Galériában 1961 óta megrendezett grafikai biennálé, majd triennálé-sorozat után a „grafika magyar fővárosa" megnevezések illetik. A Miskolci Kocsonya Fesztivál pedig Miskolc legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja. Avasi Borangolás Miskolc szívében, az Avas-hegyen megrendezésre kerülő különleges hangulatú borgasztronómiai fesztivál, illetve ennek népszerűségét kihasználva egy kisebb és gyakrabban megrendezésre kerülő bor-gasztronómiai rendezvénysorozat az Avas-hegy pincesorain az Avasi Kvaterka is. A Gasztroplacc és a Gasztroplacc Extra 2022-ben már 2 helyen is várja az ízek rajongóit. Ismétlődő programok a Régiségvásár: minden hónap első vasárnapján a sétálóutcán. A Miskolci Termelői Napot minden hónap 3. vasárnapján rendezik meg a belváros központjában. Ilyenkor az Erzsébet téren megjelennek a helyi termelők és a kézműves termékek gyártói is.

A kulturális élet egyik központjának számító Diósgyőri vár fejlesztése és a Lovagi Tornák Terének kialakítása 2014 augusztusára valósult meg. A vár impozáns falai látványos kiállítások, kulturális és turisztikai célú rendezvények, fesztiválok helyszíneként is funkcionál. Közkedvelt helyszíne családi- és céges rendezvényeknek, koncerteknek, konferenciáknak, előadásoknak és történelmi játékoknak egyaránt. A Diósgyőri vár szomszédságában található a Lovagi Tornák Tere, mely „együtt él" a várral, bekapcsolódik a történelmi játékokba, és hasonlóképp otthont ad fesztiváloknak, színházi előadásoknak, koncerteknek. A Lovagi Tornák Tere kiválóan alkalmas nemzetközi díjugrató és díjlovagló versenyek rendezésére. A Diósgyőri vár jelenleg is felújítás alatt áll.

Az ország első kőszínháza is településünkön található. A Miskolci Nemzeti Színház Közép-Európa egyik legkorszerűbb épületegyüttese. Az erős, állandó társulaton alapuló, sokszínű repertoárszínház a magyar és a nemzetközi drámairodalom klasszikus és kortárs darabjaival intenzív élményt nyújt városunk és a megye lakosai számára, így a színházi kultúrára való igényeket az egész megyében kielégíti, jelentős többletet adva a város vonzerejéhez.

A selmecbányai örökség ápolása komoly múltra tekint vissza a Miskolci Egyetemen. Ennek része a végzős hallgatók szalamanderes búcsúzása a várostól. Ez jelentősen hozzájárul, hogy Miskolc polgársága magáénak érezze az egyetemet, a végzettek szép emlékekkel hagyják el a várost és a későbbiekben örömmel térjenek ide vissza.

Miskolc egyik legjellegzetesebb építménye az Avas hegyen épült Avasi kilátó, amely szintén Miskolc egyik jelképévé vált. 2022-ben megkezdődött a kilátó és környezetének felújítása és funkciókkal, élettel történő megtöltése. Elkészült a többszintes játszótér, gördeszkapálya és kutyás agility pálya, valamint elkészültek a kilátó felújításának tervei is, mely fejlesztéseket a miskolci lakosok nagy érdeklődéssel várnak.

Jelennek meg újabb helyek is, melyek a város vonzerejét növelik, mint például a Baráthegyi Majorság, mely egy öt hektáros majorság, ahol skanzen, kézműves műhely, állatsimogató és játszótér várja a családokat.

A Tour de Hongrie - a legnagyobb magyar kerékpárverseny – utolsó szakasza Miskolcról indult 2022-ben. A televíziós közvetítés megmutatta Miskolc és a környék szépségeit, amit ország-világ láthatott.

Miskolc város turizmusa is sokszínű képet mutat, a kulturális turizmus mellett az aktív és egészségturizmus területén is jelen vannak szolgáltatások. Miskolc MJV Önkormányzata 2020-2030 évekre vonatkozóan készíttette el legújabb Turizmusfejlesztési Stratégiát, melyben a város brandjére vonatkozó irányokat is megújították és az idegenforgalmi és városmarketing eszközök jövőbeni használatának gyakorlatát is meghatározták.

A MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft, Miskolc helyi turisztikai szervezete, mely évek óta nem csupán a Tourinform iroda működtetését és turisztikai imázsépítést, hanem a belső imázst, a lokálpatriotizmus erősítését is szem előtt tartják és a város vonzerőit a külső-belső célcsoportok bevonásával, összehangoltan jelenítik meg. A sikeres turizmus alapja, hogy a helyi lakosok ismerjék és szeressék a várost. Fedezzék fel nap mint nap, milyen csodás helyen élnek, milyen nagyszerű értékek veszik körül őket. A miskolciak városszeretetének erősítése növeli a közösséghez tartozás, az összetartozás érzését, a pozitív városkép kialakulását.

A napjainkban elterjedt turisztikai városkártyák mellett létezik az okos és zöld városkártya is a miskolci állandó lakosoknak (Miskolc Pass Classic), mely több mint 30 kedvezményes szolgáltatást jelent egyetlen kártyával (pl. 10% MVK bérletvásárlási kedvezmény, fürdőbérlet kedvezmények stb.). A kártyák kibocsátója a MIDMAR Nonprofit Kft., amely igyekszik lehetőséget biztosítani arra, hogy a városkártya használói időről időre ne csak a miskolci programokat, hanem Miskolc környéki látnivalókat, programokat is kedvezménnyel látogathassanak.

Európa legmodernebb technológiájával ellátott Smart QR kód alapú kártya áll a miskolci lakosok rendelkezésére, amely okoskészüléken is tárolható, így a kedvezmények igénybevételéhez elég akár okostelefonon vagy tableten felmutatni a kártyavásárláskor kapott QR kódot.

Miskolc újra pozicionálásának elősegítésére 2016-ban Miskolc új image-filmjében jelent meg először a Miskolc - A Te helyed szlogen, 2017-ben mutatták be a város mai logóját. A célok és az alkotók szerint modern, egyszerű, ugyanakkor határozott formában kirajzolódnak a hegyek és völgyek vonulatai, benne van az innováció és az intelligens megoldások üzenete. A logó színét magyarázza, hogy Miskolc zöldváros egy különleges természeti környezetben. A „Miskolc Pont Jó” szlogennel jelenítik meg. A város sokszínűségét a turisztikai kiadvány „Egy város – Négy hangulat” címmel mutatja be.

Egyéb szolgáltatások:

- weboldal, közösségi média aktív megjelenésekkel;
- garantált városnézések minden városrészben Miskolc Pass kedvezményekkel (a séták időtartama 1,5-2 óra. A séták létszámtól függetlenül indulnak, de kizárólag egyéni vendégek számára);
- virtuális városnézés.

Miskolc vallási központ, a városban valamennyi történelmi egyház megtalálható, amelyek mellett további kisegyházak színesítik a város egyházi életét. Több történelmi egyház gazdasági központja is a városban található. 2015-től működik a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye, melynek területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyére terjed ki, központja a Miskolc, Búza téri görögkatolikus székesegyház.

A helyi kötődés alapját a kérdőívben résztvevők közel 70%-ának az jelenti, hogy Miskolcon született. Több mint 50%-ának pedig, hogy ezt a várost választotta otthonául, valamint itt alapított családot, illetve viszonylag sokan jelölték meg a táji és természeti adottságokat (39%).

Nemzetiségi kötődés

Miskolcon az un. hazai nemzetiségeken (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kívül arabok, kínaiak, oroszok, vietnamiak élnek nagyobb számban.

A nemzetiségekhez tartozó választópolgárok képviselete mellett a nemzetiségi önkormányzatok szerepet vállalnak a nemzetiségi kultúra megőrzésében, ápolásában és közvetítésében.

Miskolcon tíz (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin, szerb, szlovák és ukrán) közvetlenül megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzat működik négy-négy képviselővel.

1.7.3.2. Civil szerveződések

Miskolcon a civil szféra jelenléte jelentős, amely hozzájárul a helyi társadalmi kohézió erősítéséhez. A társadalmi szemléletformálásban töltik be a szerepüket, a város kulturális életének szerves részét képezik a civil szervezetek által megrendezett rendezvények (pl. Avasi Borangolás), továbbá a város közösségi életének szervezésében is részt vesznek. A városban működő szervezetek tevékenységük és célcsoportjaik alapján sokrétűek - a klasszikus hagyományőrző körök, a vallási, egészségügyi, szociális és sport tematika köré épült szerveződések is aktívak.

13. táblázat: Civil szervezetek Miskolcon

Tevékenység típusa	Civil szervezet száma	Aránya
Adományosztás, nonprofit szövetségek	2	0,0019
Egészségügyi tevékenység	73	0,0688
Egyéb tevékenység	117	0,1103
Foglalkoztatási csoportokat összefogó tevékenység	7	0,0066
Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási tevékenység	6	0,0057
Horgász egyesület	12	0,0113
Jogvédő tevékenység	6	0,0057
Környezetvédelmi tevékenység	29	0,0273
Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem)	4	0,0038
Kulturális tevékenység	175	0,1649
Kutatási tevékenység	27	0,0254
Nemeztközi tevékenység	1	0,0009
Oktatási tevékenység	195	0,1838
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység	5	0,0047
Polgárőr egyesület	8	0,0075
Politikai tevékenység (politikai ifjúsági szervezetek)	4	0,0038
Sporttevékenység	209	0,1970
Szabadidős és hobbi	41	0,0386

Szakmai, gazdasági érdek-képviselet	12	0,0113
Szociális tevékenység	84	0,0792
Településfejlesztési tevékenység	9	0,0085
Vadásztársaság	10	0,0094
Vallási tevékenység (hitélet)	25	0,0236
Összesen:	1061	1,0000

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés

A civil szervezetek száma 1061 db, melyekből a legnagyobb arányban a sport, az oktatási, a szociális és az egészségügyi tevékenységek jelennek meg.

Számos közművelődési megállapodás (közel 50) született, melyek többsége Miskolc város egész területére vonatkozóan határoz meg ellátandó feladatokat, mint például szemléletformáló tevékenység, hagyományőrző rendezvények, a helyi közösségi élet segítése, tudományos ismeretterjesztés, művészeti tehetséggondozás, Miskolc város kulturális értékeinek feltárása és közzététele, a lokálpatriotizmus erősítése stb.

A közművelődési megállapodások részletes bemutatása az 1. sz mellékletben történik.

Az önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása:

Miskolc Megyei Jogú Város vezetése jó kapcsolatot ápol a történelmi **egyházakkal** és azokkal a kisegyházakkal is, amelyek a városban élőkért végzik szolgálatukat. (Római katolikus, református, görög-katolikus, evangélikus, orosz ortodox, izraelita, metodista, baptista felekezetek, Magyar Pünkösdi Egyház, Hetednapi Adventista Egyház és a Hit Gyülekezete).

Az **együttműködés** a HEP szinte valamennyi területén látható, melyek közül kiemelkedő az oktatás.

Az oktatás minden szintjén, minden városrészben választhatnak a szülők az állami oktatási intézmények és valamely egyház által fenntartott intézmény közül. Az egyházi iskolák, az általuk képviselt értékrend és kulturális erőforrás megjelenik a megyeszékhely életében és mindennapjaiban. Városi ünnepeken kiemelkedő szerepet vállalnak és követendő példát adnak a Közösségi Szolgálat terén is, amely már minden érettségi előtt álló fiatal számára kötelező.

Miskolc város köznevelési intézményei közül jónéhány van egyházi fenntartásban: evangélikus, római katolikus, református, görög-katolikus és baptista óvoda is a szülők rendelkezésére áll.

Az **egyházak jelenléte** az esélyegyenlőség területén számottevő. A városi szegregált lakókörnyezetekben a rászorulók mindennapjait segítő szerzetesrendek, a közoktatás területén[4] a felzárkóztató oktatási programok, illetve a felsőoktatásban tanuló roma származású diákok egyetemi szakkollégiuma[5] mind jó példát ad a városban élőknek. Jelentős részt vállalnak az egyházak, illetve egyházi szervezetek a legrászorultabbak segítésében: működtetnek hajléktalanellátó intézményeket, biztosítanak nappali ellátást, jelen vannak a szenvedélybeteg-ellátásban és az idősgondozásban is.[6] A Konventuális Ferences Minorita Rend 2000-től tart fenn népkonyhát Miskolc belvárosában: naponta 100 főnek biztosítanak egy tál meleg ételt, hetente hétfőtől péntekig. Az étkezde a Minorita templom és Rendház épületén belül van kialakítva.

---

[4] Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

[5] Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

[6] Baptista Női Otthon

A szociális ellátás területein rendszeres egyeztetések segítik az összehangolt munkát, a város vezetésének fontos, hogy rászoruló ellátatlanul ne maradjon. Mindazokat a területeket együttesen fedik le, amely az állami ellátórendszer működését, hatékonyságát javítja. Fontos megemlíteni azokat a **karitatív szervezetek**et, amelyek adományokkal és önsegítő programokkal vannak jelen, és amelyeket a város lehetőségeihez mérten támogat. Ilyen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Vöröskereszt, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Katolikus Karitász Adománypontja, a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat, a Miskolc-Diósgyőr-Vasgyári Református Egyházközség által működtetett Adomány-Ház. Az idősellátásban és a fogyatékkal élők segítésében is részt vállalnak az egyházak. (lásd: Ellátási szerződések, 3.1. melléklet)

A város vezetése és az egyházi vezetők rendszeres találkozása biztosítja az egyes területeken az összehangolt működést.

1.8. A település humán infrastruktúrája

1.8.1. Humán közszolgáltatások

1.8.1.1. Oktatás

Bölcsődei és óvodai feladatellátás

Bölcsődei ellátás

Miskolc Megyei Jogú Városa által fenntartott bölcsődék 10 telephelyen 812 férőhelyet biztosítva végzik tevékenységüket. Működtetésükről az önkormányzat költségvetési szerve, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény útján gondoskodik. Továbbá 11, egyházi és alapítványi bölcsőde működik a város területén, 185 férőhellyel. Nemzetiségi bölcsődével az Önkormányzat nem rendelkezik.

A városban a bölcsődei férőhelyek száma 2013-tól kezdődően kismértékben emelkedett, 2016-tól állandó 836 férőhely.

12. ábra: Működő bölcsődei férőhelyek száma (db)

(c) 2021 Lechner Nonprofit Kft. Készült a TeIR-rel.



Forrás: KSH- TEIR

13. ábra: Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma (fő)



Forrás: KSH- TEIR

Az egy működő férőhelyre jutó 0-2 éves korú gyermekek száma visszaesett 2013-ra és az érték állandósult, ez 2013 és 2019 között alatta van az országos értéknek (7 fő).

16. térkép: Működő bölcsődei férőhelyek száma a járásban (2019)


Kazincbarcika
Sajószentpéter
Szikszó
Szerencs
Sajósenye
Kondó 0
Sajókápolna 0
Sajóecseg 0
Sajóvámos 24
Sajólászlófalva
Radostyán 0
Sajókeresztúr 0
Sajóbábony 0
Sajópálfala 0
Varbó 0
Parasznya 0
Szirmabesenyő 26
Arnót 0
Sóstófalva 0
Újcsanálos 12
Onga 0
Gesztely 0
Felsőzsolca 12
Hernádkak 0
Hernádnémeti 24
Miskolc 836
Miskolc
Alsózsolca 12
Bükkszentkereszt 0
Répáshuta 0
Bükk
Sajópetri 0
Sajólád 0
Bőcs 0
Berzék 0
Kistokaj 24
Kisgyőr 0
Mályi 0
Ónod 0
Sajóhídvég 0
Nyékládháza 0
Bükkaranyos 0
Köröm 0
Harsány 0
Keszthelyi Tájvédelmi Körzet
Emőd 0
Tiszaújváros
Eger
Polgár

Forrás: KSH- TEIR

Működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések: Az egy férőhelyre jutó bölcsődések száma 2013-tól számítottan állandósult, az értéke megfelel az országos átlagnak.

14. ábra: Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma (fő)



Forrás: KSH- TEIR

14. táblázat: MESZEGYI – Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődék

Szolgáltató telephely neve	Szolgáltatás típusa	Címe	Ágazati azonosítója/ ellátottak
Napsugár Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása	3527 Miskolc, Selyemrét u. 36.	S0210606 56 fő ellátott
Dobó Katica	gyermekek napközbeni ellátása	3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 26.	S0073370 84 fő ellátott
Petneházy Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása	3529 Miskolc, Petneházy u. 10-12.	S0073387 56 fő ellátott
Kilián Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása	3534 Miskolc, Könyves K. u. 31.	S0073394 84 fő ellátott
Heim Pál Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása	3526 Miskolc, Kassai u. 19.	S0073407 84 fő ellátott
Margaréta Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása	3532 Miskolc, Bokréta u. 1.	S0073414 112 fő ellátott
Diósgyőri Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása	3535 Miskolc, Kuruc u. 65/a.	S0055012 84 fő ellátott
Katica Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása	3529 Miskolc, Szilvás u. 39.	S0055029 56 fő ellátott

Szolgáltató telephely neve	Szolgáltatás típusa	Címe	Ágazati azonosítója/ ellátottak
Mesemalom Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása	3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 36.	S0055050 84 fő ellátott
Napraforgó Bölcsőde	gyermekek napközbeni ellátása (112 fő)	3529 Miskolc, Hajós A. u. 1.	S0055067 112 fő ellátott

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A 10 önkormányzati fenntartású bölcsődében összesen 193 fő dolgozik, ebből kisgyermek nevelő 149 fő, dajka 28 fő, egyéb feladatokat ellátó munkatárs 16 fő.

Óvodai ellátás

A városban a 2022. augusztusi adatok alapján 52 óvodai intézmény található. Az önkormányzati fenntartású 32 db (1 székhely és annak 31 tagintézménye) mellett 15 db egyházi fenntartású, továbbá 5 db civil és egyéb fenntartású óvodai intézmény működik Miskolcon.

Az óvodai férőhelyek száma visszaesett 2013-ban, 5500-5600 körül állandósult. Az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 2019-ben meghaladja az országos értéket, mely 0,88 fő.

15. ábra: Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)



Forrás: TEIR

16. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő)



Forrás: TEIR

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzetre tekintettel a Közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva - 2021. május 28-án az önkormányzati fenntartású óvodák egyesítéssel megvalósuló átszervezéséről döntött. A döntés szerint 2021. augusztus 1. napjától - beolvadással - a jelenleg önálló költségvetési szervként működő 9 óvoda és 23 tagintézménye 1 székhely óvodaként és annak 31 tagintézményeként működik tovább változatlan helyen, az intézmények sajátosságainak megőrzése mellett. Az új intézmény elnevezése Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (rövidített nevén MIÓVI), 3535 Miskolc, Batsányi János u. 2. szám alatti székhellyel.

Az intézmény 611 fő alkalmazottat foglalkoztat, ebből 350 fő felsőfokú, 232 fő középfokú, 29 fő alapfokú végzettséggel rendelkezik.

IKT felszereltség: leltári kimutatásában 122 db asztali számítógép, 80 db laptop, valamint 68 db nyomtató szerepel, melyből 30 db multifunkciós, illetve 20 db fénymásoló funkcióval rendelkezik. Adattároló szerverrel vagy szerverszobával nincs felszerelve az intézmény. 32 helyen érhető el helyi vezetékes hálózat és 31 helyen wifi hálózat. Mind a külső, mind a belső kommunikációra a legjellemzőbb az e-mail-es kommunikáció. Az intézmény 2021. 09. 01. napjától még nem rendelkezik működő honlappal csak „domain” névvel, a honlap fejlesztése folyamatban van. 7 tagintézményben okos fűtési rendszer működik.

Általános Iskolai feladatellátás

Általános iskolai képzés

Miskolcon a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában 15 állami fenntartású általános iskola működik. Emellett 15 egyházi és 6 egyéb fenntartású általános iskolában tanulnak miskolci gyermekek.

A miskolci állami fenntartású általános iskolákban foglalkoztatott pedagógusok létszáma a 2019/2020 tanévben 858 fő.

Az általános iskolások száma 2014 óta folyamatosan csökken, mely összefügg a demográfiai mutatók csökkenő tendenciájával.

17. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)



Forrás: TEIR

Miskolcon az általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma magas, közel 20%-kal felette van az országos átlagnak 2019-ben (200 db).

18. ábra: Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő)



Forrás: TEIR

A más településekről bejáró általános iskolások aránya az elmúlt évtizedben nem változott számottevően, 10-11% között mozgott.

Középiskolai feladatellátás

Középfokú képzés

Miskolcon működő 34 középfokú intézmény fenntartói, működtetői: a Miskolci Szakképzési Centrum, a Miskolci Tankerületi Központ, különböző egyházak, a Miskolci Egyetem (Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium) és egyéb fenntartók – alapítványok.

Miskolci Szakképzési Centrum

A Miskolci Szakképzési Centrum a miskolci szakképzési intézményeket foglalja magába azzal a céllal, hogy a térség gazdálkodó szervezeteinek munkaerőigényét és az érdeklődők szakmatanulási igényét összehangolja és biztosítsa a régió munkaerőbázisát nem pusztán szakképzett, de az Ipar 4.0-a szempontjainak megfelelő képzések által. A tanulók technikumokban való továbbtanulással emelt szintű szakképesítésre és a felsőoktatásban való továbbtanulás lehetőségére tehetnek szert.

15. táblázat: A Miskolci Szakképzési Centrum 11 tagintézménye

Intézmény neve	Intézmény székhelye
Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum	3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum	3532 Miskolc, Rácz Ádám utca 54-56.
Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum	3525 Miskolc, Hősök tere 1.
Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum	3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.
Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum	3525 Miskolc, Palóczy László utca 3.
Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola	3534 Miskolc, Gagarin utca 54.
Miskolci SZC Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A
Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola	3450 Mezőcsát, Kossuth Lajos utca 12.
Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum	3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.
Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20.
Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola	3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

16. táblázat: A Miskolci SZC kollégiuma:

Intézmény neve	Telephelyei
Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20.
	3533 Miskolc, Téglagyár utca 1.
	3400 Mezőkövesd, Damjanich utca 1.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Miskolci Tankerületi Központ

A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában lévő 5 gimnázium és 1 szakközépiskola tanulóinak létszáma az elmúlt években kis ingadozással 3700 fő körüli értéken volt, a 2019/20-as tanévben összesen 3732 fő tanuló volt, melyből 218-an felnőttoktatásban vesznek részt.

19. ábra: TK fenntartású gimnáziumok tanulói létszáma 2016-2020, (fő)



	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
🟩 MISKOLCI BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA	194	191	108	134
🟦 MISKOLCI ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM	426	420	432	429
🟨 FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM	1109	1127	1093	1180
◼ DIÓSGYŐRI GIMNÁZIUM	481	482	479	467
🟧 MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM	891	902	893	893
🟦 AVASI GIMNÁZIUM	579	602	613	629

Forrás: Tankerületi Központ

Egyházi fenntartású gimnáziumok

Egyházi fenntartású intézmények közül a legnagyobb a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, amelybe 823 gyermek jár, valamint a Fáy András Szakgimnázium 684 tanulóval. Az egyházi fenntartású középfokú oktatási intézményekben 2020-ban 257 fő pedagógus, valamint 155 fő segítő dolgozó vett részt az oktatásban. A három egyházi fenntartású kollégiumban 2020-ban összesen 468 gyermek kapott elhelyezést. Egyházi fenntartású intézmény még Miskolcon a Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye és a Nyitott Ajtó Baptista Iskola (NABI) Mentor Művészeti Szakgimnázium és Középiskola városi intézménye.

17. táblázat: Egyházi fenntartású gimnáziumok tanulói létszáma (2019/2020 tanév, fő)



Forrás: oktatas.hu

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium

A Szakgimnázium 2019-ben a Miskolci Egyetem fenntartásába került. A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának dékánja szakmai felügyeletet gyakorol az intézmény működése felett. Az intézmény keretében szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-oktatás mellett az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott egészségügyi és szociális ágazatokhoz tartozó munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga tehető, és szakmai képesítés szerezhető. A Szakgimnázium alapfeladatai közé tartozik továbbá a felnőttoktatás és a Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, valamint a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, és azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai nevelése-oktatása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, iskolai osztályban eredményesebben foglalkoztathatók.

A Szakgimnázium tanulóinak összlétszáma 1213 fő, gyógypedagógiai képzésben 32 fő, felnőttoktatásban pedig 579 fő vesz részt. Az intézmény 61 pedagógus és 25 egyéb dolgozó közreműködésével végzi feladatát.

Egyéb fenntartású középfokú oktatási intézmények

Az Egyéb fenntartású középfokú oktatási intézmények főbb adatai az alábbi táblázatban találhatóak:

18. táblázat: Egyéb fenntartású középfokú oktatási intézmények főbb adatai

	Iskola típusa	Összesen tanuló (fő)	ebből leány	Gyógypedagógiai képzés	Felnőtt oktatás	Pedagógus	Dolgozó
Hámori Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	Gimnázium	68	30	6	0	7	2
MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM	Szakgimnázium	386	131	0	0	15	128
Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola	Szakgimnázium	326	165	7	160	29	22
Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény-miskolci telephely	Szakközépiskola	205	86	5	46	7	12
Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény-miskolci telephely	Gimnázium	204	136	1	116	6	1
Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Martin Luther King Középiskolai Kollégium Martin Luther King Középiskolai Kollégiuma	Szakközépiskola	47	32	0	0	1	0
Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Martin Luther King Középiskolai Kollégium Martin Luther King Középiskolai Kollégiuma	Gimnázium	43	21	0	0	8	2
Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Martin Luther King Középiskolai Kollégium Martin Luther King Középiskolai Kollégiuma	Kollégium	33	18	0		1	6
Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű	Gimnázium	61	34	4	0	1	0

	Iskola típusa	Összesen tanuló (fő)	ebből leány	Gyógypedagógiai képzés	Felnőtt oktatás	Pedagógus	Dolgozó
Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola							
Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola	Szakgimnázium	145	111	14	0	35	20
MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola	Szakközépiskola	132	46	5	46	4	1
MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola	Szakiskola	7	0	7	0	0	0
MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola	Gimnázium	30	16	6	7	1	0
MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola	Szakgimnázium	6	6	1	0	0	0
Mentor Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola	Gimnázium	7	3	0	7	0	0
Borsod és Térsége Gimnázium és Szakközépiskola	Gimnázium	10	3	0	10	1	0
Miskolci Magister Gimnázium	Gimnázium	258	112	15	104	14	4
Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Felnőttképző Intézmény	Szakközépiskola	94	57	0	65	1	1
Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Felnőttképző Intézmény	Gimnázium	500	280	10	341	20	3
Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	Szakgimnázium	31	16	0	0	5	6
Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium	Szakgimnázium	1213	965	32	579	61	25

Forrás: oktatas.hu

Felsőoktatás

A Miskolci Egyetem a tudományok széles körét oktató és kutató egyetem, igazi universitas. Oktatási portfoliója, beiskolázási merítési bázis és oktatói kiválósága alapján a magyar felsőoktatás élvonalába tartozik, az intézmény a nemzetközi és hazai felsőoktatási rangsorokban kedvező és stabil besorolásokat ér el. Az oktatás - az Egyetemvárosban, a városban lévő Zenepalotában, Ózdon és Sátoraljaújhelyen - hét karon és egy intézetben folyik, minden képzési szinten: felsőoktatási szakképzés, alapképzés BA/BSc

(41), mesterképzés MA/MSc (46), osztatlan képzés, doktori képzés (7 doktori iskolában), valamint szakirányú továbbképzés (81).

A Miskolci Egyetem karai alapítási sorrendben:

- Műszaki Földtudományi Kar,
- Műszaki Anyagtudományi Kar,
- Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
- Állam- és Jogtudományi Kar,
- Gazdaságtudományi Kar,
- Bölcsészettudományi kar,
- Egészségügyi Kar,
- Bartók Béla Zeneművészeti Intézet.

A Miskolci Egyetem fontosabb oktatási-kutatási, projekt- és szolgáltató szervezetei:

- Idegennyelvi Oktatási Központ,
- Konfuciusz Intézet,
- Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet,
- Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ (FIEK),
- Technológiai- és Tudástranszfer Központ,
- Könyvtár, Levéltár, Múzeum,
- Mentorius Tudás- és Képzőközpont (felnőttképzés),
- Területi Innovációs Platform,
- Miskolc-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ.

A Miskolci Egyetem hallgatói létszámának alakulásában 2011-12-től kezdődően minden képzési formában csökkentő tendencia figyelhető meg. 2015-től kezdve a levelező képzésben résztvevők száma azonos szinten maradt, azonban a nappali tagozatos hallgatói létszám csökkenése folyamatos.

20. ábra: Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú oktatási intézményekben (fő)



Forrás: TEIR

1.8.1.2. Egészségügy

Alapellátás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában lévő Miskolci Egészségfejlesztési Intézeten (MEFI) keresztül gondoskodik az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekben feladatellátási-szerződések keretében a háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosok látják el a miskolci lakosok kezelését, gondozását. A területi védőnők, iskolavédőnők, iskolaorvosok is a MIEFI alkalmazásába kerültek.

Az egészségügyi szolgálatok és a személyi állomány számának alakulását az alábbi táblázatban rögzítettük:

19. táblázat: Egészségügyi szolgálatok és a személyi állomány számának alakulása Miskolcon 2011 - 2020

Időszak	Háziorvosok száma (fő)	Házi gyermekorvosok száma (fő)	Háziorvosi szolgálathoz tartozó szakápolók/ápolók száma (fő)	A védőnői dolgozók betöltött állásainak száma (db)
2011. év	89	32	97	105
2012. év	89	32	101	103
2013. év	89	32	100	104
2014. év	89	32	103	104
2015. év	89	32	104	97
2016. év	89	32	101	99
2017. év	89	32	99	99
2018. év	89	32	101	97
2019. év	89	32	99	104,2
2020. év	89	32	100	102,3

Forrás: KSH Statinfo és önkormányzati adatszolgáltatás (MEFI)

Miskolcon az egy háziorvosra eső lakosságszám visszaesett az elmúlt 10 évben azonban a folyamatot az okozta, hogy a város lakónépessége is hasonló ütemben csökkent.

21. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő)



Forrás: TEIR

Jelenleg Miskolcon önkormányzati adatszolgáltatás alapján:

- 89 felnőtt háziorvosi körzet,
- 32 házi gyermekorvosi körzet,
- 72 fogorvosi körzet,
- 54 területi védőnői körzet,
- 21 iskolavédőnői körzet,
- 11 iskolaorvosi körzet található.

2021. szeptemberi adatszolgáltatás alapján Miskolcon a háziorvosi praxisok és háziorvosok humánerőforrásának összetétele az alábbi:

20. táblázat: Háziorvosi praxisok Miskolcon 2021-ben

Funkció	Alfunkció	Praxisok száma	Betöltetlen praxisok száma	60 év feletti háziorvosok száma	Háziorvosok átlag életkora
Humán funkciók	egészségügyi alapellátás háziorvosok	89	1	41	57
Humán funkciók	egészségügyi alapellátás házi gyermekorvosok	32	0	16	61

Forrás: MMJV Önkormányzata

2021-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a NEAK nyilvántartása szerint 67 betöltetlen praxis található, melyből csupán 1 volt Miskolcon (2022-ben 2), azonban a háziorvosok átlagéletkorából és a

60 éven feletti háziorvosok arányából (mely Miskolcon 50% körüli) egyértelműen megállapítható, hogy a következő évtized egyik nagy kihívása az életkor miatt praxisból kikerülő háziorvosok rendszerszintű pótlása lesz.

Kórházi ellátás

A városban 5 kórházi egységben folyik járó- és fekvőbeteg ellátás.

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 62 osztályon, részlegen, rendelőben folyik gyógyító munka. 2017. április 1.-jén kormányzati döntés alapján a városi és a megyei kórház összevonásra került. Az összevonás minden miskolci kórházat egy rendszerbe integrált, mert a korábbi időszakban a Szent Ferenc és a vasgyári kórházak már kapcsolódtak. Szakmai struktúráját tekintve a miskolci telephelyekre koncentrálódnak az aktív ellátások, a telephelyein krónikus ellátás és a rehabilitáció különböző típusai mellett járóbeteg ellátás történik.
- A kórház a szakmai paletta csaknem egészét átfogja és több szakmában a regionalitást biztosítja Borsod-Abaúj-Zemplén-, Nógrád- és Heves- megye betegei számára. Országos ellátást biztosít gyermekcsontvelő-transzplantáció tekintetében; regionális feladataiként végzi az angiológiai, idegsebészeti, sugárterápiás, intervenciós kardiológiai, elektrofiziológiai (pacemaker, ICD), koraszülött- és PIC (perinatális intenzív), heamatológiai, infectológiai, bőrgyógyászati, pszichiátriai ellátásokat
- A Semmelweis Tagkórház - a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum oktató kórháza – a betegellátást 646 aktív és 332 krónikus ágyon, 16 osztályon, 48 ápolási egységben végzi. 2008-ban az Erzsébet Kórház és a Vasgyári Kórház összevonásából jött létre a MISEK (Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház). A kórház megyei szintű ellátást nyújt a mellkas sebészet, a bőrgyógyászat és a fertőző betegségek területén, de regionális feladatot lát el a vérképzőszervi és hematológiai betegségek, valamint az oszteoporózis terén.
- A Szent Ferenc Tagkórház 1994-ben került felújításra. A kórház az egész megyére kiterjedő működést folytat, szakterülete a hagyományos tüdőgyógyászat, ezen kívül kardiológiai rehabilitáció, reumatológia és pszichoterápia kezelése történik az intézményben.
- A Diósgyőri Tagkórház a 2010-es évek második felében történt átszervezések után szinte kiürült (a fekvőbeteg-ellátás megszűnt, csak a stroke- és az ápolási osztály, valamint a patológia maradt), a funkciók a két másik kórház összevonásával létrejött Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházba kerültek át. 2018-ban a megszűnt neurológiai épületben létrehozzák az új, hetvenöt személyes Szent Hedvig Otthont.
- A MÁV Rendelőintézet a Vasútegészségügy Miskolci Egészségügyi Központja járóbeteg-ellátó intézmény, amelyhez a megye legnagyobb foglalkozás-egészségügyi ellátórendszere tartozik, közel 30 területen biztosít színvonalas ellátást betegei részére.

Miskolcon az ezer lakosra jutó ágyak száma növekedést mutat, azonban ennek a lakosságszám csökkenés a közvetlen oka.

22. ábra: Ezer lakosra jutó működő kórházi ágyak száma (db)



Forrás: TEIR

1.8.1.3. Szociális közszolgáltatások

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezően biztosítandó szociális szolgáltatásai az Szt. 86-90. § által előírtak alapján:

Alapellátás:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- nappali ellátás
    - idősek nappali ellátása,
    - fogyatékos személyek nappali ellátása,
    - pszichiátriai betegek nappali ellátása,
    - szenvedélybetegek nappali ellátása,
- közösségi ellátások
    - pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Szakosított ellátás:

- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
    - időskorúak gondozóháza,
    - hajléktalan személyek átmeneti szállása,
    - éjjeli menedékhely
- ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény

- idősek otthona,
- hajléktalanok otthona,
- hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye.

23. ábra: Szociális szolgáltatás ellátó rendszer Miskolcon


Szociális szolgáltatásokat ellátó intézmények, szervezetek rendszere
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások
Szociális szolgáltatások
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztály
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmény
Állami fenntartású intézmények
Egyházak és civil szervezetek által fenntartott intézmények

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások

Feladatok hatáskörönként:

a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala

- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás),
- ápolási díj (Szt. 41. § és 43/A. § alapján),
- gyermekek otthongondozási díja (2019. január 1-től hatályos),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
- időskorúak járadéka,
- közgyógyellátás (alanyi, normatív),
- tartós ápolást végzők időskori támogatása (2018. január 1-től hatályos).

b) Miskolc Megyei Jogú Város Képviselő testülete

- települési támogatások,
- rendkívüli települési támogatás,
- köztemetés

A szociális juttatásokat az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott kötelező, valamint a saját döntésen alapuló pénzbeli és természetbeni juttatások rendszerének kiépítésével, működtetésével biztosítja, ezek:

a) Települési támogatások:

- gyógyszertámogatás
- lakásfenntartási támogatás

b) Gyermekek és fiatal felnőttek támogatása

- életkezdési támogatás
- születési támogatás
- gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye
- menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás
- ifjúságvédelmi támogatása

c) Időskorúak támogatása

Salkaházi Sára Miskolc Program

d) Krízis helyzet kezelése

rendkívüli települési támogatás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Az intézményben feladatcsoportonként önálló szervezeti egységek (igazgatóságok) működtetik az alap és szakellátási feladatokat, illetve a különböző célcsoportokat érintő feladatokat.

Az Szt. hatálya alá eső szakmai feladatok

Szociális alapszolgáltatások köre:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés (családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető),
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
- támogató szolgáltatás,
- idősek nappali ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása.

Miskolc közigazgatási területén élő lakosság számára a szolgáltatás könnyebb hozzáférése érdekében 2021. július 2-ig öt, azt követően négy Területi Szolgáltatási Központban (a továbbiakban: TSZK-ban), önálló szervezeti egységekben nyújtja az intézmény a család- és gyermekjóléti szolgáltatást.

A Család- és Gyermekjóléti Központ új szolgáltatási helyre (Miskolc, Mátyás király u. 15.) történő költözése után a fenntartó előzetes döntése alapján az Arany János úti és a Kassai úti TSZK az ellátási területek közelsége miatt és a működés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a Heim Pál Bölcsőde épületének várható felújítása és férőhelybővítése miatt összevonásra került és 2021. július 2-tól Belvárosi Területi Szolgáltatási Központ néven működik a Miskolc, Szemere Bertalan u. 5 szám alatt.

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

- Diósgyőr-Vasgyári Területi Szolgáltatási Központ: Miskolc, Jedlik Á. u. 3/a.
- Avasi Területi Szolgáltatási Központ: Miskolc, Szentgyörgy utca 42-44.
- Perecesi Szolgáltatási Központ: Miskolc, Bollóalja u. 115.
- Települési Feladatellátási Munkacsoport: Miskolc, Arany J. u. 37.

A humán kapacitást tekintve az intézmény szociális és gyermekjóléti szolgáltatásait ellátó képesítéssel rendelkező dolgozók száma 475 fő, ebből 89 fő 55 év feletti. A betöltetlen álláshelyek száma 27 db. Az intézményi kérdőív tapasztalatai alapján több telephely tekintetében az épület, eszközpark és IKT felszerelés is fejlesztésre szorul. Az alaptevékenység ellátására 235 db asztali számítógéppel és 98 db laptoppal rendelkeznek, az adminisztrációs tevékenységek ellátására 98 db asztali számítógéppel és 2 db laptoppal. Az intézmény rendelkezik 102 db nyomtatóval, 54 db fénymásológéppel, 3 db szerverszobával és 1 db adattároló szerverrel. A számítógépek karbantartásához és működtetéséhez szükséges feladatok ellátását 3 fő informatikus végzi, alkalmazotti jogviszonyban. Az intézmény 2014 óta rendelkezik honlappal, statikus, egyoldalú információ közlés történik. Az ügyfelekkel internetes kommunikációs felületek közül az e-mailes kapcsolattartást használják. Okos fűtési rendszert alkalmaznak két telephelyen. (Mátyás király u. 15., Bársony J. u. 29.).

Szociális szakosított ellátások köre:

- idősek átmeneti elhelyezése (Idősek Gondozóháza),
- idősek otthona.

A MESZEGYI az idősek átmeneti elhelyezését 2 gondozóház működtetésével – összesen 27 férőhelyen – biztosítja az alábbiak szerint:

- Arany Alkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház - 15 férőhely (Miskolc, Kabar u. 4.),
- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház - 12 férőhely (Miskolc, Fazola H. u. 4.).

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények – Idősek Otthona

A MESZEGYI Szociális Szakosított Ellátások Igazgatósága három telephelyen 608 fő idős ellátott részére biztosít gondozást, ápolást nyújtó tartós bentlakást az alábbiak szerint.

- Őszi Napsugár Otthon (437 férőhely): 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.: Négy gondozási részleg, hét gondozási egység. Tevékenység: általános gondozás, szinten tartás, demens személyek ellátása
- Aranykor Idősek Otthona (96 férőhely): 3534 Miskolc, Kiss tábornok útja 32.: Egy gondozási részleg, két gondozási egység. Tevékenység: általános gondozás, szinten tartás, demens személyek ellátása.
- Szent Hedvig Otthon (75 férőhely): 3533 Miskolc, Kórház u. 1.: Egy gondozási részleg, két gondozási egység. Tevékenység: általános gondozás, szinten tartás

Az ellátási szerződések ismertetése a 3.2 mellékletben történik meg.

1.8.1.4. Közösségi művelődés, kultúra, sport

Közösségi művelődés, kultúra

Kultúra

A város költségvetéséből származó forrásokat a Közgyűlés hagyja jóvá évente, a költségvetésben a kulturális finanszírozás az idegenforgalmi tételekkel közös csoportban szerepel. A kötelező feladatok ellátásába a város saját szervezésű hivatalos rendezvényei (városi ünnepek stb.), valamint a városi tulajdonban/fenntartásban működő kulturális szervezetek (nonprofit társaságok) támogatása tartozik bele. Az alábbi társaságok tartoznak ebbe a körbe: CineMis Nonprofit Kft. működési támogatása, Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása, Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása, Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása, Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása.

Az önként vállalt kulturális feladatok szélesebb kört fednek le, ide tartoznak a város nagyrendezvényei, illetve az azokat szervező társaságok támogatásai, a kulturális szervezetek támogatása (Szinvavölgyi Néptánc Együttes, Herman Ottó Múzeum). Ezen a csoporton belül kiemelt nagyságrendű a MIKOM támogatása, mely, mint kulturális finanszírozási tétel szerepel, százmilliós nagyságrendben. Miskolc kulturális költségvetési ráfordításai a költségvetés kiadási főösszegének százalékában 2013-tól 2020-ig 5-6% körül mozogtak.

Miskolcon két színház üzemel, a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház. A színházak összesített látogatói száma az elmúlt 10 évben 180 000 és 165 000 fő között ingadozott.

24. ábra: Állandó színházak székhelyi előadásai látogatóinak száma (fő)



Forrás: TEIR

A Herman Ottó Emlékház, a Miskolci Galéria Rákóczi-ház és a hozzátartozó tagintézményei (Feledy-ház, Petró-ház, Színháztörténeti és Színészmúzeum) a Herman Ottó Múzeumhoz tartoznak.

Miskolcon a városi fenntartásban működő Herman Ottó Múzeum mellett más fenntartású múzeumok is működnek:

- Diósgyőri Papírgyár Papíripari Múzeuma: A Diósgyőri Papírgyár Közép-Kelet Európában egyedülálló papíripari kiállítást rendezett be a gyár történelmi ereklyéiből 1982-ben.
- Emléktörténeti Gyűjtemény: Selmeci műemlékkönyvtár több évszázados írásos műemlékekkel.
- Erdészettörténeti Gyűjtemény: A Lillafüredi Állami Erdei Vasút garadnai végállomásán az erdészet és az erdei kisvasút történetét bemutató gyűjteményt tekinthetnek meg.

- Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma: Felső-Hámorban, a Lillafüredi Függőkert felől sétával megközelíthető a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma.
- Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Massa Múzeuma: Újmassán a Fazola-kohó szomszédságában található az 1963-ban alapított Massa Múzeum.
- Magyar Ortodox Egyházi Múzeum gyűjteménye: Miskolcon, a Deák Ferenc térről nyíló egykori görög iskolaépületben megtekinthető a Magyar Ortodox Egyházmegye művészeti és kulturális örökségét bemutató állandó tárlata.
- Postakürt Galéria: A Magyar Posta Rt. Miskolci Igazgatóságán 1998-ban nyílt meg a Miskolc és környékének postatörténetét bemutató állandó kiállítás.
- Távközléstörténeti látványtár – Teletár: A távközléstörténeti bemutatóraktár 2007-ben nyílt meg az egykori avasi telefonközpont épületében.

Az elmúlt 10 évben a múzeumi látogatók száma 2,5 szeresére 99 996 főről 256 462 főre nőtt.

25. ábra: Múzeumi látogatók száma Miskolcon 2010-2019 (fő)



Forrás: KSH-TEIR

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. feladata a helyi értékek, hagyományok, kulturális értékek ápolása és átadása az itt élő lakosoknak, valamint az idelátogató utazóknak. Az intézményt az Önkormányzat hozta létre 2011-ben, igazgatósága pedig az Ifjúsági Házban működik. Tagintézményeinkben lehetőség nyílik a magyar, illetve a helyi kultúra értékeinek megismerésére, a tanulásra, a mozgásra és a szabadidő kellemes eltöltésére.

Célja a különböző társadalmi rétegek integrálása a kultúra eszközeivel és a kulturális színvonal, tájékozottság emelése. Kilenc telephelyen 81 klub, szakkör működik, éves szinten 3500 eseményt bonyolít le, látogatóinak száma éves szinten meghaladja az 500 000 főt. Közösségi házaikban 60 alkotó művelődési forma működik rendszeres jelleggel. Amatőr művészeti csoportjaik közül kiemelkedő: a Világ- és Európa bajnok Miskolci Mazsorett Együttes és a többszörös Magyar- és Országos bajnok Ködmön Formációs Táncegyüttes.

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézményei: Diósgyőri Vár, Lovagi Tornák Tere, MÜHA Művészetek Háza, Ifjúsági Ház, Ady Endre Művelődési Ház, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Görömbölyi Művelődési Ház, Vasgyári Közösségi Ház, Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló.

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Az intézmény feladata Miskolc város területén a települési nyilvános könyvtári ellátás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén a megyei hatókörű városi könyvtári feladatok ellátása, valamint Magyarország területén az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtári feladatainak ellátása.

Az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdése szerint működése megfelel a nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek, az 55. § (1) bekezdése szerint ellátja a nyilvános könyvtári alapfeladatokat, a 65. § (2) bekezdés szerinti települési városi könyvtári feladatokat. Az 1997. évi CXL. törvény 66. §-a szerint a megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként az alábbiakat is:

- szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
- végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
- a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
- működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,
- megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak ellátását a 64. § (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen,
- koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében,
- koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
- ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat.

21. táblázat: A Könyvtár tagintézményei

	Telephely megnevezése	Telephely címe
1	József Attila Könyvtár	3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 95.
2	Kaffka Margit Könyvtár	3529 Miskolc, Park utca 8.
3	Lévay József Muzeális Könyvtár	3530 Miskolc, Mindszent tér 2.
4	Móra Ferenc Könyvtár	3524 Miskolc, Klapka György utca 2.
5	Petőfi Sándor Könyvtár	3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 16.
6	Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár	3530 Miskolc, Mindszent tér 2.
7	Tompa Mihály Könyvtár	3528 Miskolc, Gyöngyösi István utca 1.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Az intézmény dolgozóinak száma 103 fő. IKT felszereltsége: 150 db asztali számítógép, 50 db laptop, 3 db adattároló szerver, 1 db szerverszoba, 50 db okostelefon, 15 db nyomtató, 13 db fénymásoló, 7 db helyi wifi és helyi vezetékes hálózat. A külső és belső kommunikációra a legjellemzőbb eszköz az e-mailes kapcsolattartás. Az intézmény 2000 óta rendelkezik honlappal, amely mind statikus, mind dinamikus elemeket tartalmaz. Az intézmény közösségi média felületeket is használ. Az informatikai feladatok ellátását 1 fő alkalmazott rendszergazda látja el.

Rendezvények, fesztiválok

A város rendezvényei népszerűek, amelyek között országos és nemzetközi jelentőségű események is szerepelnek.

Nagyobb rendezvények és látogatottságuk Miskolcon:

- **Kocsonyafesztivál** 2020-ban indult újra a régi nevén. A rendezvény a téli időszakban több tízezer látogatót vonz a Belvárosba a fesztivál három napja alatt ingyenes koncertekkel.
- **CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál** Magyarország legismertebb - és a visszajelzések alapján - legkedveltebb filmfesztiváljává vált, amelyen 2019-ben 25 ezer néző vett részt.
- A Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület által elindított, civilszervezetek összefogásával szerveződő, a tradicionális miskolci pincekultúra hagyományainak újjáélesztését célzó **Avasi Borangolás** 3 napon keresztül tart a Történelmi Avas pincesorain. 2014-ben még 2800 vendéget vonzott, 2019-ben pedig már 19000 látogatót fogadott.
- A **Miskolci Fröccsfesztivál** a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz kötődik a kétnapos esemény időpontja, látogatottsága évről évre nő, jelenleg közel 5000 fő.
- A **Miskolci Egyetemi Napok** A 3-4 napos fesztivál májusban a hazai élőzenei élvonal képviselőit vonultatja fel, évente 20-25 ezer látogatót vonz.
- **Középkori Forgatag** című nyári fesztivál a Diósgyőri Várban. A többnapos program 2017 óta a rangos Minősített Európai Fesztivál címet viseli.
- A **Miskolci Régiségvásárt** minden hónap első vasárnapján tartják a belvárosi sétálóutcán és a környező tereken. A rendezvény régiségekkel várja a látogatókat, a rendezvény a legnagyobb vidéki régiségvásárrá nőtte ki magát az elmúlt években.

- A **Fonó** a Lovagi Tornák Terén kerül évente megrendezésre. Családi fesztivál, ahol akusztikus koncertek, gasztronómiai finomságok, szalmabála-labirintus, gyermekprogramok várják a fesztiválozókat.
- A többnapos **Fazola Fesztivál**, az újmassai Fazola-kohónál, a Massa Múzeumnál és a vasverőnél rendezik meg szeptemberben.
- A görömbölyi történelmi pincesoron tartják meg minden évben a város első gasztronómiai fesztiválját, a **Görömbölyi Forralt Bor- és Tepertőnapokat.**
- Minden hónap harmadik vasárnapján rendezik meg Miskolcon a **termelői napot** az Erzsébet téren. A vásár során helyi és környékbeli termelők, valamint kézművesek kínálják termékeiket, melyeket meg is kóstolhatnak az érdeklődők. A nap során kulturális és gyermekprogramok is várják a látogatókat.

Sport

Városi – 100%- tulajdonban lévő sportszervezetek:

- Miskolci Sportcentrum Kft.,
- Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány.

Többségi városi tulajdonban lévő sportszervezetek:

- Miskolci Diáksport- és Gyermek-futball Fejlesztési Alapítvány.

  Tulajdonosok: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Miskolc Népkert Volán Sport Egyesület és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Kisebbségi városi tulajdonban lévő sportszervezetek:

- Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.

  Tulajdonosok: Miskolci Sportcentrum Kft. (A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.), Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.

  Tulajdonosok: Miskolci Sportcentrum Kft. (A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.), Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Miskolc Sport Nonprofit Kft.

  Tulajdonosok: Miskolci Vasutas Sport Club (A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.), Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.

  Tulajdonosok: BMSK Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.), Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az alábbi cégek esetében a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. rendelkezik tulajdoni hányaddal:

- Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft.

  Tulajdonosok: Borsodsport Invest Kft., Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület (Szavazati jog mértéke meghaladja 50%-ot.)
- MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.

Tulajdonosok: Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. (Szavazati jog mértéke meghaladja 50%-ot.), Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

A közelmúltban megvalósult sportinfrastruktúra beruházások:

Selyemréti Strandfürdő fejlesztése:

A 2019. május 1-jén átadott beruházás során felújításra került az 50 méteres medence, amely új uszodatechnikát és gépészetet kapott. A medence vizének melegítésére környezetbarát és energiatakarékos hőszivattyú került kialakításra. Az uszodatér fölé a korábbi légtartásos sátor helyett merevvázas sátorszerkezet épült, de megújult a főépület tető- és födémszerkezete, illetve az épület elektromos hálózatát is részben kicserélték. Az 1,7 milliárd forintos fejlesztés Tao támogatás keretében valósult meg, melyhez az önerőt a város biztosította.

Jégcsarnok fejlesztése:

Az elmúlt években számos, a Miskolci Jégcsarnokot érintő fejlesztés történt, melyet elsődlegesen a jégkorong sport miskolci megerősödése indokolt. 2018 folyamán megújult a bajnoki meccseknek helyet adó pályatest, 300 fővel bővült a lelátó, sky boxok és sajtópáholy került kialakításra. 2019-ben pedig sor került videó gólbíró- és beléptetőrendszer kialakítására, öltözők és vizesblokkok felújítására, a pályavilágítás korszerűsítésére, valamint a metodikai központ felújítására. A beruházások értéke együttesen elérte a 300 millió forintot.

Kültéri sportpályák kialakítása:

Pályázati támogatás keretében a 2020-as év során átadásra került 4 db egypalánkos, sportburkolattal ellátott kültéri kosárlabda pálya. A beruházás összesen 30 millió forint értékben valósult meg.

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása

Esélyegyenlőség biztosítása

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/20 11. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban (2021-2027) rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az Önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévőintézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program megvalósítása során partneri kapcsolatrendszerét bevonja.

A Komplex társadalmi felzárkózást segítő programok működtetése és családi közösségek fejlesztése érdekében a város az alábbi programok megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt a MESZEGYI és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben:

„Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben” (TOP-6.9.1-16-MI1-2020-00001)

Az együttműködések erősítése ezen a területen igencsak indokolt, hiszen a völgyben különböző hátterű társadalmi csoportok élnek együtt, többségében nehéz körülmények között. A programban biztosított a folyamatos szociális munka, az akcióterületen élők helyben elérhető szociális irodákban kaphatnak segítséget. A projekt a helyi problémákra reflektálva igyekszik például az ingatlanokhoz kapcsolódó tulajdonviszonyok tisztázására, a szintén nagy problémát jelentő kóborebekhez kapcsolódóan a felelős állattartás elsajátításának elősegítésére. Megtalálhatóak továbbá a projektben munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, például a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése, pályaorientáció, a közösségi kertprogram, vagy a „Csináld magad” műhely.

A projektben több egészségügyi programelemmel találkozhatnak a helyiek: egészségnapok, szűrővizsgálatok, prevenciós előadások. Fontos eleme a projektnek, hogy időtartama alatt közvetlenül, a szegregátumban elérhetővé válnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások, ezek kiterjesztett, bővített formái, mint például a szociális információszolgáltatás, a digitális gyermekvédelem szülőknek és gyerekeknek, illetve kifejezetten a gyerekeknek szóló tematikus foglalkozások.

A célzott programelemek mellett helyet kapnak, a nagyobb célközönségnek szóló, a közösségfejlesztést elősegítő akciók: sportprogramok, főzőklub, környezetvédelmi akciók, közösségi napok. Időtartama: 2020.11.01 -2023.02.28. A program a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület konzorciumi együttműködésének keretében valósul meg.

„Városrészi együtthatók” (TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00001) A közösségi programok között szerepelnek gyermekeknek, időseknek szóló, helytörténeti, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok. A programterv összeállítása előzetes lakossági felmérésen alapult, kérdőívek és helyi kiscsoportos beszélgetések révén alakult ki a tényleges tartalom. A célterületek mindegyikén információs pont működik, ahol nemcsak a projekt programjairól, hanem bármilyen, a városrész lakóit érintő közérdekű eseményekről értesülhetnek az érdeklődők. A programok megvalósítása folyamatos, a kialakult vírushelyzet kapcsán, amit csak lehet, az online térben kerül megrendezésre. Miskolc Önkormányzata a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel konzorciumban valósítja meg a programot. Időtartama: 2017.12 -2022.03.31.

„Miskolc Te Vagy” (TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00002) az Önkormányzat és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésében megvalósuló közösségfejlesztés. A társadalmi kohézió megerősítése érdekében helytörténeti, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési események kerülnek megrendezésre. A programterv összeállítása előzetes lakossági felmérésen alapult, kérdőívek és helyi kiscsoportos beszélgetések révén alakult ki a tényleges tartalom. A célterületek mindegyikén információs pont működik, ahol nemcsak a projekt programjairól, hanem bármilyen, a városrész lakóit érintő közérdekű eseményről elérhető a tájékoztatás. A programok megvalósítása folyamatos, melyek a kialakult vírushelyzet kapcsán, lehetőség szerint, az online térben kerülnek megrendezésre. Időtartama: 2017.12 -2022.03.31

„Legyünk együtt, tegyünk együtt” (TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00003) az Önkormányzat és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésében megvalósuló közösségfejlesztés. A társadalmi kohézió megerősítése érdekében helytörténeti, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési események kerülnek megrendezésre. A programterv összeállítása előzetes lakossági felmérésen alapult, kérdőívek és helyi kiscsoportos beszélgetések révén alakult ki a tényleges tartalom. A célterületek mindegyikén információs pont működik, ahol nemcsak a projekt programjairól, hanem bármilyen, a városrész lakóit érintő közérdekű eseményekről értesülhetnek az érdeklődők. A programok megvalósítása folyamatos, a kialakult vírushelyzet kapcsán, lehetőség szerint az online térben kerülnek megrendezésre. Időtartama: 2017.12 -2022.03.31.

„Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja –Vasgyári program” (TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001) a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület konzorciumi együttműködésének keretében valósul meg. Célja a leromlott városrészek megújítása az érintett lakosság társadalmi re-integrációjával, felzárkóztatásával, rossz állapotú, félkomfortos önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése, leromlott, rossz állapotú, felújításra nem érdemes lakóingatlanok bontása, önkormányzati tulajdonú üres zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása, parkosítás, fedett közösségi tér kialakítása az Avasi Közösségi Tér mintájára. A megvalósítás időtartama: 2016.11.04 -2022.03.31.

„Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban” (TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00001) Célja, a társadalmi felzárkózás segítése, foglalkoztathatóság előmozdítása, preventív szolgáltatások biztosítása. Szociális munka, érzékenyítés, közösségfejlesztés a Közösségi Beavatkozási Tervben megfogalmazott részletes program alapján. Időtartama: 2016.11.04 -2022.03.31.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat **Jelenlét Minta Programja** Miskolcon az Avasi városrészben, Lyukóvölgyben, Tetemváron és a Számozott utcákon lát el felzárkóztatási feladatokat. A program célja, hogy a városi nyomortelepeken végzett állandó és intenzív szociális munka révén a lakosság közreműködésével elősegítse a leszakadó közösségek felemelkedését, a társadalom peremére szorult emberek integrációját. A délutáni foglalkozások, családi napok, illetve zenei programok hosszú távú célja a résztvevő gyerekek iskolai lemorzsolódásának csökkentése, tanulási motivációjának, teljesítményének erősítése.

A város szegregátumaiban civil szervezetek által működnek Tanodák (Lyukóbánya, Pereces, Avas, Csermőke).

A HEP-ben célcsoportonként megfogalmazott szükséges intézkedések összefoglalása:

- A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége:
    - Mentorok/mediátorok képzése és alkalmazása az iskolai felzárkóztatásban,
    - Halmozottan hátrányos helyzetűszemélyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén,
    - Közegészségügyi helyzet javítása,
    - Férőhelybővítés a Családok Átmeneti Otthonában,
    - Lakhatás feltételeinek, körülményeinek javítása,
    - Komplex társadalmi felzárkóztatást segítő programok működtetése és családi közösségek fejlesztése.
- A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
    - A hátrányos és halmozottan hátrányos státuszú gyermekek számának teljes körű felmérése,
    - A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek számára megkönnyíteni az oktatási intézményekbe történő eljutást,
    - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke igényeinek kiszolgálása a hagyományos oktatási rendszeren kívül,
    - A köznevelési körzethatárok újragondolása a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek nyilvántartásának figyelembevételével,
    - A gyermekvédelmi jelzőrendszer gyorsaságának és hatékonyságának növelése,
    - A Miskolci Egyetem és Miskolc városa közötti kapcsolat és együttműködés kialakítása és javítása,
    - Fiatalok számára közösségi terek létrehozása,
    - Preventív megoldások a korai gyermekvállalás tekintetében.

- A nők helyzete, esélyegyenlősége
    - Kisgyermeket nevelő nők munkavállalását támogató intézkedések,
    - Atipikus foglalkoztatási lehetőségek teremtése nők számára,
    - A női munkavállalás társadalmi megítélésének javítása,
    - A munkaerő-piaci szolgáltatások megjelenésének elősegítése a szociális szolgáltató helyeken,
    - Kapcsolati erőszak áldozatainak támogatása,
    - Az idősek helyzete, esélyegyenlősége,
    - Az idős korosztály érdekképviseletének erősítése, támogatása,

  - A már folyamatban lévő prevenciós tevékenységek további folytatása az idős korosztály védelmében,
  - Társadalmi elfogadás és befogadás erősítése,
  - Szociális szakszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése,
  - Szociális alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése.

- A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
  - A közlekedés komplex akadálymentesítésének tervezése és lehetőségek függvényében annak megvalósítása,
  - Szükségletorientált, egyéb szociális szolgáltatások kialakítása,
  - Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács működésének folyamatos biztosítása,
  - Fogyatékossággal élők sporttevékenységének támogatása,
  - Esélyegyenlőségi Tanács folyamatos működtetése,
  - Speciális intézmények akadálymentesítése,
  - Az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások infokommunikációs akadálymentesítése,
  - Paraművészek érvényesülésének támogatása,
  - Szociálpolitikai Kerekasztal működtetése,
  - Speciális baby-sitter szolgáltatás,
  - Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása,
  - Egységes kedvezményrendszer kialakítása fogyatékkal élő személyek részére,
  - Bemutatkozási lehetőség biztosítása a fogyatékkal élők célcsoportjai számára,
  - Fogyatékos nappali ellátás bővítése, infrastruktúra fejlesztése.

1.9. A település gazdasága

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre

Miskolc az észak-magyarországi régió központja sokáig iparvárosként élt a köztudatban, mivel az iparnak, főként a kohászatnak több évszádos múltja van a városban. A rendszerváltozás utáni gazdasági visszaesés ennek a gazdasági szerkezeti kitettségnek is köszönhetően itt volt a legsúlyosabb, a munkanélküliségi ráta itt volt az egyik legmagasabb az országban.

A 2000-es évek elejére a város túljutott a mélyponton, elkezdett növekedni a szolgáltató szektor jelenléte és szerepe, nemzetközi nagyvállalatok telepedtek meg a városban. A város életében és gazdasági mutatóiban továbbra is nagy szerepe van a hagyományos iparágaknak (gépipar, fémipar), azonban egyre hangsúlyosabb az innovatív, új tevékenységeket végző cégek aránya az IT, az elektronika, a megújuló energia felhasználása, az autóipar, a logisztika területén, de vannak világszinten is kiemelkedő, igazi kuriózumnak számító teljesítmények pl. az űripari szegmensben.

A Kormány (2013. novemberében) „Kiemelt gazdaságfejlesztési területté” nyilvánította Miskolcot, részben ennek köszönhetően új betelepülő társaságok jelentek meg és a korábbiak pedig új befektetéseket valósítottak meg. A befektetések eredményeképpen a számos munkahelyteremtés mellett jelentős K+F+I hatás is tapasztalható az elmúlt években.

A város legnagyobb foglalkoztatója a BOSCH cégcsoport, melynek első gyára 2001-ben kezdte meg működését. A Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft és a Robert Bosch Energy And Body Systems Kft. közel 5.000 főt foglalkoztat 450 Mrd Ft feletti árbevételt produkálva.

A **beszedett iparűzési adó** volumene folyamatosan emelkedett 2012-es évtől Miskolcon, 2019-re közel megduplázódott, azonban a 2020-as évben a COVID-19 járvány következtében több mint 900 millió forinttal csökkent (2019-es évhez viszonyítva)

26. ábra: Iparűzési adó alakulása Miskolcon 2011-2020



Forrás: Miskolc MJV Önkormányzata

Az **1 főre eső adóerőképesség** is folyamatosan nőtt a településen az elmúlt évtizedben, ebben a 2020-as év sem hozott változást.

27. ábra: 1 főre jutó adóerőképesség alakulása Miskolcon 2011-2020



Forrás: Miskolc MJV Önkormányzata

Az iparűzési adóerőképesség a települési önkormányzat adóelőlegét meghatározó iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti (a maximális, 2%-os adómérték mellett) és ezt lakosságszámra vetítve kapjuk meg az 1 főre jutó adóerőképességet, ezt a mutatót nem a ténylegesen beszedett IPA határozza meg.

Az **1 főre jutó IPA mértékének alakulása**: Folyamatosan, dinamikusan emelkedő értéket mutat az 1 főre eső IPA alakulása, ami egyrészt köszönhető a megnövekedett adóbevételeknek, másrészt a romló demográfiai mutatóknak, a lakónépesség csökkenésének.

28. ábra: 1 lakosra jutó IPA alakulása Miskolcon 2011-2020



Forrás: Miskolc MJV Önkormányzata

Ez a mutató a lakónépesség számra vetítve került megvizsgálásra. KSH definíciója szerint a lakónépesség: "az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma." Azaz az adott területen ténylegesen élő, jelenlévő népesség (a be nem jelentett lakó vagy tartózkodási hely változásokból eredő torzításokkal).

Mivel ez a szám tükrözi legpontosabban, hogy az egyes területeken ténylegesen mekkora a lakosság száma, a legtöbb népességre vonatkozó demográfiai mutatószámnál ezt használják vetítési alapként, így az 1 főre eső IPA esetében ezt vettük figyelembe.

1.9.1.1. Mezőgazdaság

A város közigazgatási területén belül viszonylag nagy területeket fednek le a mezőgazdasági területek (szántóföld, kert, szőlő, gyümölcsös).

Az egyéni gazdaságok száma 2010-ben 1652 db volt, amelyek 4300 hektár saját tulajdonú földterületen és 469 hektár bérelt területen gazdálkodtak. A használatukban lévő szántó területe 2 885 hektár volt, a konyhakert 18 ha, a gyümölcsös 88 ha, a szőlő 440 ha, a gyep 483 ha, az erdő 507 ha, 61,4 ezer ha, a művelés alól kivett terület 181 ha volt. Magas 60% feletti volt a szántók aránya, amit az erdők (10,56%) és a gyepek (10,06%) követtek. Számottevő volt még a szőlők (9,17%) és gyümölcsösök (5,99%) aránya, melyek mögött messze elmaradt a konyhakerteké (0,37%).

29. ábra: Egyéni gazdaságok által művelt területek művelési ágankénti megoszlása 2010-ben



Forrás: KSH-Statinfo alapján saját szerkesztés

A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek száma 2010-ben 41 db volt, használatukban 112 613 hektár földterület volt. Az általuk kezelt területek 93,63%-án erdőművelést folytattak (105 433 hektáron), 3,35%-án gyepgazdálkodást, 1,64%-án szántóföldi művelést folytattak, a gyümölcsösök-szőlők aránya viszont alig haladta meg a 0,1%-ot.

30. ábra: Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek által művelt területek művelési áganként megoszlása (2010)



Forrás: KSH-Statinfo alapján saját szerkesztés

Miskolc közigazgatási területén az állattartás kiterjed a szarvasmarha, sertés, juh, ló, tyúk, liba, kacsa, pulyka, házinyúl tartásra. A méhészet is igen elterjedt, 2010-ben 594 ezer méhcsalád döntő többségét az egyéni gazdálkodóknál mérték fel.

22. táblázat: egyéni gazdálkodók és mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek állatállománya 2010-ben

állatfaj	egyéni gazdálkodók által tartott állomány (db)	mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek által tartott állomány (db)	Összesen
szarvasmarha	129	901	1030
sertés	139	395	534
juh	58	0	58
ló	65	8	73
baromfi	6049	4097	10146
- tyúk	5003	4097	9100
- liba	106	0	106
- kacsa	816	0	816
- pulyka	124	0	124
házinyúl	361	0	361
méhcsalád	853	0	853

Forrás: KSH-Statinfo alapján saját szerkesztés

A 2020-as agrárcenzus alapján elérhetővé váltak a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó friss adatok is, amely alapján a gazdaságok száma 601 db-ra csökkent, a gazdaságok használatában lévő mezőgazdasági terület pedig 2793,4323 hektárra zsugorodott, melyből 2041,8205 hektár volt saját tulajdonú. Az általuk kezelt - erdőket nem tartalmazó - területek 72,38%-án (2022 hektáron) szántóföldi gazdálkodást, 11,49%-án gyepgazdálkodást, 9,03%-án szőlőművelést folytattak a gazdaságok 2020-ban, 6,83%-án gyümölcsösöket és 0,27%-án konyhakerti kultúrákat találunk.

31. ábra: Miskolci gazdaságok által művelt területek művelési áganként megoszlása 2020-ban



Forrás: KSH-Statinfo alapján saját szerkesztés

Miskolc közigazgatási területén a gazdaságok állatállományán belül a baromfi jelentősebb (1263 egyed 2020-ban), döntően a tyúktartás jellemző. A helyi gyepek jó alapot adnak a 695 egyedet számláló juhtartásnak, melyet számosságában a szarvasmarha állomány követ (154 db). A sertéstartás kevésbé jellemző a gazdaságoknál.

23. táblázat: A miskolci gazdaságok állatállománya 2020-ban

állatfaj	miskolci gazdaságok által tartott állomány (db)
szarvasmarha	154
sertés	85
juh	695
ló	0
baromfi	1263
- tyúk	1208
- liba	12
- kacsa	43
- pulyka	0

Forrás: KSH-Statinfo alapján saját szerkesztés

A Start program keretében 2013-tól a kistérségben 860 főt, Miskolcon pedig 322 állás nélkülit tudtak foglalkoztatni; a mezőgazdasági és egyéb értékteremtő alprogramokban összesen 88-an jutottak munkához. A 2014-2020-as ITS hangsúlyozta, hogy a város számára a jövőben is mezőgazdasági értékteremtő programokra, szociális szövetkezetekre van szükség.

A Miskolci Agrokultúra Kft. a városi tulajdonban lévő mezőgazdasági területek hasznosítására alakult 2012-ben. A rét, erdő, szántógazdálkodás és állattenyésztés idővel kereskedelmi tevékenységgel, valamint fóliasátras zöldségtermesztéssel bővült. Hosszú ideig ellenőrzött minőségű, magas tápértékű zöldségekkel és kolbászkészítményekkel a miskolci közétkeztetésben is jelen volt a cég. A Miskolci Agrokultúra Kft. 2015. szeptember 30-ával beolvadt a Miskolci Városgazda Kft.-be. A mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységet azóta a Városgazda viszi tovább.[7]

A mezőgazdaságban dolgozók utánpótlás nevelését jól szolgálja a városban működő Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, amelyben a Mezőgazdaság és erdészet ágazatban választható képzések között megtalálható a kertésztechnikus (dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány) és kertésztechnikus (parképítő és fenntartó szakmairány) 5 éves technikus képzés is. Az intézmény3 éves szakképző iskolai képzés keretében pedig kertész képzés kínál.

1.9.1.2. Ipar

A város iparát a **gépipar** dominálja, elsősorban az autóiparhoz kapcsolódóan. **A város fejlődő ágazatai**, melyek beléphetnek a húzóágazatok közé, a fémipar, a fémfeldolgozás, az energetika, az elektronika, informatika, a kereskedelem és a vegyipar.

Miskolc gazdaságát több **klaszter** jelenléte is erősíti, melyek közül a legjelentősebbek az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter, a NOHAC Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter, és a Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológia Klaszter (MANO).

Ipari parkok

Miskolci Ipari Park

A Miskolci Ipari Park (MIP) 2005. decemberében nyerte el az „Ipari Park” címet, akkor 68,5 ha nagyságú területe volt. A fokozott befektetői érdeklődés miatt azonban további területek bevonására volt szükség. Több ütemben történt meg az új területek kialakítása, így összességében a Miskolci Ipari Park területe mára már mintegy 224 hektárra bővült.

---

[77] https://m.arhiv.minap.hu/cikkek/beolvadt-az-agrokultura-miskolci-varosgazda-kft-be

17. térkép: A Miskolci Ipari Park és a Mechatronikai Ipari Park elhelyezkedése Miskolcon



Forrás: http://www.mechapark.hu/elhelyezkedes

A Miskolci Ipari Park bővítése 2009-ben az Európai Unió 50 %-os (700 millió forintos) támogatásával valósult meg. 2009 I. félévében a MIP területe 147,8 hektárra bővült, a terület két módon, közúton és vasúton is megközelíthetővé, azaz multimodálissá vált. 2009 II. félévében az ipari park szomszédságában működő Robert Bosch Power Tool Kft. és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. jelezte csatlakozási szándékát a Miskolci Ipari Parkhoz.

Több, mint 170 hektáros beépített területén több, mint 50 vállalkozás található (2021. évi beszámoló alapján). A Miskolci Ipari Parkon belül kialakított 44 hektáros ún. Mechatronikai Ipari Parkban lévő szabad, összközműves területek tulajdonosa az önkormányzati vagyonkezelő. Ezt az iparterületet választotta új beruházás helyszínéül a Lufthansa Technik is, azonban 2020 októberében a beruházás felfüggesztésre került, 2021-ben pedig a beruházás leállítását is bejelentették.

24. táblázat: 2021-es beszámoló alapján a területi és kihasználtsági adatok

TERÜLET	NAGYSÁG
Összterület (ha)	224,97
Hasznosítható terület (ha)	172,35 (+39,46 repterek)
Beépített terület (ha)	172,35
Hasznosítható szabad terület (ha)	51,09 (+ 39,46 repterek)

Forrás: MIP éves beszámoló_2021

A repterek összterülete tartalmazza a Szirmabesenyő területén lévő repülőtéri részt is (14 ha 8640 m2).

25. táblázat: Betelepült/Betelepülő vállalkozások

VÁLLALKOZÁSOK	Működő	Betelepülő	Szerződő	Összesen
Terület (ha)	104,50	4,27	12,49	121,26
Száma (db)	54	4	2	60
Létszám (fő)	6 861	10	150	7 021
Beruházási érték (millió Ft)	242 422			
Árbevétel (millió Ft)	919 094			
Exportaránya (%)	59			

Forrás: MIP éves beszámoló_2021

Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park

A terület 2009-ben nyerte el az Ipari Park címet, és a gazdasági válság kedvezőtlen hatásai ellenére folyamatosan fejlődni tudott. A kezdeti fejlesztésektől 2013-ra eljutott odáig, hogy a Takata ((jelenleg Joyson Safety Systems Hungary Kft.) 2010 óta a legnagyobb hazai zöldmezős beruházás helyszínének választotta.

A Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére, a város az Új Széchenyi Terv keretében 2013-ban nyert 460 millió forint összegű, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatást; a tulajdonos a miskolci önkormányzat; területe kezdetben 62,5 hektár volt, mely további 31 hektárral bővült. A terület a jellemzően ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási telephelyek, kereskedelmi, szolgáltatási épületek számára alkalmas. Jó megközelítési lehetőséggel a Budapest–Miskolc vasúti fővonal és a 3-as számú főút között, a betelepült nagyáruházak és más kereskedelmi létesítmények szomszédságában helyezkedik el.

18. *térkép: Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park elhelyezkedése Miskolcon*



Forrás: http://www.midip.hu

A Parkban több nemzetközi és hazai vállalkozás is betelepedett, 2015-ben megkapta "Az év befektetőbarát ipari parkja” címet.

A „Iparterület infrastrukturális fejlesztése Miskolcon” elnevezésű projektre csaknem 2 milliárd forint támogatást nyert a Miskolc Holding Zrt. 2009-ben, ez a terület a város felé bevezető, 304-es úttól délre eső, mintegy 120 hektáros rész. Az új területen az első befektető a GS Yuasa Magyarország Kft. volt, ami egy japán cég helyi képviselete, lítium ion-akkumulátorokat gyárt.

26. táblázat: 2021-es beszámoló alapján a területi és kihasználtsági adatok

TERÜLET	NAGYSÁG
Összterület (ha)	259,87
Hasznosítható terület (ha)	231,72
Beépített terület (ha)	73,44
Hasznosítható szabad terület (ha)	158,28

Forrás: MIDIP éves beszámoló_2021

27. táblázat: Betelepült/Betelepülő vállalkozások

VÁLLALKOZÁSOK	Működő	Betelepülő	Szerződő	Összesen
Terület (ha)	72,5	0,44	0,47	73,44
Száma (db)	9	2	1	12
Létszám (fő)	2 462	3	2	2 467
Beruházási érték (millió Ft)	54 967			
Árbevétel (millió Ft)	101 611			
Exportaránya (%)	94			

Forrás: MIDIP éves beszámoló_2021

Diósgyőri Ipari Park

A Diósgyőri Ipari Park Miskolc város belterületén, a diósgyőri városrészen található; területe: 448 698 m^2. Az Ipari Park megközelíthető Budapestről az M3-as és az M30-as autópályáról a Miskolc-Dél lehajtójától, Lillafüred felé menő - a várost elkerülő - Vargahegyi úton, a belváros irányából pedig a Déli tehermentesítő úton.

A Diósgyőri Ipari Park 1998-ban kezdte meg működését a volt DIGÉP területén; jelenleg 59 termelő társaság működik, a foglalkoztatottak létszáma kb. 1500 fő. Tevékenységüket tekintve megtalálhatóak vasúti berendezések gyártásával, melegalakítással, porfestéssel, vasszerkezet gyártásával, fémforgácsolással, asztalosipari tevékenységgel foglalkozó társaságok.

2015-ben nemesacél előállítására alkalmas miniacélmű és hengermű megvalósítását tervezték a területen, azonban a beruházás meghiúsult.

Az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Park a DAM területe mellett található. A legutóbbi ütemének építése során egy több mint 10 ezer m^2 területű intermodális logisztikai csarnok épült meg, amelyhez jól hasznosítható a park iparvágány-hálózata. Mára a Park kiépült logisztikai, irodai kapacitása eléri a 32 ezer m^2-t.

1.9.1.3. Kereskedelem

2020-ban a regisztrált vállalkozások 11,07%-a a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban tevékenykedett, ami 7 éves időtávon belül 19,49%-os zsugorodást jelentett.

TOP 15 Miskolci cég árbevétel szerinti rangsorán szerepel az (7.) UNIÓ COOP Szövetkezeti Ker. Zrt (élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem), az (8.) Észak-Kelet Pro-Coop Zrt (élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme), továbbá a KALDERA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (vegyestermékkörű nagykereskedelem) is.[8]

2020-ban a nemzeti dohányboltok száma 5 872 db volt, amelyből 2655 volt önálló vállalkozó által üzemeltetett (Forrás: KSH-Statinfo).

A városban mintegy 126 üzlethelységben folytatnak kereskedelmi tevékenységet a vállalkozások (forrás: https://www.govcenter.hu/uzlet/Public/Uzleteklista.aspx?tip=1&onk_id=305)

A legnagyobb forgalmat a bevásárlóközpontok bonyolítják, melyekből 6 db is van a városban:

- Szinvapark Bevásárlóközpont - Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4.
- Miskolc Plaza - Szentpáli u. 2-6.
- Park Center - Pesti út 19.
- STOP SHOP Miskolc - Szentpéteri kapu 80/A
- Auchan Bevásárlóközpont - József Attila u. 87.
- Auchan Miskolc-Dél - Pesti út 9.

Vásárlóerő elszívó hatásuk jelentős a főutca hagyományos üzleteivel szemben.

Hipermarketek közül megemlítendő a Tesco (Miskolc, Mésztelep u. 1/a), a Tesco Extra (Szentpéteri kapu 103.), az INTERSPAR Hipermarket (Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4.), az Auchan (József Attila u. 87.), az Auchan Áruház Miskolc-Dél (Pesti út 9.)

1.9.1.4. Turizmus

Miskolc adottságai

Miskolcnak az elmúlt évszázadokban négy- területileg és értékeiben is különböző- turisztikai – kulturális centruma alakult ki: a Belváros a Történelmi Avassal, Miskolctapolca, Lillafüred és Diósgyőr a Nagy Lajos korabeli várral.

Miskolc egyedi adottsága, hogy a turisztikailag leginkább érintett négy városrésze négy különböző hangulatot képvisel.

---

[88] Forrás: Miskolc – 2030 Növekedés Programja

32. ábra: Miskolc négy turisztikai centruma


Varbó
Sajópálfala
Mályinka
Szirmabesenyő
3
306
Arnót
Lillafüred
Diósgyőr
Belváros-Avas
Bánkút
Felsőzsolca
3
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Répáshuta
Miskolctapolca
Kistokaj

Forrás: Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2020-2030

Az egyes klasszikus turisztikai termékek miskolci területi egységek szerinti kapcsolódását a Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia az alábbiak szerint foglalja össze:

28. táblázat: Turisztikai termékek területi kapcsolódása Miskolcon

	Miskolctapolca	Lillafüred	Diósgyőr	Avas-Belváros
Egészségturizmus	X	X		
Kulturális turizmus		X	X	X
Bor- és gasztronómiai turizmus	X			X
Hivatásturizmus (MICE)	X	X		X
Rendezvényturizmus	X		X	X
Aktív és természeti turizmus	X	X		

Forrás: Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2020-2030

Főbb turisztikai attrakciók látogatottsága

Miskolc négy, turisztikai szempontból kiemelt városrészének mindegyike nemzetközi vagy országos jelentőségű attrakcióval vonzza a látogatókat, de ezek mellett számos élményt adó vonzerővel rendelkezik. Az egyes attrakciók, területek látogatottsága azonban számottevő eltérést mutat.

33. ábra: Főbb turisztikai attrakciók látogatottsága területenként 2010-2018 között (fő)



Forrás: Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2020-2030

Miskolc az elmúlt években az ország egyik legkeresettebb turisztikai célpontjává vált. Az iparváros imázs folyamatos háttérbe szorulásával előtérbe kerültek azok a helyszínek, amelyek főként a családok számára tették vonzó célponttá a várost. Miskolc attrakciói nem csak országos szinten kiemelkedőek, hanem Európában is megállják a helyüket.

Miskolc turizmusának dinamikus növekedésében szerepet játszanak a turisztikai fejlesztések, az új beruházások és a szolgáltatások színvonalának emelkedése is. Emellett a kivételes természeti környezet is vonzza a látogatókat. A város turisztikai trendjeit alátámasztják a statisztikai adatok: nagyfokú, szinte ugrásszerű növekedést figyelhetünk meg a kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételeiben 2015-től kezdődően, melyet a 2020-as évben a COVID járvány tört meg jelentősen.

34. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek árbevétele, Miskolc 2011-2020 (eFt)



Forrás: KSH Statinfo

A koronavírus járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatkör 2020. március, április, május, november, december, 2021. január, február, március, április tárgyhónapokban nem frissült.

Hasonlóan folyamatos emelkedést mutatott a szálláshelyek idegenforgalmi adóbefizetése az elmúlt évtizedben.

35. ábra. Idegenforgalmi adó alakulása Miskolcon 2011-2020 (Ft)



Forrás: Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala

2017-ben szintén nagy mértékű növekedés következett be és 2019-ben 180 millió forint felett volt a IFA bevétel, a 2020-as évben azonban a COVID-19 járvány következtében az IFA befizetések több mint 60%-kal visszaestek.

Az ágazat újra indulása

A koronavírus-járványnak gazdasági vonatkozásait tekintve az egyik legsúlyosabb következménye turizmus ágazatra van. 2020 második negyedévére előállt egy olyan állapot, amikor tulajdonképpen eltűnt a keresleti oldal a piacról.

Az NTS2030 Turizmus 2.0 helyzetértékelése az alábbi megállapításokat teszi: „Európa, mely a világ leglátogatottabb desztinációja, 68%-os visszaesést szenvedett el 2020 első nyolc hónapjában.

Márciustól júniusig valamennyi európai országban szigorú határátlépési, valamint kijárási korlátozások léptek életbe, amelyek megbénították a kontinens turizmusát. 2020 második negyedévében Európa legtöbb országában gyakorlatilag megszűnt a nemzetközi turizmus, a negyedév jelentős részében pedig a belföldi turizmus is leállt. A szállodafoglaltsági adatok egy számjegyűre csökkentek, a nemzetközi turistaérkezések száma 97%-kal esett vissza 2019 második negyedévéhez képest, az egy kiadható szobára jutó árbevétel (RevPAR) pedig több mint 80%-kal csökkent."

Magyarországi viszonylatban az eddig ismert statisztikák alapján 2020-ban közel 73 százalékkal esett vissza a külföldi vendégéjszakák száma (ami elsősorban Budapestet érintette), de 50 százalékkal csökkent átlagosan a vendégéjszakák száma, ez jelentős hatással volt a teljes belföldi turizmusra, ami azért is fontos, mert Miskolc városban eltöltött vendégéjszakák számában domináns a belföldi forgalom. Ez jól látható a települési beszedett idegenforgalmi adó 60 százalékos csökkenéséből is.

A turizmus ágazatot ért veszteség nemcsak önmagára, hanem más szektorokra is hatással van, a magyar gazdaság - a multiplikatív hatás miatt – nagyságrendileg közel 1000 milliárd forintos veszteséget is elkönyvelhetett, ami nemzetgazdasági szempontból is számos beavatkozást és program megindítását igényli.

Jóllehet összeségében a 2020-as turisztikai szezon a vártnál jobban alakult. A belföldi forgalom felélénkülése már az enyhítő intézkedések folyamán elindult, a Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a belföldi turizmus meghaladta a tavalyi számokat július és augusztus hónapokban. Az összesített adatok alapján azonban látható, hogy a külföldiek hiánya nem pótolható a belföldi turistákkal, ez leginkább Budapest látogatottságán érezhető. A vidéki desztinációk közül a Balatont követően a Mátra-Bükk térsége vonzotta a legtöbb látogatót 2020 nyarán.
A járvány 2020. szeptemberben érkezett második hulláma visszavetette a foglalásokat. A rendezvények és a külföldi vendégek hiánya mellett a belföldi vendégek óvatossága is érezhető volt, majd 2021. tavasza ismét lezárásokat és korlátozásokat hozott, azonban az oltási program előrehaladtával nyár elején ezek feloldásra kerültek, a nagyobb rendezvények kivételével a turisztikai szezon megindulhatott és kifejezetten jó nyári szezont zárt (Budapest kivételével), azonban ez közel sem pótolhatja a 1,5 éve kialakult helyzet következtében jelentkező hatásokat. Ennek rendeződését a szakemberek legalább 2-3 évre prognosztizálják.

1.9.2. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fontosabb elképzelések

A gazdasági szervezetek jellemzői

Miskolcon a regisztrált vállalkozások száma 2014-ben 21.548 db volt, 2020-ban ez a szám 21.278, azaz jelentős változás ebben mutatóban nem következett be. 80% feletti a szolgáltatási szektorban, közel 10%-a az iparban, míg a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati szektorban közel 1% növekedés mellett jelenleg 7,41%-a működő cégek aránya.

29. táblázat: Regisztrált vállalkozások ágazati kategóriák szerint (2014-2020)

	Regisztrált vállalkozások száma 2014 (db)	Regisztrált vállalkozások aránya 2014 (%)	Regisztrált vállalkozások száma 2020 (db)	Regisztrált vállalkozások aránya 2020 (%)	Változás 2014/2020 (%)
A= MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT	1 439	6,68%	1 577	7,41%	9,59%
B= BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS	17	0,08%	14	0,07%	-17,65%
C= FELDOLGOZÓIPAR	959	4,45%	983	4,62%	2,50%
D= VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS	24	0,11%	65	0,31%	170,83%
E= VÍZELLÁTÁS	44	0,20%	35	0,16%	-20,45%
F= ÉPÍTŐIPAR	1 194	5,54%	1 365	6,42%	14,32%
G= KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS	2 925	13,57%	2 355	11,07%	-19,49%
H= SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS	547	2,54%	495	2,33%	-9,51%
I= SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS	857	3,98%	788	3,70%	-8,05%
J= INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ	770	3,57%	777	3,65%	0,91%
K= PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	881	4,09%	733	3,44%	-16,80%
L= INGATLANÜGYLETEK	3 418	15,86%	3 389	15,93%	-0,85%
M= SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG	3 582	16,62%	3 537	16,62%	-1,26%
N= ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG	975	4,52%	910	4,28%	-6,67%
O= KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM	4	0,02%	5	0,02%	25,00%
P= OKTATÁS	1 359	6,31%	1 278	6,01%	-5,96%
Q= HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	1 014	4,71%	1 103	5,18%	8,78%

	Regisztrált vállalkozások száma 2014 (db)	Regisztrált vállalkozások aránya 2014 (%)	Regisztrált vállalkozások száma 2020 (db)	Regisztrált vállalkozások aránya 2020 (%)	Változás 2014/2020 (%)
R= MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ	697	3,23%	702	3,30%	0,72%
S= EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	842	3,91%	1 167	5,48%	38,60%

Forrás: KSH-Statinfo

2014-ben és 2020-ban is számszakilag a legtöbb vállalkozás a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatban, második legtöbb az ingatlanügyletek szolgáltatási ágazatban tevékenykedett, harmadik helyen pedig a kereskedelem, gépjárműjavítás állt (annak ellenére, hogy 7 év alatt közel 20%-os csökkenés volt megfigyelhető a vállalkozások számában ebben az ágazatban). A jelentősebb ágak közül 10 % körüli, vagy afeletti növekedést értek el a Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, és a Közigazgatás, védelem ágazatok és 14% feletti növekedést produkált az építőipar, valamint jelentősen nőt az egyéb szolgáltatások területen tevékenykedő vállalkozások száma. Nagyobb mértékű csökkenés volt tapasztalható a kereskedelem gépjárműjavítás, a szállítás és raktározás, és a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás ágakban.

Miskolcon – hasonlóan az országos átlaghoz, a regisztrált a vállalkozások közel negyede 0 vagy ismeretlen számú foglalkoztatottat alkalmaz, több mint 70 %-a pedig 1-4 fő alkalmazottal rendelkezik; a vállalkozásoknak 1,3%-a alkalmaz 20 főnél többet.

A HVG TOP 500 kiadvány 2020-as adatai szerint az alábbi miskolci társaságok szerepelnek az 500 hazai legnagyobb árbevételű cég között:

30. táblázat: HVG TOP 500 Miskolci székhelyű vállalkozások – árbevétel (2020)

Cég	TOP 500 helyezés	Összes árbevétel (millió Ft)
Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.	24	376 375
Robert Bosch Power Tool Kft.	39	194 728
Joyson Safety Systems Kft.	99	126 216
S.E.G.A. Hungary Kft.	114	110 843
MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. (volt Émász Hálózati)	233	58 007
Waberers-Szemerey Kft.	238	57 604
Unió Coop Zrt.	389	36 369
Észak-Kelet Pro-Coop Zrt.	413	348 842

Forrás: HVG TOP 500 2020

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 20 cég található a TOP 500-ban, melyből fenti 8 cégnek van miskolci székhelye. A járműipar részesedése országosan a TOP 500-ból 18%, a külföldi árbevétel aránya 93%, a járműipar és a gépgyártás 23 céggel képviselteti magát a TOP 100-ban.

A HVG TOP 500 kiadvány 2020-es adatai szerint az alábbi miskolci társaságok szerepelnek a 100 hazai legnagyobb hozzáadott értékű cég között:

31. táblázat: HVG TOP 100 Miskolci székhelyű vállalkozások – hozzáadott érték (2020)

Helyezés (100-ból)	Vállalkozás megnevezése	Hozzáadott érték (millió Ft)	Adózott eredmény (millió Ft)
51	Robert Bosch Energy & Body Systems Kft.	37 808	5 077
91	Waberers-Szemerey Kft.	24 492	550
99	MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	23 573	3259

Forrás: HVG TOP 500 2020

Az árbevétel szerinti TOP 15 céget megvizsgálva megállapítható, hogy az első 5-ből négy a gépipari ágazatban tevékenykedik.

32. táblázat: TOP 10 Miskolci cég árbevétel szerint 2021-ben

Vállalkozás neve	Fő tevékenységi kör	Iparág
ROBERT BOSCH ENERGY AND BODY SYSTEMS KFT.	Jármű villamossági, elektronikai készülékek gyártása	Gépipar
ROBERT BOSCH POWER TOOL ELEKTROMOS SZERSZÁMGYÁRTÓ KFT.	Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása	Gépipar
STARTERS E-COMPONENTS GENERATORS AUTOMOTIVE HUNGARY KFT.	Jármű villamossági, elektronikai készülékek gyártása	Gépipar
JOYSON SAFETY SYSTEMS HUNGARY KFT.	Közúti jármű- járműmotor alkatrészeinek gyártása	Gépipar
MVM ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT.	Villamosenergia elosztás	Energiaipar
WABERER'S-SZEMEREY LOGISZTIKAI KFT.	Raktározás, tárolás	Szállítás, logisztika
UNIÓ-COOP SZÖVETKEZETI KERESKEDELMI ZRT.	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem	Kiskereskedelem
ÉSZAK-KELET PRO-COOP NAGYKERESKEDELMI ÉS SZOLG. ZRT.	Élelmiszer, ital, dohányárú vegyes nagykereskedelme	Nagykereskedelem
"D&D" DRÓTÁRU IPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT.	Huzaltermék gyártás	Gépipar

Vállalkozás neve	Fő tevékenységi kör	Iparág
KALDERA IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	Vegyestermékkörű nagykereskedelem	Nagykereskedelem

Forrás: ÉSZAK TOP 100 - 2021

Az első három gépiparban tevékenykedő társaság közül valamennyi új befektetés eredményeként jött létre, mindegyikük a gépipar-járműgyártás területén tevékenykedik és 100 Mrd Ft feletti árbevételt termel (a negyedik JOYSON is 100 Mrd feletti árbevételt produkált).

A következő árbevételi kategóriába tartozik 4 vállalkozás, melyek 25 Mrd Ft feletti árbevételt termeltek, az energetikai, logisztikai, valamint kis- és nagykereskedelem ágazatokban. (Az MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2021. szeptember 01-től visszaadta villamos energia egyetemes szolgáltatási engedélyét, az új egyetemes szolgáltató az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.)

33. táblázat: A legnagyobb foglalkoztatók Miskolcon a 2021-es évben

Vállalkozás neve	Fő tevékenységi kör	Foglalkoztatottak létszáma (fő)
ROBERT BOSCH POWER TOOL ELEKTROMOS SZERSZÁMGYÁRTÓ KFT.	Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása	2803
ROBERT BOSCH ENERGY AND BODY SYSTEMS KFT.	Jármű villamossági, elektronikai készülékek gyártása	2608
JOYSON SAFETY SYSTEMS HUNGARY KFT.	Közúti jármű- járműmotor alkatrészeinek gyártása	2076
MVK MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.	Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás	732
MVM ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT.	Villamosenergia elosztás	620

Forrás: ÉSZAK TOP 100 - 2021

A TOP 5 foglalkoztatók sorrendjében nincs változás az előző évekhez viszonyítva, a BOSCH esetében minimális emelkedés is volt 2020-hoz képest, a JOYSON és MVK Zrt. esetében pedig minimális csökkenés tapasztalható.

Fejlődő ágazatok

Potenciális kitörési lehetőséggel bíró ágazatok Miskolcon és a megyében:

- fémipar, fémfeldolgozás,
- energetika, megújuló energiaforrások hasznosítása
- IT szektor, informatika
- turizmus

A Miskolc 2030 programban került rögzítésre, hogy Miskolcon a fejlődő stratégiai ágazat a modern nehézipar. „A városban a nehéziparnak (kohászat és gépgyártás) évszázados hagyományai vannak, annak ellenére, hogy a szerkezetváltás következtében ezen iparágak háttérbe szorultak – bizonyos tevékenységek megszűntek, számos területen világszínvonalú termelés folyik ma is. A modern anyagtechnológiai gyártók, illetve a modern gépgyártás a gépiparon belül a városban ma is meghatározó mind árbevétel, mind foglalkoztatotti létszám vonatkozásában, a jelentős számú KKV ezen a területen összességében közel akkora súlyt képvisel, mint a közelmúlt nagybefektetései révén létrejött új gépipari kapacitások.”

2018. év adatai alapján a Gépiparon belül a két legjelentősebb tevékenységi kör árbevétel és létszám adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

34. táblázat: Gépipar ágazaton belüli két legjelentősebb tevékenységi kör árbevétel és létszám adatai (2018)

	Árbevétel (Mrd Ft)	Létszám (fő)
Járművillamossági- elektronikai készülékek gyártása	389	4397
Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgépek gyártása	188	2438

Forrás: ceginformacio.hu/Miskolc - 2030 Növekedés Programja

Az e tevékenységi körökben működő üzemek az elmúlt egy-másfél évtizedben a városba érkezett új befektetések következtében jöttek létre.

Városi szinten vizsgálva az exportáló cégek árbevétel adatait növekvő pályát figyelhetünk meg. Miskolcon a 2018-as érték 86%-kal nagyobb a 2012-eshez képest.

Az exportáló ágazatok szerkezetét Miskolcon az alábbi diagram mutatja be. A 2018-as évet alapul véve látható, hogy központi szerepe van a gépiparnak. A kereskedelem – jellegéből fakadóan – szintén a legnagyobbak között van.

36. ábra: Export ágazatok árbevétele Miskolcon 2018-as adatok alapján (Mrd Ft)



Forrás: ceginformacio.hu/ Miskolc - 2030 Növekedés Programja

Az exportáló cégek esetében is kirajzolódik, hogy mennyire koncentrált Miskolc gazdasága, mivel a borsodi megyeszékhely esetében a gépipar adja az export árbevétel 83%-át, a város koncentrált iparági szerkezetével nagy mértékben kitett válságoknak, különösen abban az esetben, ha a legjelentősebb ágazat közvetlenül kötődik a járműgyártáshoz.

Társadalmi vállalkozások

Az angol elnevezésből (social entrepreneurship) eredeztetve a társadalmi vállalkozásokat magyarul szokás szociális vállalkozásoknak is nevezni, azonban fontos megjegyezni, hogy a társadalmi vállalkozások tevékenysége semmiféleképpen nem szűkíthető le a szociális szektorra. Egy társadalmi vállalkozás valamilyen társadalmi ügyet képvisel, azaz társadalmi küldetése van. A nyereségét a kedvezményezettjeire osztja, illetve a szervezet működtetésére fordítja, nem pedig a magántulajdonba forgatja vissza.

Jelentősebb társadalmi vállalkozások Miskolcon:

Szimbiózis Alapítvány

Meghatározó társadalmi vállalkozásként a településen több mint 400 fogyatékossággal élő személyt lát el különböző szociális és terápiás szolgáltatásokkal és több mint 300 fogyatékos/megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnak.

Miskolci Autista Alapítvány

A Miskolci Autista Alapítványt 1992-ben a Miskolcon és környékén élő autizmussal élő fiatalok szülei hozták létre, hogy egy specifikus otthon létrehozásával a hiányos szociális ellátórendszerben addig csak sodródó autizmussal élő és értelmi fogyatékos fiatalok számára elhelyezést, teljes körű ellátást, szolgáltatást; képzési és foglalkoztatási lehetőséget nyújtsanak. 300 adagos főzőkonyhával rendelkeznek.

A Miskolci Autista Alapítvány 2013-tól a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által tanúsított akkreditált foglalkoztató. 2018. évben 32 fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személy dolgozott ezen foglalkoztatási rendszerükben.

Miskolci Zöld Kosár Közösség

A Miskolci Zöld Kosár Közösség egy tudatos termelői-fogyasztói közösség, egy olyan társadalmi vállalkozás, amelynek tagjai elkötelezettek a környezetbarát, fenntartható életmód iránt. A társadalmi vállalkozás célja, hogy kisebb környezetterheléssel, egészséges, környezetkímélő, illetve kézműves termékekhez juttassa a miskolci és Miskolc környéki embereket; bizalmat és emberi kapcsolatokat építsen a térségbeli termelők és fogyasztók között; és a vásárlások révén méltányos megélhetést biztosítson a térség megbízható termelőinek. Kínálatukban nem csak bio- és helyi élelmiszerek, de egyéb környezetkímélő és kézműves termékek is szerepelnek. A Miskolci Zöld Kosár Közösséget az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány non profit elven működteti.

MIPRODUKT Kft.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1995-ben alapított Szocio-Produkt Kft. küldetése kiváló ár-érték arányú szolgáltatások nyújtása a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának bővítése mellett.

Célja, hogy elősegítse a megváltozott munkaképességű emberek visszatérését a munkába, megadva ezzel számukra a hasznos és termékeny életvitel lehetőségét. 2013. februárjában a név Szocio-Produkt Kft.-ről MIProdukt Kft.-re változott. A 2020-as évben a foglalkoztatottak száma 181 fő.

Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete

A miskolci székhelyű Tű, Cérna, Szeretet varroda például csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztat. A 2019-től működő üzemben a hagyományos varrodai áruk mellett olyan kézműves termékekkel bővül folyamatosan a paletta, amelyek egyediek és máshol nehezen fellelhetők.

2021 tavaszán került megalapításra a Kézfogás Klaszter. A klaszter a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének kezdeményezése mentén jött létre. Az alapító okiratot aláíró szervezetek és cégek alapvető feladatuknak a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását tekintik. Támogatni és felgyorsítani szeretnék a hátrányban lévő, de még dolgozni akaró emberek visszatérését a munkaerőpiacra. A Magyar Vöröskereszt három megyei szervezetén túl a klaszter további tagja a Savic Consulting Kft. és a MIREHAB Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. A társulás célja, hogy valódi értékteremtés mellett minőségi, versenyképes termékeket és szolgáltatásokat kínáljon az észak-magyarországi régió piaci igényeire szabva. A megváltozott munkaképességű embereknek belépni és visszatérni is nehéz a munka világába. A vöröskereszt megyei szervezetének társadalmi vállalkozásai azokat támogatják, akik a legnehezebb helyzetben vannak, de dolgozni és tanulni akarnak.

1.9.3. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

A város gazdasági versenyképességét alapvetően meghatározza a jó infrastrukturális adottságokkal rendelkező **ipari parkok** megléte, melyek a korábbiakban már részletesen is bemutatásra kerültek: Miskolci Ipari Park (és azon belül a Mechatronikai Ipari Park), Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park, Diósgyőri Ipari Park és Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Park.

A Miskolcon jelenleg működő 225 hektár területű Miskolci Ipari Park és a 247 hektár területű Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park kihasználtsága jelentős. Önkormányzati, illetve Miskolc Holding Zrt. tulajdonban már csak kisebb területek állnak rendelkezésre, ezért alapvető fontosságú Miskolc város számára további fejlesztési iparterületek kialakítása. Miskolc 10 hektárnál nagyobb egybefüggő önkormányzati, vagy a Miskolc Holding Zrt. által értékesíthető ipari területtel jelenleg nem rendelkezik, a jelentősebb munkahelyteremtő beruházásokat a város nem, vagy csak az INPARK Miskolc Kft. területén tudja fogadni.

Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat alapján indultak már el az Operatív Programokból és Modern Város Programból finanszírozott fejlesztések, továbbá szintén ez alapján várható a 4 ütemre bontott fejlesztések folytatása is. A határozat rendelkezik róla, hogy Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése érdekében a külgazdasági és külügyminiszter tegyen javaslatot a Kormány részére az új iparterület kialakítását szolgáló intézkedésekre, valamint munkacsoportot alakít az ipari terület kialakításához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra-fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálatára az érintett minisztériumok és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek bevonásával.

A Miskolc Holding Zrt. adatszolgáltatása alapján Miskolc jelenleg a közigazgatási területén belül 10-20 hektár, az Inpark területén pedig maximum 30-40 hektár nagyságú területméretig tudja kezelni a megkereséseket, közigazgatási területén kívül pedig maximum 70 ha területméretig tud területet – a jelenlegi állapotában, azaz szántóként – kiajánlani, míg a nemzetgazdasági szempontból leginkább meghatározó volumenű beruházások fogadása azonban már problémát jelent.

Barnamezős területek

Miskolc Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (2019) az alábbiak szerint foglalja össze az alulhasznosított, barnamezős területek jelenlegi helyzetét: a barnamezős területek rehabilitációja, revitalizációja környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból is nagy hangsúlyt kap. A területen levő ingatlanok műszaki állapota, funkcionális tulajdonságai, az ingatlan megközelíthetőségének módja, infrastruktúrája jelentik a fő értékalkotó elemet egy-egy ilyen terület hasznosítási lehetőségeinek feltárása során. Ezen túlmenően a korábbi tevékenység által kiváltott környezetkárosító hatás értékképző vagy értékcsökkentő szerepű lehet. A gazdag ipari múltból, a hagyományos iparágak korábbi jelenlétéből adódóan ugyanakkor számos alulhasznosított barnamezős terület van jelen a város bel- és külterületén is. A barnamezős, elhanyagolt területek rehabilitációja, újragondolása, városképbe való környezetbarát, tudatos módon történő illesztése sok lehetőséget kínál a városvezetés számára a CO_2 kibocsátás csökkentési célok eléréséhez.

Miskolcon és környékén négy jelentősebb, elkülöníthető barnamezős terület található. Három ezek közül (**DAM, DIGÉP, Lyukóbánya**) egymás szomszédságában fekszik. Az ipari negyed eredetileg a város szélén, Diósgyőr és Miskolc közé épült, de a település „körbenőtte” azt. A közel 200 hektáron elhelyezkedő kohászati és a 45 hektáros DIGÉP-telephely a város belsejében fekszik. A terület funkcióváltását megnehezíti, hogy sűrűn beépített és nagy része kihasználatlan. A negyedik terület az ún. **Északkeleti Iparterület** közel 300 ha területen helyezkedik el. A város jelenleg is aktívan foglalkozik ezen barnamezős területek rekultivációs lehetőségeinek vizsgálatával.

A DAM területe régóta degradálódott területnek számít, melyet a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt nem sikerült eddig revitalizálni. A Diósgyőri Acélművek ipari hasznosítását célozza az a tanulmányterv, amit rövidesen az asztalra tesznek a Miskolci Egyetem szakemberei. Az övezetben jelenleg mintegy hatvanöt cég több mint hatszáz főnek biztosít munkát. A fejleszteni kívánt terület közel százharminc hektáron terül el, s szinte teljes egészében magánkézben van.

Miskolc MJV Önkormányzata Közgyűlésének 186/2020 (XII.17) határozatában a DAM északkeleti részét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította 2020. év végén, de jelenleg a terület déli részének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása is a város célja (2022-ben a 23365/43 hrsz.-ú ingatlanra is tanulmánytervet készíttetnek).

A barnamezős területek rehabilitációja, revitalizációja környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból is nagy hangsúlyt kap a fejlesztési stratégiában.

Miskolc Településfejlesztési Koncepciója (2014-2030) célkitűzésként az alábbit jeleníti meg: Miskolc barnamezős területeinek helyén rekreációs zöldfelületeket, zöldterületeket, zöldfolyosókat alakítanak ki.

A barnamezős területek rehabilitációja során mindenképp foglalkozni kell azzal, hogy - a 2020. júliusában kiadott, a rozsdaövezetekben megvalósuló „Városi Otthonteremtés Program" elindításához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat után nem sokkal a jogalkotó a korábbi bizonytalanságok felszámolására, illetve a jogi szabályozás megteremtése érdekében - kiegészítette az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.)
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatályát pedig kiterjesztette a rozsdaövezeti projektekre és az általános forgalmi adóról szóló törvényt is megfelelően módosította. Az Étv. módosítás a rozsdaövezeti akcióterületet kormányrendeletben kijelölt, közlekedési, közmű- és intézményi infrastruktúrával ellátott vagy fenntartható módon ellátható, lakó- és más rendeltetés kialakítására alkalmas, jellemzően barnamezős területeket is magában foglaló területként definiálja. A korábbi javaslatnak megfelelően, az akcióterületeknek két csoportját különbözteti meg a módosított Étv., név szerint az azonnali-, illetve a közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterületeket.

A Kormány 1369/2020. (VII. 6.) Korm. határozatban rendelkezett a rozsdaövezetekben megvalósuló „Városi Otthonteremtés Program” elindításához szükséges intézkedésekről, ezek közül a legfontosabbak:

- hogy „Városi Otthonteremtés Program” néven városi rozsdaövezetekben új lakások elérhető áron való megvásárlását lehetővé tevő, adókedvezménnyel támogatott – kereskedelmi banki hitelezéssel magánfejlesztők által felépítendő lakások magánügyletek keretében történő adásvételén keresztül megvalósuló – lakásfejlesztési program (a továbbiakban: Program) induljon, amelyhez a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram Hajrá konstrukciója elérhető finanszírozást biztosít;
- a Program keretében – a lakásbérbeadás tárgyi általános forgalmi adó mentességének fenntartásával – kijelölendő városi rozsdaövezetekben felépülő új lakások értékesítésének általános forgalmi adója 5% mértékű.

Cél továbbá, hogy a) akár saját tulajdonú, akár bérelt lakásban segítse az első vagy új otthon megteremtését a városi lakosság számára, b) a gazdaságélénkítő, beruházásösztönző hatás révén támogassa a munkahelyek megőrzését, új munkahelyek létrejöttét és vállalkozások stabil működését, c) a környezettudatos várostervezés jegyében, környezet- és klímabarát lakóépületek építésének ösztönzésével – az ipari műemlékek védelme szem előtt tartásával – előmozdítsa a kihasználatlan és elhanyagolt városi rozsdaövezetek megújítását.

Miskolcon ezeknek a területeknek a túlnyomó része magántulajdonban van, ami alátámasztja azt a kormányzati szándékot, hogy elsősorban a magántőkét kívánja bevonni a programba. Azokon a területeken, ahol még most is jelentősebb termelés zajlik, ott majd meg kell vizsgálni, hogy megfér-e egymás mellett a két különböző, a lakó- és a gazdasági funkció, illetve szükség esetén jól el kell majd különíteni egymástól a két területet.

Gazdasági versenyképességet befolyásoló egyéb tényezők

A megye képzési rendszere az alapszinttől a felnőttképzésig biztosítja a helyi igények szerinti szakképzett munkaerőt; emellett a Miskolci Egyetem képző és kutató bázisával, innovációs ökoszisztéma központként rugalmas felsőoktatási képzést, K+F+I szolgáltatást nyújt. A Miskolci Egyetem, mint a város egyik legnagyobb munkáltatója (1300 fő) a jelentős oktatási és gazdasági teljesítménye mellett K+F+I tevékenységével, valamint a kiépített klaszter-struktúrájával és innovatív gazdaságfejlesztési potenciáljával képes a város és a közeli jelentős ipari potenciállal rendelkező városok ez irányú fejlődését is szolgálni. A Miskolci Egyetem a régió tudásalapú fejlesztésének kiemelt fontosságú szereplője, mivel a műszaki és a társadalomtudományi képzések olyan választékát adja a helyi gazdaság számára, amely alkalmassá teheti a térségi vállalkozásokat a technológiai transzfer folyamatokba való bekapcsolódásba. A Miskolci Egyetem duális képzésében ma már olyan autóipari nagyvállalatok vannak jelen, mint a Joyson, a BPI Group Automotive Hungary, a Robert Bosch, melyek Miskolcon gyáregységekkel is rendelkeznek.

A Miskolci Szakképzési Centrum 10 tagintézményével, több mint 100 szakma oktatásával biztosítja a helyi gazdasági igényeken alapuló magas színvonalú szakmaoktatást Miskolc városában. A Centrum képzési kínálata nagyon sokszínű; a műszaki képzéseken túl, az üzleti és gazdálkodási, valamint szépészeti és szociális ágazat szakmai képzésein túl, egészen a turizmusig nyújt képzéseket. A Miskolci Szakképzési Centrum a régió meghatározó felnőttképző szervezete is továbbá, 2019-ben több mint 1000 fő vett részt 100 megvalósított felnőttképzési programban.

Miskolc közúti elérhetősége kiemelten jó; az M3-as és az M30-as autópálya kedvező hatással volt a város elérhetőségére.

35. táblázat: Miskolc nagyvárosi elérhetősége közúton

Nagyváros	Út hossza km-ben	Út hossza időben
Budapest	184 km	1 óra 37 perc
Szeged	340,8 km	2 óra 54 perc
Debrecen	112,7 km	1 óra 02 perc
Győr	310,5 km	2 óra 42 perc
Pécs	382,4 km	3 óra 33 perc
Nyíregyháza	118,2 km	1 óra 03 perc
Eger	79,6 km	51 perc
Kassa	86,3 km	1 óra 01 perc
Pozsony	385 km	3 óra 53 perc
Bécs	428 km	4 óra 18 perc

Forrás: http://www.utvonalterv.hu alapján

A megye gazdasági és társadalmi kapcsolataiban jelentős múltra tekint a Felvidékkel való gazdasági-kulturális kapcsolat, amely sok kiaknázatlan lehetőséget rejt. A megépült Miskolc-Kassa gyorsforgalmi út még közelebb hozza a Felvidéket, a gazdasági és kulturális együttműködéseket.

Miskolc jelentős vasúthálózati kapcsolatokkal rendelkezik. Több országos törzshálózati vasúti pálya halad át a városon (a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részét képező Budapest - Hatvan – Miskolc, az országos törzshálózat részeként Miskolc - Felsőzsolca - Hidasnémeti - országhatár; Tiszapalkonya-Erőmű - Tiszaújváros - Miskolc; Miskolc - Bánréve - országhatár; Miskolc - Tornanádaska - Hídvégardó - országhatár; vasútvonalak kiinduló, ill. végpontja Miskolc).

Miskolc vasúti összeköttetését a fővárossal INTERCITY járatok, gyors- és személyvonatok, a térség nagyobb városaival (Kazincbarcika - Ózd; Tiszaújváros; Szerencs - Sátoraljaújhely) pedig személyvonatok biztosítják. Miskolc Tiszai Pályaudvar rendező pályaudvarral is rendelkezik, de RoLa rendszerű kapcsolat nincs.

Miskolc vasúti összeköttetését a fővárossal, Tokajjal, Nyíregyházával, Debrecennel, Hajdúszoboszlóval, Szolnokkal, Szerenccsel, Sárospatakkal, Sátoraljaújhellyel, Kassával INTERCITY-járatok, a kisebb városokkal és számos községgel személyvonatok biztosítják.

A városnak nemzetközi repülőtere nincs (egy kisebb füves kifutópályájú sport célú repülőtérrel rendelkezik); a legközelebbi nemzetközi repterek Budapesten (182 km), Kassán (84 km), ill. Debrecenben (113 km) találhatók.

Klaszterek

Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter

A klaszter célja, hogy a régió tudásbázisára építve a gazdasági informatika, konvergens technológia, internet informatika és ipari informatika területén a tagvállalatok kutatás-fejlesztési kapacitásainak egyesítésével, a meglévő szinergiák feltárásával a nemzetközi piacokon is piacképes termékek és szolgáltatások kialakítására alkalmas K+F eredményeket hozzanak létre.

A Klaszter főbb tevékenységei:

- Kutatási tevékenység információs és kommunikációs technológiai és mobil technológiai ágazatokban,
- Domain- és tárhelyszolgáltatás, online marketing,
- Banki informatika,
- Automatizálás, ipari informatika,
- ERP, CRM rendszerek,
- Egyedi szoftverfejlesztés,
- Tesztelés,
- Szoftver és hardver kereskedelem.

A Klaszter tagjai, akik a hivatkozott tevékenységi körökben szerepet vállalnak, az alábbi linken ismerhetők meg: http://www.infoklaszter.hu/index.php/hu/tagjaink

Jelentős szegmens ez a terület a város életében, 41 informatikai vállalkozás tagja a klaszternek, ami több száz magas hozzáadott értékű munkahelyet jelent a városnak, és több tíz milliárd forint árbevételt éves szinten cégeknek.

NOHAC Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter

Mára Közép-Kelet Európa vált az autógyártás központjává, gyakorlatilag az összes jelentős európai és távol-keleti gyártó rendelkezik gyártóbázissal a régióban. Jelenleg Magyarországon négy autógyár (Original Equipment Manufacturer), a SUZUKI, a GM, a Mercedes és az AUDI rendelkezik összeszerelő, vagy motorgyártó kapacitással. A gyártóknak érdekük, hogy az alkatrészek, helyi, vagy közeli beszállítóktól érkezzenek, tehát a régió cégeinek – így az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) tagvállalatainak is – jó esélyei vannak arra, hogy beszállítói pozíciót szerezzenek, illetve a meglévőket tovább erősítsék.

A NOHAC 2006. végén alakult három vezető beszállító, a BOKIK, valamint a Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ részvételével. A klaszter célja, hogy az észak-magyarországi térség autóipari beszállítóinak társulása révén növelje azok versenyképességét, innovációs és jövedelemtermelő képességét, s így közelebb hozza tagjait az európai autógyártáshoz és az európai autógyártást partnereihez.

Az alapítást követően számos további cég csatlakozott a NOHAC-hoz, amely mára 77 tagot számlál. A tagok többsége fém- és műanyag megmunkáló vállalkozás, de találunk köztük tervezőirodákat, tanúsítással és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokat is. A klaszter tagvállalatai által foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 16 000 főt, árbevételük megközelíti a 731 milliárd forintot, export árbevételük több mint 569 milliárd forint. A NOHAC 2014. óta rendelkezik Akkreditált Klaszter címmel (Forrás: nohac.hu).

A Klaszter tagjai az alábbi linken érhetőek el: http://nohac.hu/index.php/hu/tagjaink

Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológia Klaszter (MANO)

2008. március 27-én került a megalapítására, hogy az Észak – magyarországi Régióban az innovációs lánc szereplői közötti, projekt alapú, gazdasági és társadalmi együttműködés megteremtése, az együttműködés kezdeti időszakában annak segítése, inkubálása.

Az anyagtudomány és a nanotechnológia kiemelt fejlesztési területei az Észak-magyarországi régiónak, tekintettel a térség és vállalkozásainak komoly ipari hagyományaira és az erős és nagy múltra visszatekintő oktatási és kutatási háttérre.

Az anyagtudomány és nanotechnológia szervesen kapcsolódik egymáshoz. A XXI. században a modern anyagok kutatása és fejlesztése az egyik legígéretesebb és leggyorsabban fejlődő terület, kialakulóban vannak új nanotechnológiai alkalmazások, melyeknek már most jelentős társadalmi hatásuk van. A nanoméretű anyagok kiemelkedő jelentőséggel bírnak, nagy szellemi hozzáadott értéket realizáló területet képviselnek. Rendkívüli diverzifikációt jelent az alkalmazási területek sokfélesége, amelyek mind speciális igényekkel lépnek fel az ipar különböző területein (építőipar, járműipar, környezetvédelem, info-kommunikáció, egészségügy stb.)

A klaszter tagjai az alábbi linken érhetők el: http://manoklaszter.hu/www.manoklaszter.hu/klaszter-bemutatasa/index.html

1.9.4. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

Az ingatlanpiaci szereplők tapasztalatai szerint a négyzetméter árak átlagosan 2019-re jelentősen megugrottak Miskolcon is, a nagy felfutási szakasz azonban az év közepén megállt, 2020-ban valamelyest csökkent, majd 2021-ben ismét emelkedésnek indult. Miskolcon az épített lakások statisztikája az alábbiak szerint alakult 2014. óta:

36. táblázat: Épített lakások mutatói - Miskolc

Időszak	Épített lakások száma összesen (db)	Épített lakások átlagos alapterülete (m^2)	1000 főre jutó épített lakások száma (db)	Épített lakások területe összesen (m^2)
2014. év	52	107	0,3	5553
2015. év	40	130	0,3	5219
2016. év	36	161	0,2	5793
2017. év	130	106	0,8	13728
2018. év	311	93	2	28800
2019. év	145	111	0,9	16042
2020. év	104	137	0,7	14196

Forrás: KSH Statinfo

Miskolcon 2021. év elején 77.352 db lakást tartottak nyilván; ez a szám 2001. és 2011. között folyamatosan emelkedett, több mint 3.000 lakás; az emelkedés mértéke a 2008-as gazdasági válságot követő években lassult, majd 2011-től enyhe emelkedés kezdődött, de 2011. és 2021. között már csak 795 lakás épült, igaz az új lakásépítési támogatásoknak köszönhetően 2018-2019-ben újabb növekedési szakaszt figyelhetünk meg.

37. ábra: Összes lakásszám alakulás Miskolcon (db) 2001-2020



Forrás: KSH Statinfo

Önkormányzati tulajdonú lakások részletes bemutatása a 2.1.8.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás fejezetben történik meg.

Négyzetméter árak alakulása

38. ábra: Családi házak átlagos négyzetméter árai



Átlagos négyzetméterár Miskolcon

ház
lakás
nyaraló
telek
5 év
400 000
375 000
350 000
325 000
300 000
275 000
250 000
225 000
200 000
175 000
150 000
Átlagár [Ft/m²]
Jún 2017
Dec
Jún 2018
Dec
Jún 2019
Dec
Jún 2020
Dec
Jún 2021
Dec

A grafikonon látható átlagos négyzetméterárakat Miskolcon hirdetett nem újépítésű ingatlanokból számítottuk ki. Az átlagos négyzetméterárak alakulását az egyes ingatlan típusokra vonatkozóan 1 és 5 évre visszamenőleg havi bontásban láthatja. 2022 májusában a családi házak átlagos négyzetméterára 381 291 Ft/m² volt a településen.

Forrás: ingatlan.com

39. ábra: Lakások átlagos négyzetméter árai



A grafikonon látható átlagos négyzetméterárakat Miskolcon hirdetett nem újépítésű ingatlanokból számítottuk ki. Az átlagos négyzetméterárak alakulását az egyes ingatlan típusokra vonatkozóan 1 és 5 évre visszamenőleg havi bontásban láthatja. 2022 májusában a lakások átlagos négyzetméterára 435 693 Ft/m² volt a településen.

Forrás: ingatlan.com

40. ábra: Telkek átlagos négyzetméter árai



A grafikonon látható átlagos négyzetméterárakat Miskolcon hirdetett nem újépítésű ingatlanokból számítottuk ki. Az átlagos négyzetméterárak alakulását az egyes ingatlan típusokra vonatkozóan 1 és 5 évre visszamenőleg havi bontásban láthatja. 2022 májusában a telkek átlagos négyzetméterára 14 458 Ft/m² volt a településen.

Forrás: ingatlan.com

Mindhárom kategória (családi ház, lakás, telek) esetében megállapítható, hogy évről évre folyamatos a négyzetméterárak emelkedése, a telek árában 2017-ben némi csökkenés tapasztalható. 2021. májusi adat szerint a családi házak átlagos négyzetméter ára 279.397 Ft/m^2, a lakások 330.813 Ft/m^2, a telek négyzetméterára pedig 11.500 Ft/m^2 volt Miskolcon.

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és intézményrendszere

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

1.10.1.1. Költségvetés

Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatának 2011 - 2020-as időszakra vonatkozóan vizsgáltuk a költségvetését. A vizsgált időszakban megállapítható, hogy működési hiány az előző évi pénzmaradvány igénybevételével nem volt. A város fő önkormányzati bevételi forrásai:

- Működési célú támogatások (feladatonként): általános támogatás; köznevelés; szociális, gyermekjólét és gyermekétkeztetés; kulturális, költségvetési, egyéb működési.
- Felhalmozási célú támogatások
- Közhatalmi bevételek: ide tartozik a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó helyben maradó része; talajterhelési díj és pótlék, bírságbevétel. A gépjármű adó 2019-ig szerepel a táblázatban.
- Működési bevételek: nagy részét az intézményi működési bevételek teszik ki.
- Felhalmozási bevételek
- Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási): itt elsősorban működési célú átvett pénzeszközök szerepelnek.
- Finanszírozási bevételek: itt a hitel jelenik meg, azon belül is a felhalmozási célú hitelek jelennek meg.

37. táblázat: A költségvetés bevételi tételeinek alakulása (2011-2020)

Év	A	B	C	D	E	Összesen (A+C+D)
	(Működési bevételek)	(Helyi iparűzési adó- A-n belül)	(Felhalmozási és tőke jellegű bevételek)	(Finanszírozási bevételek)	(Hitelbevételek D-n belül)	
2011	39 949 405	6 255 389	5 195 673	4 465 152	3 800 395	49 610 230
2012	38 527 342	6 211 763	4 296 968	5 270 807	4 130 106	58 436 986
2013	30 962 963	7 215 953	7 033 488	7 411 985	3 358 479	45 408 436
2014	29 463 634	7 485 595	11 161 111	6 070 916	113 129	46 695 661
2015	29 454 444	8 941 515	13 950 381	8 807 608	2 140 880	52 212 433
2016	28 601 889	9 223 893	14 372 558	8 254 712	976 019	51 229 160
2017	32 694 172	9 821 788	10 651 791	16 551 690	426 632	59 897 653
2018	36 541 833	10 987 847	23 774 699	22 173 279	1 907 173	82 489 811
2019	38 397 677	11 843 515	7 473 081	41 579 360	375 981	87 450 118
2020	35 847 003	10 930 709	14 100 835	36 856 829	1 778 134	86 804 667

Forrás: Miskolc Megyei Jogú Város adatszolgáltatása

41. ábra: Iparűzési adó nagysága 2011 és 2020 között Miskolcon (e Ft)



Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

Az iparűzési adó trendje egyenletesen növekvő 2011. óta. 2020-ban csökkenés tapasztalható, melynek oka a COVID világjárvány.

Az Önkormányzat gazdálkodását a demokratikus döntéshozatal és a széleskörű nyilvánosság jellemzi. Alapvető cél már nemcsak a pénzügyi egyensúly biztosítása, az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működőképességének minőségromlás nélküli fenntartása, hanem az előzőeken túlmutatva, a még jobb minőségű és magasabb színvonalú feladatellátás és szolgáltatásbiztosítás kell, hogy legyen. Önkormányzat munkájának mércéje elsősorban a város lakosságának elégedettsége. Ezek érdekében már a költségvetések tervezésekor szükséges meghatározni a célokat és a követelményeket. A költségvetés tervezésének elsődleges követelménye, hogy az nem tervezhető bázisalapon. Mindenkor szükséges áttekinteni és gazdasági számításokkal alátámasztani az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, majd ezek után kell hozzárendelni a szükséges forrásokat. Tekintettel arra, hogy önkormányzat majdnem optimális szintre tudta hozni az elmúlt évek alatt intézményrendszerét, feladatellátásának szerkezetét, a további évek ennek finomítását kell, hogy szolgálják, ami azt jelenti, hogy továbbra is keresni kell a költségtakarékos, racionális megoldásokat.

1.10.1.2. Vagyongazdálkodás

Az önkormányzati költségvetés kiadásai:

- Működési kiadások:
  - Személyi juttatások s az azt terhelő járulékok; étkezési hozzájárulások.
  - Dologi kiadások.
  - Ellátottak pénzbeli juttatásai: szociális és gyermekvédelmi ellátások, települési kiadások stb.
  - Egyéb működési kiadások: pl. civil és sport szervezetek támogatása, tagdíjak, városi kitűntetések stb.
  - Működési célú finanszírozási kiadások: Ezen kiadások a következő feladatok esetében jelennek meg: képviselő-testület, városgazdálkodás és városüzemeltetés; közművelődési és sport feladatok; intézmények működése; egészségügyi feladatok, egyéb önkormányzati feladatok.
- Felhalmozási kiadások:
  - Beruházások: tárgyi eszközbeszerzés, közmunkához kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés, építési munkák, ingatlanvásárlás stb.

- Felújítások: bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztés; útkorszerűsítés, közművelődési, oktatási, szociális feladatellátó helyek fejlesztése, városrehabilitáció, önkormányzati épületek energetikai fejlesztése; szennyvízhálózat felújítási munkái, járdarekonstrukciós program stb.
- Egyéb felhalmozási kiadások.

38. táblázat: A költségvetés kiadási tételeinek alakulása (2011-2020)

Év	A	B	C	D	E	Összesen
	(Működési kiadások)	(Felhalmozási és tőke jellegű kiadások)	(Beruházási kiadások B-n belül)	(Finanszírozási kiadások)	(Hitelek törlesztése D-n belül)	A+B+D
2011	38 777 646	7 750 341	6 632 072	2 885 626	2 885 626	49 413 613
2012	36 948 909	4 967 614	4 140 972	2 163 589	2 163 589	44 080 112
2013	27 653 105	7 231 841	5 612 678	4 837 778	4 837 778	39 722 724
2014	29 778 877	12 171 172	11 685 319	1 389 730	1 389 730	43 339 779
2015	26 401 555	19 056 557	18 224 678	3 773 830	2 099	49 231 942
2016	27 320 678	4 174 319	2 567 399	4 336 424	17 593	35 831 421
2017	29 688 156	12 245 517	5 096 747	274 284	74 066	42 207 957
2018	34 175 731	9 008 142	4 949 325	4 183 581	458 745	47 367 454
2019	36 813 048	9 795 250	6 727 198	5 380 578	641 061	51 988 876
2020	33 493 576	18 480 523	15 068 559	2 668 981	2 430 886	54 643 080

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

A működési kiadások fedezetének megteremtése két módon történik meg: egyik az, hogy az önkormányzat pályázik a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatra, vagy a másik esetben a pénzintézethez hitelkérelmet nyújt be.

42. ábra: Miskolc Megyei Jogú Város hitel törlesztései 2011-2020 között



Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

A hitelek törlesztése tekintetében elég nagy mozgás tapasztalható az elmúlt 10 évben.

Az önkormányzat vagyonát tekintve az adatok szerint 2011. és 2020. között 12%-os növekedés volt. A vagyon legjelentősebb tételeit a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre átadott eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök jelentik. Az önkormányzat 40/2012 (XII.15.) önkormányzati rendelet szabályozza a vagyongazdálkodást.

Az Önkormányzat vagyona a kizárólagos, vagy résztulajdonában lévő ingók, ingatlanok és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint immateriális javak, üzletrészek, részesedések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív pénzügyi elszámolások, készletek, tárgyi eszközök, követelések összessége. Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból tevődik össze. A törzsvagyon a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyonból és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból, valamint a korlátozottan forgalomképes vagyonból tevődik össze. A kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon együtt alkotja a forgalomképtelen vagyoni kört. Az üzleti vagyonba tartozik mindaz a vagyonelem, amelyet törvény, vagy jelen rendelet nem sorol törzsvagyoni körbe.

Korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartoznak a) mindazon vagyontárgyak, amit az Nvtv. annak nyilvánít, b) műemlék épületek, építmények, c) védett természeti területek, d) kulturális javak, e) sportpályák és sportlétesítmények, f) köztemetők, g) erdők, h) helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai.

Az önkormányzati vagyon funkciója kettős: mindenekelőtt egyrészt infrastruktúrát biztosít a törvényben előírt kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához, másrészt bevételt teremt az önkormányzat számára a közfeladatok ellátásához, a vagyon állagmegóvásához, felújításához, a beruházások megvalósításához.

Ezen alapul az önkormányzati vagyon törvény szerinti felosztása is: a forgalomképtelen vagyon funkciója elsődlegesen az infrastruktúra biztosítása, míg a forgalomképes (üzleti) vagyon funkciója a bevételteremtés, hozam elérése.

A korlátozottan forgalomképes vagyon mindkét célt szolgálja, elsősorban infrastrukturális célja van, viszont a közfeladatok ellátása szempontjából nélkülözhető vagyonelemek az alapfeladatok sérelme nélkül hasznosíthatóak.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2020. évi vagyonmérlege** alapján az önkormányzati ingatlanvagyon könyv szerinti értéke 155,034 milliárd forint. Az ingatlanok java (66%) forgalomképtelen (102,755 milliárd forint), további 18,9% korlátozottan forgalomképes minősítésű. A fennmaradó forgalomképes ingatlan becsült értéke 23,063 milliárd forint.

Összesen 8634 db önkormányzati ingatlan van, melynek értéke 196 294 148 e Ft.

A forgalomképtelen önkormányzati ingatlanok száma 4991 db, értéke 125 851 777 e Ft. Ide tartoznak a Helyi közutak, közterek, közparkok, közterületek, árkok, közcélú vízi létesítmények.

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok száma 323 db, értéke 44 291 813 e Ft. Ebbe a kategóriába kerültek besorolásra az intézmények, hivatali épületek, sportlétesítmények, köztemetők, erdők, műemléki épületek, védett természeti területek, helyi közforgalmú vasúti pályák, Önk. Gazdasági társaságok használatába adott ingatlanok, egyházak kezelésébe adott ingatlanok.

Forgalomképes ingatlanokból 3320 db van az Önkormányzat tulajdonában, értékük 26 150 558 e Ft. Ide soroljuk a társasházakat, lakóépületeket, pincéket, önálló hrsz-ú garázsokat, garázsalatti területeket, idegen felépítménnyel beépített ingatlanokat, nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlanokat, beépítetlen belterületeket, külterületi ingatlanokat, udvarokat, üzemi épületeket, fürdőket és repülőtereket.

A forgalomképes önkormányzati vagyonból földrészlet 3320 db. A forgalomképes önkormányzati vagyonból önálló ingatlan 4005 db albetét.

Az önkormányzati ingatlanok jelentős része belterületen található. A külterületi ingatlanok nagyobb része forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes, de van köztük jó pár forgalomképes is. A külterületi ingatlanok között van legelő, szántó, közterület, vízfolyások, víztároló, árok, közút, véderdő, szemétlerakó telep, épület, közpark stb. A külterületi forgalomképes ingatlanok legnagyobb potenciálját a legelők, szántók (Bedegvölgy, Lyukóvölgy, Rózsásdűlő) és a Nyírjesdűlőben található Depó gáztelep (naperőmű telep) jelentik.

Az önkormányzati vagyon esetében az alábbi védettségi kategóriák jelennek meg:

- országos műemléki jelentőségű területen fekvő ingatlan: 62 db
- országos műemléki védettség: 26 db
- országos természetvédelmi terület: 62 db
- helyi védettség alá tartozik: 62 db
- helyi természetvédelmi terület: 3 db

39. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása e Ft (2011-2020)

Év	Törzsvagyon	Üzleti vagyon	Kötvény és hitelállomány
2011	181 647 254	22 751 400	29 375 047
2012	182 557 030	30 077 407	36 150 263
2013	170 316 396	28 641 575	10 246 542
2014	184 546 963	7 984 370	85 021
2015	186 832 490	33 518 608	2 223 801
2016	189 315 970	43 971 200	3 182 710
2017	186 090 582	41 860 448	3 534 794
2018	187 008 560	55 191 465	4 983 221
2019	200 964 208	50 019 370	4 718 141
2020	204 698 338	48 689 895	4 065 390

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Gazdasági Program:

Miskolc Megyei Jogú Város 2020-2024-es gazdasági programja 2020. november 24-én került elfogadásra.

Miskolc a régió vezető ipari-turisztikai központja, gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése érdekében nagyobb súlyt szükséges helyeznie a magas hozzáadott értékű, innovatív technológiájú új gazdaság (pl.: mechatronika, nanotechnológia, élettartam növelő technológiák, környezetbiztonságos alapanyagok, megújuló energiaforrások stb.) betelepítésére, továbbá a technológiai és tudás transzferre. A magas hozzáadott értékű termékek előállítása új munkahelyeket teremthet, erősítheti a gazdaságot, bővülhet a vállalkozások és a helyi kutatási, fejlesztési és innovációs szféra szereplői (főképpen a tudástermelő egyetemek) közötti együttműködés.

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

Miskolc városában a városfejlesztési tevékenység és annak intézményrendszere szerteágazó. A Polgármester és Alpolgármesterek ellátják a különböző típusú stratégiai fejlesztések felügyeletét. Emellett a közgyűlés munkáját segíti városfejlesztési feladatokban a városgazdálkodási és -üzemeltetési bizottság. A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a Városfejlesztési Főosztály foglalkozik a településfejlesztési tevékenységgel. Ezen túlmenően pedig különböző önkormányzati cégek is bekapcsolódnak a feladat ellátásába.

A közgyűlés az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása.

A közgyűlés városfejlesztési döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszik a Városgazdálkodási és -üzemeltetési bizottság.

A Bizottság véleményezi:

- az Önkormányzat gazdasági programját, és a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéseket,
- az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó közgyűlési javaslatokat,
- az önkormányzati gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési, működési koncepciókat, irányelveket, a szakmai igények és pénzügyi lehetőségek összehangolását,
- az önkormányzati vagyon hasznosításával, a vállalkozásokkal, alapítványokkal és kötvény kibocsátásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket, az ezzel összefüggő pályázati kiírásokat,
- az Önkormányzat által benyújtott, illetve a vagyona hasznosítására kiírt pályázatokat,
- a Közgyűlés által alapított díjakra vonatkozó javaslatokat,
- a helyi adók bevezetésére, megállapítására vonatkozó javaslatokat,
- a zárszámadással összefüggő előterjesztéseket,
- A Bizottság véleményezi továbbá az alábbi szakfeladatok ellátására vonatkozó előterjesztéseket:
    - városfejlesztés, a városrendezés-településrendezés,
    - az épített és természeti környezet védelme,
    - a városüzemeltetési (köz)feladatok,
    - a társulási együttműködés, közszolgáltatás és intézmény fenntartás,
    - fogyasztóvédelem,
    - helyi ipar és kereskedelem, állattartás, föld- és közterület használat,
    - rendkívüli események során a közellátás biztosítását célzó intézkedések.
- az Önkormányzat és a Hivatal éves belső ellenőrzési tervére, stratégiai tervére, valamint éves ellenőrzési jelentésére vonatkozó előterjesztéseket.

A Bizottság figyelemmel kíséri:

- és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását,
- a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az ezeket előidéző okokat, egyúttal állásfoglalást alakít ki a feladatok rangsorolására, prioritások érvényesítésére.
- Javaslatot tesz

- védett területek kialakítására,
- a polgármester munkájának elismerésére,
- a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

A Bizottság dönt a vagyonrendeletben meghatározott átruházott hatáskörökben.

A Bizottság Képviselője útján részt vesz társadalmi és szakmai egyeztetéseken, különösen a tervtanácsok munkájában.

A Bizottság Részt vesz az önerős közműfejlesztési program elfogadásában, a támogatások megítélésében.

A Bizottság Meghatározza a városkép javítása és védelme céljából létesített pénzügyi alap felhasználásának feltételeit és kiírja az erre vonatkozó pályázatokat és elbírálja azt.

A Közgyűlés által az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök, döntési jogkörök Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság esetében:

- Dönt a fejlesztési és rendezési célokat megalapozó tervpályázatok kiírásáról.
- Dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
- Jóváhagyja a vagyonkezelő szervezetek éves beszámolóját.
- Dönt Miskolc Megyei Jogú Város, illetve annak kistérségi, agglomerációs területén lévő elfogadóhelyeken ingyenes, kedvezményes vásárlásra, szolgáltatások igénybevételére jogosító kedvezményrendszer koncepciójának elfogadásáról, annak módosításáról, a kedvezményrendszer bevezetéséről és megszüntetéséről.
- Dönt:
    - az éves közbeszerzési terv jóváhagyásáról, módosításáról,
    - a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét meghatározó szabályzatok jóváhagyásáról.
- Dönt azon gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása tárgyában, amelyek társasági részesedését az Önkormányzat egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan, közvetlenül tulajdonolja.

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Főosztályának a feladata. A Városfejlesztési Főosztály a Hivatal, közvetlenül a jegyző alá rendelt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, főosztály szintű belső szervezeti egysége. A Városfejlesztési Főosztályt a jegyző közvetlen irányítása mellett a főosztályvezető vezeti.

Városfejlesztési Főosztály tevékenységi köre:

A Városfejlesztési Főosztály az alább részletezett feladatainak teljesítése útján részt vállal az Önkormányzat projektjeinek, beruházásainak véleményezésében, továbbá közreműködik a városüzemeltetési, beruházási feladatok, illetve a vízügyi, közlekedési és egyéb kommunális igazgatási feladatok ellátásában. Feladata továbbá, hogy a város közszolgáltatást ellátó gazdasági társaságainak tevékenységét figyelemmel kísérje, koordinálja, és elősegítse a társaságok és a Hivatal közötti kapcsolattartást, valamint az önkormányzat pályázataival kapcsolatban véleményezési, koordináló, felügyeleti és menedzsmenti feladatokat lát el. Ellátja az Önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

A Városfejlesztési Főosztály az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

- Városüzemeltetési és Műszaki Osztály
- Pályázati Főosztály
- Vagyongazdálkodási Osztály
    - Vagyonjogi Csoport
    - Vagyonfelügyeleti Csoport

Városfejlesztési Főosztály feladatai:

- Gondoskodik az önkormányzati fejlesztések megvalósíthatóságát támogató intézkedések megtételéről, koordinálja a kapcsolódó folyamatokat.
- Közreműködik a pályázatok, tervezési programok kiírásában és értékelésében, valamint az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó építészeti koncepciók kidolgozásában.
- Támogatja a terület- és településfejlesztéssel összefüggő feladatokat.
- Üzemelteti a város digitális térképére épülő térinformatikai rendszerét, melyből külső és belső adatszolgáltatást végez.
- Kapcsolatot tart a térinformatikai rendszer fejlesztése, az adatbázis frissítése céljából a külső és belső adatgazdákkal és üzemeltetőkkel.
- Ellátja az egyéb hatósági eljárásokhoz kapcsolódó véleményezési, adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatokat.
- Intézi a környezetvédelemmel kapcsolatos nem hatósági jellegű önkormányzati és államigazgatási feladatokat.
- Tájékoztató, tudatformáló munkát végez a környezet- és természetvédelmi területen, szervezi és koordinálja a környezetvédelmi programokat, rendezvényeket, jeles napokhoz kapcsolódó eseményeket.
- Ellátja az Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában, résztulajdonában álló, a főosztály szakmai feladatellátásához kapcsolódó, különösen a városüzemeltetési feladatot ellátó gazdasági társaságok (különösen Miskolc Holding Zrt., MVK Zrt., MIVÍZ Kft., MIHŐ Kft., Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., MIREHU NKft., REGIHU Hejőpapi Kft.) szakmai és tulajdonosi felügyeletét.
- Ellátja az előbbi pontban említett gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolatainak koordinálását, elemzi az üzleti terveket és beszámolókat.
- Közreműködik a fentebbi pontban nem említett gazdasági társaságok, különösen a kulturális, közművelődési, sport és turisztikai gazdasági társaságok üzleti terveinek és beszámolóinak véleményezésében.
- Gondoskodik a társaságok, különösen az MVK Zrt., MIVÍZ Kft. működésével összefüggő egyes központi költségvetésből származó bevételekkel kapcsolatos pályázatok, igénylések, elszámolások lebonyolításáról, kapcsolódó szerződések előkészítéséről.
- Véleményezi az említett gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, felügyelő bizottságát, könyvvizsgálóját érintő előterjesztéseket.
- Folyamatosan összeveti az említett gazdasági társaságok létesítő okiratait a cégnyilvántartás adataival, ennek alapján vezeti, szükség esetén felülvizsgálja az Önkormányzat vonatkozó nyilvántartásait.

- Vezeti az önkormányzat közvetlen tulajdonában, résztulajdonában álló gazdasági társaságok társasági részesedéséről, mérlegadatokról szóló nyilvántartásokat.
- Közreműködik az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat érintő, a Közgyűlés és szervei által hozott döntések végrehajtásában.
- Ellátja az Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságokat érintő Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatok Önkormányzatot érintő lebonyolítását, a vizsgálati megállapítások alapján hozott intézkedési tervek összeállítását, végrehajtását.
- Ellátja az Önkormányzat bérleményszolgáltatási, valamint az önkormányzati gazdasági társaságok ingatlanértékesítési feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett számlák, a szolgáltatással kapcsolatos elszámolások egyeztetésével összefüggő feladatokat, részt vesz azok Önkormányzatnál történő számviteli megjelenítésében.
- Közreműködik a befektetés ösztönzéssel kapcsolatos önkormányzati támogatások elszámolásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokban.

Pályázati Főosztály feladatai:

a) Figyelemmel kíséri az önkormányzat számára releváns hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, azokból rendszeresen tájékoztató anyagokat készít.

b) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Uniós, illetve az azt kiegészítő támogatásokhoz kapcsolódó eljárásrendeket, szabályzatokat.

c) Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírásra kerülő pályázatok esetében véleményezi a pályázati kiírásokat és módosító javaslatokat fogalmaz meg.

d) A gazdálkodási informatikai rendszerben kialakított formában vezeti az osztály tevékenységi körébe tartozó kötelezettségvállalásokat és teljesítéseket.

e) Koordinálja a projektek előrehaladási jelentéseihez, projekt fenntartási jelentéseihez kapcsolódó monitoring adatszolgáltatást.

f) Részt vesz a pályázati projekt javaslatok előkészítésében, valamint a pályázatok mellékletét képező dokumentációk és megvalósíthatósági tanulmányok összeállításában.

h) Nyomon követi és ellenőrzi a programok végrehajtását, a projektek megvalósítását és a források felhasználását.

i) Projektmenedzsmenti feladatokat lát el, amennyiben az adott pályázat tekintetében az önkormányzat közvetlen eljárása szükséges.

j) Rendszeres (havi) beszámolót készít a programok és kapcsolódó indikátorok teljesítéséről, azok belső-külső monitoringának eredményéről.

l) Ellátja a 2014-2020. programozási időszakban a projektek művelet kiválasztás körébe eső feladatait, és előkészíti a 2021-2027. időszakot.

m) Megvizsgálja a projektmenedzsment szervezettől érkező szerződéseket, okiratokat, dokumentumokat, illetve gondoskodik azok határidőben történő aláírásáról és aláíratásáról.

n) A pályázati tevékenységről beszámolót, statisztikákat készít, adatot szolgáltat.

o) Részt vesz a városi fejlesztéseket érintő területi, nemzeti és nemzetközi fejlesztési és támogatási programok előkészítésében, véleményezésében, megvalósításának értékelésében.

p) Kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal, a közreműködő szervezettel és a projektmenedzsment szervezettel a projektek tervezése és megvalósítása során.

Városfejlesztéshez, városüzemeltetéshez kapcsolódó önkormányzati cégek rövid bemutatása, általuk ellátott önkormányzati feladatok ismertetése

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-t 2000. február 23-án Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre társadalmi közös szükségletek kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül - szolgáló tevékenység folytatására. 2006. július 6-tól a tulajdonosi jogokat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. 2015. szeptember 30-án a Miskolci Agrokultúra Kft. beolvadt a Miskolci Városgazda Kft.-be. A „beolvadás” nem érinti a mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységet (rét-, erdő-, szántógazdálkodás és állattenyésztés, kereskedelmi tevékenység, valamint fóliasátras zöldségtermesztés), azokat a Városgazda viszi tovább. 2016. december 31. napjával a Régió Park Miskolc Nonprofit Kft. egyesült a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-vel.

Ellátott feladatok:

- Közterület-gondozás
  - Miskolc város napi, rendszeres takarítása, tavaszi és őszi nagytakarítás, illegális szemét elszállítása
  - parkgondozás, parkfenntartás, virágosítás, parlagfűirtás, növényvédelem
  - virágtartók, kandeláberek, virággúlák kihelyezése, gondozása
  - fűnyírás, gondozatlan területek kaszálása, lombgereblyézés, gallyazás, fakivágás
  - síktalanítás, hóeltakarítás, szóróanyag biztosítása
  - rágcsáló- és szúnyogirtás
  - Szinva- és Hejő patak medrének karbantartása
  - Út, híd, belvíz-létesítmények kezelése
  - KRESZ-, utcanév- és információs táblák kihelyezése, kátyúzás, útellenőri szolgálat
  - járdák, lépcsők, korlátok, hidak, aluljárók karbantartása, akadálymentesítése
  - bel- és külterületi zúzalékos utak karbantartása
  - ár- és belvízvédelem, katasztrófa elhárítás
  - önerős lakossági beruházások ügyintézése
- Speciális tevékenységek
  - Állategészségügyi telep fenntartása
  - Piacüzemeltetés
  - Temetőgondnokság
  - Miskolci Állatkert és Kultúrpark üzemeltetése
- Közfoglalkoztatási programok
  - közcélú foglalkoztatás
  - közhasznú foglalkoztatás
- Kivitelezési szolgáltatások
  - parkolók, autóbuszöblök kivitelezése
  - ülőbútor gyártása, szemetes edények kihelyezése, buszvárók karbantartása- építése, játszóterek fenntartása- EU szabvány szerintiek telepítése, szökőkutak, köztéri órák, illemhelyek üzemeltetése, karbantartása
  - városi rendezvények előkészítése, az ezzel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása

Az Önkormányzat szervezeti ábrája a 3.3. sz. mellékletben található meg.

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység

Miskolc város vezetése befektetőbarát környezetet hozott létre; ennek keretében a város, az új befektetők számára az alábbi lehetőségeket biztosítja:

- Egyablakos ügyintézés, egyszerűsített adminisztratív folyamatok.
- Cégalapítás támogatása, átmeneti irodahelyiség biztosítása.
- Pályázati tanácsadás az EU-s és egyéb pályázatok előkészítésében.
- Beszállítói fórumok rendezése, kapcsolattartás munkaerő-közvetítőkkel, munkaerő toborzás segítése.
- Vállalkozást segítő 1 állandó munkavállaló („host”) alkalmazásának támogatása.
- Lakás biztosítása a cégvezetés számára, átmeneti jelleggel.
- Munkavállalók képzésének támogatása.
- Közösségi közlekedés programozása, optimalizálása.
- Kulturális, sport és egyéb városi kedvezmények.

A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök:

- Infrastrukturális feltételek:
    - a város Ipari Parkja, a vállalkozások betelepülésére alkalmas repülőtér területe és gazdasági övezetek. A gazdaságfejlesztési tevékenységet, Ipari Park üzemeltetését az Önkormányzat és saját tulajdonú cége végzi.
    - A megfelelő elérhetőség biztosítása.
- Szabályozási környezet: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata különféle kedvezményekkel ösztönzi a vállalkozások betelepülését. Emellett az Önkormányzat Szabályozási terve az építési szabályokat és a területfelhasználás módját – a lehetőségeihez mérten - rugalmasan kezeli, ha megfelelő befektetői igény jelentkezik.
- Információáramlás biztosítása: tájékoztatás, pályázati lehetőségek vállalkozásösztönzéshez és -fejlesztéshez kapcsolódóan; valamint folyamatos kommunikáció, közös projektek generálása.

Az önkormányzat közvetett eszközei:

- a városi környezet gazdaságélénkítést célzó fejlesztései;
- Városi imázs, arculat kialakítása: a vállalkozások betelepülése esetében a döntési tényezők között szerepel a cégvezetők szubjektív, érzelmi döntése a városról. Ezért fontos, hogy tudatos város imázs alakuljon ki. Emellett a meglévő vállalkozások számára is pozitív megerősítést jelenthet a leendő partnereik körében.
- Partnerség: az önkormányzat a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen egyeztet a meghatározó gazdasági szereplőkkel; őket informálja és tájékoztatja, elvárásaikat és érdekeiket igyekszik minél nagyobb mértékben figyelembe venni a településfejlesztési tevékenységek során, valamint a lehetőségek és adottságok figyelembevételével közös projektek generálását is segíti.
- Gazdasági Program: az Önkormányzat négyévente programjában leírja a rövid-, közép-, hosszú távú célokat és fejlesztési elképzeléseket. Ezzel irányvonalat mutatva, hogy a város hogyan

képzeli el jövőbeli pozícióját, szerepét a térségben. A városvezetés nagy hangsúlyt kíván fektetni a fejlesztésekre, a költségcsökkentő megoldásokra, valamint a város regionális és térségi szerepére.

- Fontos a városban a pénzügyi széleskörű szolgáltatók jelenléte. Hozzájárulnak a vállalkozások pénzügyeinek megfelelő kezeléséhez, lehetőségeket biztosítanak a fejlesztések pénzügyi hátterének biztosításához.

Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

A Miskolc Holding Zrt. látja el Miskolc város gazdaságfejlesztési tevékenységét. (Tevékenységi körébe tartozik a befektetés-ösztönzése, befektetési célú infrastruktúra fejlesztési programok generálása, koordinálása, menedzselése, a befektetési portfolió kialakítása, ipari parkok menedzselése, valamint a betelepült és betelepülő vállalatokkal, klaszterekkel, helyi és nemzeti szintű szervezetekkel való kapcsolattartás, a tagvállalatok lehetséges befektetéseinek kezdeményezése és támogatása, koordinációja, a hazai és nemzetközi hálózatfejlesztési tevékenység).

Az Igazgatóság gazdaságfejlesztési feladatai:

- Befektetés-ösztönzés:
  - befektetés- ösztönzési tevékenység végzése,
  - befektetés-élénkítési célú infrastruktúra fejlesztési programok generálása, koordinálása, menedzselése;
  - nemzetközi és hazai cégekkel, fontos iparági szereplőkkel aktív kapcsolatteremtés és azok folyamatos menedzsmentje;
  - befektetési portfólió kialakítása;
  - befektetési ajánlatok készítése, városi prezentációk frissítése, aktualizálása, fordítása;
  - befektetői tárgyalások bonyolítása, szerződéskötés támogatása;
  - közreműködés egyéb szakmai háttéranyagok, valamint tárgyalások, szakmai programok előkészítésében, utóbbiak dokumentálásában;
  - a tagvállalatok lehetséges befektetéseinek kezdeményezése és támogatása;
  - a tagvállalatok számára esetleges befektetők keresése;
  - Miskolc város gazdaságfejlesztési és városfejlesztési feladatainak megvalósításában való részvétel.

- Vállalkozásfejlesztés:
  - Kapcsolattartás a Miskolc MJV területén működő vállalkozásokkal, kiemelten az Ipari Parkokba betelepült cégekkel;
  - folyamatos információgyűjtés a térségben működő versenyképes vállalkozásokról, potenciális beszállítókról;
  - vállalati igények azonosítása, megkeresések kezelése;
  - a betelepült cégek számára potenciális beszállítók ajánlása;
  - információnyújtás és tanácsadás a Miskolc Holding Zrt. illetékességi területére vonatkozó kérdésekben;
  - külpiaci és pályázati tanácsadás;
  - a Miskolc MJV területén működő vállalkozásoknál a felmerülő fejlesztési elképzelések felkarolása, azok megvalósulásának elősegítése;
  - részvétel azon szolgáltatások tartalmának és feltételeinek kidolgozásában, melyet Miskolc MJV szervezetei a vállalatok részére kínálnak;

  - Közreműködés szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában, kisebb találkozók önálló szervezése;
  - kapcsolattartás a vállalkozásfejlesztési szervezetekkel, kamarákkal, szakmai szövetségekkel, klaszterekkel, kutatóintézetekkel és a Miskolc Egyetemmel;
  - az Ipari Parkok fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, szükséges javaslatok kidolgozása, koordinációban való részvétel.
- Paktum iroda: Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum szakmai megvalósítása, lebonyolítása, szakmai koordinációja a TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 program keretében.

Az elmúlt időszakban létrejött testvérvárosi megállapodások is (pl.: a törökországi Kayserivel, a dél-koreai Asannal kötött, az oroszországi Jekatyerinburg-gal) a befektetői potenciál növekedését célozzák. (Miskolc rendszeresen részt vesz befektetés-ösztönzési célú rendezvényeken, konferenciákon és kiállításokon is, annak érdekében, hogy a város gazdasági potenciálját, és az újonnan létesült ipari parkok adta kedvező befektetési lehetőségeket minél szélesebb körben ismertesse).

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika

Miskolc MJ Város Önkormányzata vállalkozástámogató politikájával segíti a foglalkoztatás javítását. Miskolc Megyei Jogú Város, a Miskolci Városgazda és a Miskolc Holding együttesen a város egyik legjelentősebb foglalkoztatója.

40. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma Miskolcon

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *										
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolci járás	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022 01 - 07. hó
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	711	1 376	1 908	2 054	1 692	1 332	952	573	497	505
Országos közfoglalkoztatási program támogatása	182	332	485	533	471	324	226	200	189	159
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen	763	475	81	34	13	9	7	5	4	4
-Mezőgazdaság	47	68	33	12	3	2	1	1	1	1
-Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	188	69	11	12	8	4	2	3	2	1
-Szociális jellegű program	527	338	36	11	3	3	2	2	1	2

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *										
-Egyéb startmunka mintaprogram	-	-	-	0	0	0	2	0	-	-
-Magas hozzáadott értékű program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindösszesen	1 656	2 183	2 475	2 622	2 177	1 666	1 186	779	689	668

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ adatai alapján Önkormányzati adatszolgáltatás

A fenti táblázatból jól látható, hogy a közfoglalkoztatottak száma az elmúlt években fokozatosan csökkent, de jelenleg is havonta több mint 660 család megélhetéséhez járul hozzá ez a foglalkoztatási forma.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál dolgozó közfoglalkoztatottak legnagyobb része a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban vesznek részt, ahol adminisztratív feladatokat végeznek: iktatás, ügyiratok rendezése, postázás, fénymásolás. A foglalkoztatottak 90% nő és 10% férfi. Végzettségük: érettségi + számitógépes felhasználói ill. adatrögzítő (OKJ) vagy valamilyen szakirányú végzettség (pl.: irodai ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző).

A Miskolc Holding Zrt. vonatkozásában a közfoglalkoztatással érintett munkavállalók szintén a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban vesznek részt, ahol takarítási, karbantartási, egyéb segédmunkás tevékenységet végeznek. A nemek aránya a programban résztvevők esetében 60% férfi és 40%-ban nő. Végzettségüket tekintve többségében általános iskolai végzettség, legmagasabb szakmunkás végzettség volt.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el döntően a város közfoglalkoztatási teendőit.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban a közfoglalkoztatottak elsősorban a városüzemeltetési feladatok ellátását végzik a költségtakarékosság szem előtt tartásával. A foglalkoztatás az alábbi területeken történik:

- A város közterületeinek folyamatos takarítása 10 körzetre osztott takarítási központon keresztül;
- illegális hulladéklerakók felszámolása;
- a város zöld területeinek fenntartása, őszi lombgyűjtés;
- téli síktalanítási munkák végzése;
- Szinva- és Hejő patak medrének karbantartása;
- kiemelt ünnepek, rendezvények helyszíneinek takarítása, díszítése, karácsonyi füzérezés, zászlózási feladatok elvégzése;
- a városban található ülőbútorok, szemetesek javítása, felújítása;
- járdák, sétányok, vízelvezető rácsok javítása a szakmunkások segítségével;
- temetőgondnokság;
- piacüzemeltetés;
- a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges szállítás biztosítása.

A programokban férfiak, nők majdnem egyenlő arányban szoktak részt venni. A résztvevők 90-95%-a alacsony végzettségű, legfeljebb nyolc általános iskolai, vagy a Munkaügyi Központ által szervezett tanfolyami végzettséggel rendelkező. Mintegy 5% rendelkezik szakmunkás, szakképző iskolai végzettséggel, illetve érettségivel. A programban résztvevők jellemzően hátrányos helyzetűek, 80-85% arányban kisebbségi munkavállalók.

Országos közfoglalkoztatási program keretein belül a helyi program Miskolc város területén fasorgondozási feladatok elvégzésével indult. Sikerességének köszönhetően a további években is megmaradt a fasorgondozási főirányelv. Így lehetőségünk nyílt ennek tovább fejlesztésére a támogatás keretén belül beszerzett nagyértékű eszközökkel. A program másik főirányelvévé vált a város területén végzendő karbantartó festési munkálatok elvégzése, pl. évenkénti projektben megvalósult a közterületi korlátok festése, illetve a lekopott útburkolati jelek felújító festése. Szintén a város karbantartási feladataihoz kapcsolódik egy korábbi programláb melyben csapadékszemek tisztítását végezték el. A jelenlegi programjuk két alprogramlábra osztott. Egyik a fasorgondozási alprogram, melyben a cég telephelyére beszállított faanyag feldolgozását végzik. A másik programláb keretén belül parkolók úthibáinak javítását, illetve a parkolóhelyek felfestését végzik el. A programban hajléktalanná vált személyek foglalkoztatása valósul meg, akiket a Hajléktalanokat Gondozó Szervezetek közvetítenek ki. Mindkét nem megtalálható a programban. A kisebbség aránya 5%.

Foglalkoztatás vonatkozásában külön szempontot érdemel a roma lakosság foglalkoztatásának kérdésköre. Mint ismeretes a társadalmi harmóniára való törekvés ellen ható tényezők közt a munkanélküliség mellett a romák életmódja, kultúrája és a mélyen gyökerező diszkrimináció miatt a társadalmi- gazdasági integráció vontatott. Az óvodákban, iskolákban általában nincs roma program, a lemaradóknak nincs lehetősége a felzárkózásra. A roma népesség jelentős része létminimum alatt, rossz lakáskörülmények között él, alacsony képzettségük következtében kiemelkedően magas körükben a munkanélküliség. Leggyakoribb foglalkoztatási forma esetükben a közmunka programokban való részvétel, amely átlagosan 3-6 hónap foglalkoztatást jelent.

1.10.5. Lakás és helyiséggazdálkodás

Az Önkormányzat „Szociális ellátásról és a lakbértámogatás helyi szabályairól” szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelete meghatározza a minimális lakásnagyságot (1-2 személyig 2 lakószoba, 4 személy esetében 2,5 lakószoba, 5-6 személy esetében 3 lakószoba, 7 és több személy esetében 4 lakószoba), és lakás minőséget. A lakások bérletéről szóló 30/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete szabályozza a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokat.

A rendeletek a szociális bérlakásokra is vonatkoznak. Miskolc MJV nem rendelkezik bérlakás koncepcióval.

Az Önkormányzat bérlakás állománya 2021-ben 4788 db volt. Az állomány 13%-a mindösszesen szociális bérlakás.

41. táblázat: A bérlakás-állomány komfortfokozat alapján

Bérlakások komfortfokozat alapján	Száma (db)	Aránya (%)
Összkomfortos	3365	70,28%
Komfortos	783	16,35%
Félkomfortos	180	3,76%
Szükséglakás	25	0,52%

Bérlakások komfortfokozat alapján	Száma (db)	Aránya (%)
Komfort nélküli	435	9,09%
Összesen	4788	
-ebből szociális bérlakás	640	13,37%

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A fenti táblázatból látszik, hogy lakások több mint 2/3-a összkomfortos, 16% komfortos, mindösszesen 13,3% alacsonyabb komfortfokozatú.

43. ábra: A bérlakás-állomány szobaszám alapján



Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Mint látható a legtöbb lakás 1 vagy 2 szobás, de a másfél szobás lakások száma is megközelíti az ezret. A 2,5 szobás vagy annál nagyobb lakások aránya mindösszesen 12%.

42. táblázat: A bérlakás-állomány városrészenként

Bérlakások száma városrészenként	
Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész	255
Selyemrét, Keleti városrész	345
Martin kertváros - Szirma	9
Hejőcsaba - Görömböly	177
Avas Kelet - Népkert	26
Tetemvár - Északi domboldal	4

Bérlakások száma városrészenként	
Belváros - Avasalja	1093
Avas Dél	1554
Egyetemváros - Ruzsin	3
Miskolc - Tapolca	28
Komlóstető - Vargahegy	12
Miskolc Közép városrész	914
Lyukó-völgy	17
Pereces	111
Diósgyőr - Nyugati városrész	233
Bükkszentlászló	0
Lillafüred - Ómassa	7
Összesen	4788

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A bérlakások városrészenkénti eloszlása eléggé vegyes képet mutat. A legtöbb bérlakás Avas Dél és Belváros-Avasalja városrészekben, harmadikként követi a Miskolc Közép városrész 914 lakással. Ezt követő városrészekben egy-kétszáz bérlakás található, ilyen a **Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész, Selyemrét, Keleti városrész, Hejőcsaba-Görömböly,** Pereces és Diósgyőr-Nyugati városrész. S több olyan városrész van, ahol elenyésző a bérlakások száma – 30 db alatti (**Martin kertváros – Szirma, Avas Kelet – Népkert, Tetemvár - Északi domboldal, Egyetemváros – Ruzsin, Miskolc – Tapolca, Komlóstető – Vargahegy, Lyukó-völgy, Lillafüred – Ómassa); s Bükkszentlászlón nincs egy darab bérlakás sem.**

A lakossági kérdőívet megválaszolók több mint 70%-át jelentősen befolyásolná a helyi életminőségének javulásában, ha a városban kedvezőbbek lennének a lakhatási lehetőségek.

Az Önkormányzat rendelettel szabályozza a tulajdonában álló bérlakások kezelését. A bérbeadandó lakások pályázati úton érhetőek el:

- **szociális lakáspályázat** - alacsony komfortfokozatú (komfort nélküli, félkomfortos) lakások
- **költségelvű lakáspályázat** - kizárólag magas komfortfokozatú (komfortos, összkomfortos), költségelvű kategóriába tartozó lakások
- **piaci alapú lakáspályázat** - kizárólag magas komfortfokozatú (komfortos, összkomfortos), piaci kategóriába tartozó lakások
- speciális eset:
    - fiatalok és nyugdíjasok lakáspályázata

A rendelet 1. számú melléklete meghatározza a lakbérek megállapításánál alkalmazandó övezeteket és besorolási kategóriákat; a 2. számú melléklet a lakbér mértékét:

- szociális bérlakás: 165-390 Ft/m2 2021-ben.
- költségelvű lakás: 410-825 Ft/m2 2021-ben, mely függ a felújítás mértékétől, a lakás méretétől, komfortfokozatától és az épület típusától is.

- piaci elvű bérlakások: 610-1285 Ft/m2 2021-ben, mely függ a felújítás mértékétől, a lakás méretétől, komfortfokozatától és az épület típusától is.

Egyedi lakbérek: A szociális városrehabilitációs pályázat keretében, szociálisan bérbe adott lakások lakbére a rendelet hatályba lépését követően 2021. december 31. napjáig 390.- Ft/m^2, 2022. január 1. napjától a pályázati fenntartási időszak végéig 426.- Ft/m^2. A pályázati fenntartási időszak leteltét követően a lakások lakbére az irányadó költségelvű lakbér 10%-kal csökkentett összege.

A Miskolc, József Attila utca 15. 17. és 21. szám alatti lakások lakbére az irányadó költségelvű lakbér 30%-kal csökkentett összege.

A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díja:

- lift üzemeltetés biztosítása a földszinti és I. emeleti lakások kivételével: 1.300.-Ft/hó
- központi fűtés és melegvíz szolgáltatás
  - 2.1. alapdíj: 320,- Ft/lm3/év
  - 2.2. hődíj: 704,- Ft/lm3/fűtési szezon
  - 2.3. vízmelegítési díj: 866, -Ft/m3

- egyedi parkolási lehetőség biztosítása 1565,- Ft/hó
- egyéb szolgáltatási díj: az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló épületben lévő lakások vonatkozásában a közös használatra szolgáló épületrészek, épület-berendezések, nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartása körében felmerülő költségeknek a lakás alapterületével arányos része.
- A Miskolc, Szinva utca 25. valamint a Szondy György u. 42-44. szám alatti lakások lakbére az irányadó költségelvű lakbér 20%-kal csökkentett összege.

1.10.6. Intézményfenntartás

Miskolc az alábbi önkormányzati feladat ellátására tart fenn intézményeket:

- Egészségügyi alapellátás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapján szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó költségvetési szerv.
- Óvodai ellátás - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § 6. Óvodai nevelés - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § 1. a) pontja.
- Önkormányzati ellátó és kisegítő szolgáltatói tevékenység.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontjában és a 17.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján jogszabályban meghatározott eszközök alkalmazásával gondoskodik a települési önkormányzat helyi közbiztonságának biztosításáról, vagyonának, valamint más értékeinek védelméről.
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 64-66. § alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a megyei hatókörű városi könyvtári feladatok ellátása. A költségvetési szerv az

Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28:) Korm. rendelet alapján az ODR keretében működő szolgáltató megyei hatókörű városi könyvtár.

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. §-a, valamint 45. § és 45/A §-ai illetve a 55. § (1) bekezdés alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények:

43. táblázat: Önkormányzati intézmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények	
Neve	**Címe**
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	3525 Miskolc, Városház tér 13.
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	3527 Miskolc, Arany János u. 37.
Miskolci Integrált Óvodai Intézmény	3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.
Miskolci Közintézmény-működtető Központ	3525 Miskolc, Városház tér 13.
Miskolci Önkormányzati Rendészet	3530 Miskolc, Győri kapu 27/B.
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.
Herman Ottó Múzeum	3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	3530 Miskolc, Győri kapu 27/A

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

44. táblázat: Önkormányzati intézmények bevételei-kiadásai

		2011*	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kiadás	működtetés	41 690 147	23 830 623	11 122 226	11 289 944	11 267 161	11 950 707	11 920 029	16 270 796	17 121 158	15 585 496
	beruházás	7 611 447	228 434	215 454	342 436	324 186	292 336	263 086	635 749	411 244	322 529
	felújítás	100 654	11 267	8 659	11 416	83 519	6 499	7 438	53 948	22 205	20 882
Bevétel	működésből származó bevétel (saját bevétel)	5 316 213	3 801 130	2 547 522	2 775 977	2 919 529	3 254 835	2 721 919	4 273 379	4 169 387	1 977 423

*2011.és 2012. évben még nem volt külön gazdálkodó a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat, ezért az adat tartalmazza az Önkormányzat kiadását is.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A nem önkormányzati fenntartású intézmények listája a 3.4. mellékletben található.

1.10.7. Energiagazdálkodás

Miskolc MJV rendelkezik Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervvel (SECAP)[9], mely 2019-ben készült el. A klímastratégia kidolgozása, illetve a klímatudatos szemléletformálás minél szélesebb körben történő megvalósítása a város alapvető érdeke.

A város környezetvédelemmel és ezzel összefüggésben a klímavédelemmel kapcsolatban megtett eddigi lépései összefoglalóan:

- Miskolc MJV Önkormányzata 2011. szeptemberében együttműködési megállapodást kötött a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-vel. Az együttműködési megállapodásban a város vállalta, hogy követi a Green city alapelveit, tiszteletben tartja a Milánói Zöld Charta pontjait, alkalmazza a Green City Akkreditációs Pontrendszert a várost érintő fejlesztés elindításában és végrehajtásában;
- Miskolc MJV 2013-ban, az ATTAC projekt keretében elkészítette a város Fenntartható Közlekedési Tervét (SUMP), a Miskolc Holding Zrt. és MVK Zrt. vezetésével, amelyből két pozitív megvalósult példát említve a teljesség igénye nélkül: a közösségi közlekedés fejlesztését szolgáló villamos hálózat bővítése megtörtént, illetve 75 db CNG busz erősíti a környezetbarát városi közlekedést;
- A város rendelkezik Fenntartható Fejlődés Stratégiával (2013) is, melynek céljaként a következőt tűzték ki: „Felkínálni a város lakosságának a fenntarthatóság választásának lehetőségét, felkínálni a miskolci azonosságtudat kialakulását a fenntarthatóság értékei mentén.”
- 2015-ben csatlakozott az európai Polgármesterek Szövetségéhez, mellyel vállalta, hogy legalább 20%-kal mérsékeli a CO_2-kibocsátás mennyiségét (2008 választott bázisévhez képest);
- Egy éven belül Fenntartható Energia Akciótervet dolgozott ki (SEAP), a cselekvési terv végrehajtásáról kétévente jelentést állít össze;
- A megújuló energiafelhasználás mértékét folyamatosan igyekszik növelni a város a lakosait ellátó közmű rendszerekben, jelenleg a felhasznált távhő előállításának 51,3 %-a megújuló energiából származik;
- A megújuló energiafelhasználás jelentős részét teszi ki a geotermia. A Miskolci Geotermikus Projekt eredményeként 2013 májusa óta Miskolc Avas városrész távfűtésének és használati melegvíz (HMV) ellátásának meghatározó része geotermikus forrásból történik, nyáron 5-8 MWth, télen 30-35 MWth hőteljesítménnyel.
- Miskolc MJV együttműködik az Under213 Coalition szervezettel, amelynek tagjai elkötelezettek abban, hogy a globális hőmérséklet növekedés 2°C alatt maradjon. Az ÜHG-k 80%-os csökkentését vállalt Miskolc MJV az 1990-es szinthez képest 2050-re.

Települési klímatudatosság

Miskolc városában számos hazai és Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés van folyamatban, vagy fejeződött be. A fejlesztések többek között energetikai korszerűsítésre, a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére, energiahatékony és alacsony CO_2-kibocsátású közösségi közlekedési eszközök beszerzésére irányultak, továbbá elősegítik a megújuló energiát előállító technológiák telepítését. Kifejezetten szemléletformálásra irányuló támogatás érdekében is adott be Miskolc MJV pályázatot. A lakossági és ipari szereplők klímavédelmi és környezetvédelmi szemléletformálására Miskolc MJV Önkormányzata KEHOP 1.2.1 konstrukció keretében megvalósított egy projektet.

---

[9] NKM Optimum Zrt.: Miskolc MJV Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP), 2019

Miskolc városa több fronton is szemléletformáló akciókat indít lakossági, valamint ipari szereplők bevonásával.

Az ipari szereplők bevonása a klímavédelmi cselekvési programokba nélkülözhetetlen. Miskolc városvezetése jó kapcsolatot ápol a területén működő jelentősebb gazdálkodó szervezetek vezetőségével is. Tervek között szerepel olyan klímavédelmi célokat támogató műhelymunka-sorozat megrendezése, ami elősegíti az ipari szereplők intenzív bevonását a távlati közös kibocsátás-csökkentési célok eléréséhez.

Az Akciótervben megfogalmazott - a fenntartható energiagazdálkodás felé – CO_2 kibocsátás-csökkentő intézkedések:

- Üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkentési célérték,
- Épületek, létesítmények, berendezések – energiahatékonyságot javító fejlesztések,
- Közlekedés,
- Energiatermelés,
- Területhasználat-tervezés,
- Zöld közbeszerzés,
- Együttműködés, tudás és tudatosságfejlesztés,
- Szervezeti kapacitási intézkedések,
- Az akcióterv megvalósításának várható munkahelyteremtő hatása,
- Mitigációs akcióterv.10

A város energiaellátásának ismertetése a 1.16.2.1 fejezetben kerül bemutatásra.

---

[10] Forrás: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások

A **2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól** a helyi önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: *köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben definiáltak mellett például: hó- és síkosságmentesítési feladatok, szúnyoggyérítés,köztisztaság, hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák kihelyezése, külterületi ingatlanok gyommentesítése stb.).*

A helyi közszolgáltatások szervezésében, a településüzemeltetés biztosításában Miskolc Megyei Jogú Város meghatározó megrendelői, finanszírozói és tulajdonosi szerepet lát el. A településüzemeltetést érintő szabályok az önkormányzati felelősségi körbe utalt lakossági közszolgáltatások többségét érintik (hulladékgazdálkodás, vízellátás, szennyvízkezelés, folyékony hulladék kezelése, kéményseprő ipari szolgáltatás). Nem változott ugyanakkor a temetők működtetésére és a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó szabályozás.

Hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodással összefüggő feladatokat a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el Miskolc területén 10 éves közszolgáltatási szerződés keretein belül. Jelenlegi szerződés 2028-ig érvényes.

A Bogáncs úti hulladéklerakó bezárását (2006) követően utódlétesítménye a regionális hulladéklerakó (Hejőpapi), amelynek kapacitása mintegy 2 millió m^3, ami min. 20 évre biztosítja Miskolc és környéke kommunális hulladékainak biztonságos elhelyezését. Miskolc Megyei Jogú Város rendelete alapján, az ingatlantulajdonosok negyedévente 250 kg települési szilárd hulladékot a települési szilárd hulladéklerakón, vagy a miskolci hulladékudvarokban ingyenesen elhelyeznek.

A városban megoldott a lakossági szelektív hulladék gyűjtése, házhoz menő hulladékgyűjtés formájában (üveg, zöld és csomagolási papír, fém, műanyag hulladék). A hulladékudvarok, a hulladékgazdálkodási törvény által előírt szerves hulladékhányad csökkentését és kezelését oldják meg; a városban 3 hulladékudvar működik.

Az intézményi kérdőívből az alábbi információkat kaptuk:

Az adminisztratív és pénzügyi adatok, alaptevékenységhez kapcsolódó adatok is digitálisan rendelkezésre állnak a cégnél. Az alaptevékenység során keletkezett digitális adatokat csak belső használatra - pl. feldolgozás jelentések készítéséhez, prognózishoz – alkalmazzák. A cég honlapján egyoldalú – dinamikus információközlés zajlik (pl. napi aktualitások, hírek); de rendelkezik közösségi média felülettel.

A cég 320 munkavállalót foglalkoztat, kb. 6% felsőfokú végzettségű, 13% középfokú végzettségű, több mint 80% alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Újszerű fejlesztési elképzelések: szemléletformálás kiterjesztése, kibővítése leginkább az iskolások körében annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága növekedjen, a hulladékkeletkezés megelőzése erősödjön. Valamint igény lenne egy városi applikációra, ahol a cég az alábbi funkciókat biztosítaná: alapinformációk ismertetése, időpontfoglalás, lakossági bejelentések fogadása és kezelése, határidőkre való figyelmeztetés stb.).

Víziközmű:

Miskolcon a víziközmű szolgáltatásokat az Önkormányzat tulajdonában álló MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. biztosítja, 2011-ben kötött határozatlan idejű üzemeltetési szerződés alapján. A társaság feladata az önkormányzati közfeladat ellátása (a közüzemi ivóvíz-, a szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos és szakszerű biztosítása a város lakossága és közületi fogyasztói részére). A Társaság törekszik arra, hogy a megújulási és fejlődési képességét megtartva, eredményes és hatékony működéssel európai színvonalú víziközmű-szolgáltatást – jó minőségű, zavartalan vízellátást, környezettudatos szennyvíz kezelést – biztosítson, s eredményes, stabil és felhasználó központú gazdálkodása révén, önálló vízbázissal rendelkező és a régióban vezető szerepet betöltő szolgáltató lehessen. A MIVÍZ Kft. további célkitűzése, hogy az elektronikus szolgáltatások teljes körűvé tételével, felhasználóbarát ügyfélszolgálattal, innovatív leolvasási, számlázási és fizetési módok alkalmazásával személyre szabott megoldásokat nyújtson a felhasználók részére.

Az intézményi kérdőívből az alábbi információkat kaptuk:

Az intézmény rendelkezik a 2021-2035 időszak vonatkozásában fejlesztési tervvel.

Az alaptevékenység esetében digitális adatok rendelkezésre állása: nyersvíz és ivóvíz minőségi adatok, ivóvíz-hálózati üzemi paraméterek rögzítése, küldése, tárolása, valamint szennyvíz elvezetése és tisztítása során monitoringozandó üzemi paraméterek. Telephelyek, gépházak videó felügyeleti rendszere.

A cég rendelkezik honlappal, melyen statikus és dinamikus információk is megjelennek, kétoldalú információ csere zajlik; emellett a közösségi média felületet is használják.

A dolgozói állomány 354 fő.

Fejlesztési elképzelések:

Víziközművek felújítása, pótlása; új ivóvíz és szennyvíz közművek létesítése; kisértékű, nem digitális eszközpark bővítése, fejlesztése; nagyobb értékű eszközpark (laborműszerek, járművek, munkagépek, stb.) bővítése, fejlesztése; digitális informatikai eszközpark (számítógéppark, notebook, tablet, szerver, monitor, mobiltelefonok, telefonok, stb.) bővítése, fejlesztése; szoftverfejlesztés az elektronikus szolgáltatások teljes körűvé tételével, felhasználóbarát ügyfélszolgálattal, innovatív leolvasási, számlázási és fizetési módok alkalmazásával személyre szabott megoldásokat nyújtson a Felhasználók részére; integrált vállalatirányítási és döntéstámogató szoftver bevezetése; szakmai képzések, és továbbképzések; idegennyelvi képzések és továbbképzések.

Távhőszolgáltatás:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést a távhőszolgáltatás ellátására 10 éves időtartamra 2016. október 27-től kezdődően. A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. hőtermelési és hőszolgáltatási tevékenysége Miskolc közigazgatási területére terjed ki, alaptevékenysége során 32 ezer lakossági és közel ezer egyéb közületi felhasználó részére nyújt távhő – és használati melegvíz – szolgáltatást.

Az intézményi kérdőívből az alábbi információkat kaptuk:

A MIHŐ Kft. középtávú fejlesztési tervvel rendelkezik. IKT használata az alábbi területekre terjed ki: adatrögzítés, ügyvitel (VIR), adattárolás, TSS, távfelügyelet, számlázás, dokumentumkezelés, kommunikáció, üzemeltetés, távműködtetés, levelezés. Digitális adatokat belső használatra pl. feldolgozás jelentések készítéséhez, prognózishoz alkalmazzák. A cég rendelkezik honlappal, melyen statikus és dinamikus információk is megjelennek, kétoldalú információ csere zajlik; emellett a közösségi média felületet is használják.

A cég 198 munkavállalót foglalkoztat, 26% felsőfokú végzettségű, a többiek mind középfokú végzettségűek.

Megfogalmazott fejlesztési igények, elképzelések: hőforrás korszerűsítés (Diósgyőr, Bulgárföldi hőkörzetek belvárosi rendszerre csatlakoztatása, geotermikus megújuló alapú hőellátásba való bevonása és a két földgáztüzelésű kazánház teljes kiváltása); hálózatfejlesztés (hőtárolók, előre szigetelt acélcsövekre történő vezetékcsere kb. 90 nyvkm hosszban; Avasi körösítő vezeték építés; pótvízrendszer megerősítése; új felhasználók bevonásához kapcsolódó hálózatbővítések; szigetüzemű kazánházak kiváltása); új fogyasztók távhőre való csatlakoztatása (Miskolc belvárosi hálózat NY-i irányú Bulgárföld, Diósgyőr meglévő kazánházi hőkörzetekkel történő összekötése során, az új nyomvonal mentén lévő jelenleg nem távhős intézmények rákötése; Miskolc belvárosi hálózat É-i irányú Szentpéteri kapui létesítmények rákötésével megvalósuló bővítése; Miskolctapolcai turisztikai területek távhővel történő ellátása; MMJV tulajdonú intézmények távhőellátása; egyéb ingatlanfejlesztések kapcsán létesülő épületek, esetleg technológiai hőigények távhővel való kiszolgálása); hőközpont szétválasztás (Avas; Diósgyőr, Belváros); fűtőműi felügyeleti rendszer korszerűsítése; távfelügyeleti rendszer fejlesztése (Hálózatfelügyeleti rendszer (HFR) továbbfejlesztése, hőközpont felügyeleti rendszer felújítása); ügyviteli rendszer fejlesztés (ügyfélközpontú okosmérés (hmv, fűtés), integrált okosrendszerek kiépítése; teljeskörű e-számla bevezetése érdekében rendszerfejlesztés, fogyasztói tudatformálás).

Kéményseprőipari szolgáltatások:

A kéményseprő ipari szolgáltatásokat Miskolcon Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ellátási Csoportja látja el.

Közösségi közlekedés:

A Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot Miskolc Város Önkormányzata alapította (1994). A Zrt. látja el a város és Felsőzsolca helyi közösségi közlekedési feladatait a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés keretein belül 15 éves időtartamra (2011. június 01. – 2026. május 31.). A társaság jelenleg 44 autóbusz viszonylatot és 2 villamos viszonylatot üzemeltet.

Turisztikai feladatok:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretein belül a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft. keresztül látja el turisztikai feladatait. Ellátandó feladatok: értékmegőrzés, turizmushoz kapcsolódó koordinációs feladatok, információszolgáltatás. A szerződés 2023. december 31-ig, határozott időre szól.

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.:

2000. február 23-án A Miskolci Városgazda Kht-t az Önkormányzat hozta létre; 2009-től a társaság Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik (Miskolci Városgazda Nonprofit Kft). A jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 2015. 06.01-jén lépett hatályba, érvényessége: határozatlan.

A Miskolci Városgazda NKft. által ellátott önkormányzati feladatok a következőek:

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása);
- környezet-egészségügy (köztisztaság, környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás és vízkárelhárítás;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- állategészségügyi telep üzemeltetése;
- állat- és vadaspark üzemeltetése.

Okos megoldások a városüzemeltetésben:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a városgazdálkodással, városüzemeltetéssel kapcsolatban az alábbi területeken alkalmaz okos megoldásokat:

- városüzemeltetés, közbiztonság - térfigyelő rendszer üzemeltetése;
- táji-és természeti adottságok (település ismertség, turisztikai forgalom) megismerését támogató okos megoldások: Touch info tornyok jelenléte a turisztikai helyszíneken, különböző mobil applikációk, weblapok;
- épített környezeti adottságok (település ismertség, turisztikai forgalom) megismerését támogató okos megoldások: Touch info tornyok jelenléte a turisztikai helyszíneken, különböző mobil applikációk, weblapok;
- közterületi okos eszközök: 3 db LED fal, 6 db Wifi AP;
- Lakosságot célzó okos platformok, applikációk száma: 14 db;
- Okos megoldásokat alkalmazó közszolgáltatók száma: 4 db.

A közműszolgáltatók törekednek egyre jobban az okos megoldások alkalmazására (pl. víziközműnél jeladóval felszerelt vízmérők), amelyekkel az üzemeltetési költségeiket csökkenteni tudják.

A tömegközlekedésben a villamosokhoz hasonlóan a buszokon is nyílt WiFi hálózat érhető el minden utas számára. Emellett saját fejlesztésű menetrend applikáció és 126 megállóhelyen valós idejű intelligens utastájékoztató táblák állnak az utasok rendelkezésére. A teljes autóbusz és villamos járműállomány GPS alapú nyomkövető rendszerrel, valamint fedélzeti számítógéppel ellátott, melyet integrált forgalomirányító és menetrendi tervező rendszer irányít, a GTFS formátumú szabadon felhasználható adatok továbbításának kiépítése Google, HERE és más térképes, illetve menetrendi szolgáltatók felé.

1.12. Táji és természeti adottságok vizsgálata

1.12.1. Természeti adottságok

Miskolc a Bükk hegység keleti oldalán, a Szinva-patak, a Hejő-patak és a Sajó-folyó völgyében, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik. Miskolc területe 236,66 km², ebből 54,21 km² a belterület, 29,34 km² a zártkert és 153,11 km² a külterület. A belterületi rész szélessége kelet-nyugat irányban 19 km, észak-dél irányban 10 km. [11]

A természeti ökoszisztémák a várost határoló Bükki Nemzeti Park területén kevés zavarás mellett megfelelő állapotúnak tekinthetők, a város területén elsősorban a ruderális, nem megfelelően kezelt területeken rossz állapotúak, teret adva az invazív fajoknak.

Az özönnövények, allergén fajok állományai mind a biodiverzitásra mind az emberi egészségre veszélyt jelentenek, a folyamatos parlagfű gyérítés indokolt a különösen fertőzött területeken. Az idegenhonos fajok visszaszorítása szükséges a Szinva és a Sajó mentén és azon bolygatott területeken, ahol építési törmelék nagyobb kiterjedésben található.

Az ökoszisztéma szolgáltatások belterületen már csak kisebb mértékben tudnak érvényesülni (elérhető nyersanyagok, tiszta levegő és ivóvíz, éghajlat szabályozásában betöltött szerep, talajképződés, beporzás, zöldfelületek nyújtotta esztétikai élmény és a rekreáció lehetősége).

A város természeti értékekben bővelkedik.

A város kiemelt természeti értékei:[12]

Anna-barlang

Az Anna-mésztufabarlang az ország egyik legkülönlegesebb barlangja. Hozzá hasonló az egész világon csak hat létezik, hiszen a mésztufa barlangok általában nem látogathatóak. A barlang egész évben látogatható barlangi túravezetéssel. Járatainak összes hossza 570 méter, melyből a bemutatott szakasz 208 méter.

A mésztufa járatokban a függő cseppköveken túl csipkefinomságú forrásmészkő képződmények is láthatók. Kuriózumnak számítanak a megkövesedett növényi maradványok - gyökér, fa, moha és kéreg - és ezek lenyomatai.

Avasi Arborétum

Az Avas délkeleti lejtőjén található a Dr. Adorján Imre kezdeményezésére létrejött növénykert, Örökzöldes kert. A területe 14 hektárt tesz ki, és különleges fajtákon kívül gazdag magyar nemesítésű fajtákban. A növények jel-táblázottak, jól beazonosíthatók. Megtalálható itt óriás jegenyefenyő, Jeffrey fenyő, himalájai selyemfenyő. Nincs hiány az óriástobozú fenyőben, a hegyi és kínai mamutfenyőben és a foszló kérgű tujában sem. A kertben egy hangarózsa - Rhododendron - liget is megtalálható. A Lombos kertben 4,5 hektáron 350 lombhullató faj található köztük virginiai szilvával, tündérfával, japán juharral, ámbrafával és varázsfával.

---

[11] Miskolc földrajzi adatai. (https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/varosinformacio/miskolc-a-nagyvilagban 2020. 06.24.)

[12] Miskolc természeti értékei (https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/turizmus/latnivalok/aktiv-turizmus/termeszeti-ertekeink 2020. 06.24.)

Bethlen emlékút

A Bethlen-út a Bükk-hegység első turista útja volt, melyet 1892. júliusában adta át a Magyar Turista Egyesület. Az eredeti turistaút a korabeli diósgyőri fürdőt kötötte össze a hámori villateleppel. A történelmi turistaút akkoriban a még nem létező kisvasút nyomvonalán haladt. Régi formájában már nem létezik a kisvasút nyomvonala miatt. Helyette egy emlékutat hoztak létre, melynek kiindulási pontja a Diósgyőri vár. A 9 km-es túraút a Fehérkőlápán keresztül vezet el Lillafüredre érintve a kohász útvonalat és az Erzsébet sétányt.

Fehérkő

Lillafüred egyik nevezetes sziklacsúcsa, kilátóhelye a Fehérkőnek nevezett mészkőszikla, mely a sziklamászók egyik kedvence a környéken. A zöld háromszög turistajelzés a 587 m magas függőleges sziklafalak tetejére visz fel, ahol a környező hegyek panorámája tárul a szemünk elé.

Forrás-völgy tanösvény

A Forrás-völgyi Erdei Tanösvény Miskolc és Alsóhámor között a Csanyik-völgy elejéből nyíló körút. Jelzése a fehér négyzetben stilizált bükkfa. A tanösvény 10 db táblával ellátott, kifejezetten az erdőgazdálkodás témaköreit bemutató ösvény. A tanösvény érinti a Forrás-völgy fokozottan védett, de látogatható barlangjait, a Kecske-lyukat és a Büdös-pestet, valamint a Király-kút nevezetű forrást. A túraút hosszúsága 3,2 km.

Kecske-lyuk barlang

A Forrás-völgyi erdei tanösvényen felkereshető Kecske-lyuk barlang a Bükk-hegység fokozottan védett barlangja. Nevét a Nagy 6 méter magas és 6 méter széles háromszög alakú bejáratáról kapta. Bejárati csarnoka régen az állatok nyári istállója, delelőhelye volt. Innen eredhet neve is. Népszerű kirándulóhely könnyű megközelíthetősége miatt. Földtani és biológiailag jelentőség üregrendszere 480 méter hossza nyúlik el, nagyjából 23 méteres mélységbe, 256 méter tengerszint feletti magasságon. A barlang 100 méterig utcai ruhában is járható. Körültekintéssel szabadon látogatható. Fokozottan védett, jelentős létszámú denevérkolónia kedvelt tartózkodási helye.

Molnár-szikla

Kedvelt kilátópont a Bükk-hegységben ez a kereszttel jelölt szikla, melyről kilátás nyílik a festői Szinva-völgyére és Hámorra.

Szeleta-barlang

A Szeleta-barlang hazánk egyik fokozottan védett barlangja, az első magyarországi barlangi ásatások egyik helyszíne. A Szeleta őskőkori kultúra névadója.

Szent István-barlang

A Lillafüredi Szent István-barlang egy fokozottan védett cseppkőbarlang, melynek bejárata a Palotaszállótól 500 méterre, az Egri országút mellől nyílik.

Kultúrtáji besorolás

Természeti adottságai alapján az OFTK Miskolcot a Bükk kultúrtáj részeként különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek között tarja számon. Itt az országos fejlesztéspolitika részéről megjelenő feladatok a következőek: hagyományos gazdálkodás, kulturális örökség megőrzése, helyi közösségek fejlesztése, fenntartható turizmus fejlesztése, környezeti terhelés csökkentése.

19. térkép: OKTK Kultúrtájak


Kultúrtájak
NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL
Jelmagyarázat
1 - Szigetköz
2 - Sopron-Kőszeghegyalja
3 - Pannonhalma
4 - Őrség-Göcsej
5 - Balaton
6 - Zselic
7 - Belső-Somogy
8 - Mecsek
9 - Gemenc-Sárköz
10 - Velencei-tó
11 - Bakony
12 - Vértes
13 - Dunakanyar
14 - Mátra
15 - Aggtelek
16 - Tokaj-Zemplén
17 - Szatmár-Bereg
18 - Nagykunság-Hortobágy
19 - Tisza-tó
20 - Körös-Tisza-mente
21 - Bugac-Kiskunság
22 - Ópusztaszer
23 - Komárom
24 - Cserhát
25 - Mezőhegyes
26 - Bükk
27 - Ormánság
28 - Villány
29 - Budai-hegység
30 - Gerecse

Forrás: OFTK

1.12.1.1. Domborzat és talajviszonyok

Domborzat

A város területének domborzata változatos, felszíne lépcsőzetes szerkezetű a magasságkülönbség eléri a 800 métert is. A legmagasabb fekvésű területe a Bükk-fennsík, amely 600-900 m tengerszint feletti magasságban húzódik és nyugatról kelet, illetve északkelet felé süllyed, középhegységi orográfiai domborzattípusba sorolható. A szintén középhegységi Déli-Bükk 185-703 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el, míg a Miskolci-Bükkalja 115-366 m közötti tengerszint feletti magasságú hegylábfelszíni dombság. Az Északi-Bükk déli része, valamint a Tardonai-dombság 350 m átlagos tengerszint feletti magasságú hegységelőtéri dombság, melyek déli, illetve délkeleti irányban ereszkednek alá. Az alföldi Sajó-Hernád sík 89,5-160 m közötti tengerszint feletti magasságú hordalékkúp síkság.[13]

Legmagasabb területe a Borovnyák-tető (945 m).[14] A legalacsonyabb terület a Sajó melléke (110–120 m), ez az alföldi táj része. Fiatal, pleisztocén–holocén üledékek (kavics, homok, agyag, iszap) építik fel.

A síksági tájat az Avas–Tetemvár vonalától Diósgyőrig egy 250–300 méter magas dombvidéki tájövezet, az Alacsony Bükk váltja fel. Geológiai felépítésében harmadkori tengeri üledék – homok, homokkő, márga, agyag, közbeépült szénrétegek – és miocén-kori vulkáni anyagok, főleg tufák vesznek részt. Felszínét patakok, vízfolyások tagolták fel.

Diósgyőrtől körülbelül Lillafüredig terjed a Középső Bükk 400–600 méteres rögsorozata, melyet túlnyomórészt triász mészkő, pala, alárendelt dolomit és egyéb kőzetek építenek fel. A tájövezet földrajzi sajátosságait a karsztos lepusztulásformák adják.

---

[13] NKM Optimum Zrt.: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA, 2020

[14] Miskolc Város Gazdasági programja a 2007–2008. évre

Lillafürednél kezdődik a miskolci táj legmagasabb lépcsője, a 600–900 méterre emelkedő Magas Bükk, vagy Bükk-fennsík. Felépítésében ó- és középkori tengeri üledékek (mészkő, pala, dolomit) és eruptív kőzetek (például diabáz és porfirit) vesznek részt. Keletről nyugat felé fokozatosan emelkedik, belsejében kisebb-nagyobb barlangok alakultak ki.[15]

Talajviszonyok

Miskolc közigazgatási területét sokrétű geológiai, domborzati és éghajlati adottságainak köszönhetően változatos talajtani viszonyok jellemzik (4. ábra). Nyugaton a Bükk-fennsík magasabb területein, ahol kiegyenlítettebb csapadékviszonyok uralkodnak, rendzina talajok a jellemzőek, itt bükkösök is nőnek, ugyanakkor a meredek erózió sújtotta területein köves sziklás váztalajok találhatók. Alacsonyabb hegységi területeken, a cseres-tölgyesek zónájában a barna erdőtalajok jelennek meg, ahol a csapadék kiegyenlítettebb, ott pedig agyagbemosódásos barna erőtalajok alakultak ki, itt is megtalálhatók a bükkösök, illetve a gyertyános-tölgyesek. Azokon a részeken, ahol az alapkőzet a felszínhez közel van, ott kőzethatású talajok jelennek meg, mint a mészkő és dolomit területeken kialakuló sötét színű rendzina talajok, ezeken általában szárazságtűrő növények telepednek meg (500-600 m magasságban). Az egyre alacsonyabb hegylábi területeket csernozjom-barna erdőtalajok jellemzik, ennek a természetes vegetációja a tatárjuharos lösztölgyes lenne, ám a talaj magas humusztartalma miatt a területet a mezőgazdaság hasznosítja. A terület legalacsonyabb részeit öntéstalajok borítják, melyek a Sajó ismétlődő áradásai folytán jöttek létre Mechanikai összetételük igen változó a vályogtól az agyagos vályogig minden előfordul ezeken a területeken, típusai között megtalálható a nyers öntéstalaj és a réti öntéstalaj mellett a réti talaj.

20. térkép: Miskolc közigazgatási területének genetikai talajtípusai


37 / 184
200%
760000
766000
772000
778000
784000
312000
308000
304000
300000
296000
Miskolc közigazgatási területének genetikai talajtípusai
Jelmagyarázat
Réti talajok
Réti öntéstalajok
Rendzina talajok
Köves és földes kopárok
Agyagbemosódásos barna erdőtalajok
Alföldi mészlepedékes csernozjom
Csernozjom-barna erdőtalajok
Ramann-féle barna erdőtalajok
Savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok
0 1 2 4 6 8 10
Kilométer

Forrás: Klímastratégia készítésének megalapozó dokumentációja - MÓDSZERTAN http://klimatudatos.hu/wp-content/uploads/2016/05/Miskolc_FINAL_0513_02.pdf

---

[15] Miskolc (9-15. old); Budapest, 1979, Szerkesztő: Imreh József

1.12.1.2. Éghajlat

Miskolc közigazgatási területének **középhegységi részein hűvös-nedves éghajlatú**, alacsonyabb részein **mérsékelten hűvös mérsékelten száraz éghajlatú** területek vannak. Itt a napsütéses órák számának évi összege 1 900 körüli, nyáron 740-750, míg télen ez 170-200 körüli. Az évi középhőmérséklet a legmagasabb területeken 6°C, az alacsonyabb középhegységi részeken 8,5-9°C. A 10°C-os napi középhőmérsékletet meghaladó napok száma várhatóan 140-150, illetve 165-170 közé tehető. A tavaszi fagy április 30. után egy-két nappal még valószínű, ahogy az első fagyok megjelenése október 5. előtt is. A karsztos fennsík egyes területeinek töbreiben még nyáron is előfordulhat éjszakai fagypont körüli hőmérséklet. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok sokéves átlaga 28-30°C, alacsonyabban 30-32°C, míg a minimumoké -17, és -15°C körül van. A csapadék éves mennyisége a fennsíkon legfeljebb 800 mm, alacsonyabb részeken a 700 mm-t éri el, ebből a vegetációs időszak csapadékmennyisége 380-450 mm. Átlagosan 70-100 napig fedi hótakaró a talajt, a hó vastagsága a fennsíkon 50 cm körül van, míg az alacsonyabb területeken 20-25 cm. A nyugati, illetve a dél-nyugati szelek az uralkodóak, átlagosan 3-4,5 m/s a szélsebesség.

A dombsági tájakon mérsékelten meleg-mérsékelten száraz az éghajlat. Az évi napsütéses órák száma 1800 - 1850 óra alatt van, ebből 720-760 óra jut vegetációs időszakra, télen pedig 150-180 óra. Az évi középhőmérséklet átlaga 8,8 - 9,5°C, a napi középhőmérséklet általában április 10. után már 10°C fölé emelkedik és október 10- körül esik vissza alá, így a fagymentes időszak hossza 175-180 nap. Az abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok sokéves átlaga 31-33°C, és -16, ill. -17°C körüli. A csapadék évi összege 550 és 650 mm között alakul, ebből a tenyészidőszakban 350-380 mm hullik. A hótakarásos napok száma 40-45, az átlagos hóvastagság 18-22 mm.

A síksági területeken mérsékelten meleg, száraz éghajlat alakult ki. A napfényes órák évi összege 1 850-1 900 körüli, 730-750 óra a vegetációs időszakban. Az évi középhőmérséklet 9,3-9,6 °C, a tenyészidőszak középhőmérséklete 16,6 °C. A 10 °C-ot meghaladó napi középhőmérséklet április 10-től október 15-17-ig tart. A maximális hőmérsékletek sokéves átlaga 33,5 °C, míg a minimumoké -16 és -16,5 °C közötti. Az évi csapadék összeg az alföldi területeken 540-580 mm közötti, ebből 330-350 mm a vegetációs időszakban. A hótakarásos napok száma éves szinten 38 körül van, a hóvastagság átlagosan 16-17 cm. Az uralkodó szélirány észak-északnyugati, átlagos szélsebesség 2,5 m/s.

44. ábra: Miskolc MJV éghajlati jellemzőinek összegzése



Éghajlati jellemzők	Hűvös-nedves	Mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz	Mérsékelten meleg-mérsékelten száraz	Mérsékelten meleg, száraz
Napsütéses órák száma	1 900	1 900	1800 - 1850	1 850-1 900
Évi középhőmérséklet	6 °C	8,5-9 °C	8,8 - 9,5 °C	9,3-9,6 °C
10 °C-os napi középhőmérsékletet meghaladó napok száma	140-150	165-170	175-180	190
Évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga	28-30 °C	30-32 °C	31-33 °C	33,5 °C
Évi abszolút hőmérsékleti minimumok átlaga	-17 °C	-15 °C	-16 - -17 °C	-16 - -16,5 °C
Csapadék éves mennyisége	800 mm	700 mm	550-650 mm	540-580 mm
Hótakarásos napok száma	70-100	70-100	40-45	38
Uralkodó szélirány	NY, DNY	NY, DNY	NY, DNY	É, ÉNY
Átlagos szélsebesség	3-4,5 m/s	3-4,5 m/s	3-4,5 m/s	2,5m/s

Forrás: Miskolc M.J.V. Klímastratégiája

Miskolc belterületének éghajlati jellemzői láthatók az alábbi ábrán. Sokévi átlagos havi középhőmérsékletét figyelembe véve a leghidegebb hónapja január, míg a legmelegebb a július. A város átlagos évi csapadékösszege 533 mm, ebből a nyári félév csapadékosabb, míg a téli félév szárazabb. A napsütéses órák éves összege 1 800 óra körüli. A napfénytartam évi menetet mutat (46. ábra). A nyári napok (maximális hőmérséklet legalább 25 °C) éves száma 70 nap körül van. A fagyos napok száma a több éves átlag alapján 105 nap.

45. ábra: Miskolc éghajlati jellemzőinek összefoglalása



Forrás: Klímastratégia készítésének megalapozó dokumentációja - MÓDSZERTAN http://klimatudatos.hu/wp-content/uploads/2016/05/Miskolc_FINAL_0513_02.pdf

1.12.1.3. Vízrajz

Hidrogeológiai szempontból Miskolc város területe a Sajó-Hernád-völgy mint önálló vízföldtani egység és a Bükk változatos földtani és vízföldtani felépítésű területén helyezkedik el. A város számára rendkívül fontos biztonsági tartalék vízkészletet a Hernád-völgyben található parti szűrésű vízkészlet jelenti, mely földtanilag sérülékeny vízkészletet jelent.[16]

Kiemelt környezeti probléma a felszíni vizek minőségének megőrzése, a helyi döntően karsztvíz alapú ivóvízbázisok sérülékenysége, szennyezései, és a klímaváltozáshoz kapcsolódó kihívások kezelése.

46. ábra: A miskolci karszt vízművek bemutatása

---

[16] MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELE-PÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. HELYZETELEMZÉS (2013.)


Miskolci víztermelő karsztforrások
Gravitációs üzemmód
É
Termelési kapacitás
Minimum: 20 m³/d
Átlag: 41 m³/d
Maximum: 80 m³/d
Termelési kapacitás
Minimum: 1 496 m³/d
Átlag: 13 910 m³/d
Maximum: 22 800 m³/d
Garadna-f.
Bükkszentkereszt
Szinva-f.
Anna-f.
Felső-f.
Termelési kapacitás
Minimum: 300 m³/d
Átlag: 800 m³/d
Maximum: 1 500 m³/d
Királykút-f.
Szentgyörgy-f.
Miskolctapolca-f.
Tavi-f.
Termelési kapacitás
Minimum: - m³/d
Átlag: 960 m³/d
Maximum: 960 m³/d
MISKOLC


Miskolci víztermelő karsztforrások
Szivattyús üzemmód
É
Répáshuta
Garadna-f.
Bükkszentkereszt
Termelési kapacitás
Minimum: 500 m³/d
Átlag: 800 m³/d
Maximum: 970 m³/d
Felső-f.
Szentgyörgy-f.
Királykút-f.
Miskolctapolca-f.
Tavi-f.
Termelési kapacitás
Minimum: 6 000 m³/d
Átlag: 25 200 m³/d
Maximum: 37 967 m³/d
Termelési kapacitás
Minimum: 4 000 m³/d
Átlag: 6 850 m³/d
Maximum: 9 600 m³/d
Termelési kapacitás
Minimum: - m³/d
Átlag: 27 m³/d
Maximum: 27 m³/d
MISKOLC

Forrás: https://miviz.hu/rolunk/ivoviz-szolgaltatas/

21. térkép: A település és környékének vízrajza


Varbó
Mályinka
Varbó
Parasznya
Szirmabesenyő
Arnót
Miskolc
Miskolc
Miskolc
M30
Felsőzsolca
Miskolc
Omassa
306
Miskolc
Felsőzsolca
Miskolc
Felsőzsolca
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Bükkszentkereszt
Répáshuta
M30
Sajópetri
Bükkszérc
Répáshuta
Répáshuta
Miskolc
Miskolc
Kistokaj
Sajópetri
Kistokaj
Kistokaj
Hejő
EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 787470.2903202435 Y: 312329.0542722002
2 km

Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet tartalmazza.

1.12.1.4. Növényzet[17]

A természetes vegetáció a florisztikai növényföldrajzi beosztás alapján a Matricum flóravidék, Borsodense flórajárásához tartozik, míg a Sajó völgye a Tornense flórajárásához.

A természetes növényzet maradványai részben ma is megtalálhatók a területen. Keleten a terület természetes vegetációját alapvetően a tatárjuharos alföldi lösztölgyesek alkották, melyek zónáját a Sajót kísérő magas ártéri kőris-szil ligeterdők és alacsony ártéri fűz-nyár ligetek jellemezték. Nyugat felé haladva ártéri ligeterdők és mocsarak, valamint cserestölgyes területek folytatódnak. A Szinva-patakot kísérő szubmontán égerliget valószínűleg a mai Diósgyőri vár, és a Kilián-déli lakótelep nyugati határáig tartott. Ettől keletre a völgytalpon kőris-szil ligeterdők jellemezték a területet. A cseres tölgyeseket nyugat felé haladva a kontinentális molyhos tölgyesek, valamint a hegyi gyertyános tölgyesek váltják fel, majd a magassággal párhuzamosan először szubmontán bükkösök, végül a legmagasabb területeken montán bükkösök alkotják a természetes vegetációt.

---

[17] Miskolc M.J.V. Klímastratégiája

A következő évtizedekben a klíma melegedésével egyre magasabbra tolódnak a fafajok számára ideális éghajlati zónák, ez fokozott stresszhatást jelent az erdőknek és a hozzájuk kapcsolódó élőhelyeknek.

Miskolc területe olyan ritka növényfajoknak ad otthont, mint a tüzes liliom (tűzliliom), a moldvai és karcsú sisakvirág, a sárga ibolya, valamint az északi irányfű és a szártalan bábakalács. Az orchideák közül a legféltettebb a Boldogasszony papucsa (erdei papucskosbor, rigópohár). Kiemelkedően fontos a Bükk hegység sziklai bükköseinek, tölgyeseinek megóvása, és fokozott védelmet élveznek a meredek, északi, sziklás dolomitmészkő oldalakon, törmeléklejtőkön kialakult, rosszul záródó, letörpült, göcsörtös fákból álló sziklai bükkösök, amelyek több növényritkaságnak és jégkorszaki maradványfajnak ad otthont. A dolomitban kialakult sziklagyepek legértékesebb társulása a tarka nyúlfarkfüves sziklagyep, ill. növényei, a tarka nyúlfarkfű és a tarka nádtippan.

1.12.1.5. Állatvilág[18]

A Kárpát-medence fauna dinamikáját tekintve a Bükk a szubmediterrán-pontomediterrán faunaelemek halmozódási gócterületének tekinthető, a kárpáti fajok benyomulási területe. A terület gazdag állatvilággal rendelkezik, rovarvilágának kiemelkedően értékes tagja a bükki szerecsenboglárka, havasi tűzlepke, a havasi cincér. További értékes állatfajok az alpesi gőte, a gyepi béka, a sárgahasú unka, a fehérhátú fakopáncs és a hegyi billegető. Olyan ritka madárfajok költési területe a Bükk, mint a kövirigó, a holló, az uhu, a fokozottan védett parlagi sas, a kerecsensólyom vagy a kígyászölyv. Az emlősök közül az újabban egyre többször ismét erre kóborló barnamedve, farkas vagy a hiúz, ami már több mint tíz éve állandó lakója a bükki erdőknek, továbbá a gímszarvas, a muflon és a vaddisznó kiemelkedően gazdaggá varázsolják a terület élővilágát. Az elmúlt 1-2 évtized általános tendenciája a nagyragadozók visszatelepülése Magyarországra, mellyel a Bükkben is egyre komolyabban számolni kell majd.

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet

Miskolc közigazgatási területe 23 661,43 ha, ennek kistájankénti arányai a következők szerint alakulnak:

- 27%-a esik a Miskolci-Bükkalja,
- 23%-a a Bükk-fennsík,
- 7%-a a Tardonai-dombság területére, valamint
- 15-15%-a a Sajó-Hernád-sík és a Déli-Bükk területére, illetve
- a fennmaradó 2% részt az Északi-Bükk foglalja el.

Az erdők és természetközeli helyek 12 454 ha területet foglalnak el Miskolc közigazgatási területéből, ennek 91%-a erdős terület, míg a fennmaradó 9%-ot cserjés, illetve lágyszárú növénytakaró fedi. Az erdővel fedett területeket kisebb-nagyobb gyepfoltok, cserjések, fiatalosok tagolják. Az erdős területek 97,2%-a lomblevelű-, 2%-a tűlevelű-, és 0,8%-a vegyes erdő. Egyedülálló élővilága folytán nagy részük (7 254 ha) védett terület, a Bükki Nemzeti Park része, illetve ennél is nagyobb területük esik Natura 2000 hálózatba. Ezek a területek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a nemzeti ökológiai hálózatban, élőhely-komplexe fontos magterület, ám rendszere igen sérülékeny is egyben. Mindezért is alacsony, hatóságilag is korlátozott a beépítettsége, a szűk völgyekre a völgytalpakra koncentrálódik (Bükkszentlászló, Ómassa, Lillafüred, Alsó- és Felsőhámor) ugyanakkor turisztikai szempontból is célterületnek számít a Csanyikvölgy, Jávorkút, Szentlélek Sebesvíz, és Bánkút, gyakorlatilag a teljes bükki rész. Ezekre a területekre nem jellemző az ipari tevékenység, a korábbi bányászati tevékenység egykori felszín felbolygatása még megtalálható, ám növényborítottság jellemzi őket.

---

[18] Miskolc M.J.V. Klímastratégiája

A mezőgazdasági területek 6 509 ha területet foglalnak el, ennek 52%-a vegyes mezőgazdasági terület, 35%-a szántóföld, 12%-a legelő és 1% területet borít állandó növényi kultúra. A mezőgazdasági területek megtalálhatók a dombvidékeken is, de az alföldi hordalékkúpsíkságon domináns felszínborítást jelentenek a mesterséges felszínek mellett. A Miskolc közigazgatási területén lévő mezőgazdasági területek 51%-a komplex művelési szerkezettel rendelkezik, ezek főként a dombsági, hegységelőtéri területekre vonatkoznak. Az alföldi hordalékkúpsíkság döntő többségét nem öntözött szántóföldek borítják, illetve egyéb rétek, legelőterületek (12%). Elenyésző a szőlők és a jelentős természeti értékkel bíró mezőgazdasági területek aránya. A szántóföldi művelés elsősorban a keleti területekre jellemző, ám kiterjedése csökkent az autópálya és a hozzá tartozó felvezető utak szántóföldi területre épülésének köszönhetően. A komplex művelési szerkezettel rendelkező felszínborítások nagy részben felaprózódott telekstruktúrájúak, itt kertes és zártkerti kultúra található, melyek nagyobb részét hétvégi üdülőtelkeknek használják, közéjük kisebb szántók ékelődhetnek. Mezőgazdasági művelés a zártkertekben elsősorban a szőlő és gyümölcstermesztés, nagyobb monokultúrák is előfordulnak.

22. térkép: Miskolc felszínborítási főkategóriák szerinti térképe



Forrás: Klímastratégia készítésének megalapozó dokumentációja - MÓDSZERTAN http://klimatudatos.hu/wp-content/uploads/2016/05/Miskolc_FINAL_0513_02.pdf

A város egykor igen változatos tájszerkezete a fejlesztések hatására leegyszerűsödött, a felszínborításban dominánssá vált az un. zártkerti övezet. Aktuális tendencia a zártkerti területek belakása, a városlakók életvitelszerű kiköltözése ezen területekre.

1.12.3. Védett, védendő táji és természeti értékek, területek

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról) szerint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) bekezdésével összhangban, az Országos Övezeti Terv részét képező, e rendeletben megállapított országos övezetek a következők:

- az 1. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete: Miskolcot a Felsőzsolcával határos területen érinti;
- a 2. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete: belterület és külterület határán több helyen megjelenik (Szirmabesenyő, Parasznya, Bükkszentkereszt és Kistokaj irányába).
- a 3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete: A Sajó közvetlen környezete és a dombsági, hegyvidéki részei Miskolcnak.
- a 4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete: Miskolc belterületének magasabb fekvő részei és a teljes Bükk-i külterület.
- az 5. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete: a Sajó-meder miskolci szakasza.
- a 6. melléklet szerinti VTT-tározók övezete: nem releváns.

23. térkép: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek Miskolc és környéke vonatkozásában


Miskolc
Jelmagyarázat
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Közigazgatási határ
Települési térség

Forrás: OTRT (http://www.terport.hu/webfm_send/4214) alapján saját szerkesztés

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Miskolcot nem érinti.

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék

Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területeknek nevezzük a természetvédelemért felelős miniszter által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Ezek lehetnek nemzeti parkok (NP), tájvédelmi körzetek (TK), természetvédelmi területek (TT) és természeti emlékek (TE) is.

A település külterületét a Bükki Nemzeti Parktermészetvédelmi oltalom alatt álló területei érintik.

1.12.4. Ökológiai hálózat

Az ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes, ill. természetközeli területek és az azok közötti kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 34. 35. és 36. pontja tartalmazza az ökológiai hálózat övezeteinek meghatározását.

A település közigazgatási területén az ökológiai hálózat övezetei közül a magterület, pufferterület és az ökológiai folyosó övezete is megtalálható, amelyek elhelyezkedését térképen ábrázoltuk.

24. térkép: Ökológiai hálózat lehatárolások Miskolcon


Ökológiai hálózat lehatárolások
Miskolc külterületi határa
Miskolc belterületi határa
Vízfolyások
BNP lehatárolása 2001
Folyamatos folyosók
Megszakított folyosók
Magterület
Pufferterület
Ökológiai Intézet lehatárolása 2002
Magterületek
Folyamatos szerkezetű ökológiai folyosók
Ökológiai folyosók leszakadt elemei
Alacsony transzportértékű területek
Forrás: Ökológiai Intézet Alapítvány
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

(Forrás: Miskolc ZIFFA, hivatkozva: Ökológiai Intézet, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, ITS)

Az országos övezeti terv tervlapjai alapján Miskolc érintettsége

3/1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetének tervlapja

A 3/1. melléklet a Miskolc belterületére települési térséget határoz meg, az ökológiai hálózat minden eleme Miskolc külterületét érinti.

25. térkép: Részlet az MáTrT. 3/1. mellékletéből


Kondó
Radostyán
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Szikszó
Alsódobsza
Sóstófalva
Újcsanálos
Tardona
Varbó
Szirmabesenyő
Arnót
Onga
Gesztely
Parasznya
Hernádkak
Felsőzsolca
Miskolc
Hernádnémeti
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Sajópetri
Bőcs
Tiszalúc
Kistokaj
Sajólád
Berzék
Mályi
Sajóhídvég
Kisgyőr
🟩 Ökológiai hálózat magterületének övezete
🟧 Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
🟨 Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
▨ Települési térség

Forrás: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/pdf-terkepek

A magterület az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.

Az övezetben csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

Az ökológiai folyosó az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek – magterületek, pufferterületek – közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

Az ökológiai hálózattal kapcsolatos követelményekről a 2018. évi CXXXIX. törvény V. fejezetében lehet olvasni részletesebben. A törvény az egyes övezetekkel kapcsolatban a következő szabályozást is tartalmazza, amelyet az ITS készítése során figyelembe vettünk:

Magterület

25. §

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.

Ökológiai folyosó

26. §

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó vagy az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az

övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

NATURA 2000, Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területek

Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek kerültek kötelezően kijelölésre, a területükön található élőhelyek, illetve fajok miatt.

NATURA 2000 területekre vonatkozó szabályozásokat a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet ad részletes tájékoztatást.

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete részletesen megadja a kijelölt különleges madárvédelmi területeket.

1.12.5. Egyéb természeti értékek

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek:

Terület neve	Kiterjedés (ha)	Kód (Év)
Égeres növénytársulás a Majális parkban	0.5	4/34/TT/81 (1981)
Boldogasszony papucsa termőhely	12.2	4/40/TT/84 (1984)
Dr. Greutter István egyedi fa- és növénygyűjteménye	1.1283	4/32/TT/79 (1979)
Dr. Kovács Miklós rózsagyűjteménye	0.1578	4/31/TE/79 (1979)
Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczy-kastély) parkja	2.3546	4/48/TT/85 (1985)
Mexikóvölgyi Kőszál oldal	30.1708	4/55/TT/88 (1988)
Miskolc-Avasi arborétum / Avasi arborétum	15.9579	4/74/TT/03 (2003)
Miskolc-Görömbölyi gyurgyalag fészkelőhely és bányató	25.8009	4/71/TT/02 (2002)
Miskolctapolcai felhagyott Vár-hegyi kőbánya	16.3765	4/72/TT/02 (2002)
Miskolctapolcai Kis-köves	12.1543	4/52/TT/86 (1986)
Miskolctapolcai parkrendszer	8.7993	4/28/TT/79 (1979)

1.12.6. Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

A településre jellemző tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése az alábbiakban foglalható össze[19]:

- Bizonyos erdőterületek, vízfelületek, természeti védelmet élvező, valamint mocsár területek területfelhasználása során biztosítani szükséges ezen elemek teljes védelmét a beépítéstől, jellegzetes ökoszisztémájuk fenntartása érdekében.
- A zártkerti területek lakóterületté válása számos út- és közműfejlesztési konfliktust eredményez. E területeken a beépítési intenzitás növekedése az ökológiai potenciált csökkenti. A város szétterülése nem energia- és erőforráshatékony, számos ökológiai és klimatikus konfliktus lehetőségét hordozza. Javasolt a lakóterületek visszasorolása kertes mezőgazdasági területbe a zártkerten.
- A lakótelepek zöldfelületeinek beépítését el kell kerülni. Az úszótelkek közötti tömbtelkek leburkolásának és beépítésének a lakótelepi zöldfelületek lakótelepi közterületbe sorolása szab jogi határt.
- A felszíni vízfolyások és tavak mentén, pufferterület hiányában több lehetőség adatik a vízpartok beépítésére, a szennyezések növekedésére, ennek elkerülésére a vízfolyások és tavak mentén zöldterület, valamint korlátozott használatú mezőgazdasági terület lett kijelölve.
- A közigazgatási terület délkeleti részén tervezett 1000 ha-os fejlesztési területen számos tájhasználati konfliktust jelentkezett korábban, melyek közül a legjelentősebb a lakó és gazdasági területek közti pufferterületek hiánya, valamint az irreálisan sok útterületi kijelölés. A jelenlegi terv csökkenti az útfejlesztési igényeket, valamint zöld gyűrűt hoz létre a lakott területek körül, egyértelműen és kellő szélességű pufferterülettel elválasztva azokat a leendő gazdasági területektől.
- Átlagosnál jobb minőségi osztályú termőföldön új beépítésre szánt terület – helyhez kötöttség kivételével – nem került kijelölésre.
- Természetvédelmi területen új, beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

---

[19] Környezeti értékelés Miskolc MJV Településrendezési Eszközeinek Felülvizsgálatához (VÁTI Városépítési Kft., 2022. április) - https://www.miskolc.hu/sites/default/files/egyszeru_oldal/beagyazhato_csatolmanyok/2022-04-14/7746/_miskolc_kv.pdf

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata

Miskolc város zöldfelületi rendszeréről GISPÁN Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszerben rögzített **digitális adatbázis** áll rendelkezésre térképes és területi adatokkal, amely azonban egyfelől nem tekinthető naprakésznek, másfelől nem teljes. Fenti okokból az adatkinyerési és ebből adódó elemzési lehetőségek erősen korlátozottak.

Kifejezetten a zöldfelületi rendszer állapotát figyelő környezeti szenzorok nem találhatók a városban. Csak az Országos Meteorológiai Hálózat és az OLM mérései állnak rendelkezésre.

Miskolc zöldfelületi ellátottsága megfelelő, de a nagy igénybevétel miatt állapotuk folyamatos javításra szorul. A város Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akciótervének elkészítése során feltérképezték az egyes városrészek zöldfelületi ellátottságát.

Az erdők, zöldterületek, fasorok, zöldsávok, nagy zöldterülettel rendelkező intézmények területe esetében a zöldfelületi ellátottság 740,31 m^2/fő. A vízgazdálkodási területek hozzáadása a számot 1166,07 m^2/főre növeli.

A közparkokat, közkerteket tekintve 10,38 m^2/fő értéket kapunk. Ezt a számot korrigálják a nagyterületű kertes övezetek, ahol minden lakosra saját kert jut, de közpark nagyon kevés.

A biológiailag aktív felületek kiterjedésére nincs pontos adat. A biológiailag inaktív felületek aránya 8-16% a település területhez viszonyítva, a belterületen eléri a 30-40%-ot. Ez önmagában is nagyon magas érték, melyet a területéhez szintszámmal korrigálva az 50%-os érték is reális. Ennek megfelelően a biológiailag aktív felületek aránya 50% körüli lehet.

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei

1.13.1.1. Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek

A zöldfelületek a település növényzettel tartósan vagy időszakosan fedett, biológiailag aktív felületei. A növényzettel borított parkok, utcák hozzájárulnak a település karakterének, arculatának kialakításához, részt vesznek a település szerkezeti tagolásában, valamint elfedik, takarják az előnytelen részeket. A zöldfelületek a település egyes területeit egymással és a külterülettel kapcsolják össze, szervezik egésszé. A növényzet a települési környezet fontos alkotórésze, hiszen szorosan hozzátartozik a vizuális megjelenéshez.

A településen belül meglévő zöldterületek teljes mértékben megőrzendők. Miskolc belterülete zöldfelületi elemekkel jól ellátott.

1. Közparkok, közkertek

A jelenlegi közparkok állapotára, minőségére, méretére nincsenek pontos adatok, mivel a város nem rendelkezik zöldfelületi kataszterrel. A városi fenntartási adatok nincsenek párhuzamban a szabályozási tervekben feltüntetett adatokkal, mert a gondozott területekhez hozzátartoznak a lakótelepi zöldfelületek, melyek a szabályozásban lakózóna kategóriába kerültek.

Miskolc parkrendszere a jellemző beépítés miatt eléggé széttagolt, főképp kisebb méretű, de nagy használati értékű parkokból áll, a belváros környékén egyedül az 5-6 ha nagyságú Népkert és az Avas található, valamint a Miskolctapolcai városrészen a 6 hektáros tapolcai parkrendszer helyezkedik el, melyek számottevő méretű zöldterületként szolgálnak az itt lakók számára.

A közeljövőben több közpark fejlesztés is kilátásba helyeződött, többek között a Martinkertváros és Szirma közötti területeken, a Csorba-tó környékén, a Pece-völgy, a Lyukó-patak egyes szakaszain, és a Hejő-ligetben.

2. Lakótelepi zöldfelületek

A lakótelepeken létesített zöldfelületek fontos szerepet játszanak a város életében, hiszen ezeken a területeken nagy a beépítettség és a népsűrűség, és így az igénybevétel mértéke is igen nagy. Ez a típus legnagyobb kiterjedésben az Avasi-lakótelepen jelenik meg, elhúzódik Újdiósgyőr felé, valamint a Szentpéteri kapu városrészen, a Komlóstető és Hejőcsaba térségekben is. Jelentős jól beállt lakótelepi zöldfelületek találhatóak emellett selyemréti, a kiliáni (északi-déli), és a bulgárföldi lakótelepek környezetében is.

A lakótelepeken megjelenő zöldfelületek fő problémája a lombtömeg fedettség csökkenése és a megfelelő fenntartás hiánya, amely degradálódáshoz vezet. A szegényes fajösszetétel, és a cserjeszint folyamatos pusztulása/kihalása, valamint a vandalizmus is megoldandó problémaként lép fel ezeken a helyeken. A zöldterület szabálytalan, parkolási célra történő lakossági igénybevétele ugyancsak probléma.

Emellett a lakóterületeken kialakított zöldterületek esetében a lakosság részéről sokszor problémaként vetődik fel a növényzet korosodása – mint az épületek közelében nagyra nőtt fák, elburjánzott sövények.

3. Zöldsávok, fasorok

A fasoroknak és zöldsávoknak kiemelt kondicionáló és városképi jelentőségük van a település életében, mégis e csoportnál van a legtöbb hiányosság, hiába adottak a fatelepítési feltételek a leginkább rászoruló utcák esetében. Nyilvántartásuk is hiányos (ITS), a jövőbeni tervek sem elérhetőek.

Jelentős fasorral a Vár utca (helyileg védett gesztenyefasor), a Szentpéteri kapu, a Győri kapu – Andrássy út, a Görgey utca - Csabai kapu, valamint a Soltész Nagy Kálmán utca jellemezhető.

Az utak menti zöldsávok, fasorok többnyire nincsenek elkülönítve, hanem közlekedési zónába tartoznak, a nagyobb kiterjedésű zöldsávok pedig közpark kategóriába vannak sorolva, pontos adatokkal így nem rendelkezünk méretüket, mennyiségüket tekintve. Számos olyan utca van, ahol a többszintes zöldsáv telepítésére a lehetőség adott lenne, de csak egy gyepsáv található, ezek fejlesztését, megújítását kell megcélozni elsősorban. Ugyanakkor több olyan, főként családi házas övezetben található utca van, melyben kialakultak "kvázi" fasorok, de azok sokszor nem adnak egységes képet faji és korbéli különbözőségük miatt. Viszont jó a kondícionáló és esztétikai hatásuk.

A leggyakrabban alkalmazott fafajok a csörgőfa (Koelreuteria paniculata), a különböző juhar fajok (Acer platanoides, A. pseudo-platanus, A. saccharinum, A. campestre), a hársak (Tilia argentea, T. cordata, T. platyphyllos), a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), a japánakác (Sophora japonica). A családi házas övezetben szívesen telepítenek gyümölcsfákat, mint a meggy és dió. Sajnos terjed a tuja-fű típusú, szegényes növényzetű kerttípus is.

4. Zöldfelületi jellegű intézmények

Ezek az intézmények kiterjedt zöldfelülettel rendelkeznek. Ilyenek a temetők, a strandok, a sportterületek, a kempingek, és az állat- és növénykertek.

Temetők: jelentős növényállománnyal rendelkeznek. Kiterjedésük jelenleg kb. 72 ha a város területén. A régi temetők – a Hősök temetője, az Evangélikus temető és Avasi temető - növényzete igen változatos, az idős – sokszor igen értékes, védendő - fák mellett fontos szerepük van a cserjéknek és a lágyszárúaknak is. Ezek igen értékes, védendő, megőrzendő zöldfelületei a városnak. Viszont figyelni kell rá, hogy ezeket folyamatosan megfelelően karban tartsák, hiszen a korábban szintén szép fás temetőként emlegetett Mindszenti temető is veszített a szépségéből a koros vadgesztenyefák pusztulása miatt és az újabb temetők területének növényállománya sem hasonlítható még össze az öreg temetőkével.

Strandok: Kiterjedésük összesen kb. 15-20 ha, a minimálisan biztosítandó zöldfelületi arány 65 %. A Tapolcai strand átalakítása során üdítő eredmény az idős fák meghagyása, s a selyemréti strand esetében pedig pozitív változás a fásítás. Ebből is látható, hogy a nagyon fontos és megbecsült zöldfelületei ezek a városnak.

Sportterületek: Ezek kb. a belterület 1%-át teszik ki, a legnagyobb közülük a Diósgyőri Sporttelep (16 ha). A minimálisan biztosítandó zöldfelületi arányuk 75%, használatukból adódóan azonban igen csekély a lombtömeg fedettség.

Kempingek: Idegenforgalmi szempontból jelentős lakó-, üdülőterületeken táji értékeket nyújtó zöldfelületekben helyezkednek el. Minimálisan biztosítandó zöldfelületük 75%, növényzetben gazdagok, rendezettek. Aktív zöldfelületi arányuk fenntartandó.

Állat-és növénykertek: Fontos oktatási-, rekreációs-, kondicionáló- és művelődési feladatokat látnak el a település életében. A Városi Vadaspark Miskolc külterületén fekszik, itt elsősorban a természetes vegetáció védelme a fontos, hiszen a Bükki Nemzeti Park közvetlen közelében fekszik. Belterületen az Avasi-arborétum, és a Greuter-kert található, melyek védettséget is élveznek. Kiterjedésük összesen 6,5 ha.

5. Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények

A kategória a főként a regionális szerepkörű egészségügyi, oktatási és a művelődési feladatokat ellátó intézményeket foglalja magába. Aktív zöldfelületi arányuk és a faállomány lombtömegének fedettsége fenntartandó.

A kórház kertek mintegy 50 hektárnyi területet jelentenek. Ezek sokszor idős, több mint 100 éves kertek, értékes, ritka fajokkal, melyek védelmére fokozott figyelmet kell biztosítani a fenntartás, megújítás során.

Az oktatási intézmények (kiemelten kezelve a Miskolci Egyetemet) változatos méretű, minőségű és állapotú kertjeinek is fontos a fejlődése, mind az ott tanulók, mind a városi lakosok számára, hiszen koncentrált, sűrű zöldfelületük miatt fontos szerepet játszanak a város kondicionáló hatású zöldfelületei között.

6. Magánkertek

A városban kiterjedt nagyságúak a magánterületeken belüli zöldfelületek, ezek a miskolci zöldfelületi rendszer nem elhanyagolható elemei. Növelik a város zöldfelületeit a mezőgazdasági, zártkertes területek, beékelődő kiskertek, gyümölcsösök. Ezek jelenthetik a város jövőbeni zöld pólusait, a zöldfolyosóit.

A főként kiskerteknek, kistáblás szőlőknek, gyümölcsösöknek és természetközeli réteknek otthont adó Görömböly és Miskolc-Tapolca közötti területek zöldfelülete indokolja a két közeli terület zöldfolyosókkal való összekötését.

7. Belterületi erdők

Miskolc a külterületi erdő méreteihez képest elenyésző mennyiségű belterületi erdővel rendelkezik. Területi arányuk jelenleg mintegy 3% (belterületi erdő/belterület), amit a hatályos szabályozási tervben mintegy 7%-ra kívánnak növelni részben a belterületbe vonandó területeken már ma is meglévő véderdők bevonásával (pl. Hejőcsaba), illetve jelentős erdősítés előirányozásával (Hejőcsaba, Görömböly), részben pedig úgy, hogy a jelenlegi belterületen kívánják növelni az erdőterület kiterjedését (Diósgyőr, Sajó mente).

Tervezett védelmi rendeltetésű erdő: belterületen: 185,24032 ha, tervezett belterületen: 149,41141 ha (Forrás: VÁTI Kht).

A városi zöldfelületek sajnos valódi hálózati rendszerbe nem integrálódnak. A miskolci közterületi zöld infrastruktúra elemeket aszfaltozott utak választják el egymástól, a parkok között általában lakótömbök, vagy városrészek szakítják meg a kapcsolatot. A folyamatosság biztosítására hivatottak az útmenti zöldsávok, fasorok, vagy kisebb-nagyobb vízfolyások, de ezeket vizsgálva is nagyon sok zsákutcát találtunk, ahol a zöld labirintus megszakadt. A patakok közül több pont a belvárosban lefedve. Jelentős a fragmentáció az iparterületek (DAM, Gépgyár, Selyemrét, vasút) környékén, ahol a magas kerítések mögött óriási csarnokok, burkolt felületek gátolják a zöld rendszer kapcsolódását. A lakótelepek, sűrű beépítésű városrészek is nehezen átjárhatóak. A Sajó, mint hálózati elem teljes mértékben el van szigetelve a várostól, rozsdaövezet, iparterület, vasút is terheli az érzékeny árterületet. Enyhíti a helyzetet, hogy Miskolc viszonylag keskeny, hosszan elnyúló szerkezetű város, így elég közel vannak a kiterjedt kertes övezetek, külterületi tájak a belvároshoz, melyeknek pozitív hatása érezhető.

A lakossági felmérés alapján a zöldfelületek állapotával és kiterjedésével kapcsolatos elégedettség összességében közepesnél is alacsonyabb. A belváros zöldfelületeit a többség, több szolgáltatás (környéken pl. büfé, fagyizó, nyilvános WC) biztosításával, sétautak fejlesztésével, gyakoribb kültéri programokkal tenné vonzóbbá. Többen említették, hogy zöldfelületek karbantartását javítani szükséges, kukák, csapok, padok kihelyezésére lenne igény, a belvárosi zöldfelületeket növelnék, például Népkerthez hasonló nagyobb park(ok) kialakításával.

A város zöld felület gazdálkodását az Önkormányzat irányítása mellett a Miskolc Holding tagvállalataként működő Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végzi. A Társaság a közszolgáltatási szerződés alapján látja el a város üzemeltetésével, működtetésével, tisztán tartásával kapcsolatos szolgáltatási tevékenyégét. A feladatok finanszírozását a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. költségvetési forrásai és gazdálkodási bevételei adják.

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése

A város Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akciótervének elkészítése során feltérképezték az egyes városrészek zöldfelületi ellátottságát.

Az erdők, zöldterületek, fasorok, zöldsávok, nagy zöldterülettel rendelkező intézmények területe esetében a zöldfelületi ellátottság 740,31 m^2/fő. A vízgazdálkodási területek hozzáadása a számot 1166,07 m^2/főre növeli.

A **közparkokat, közkerteket tekintve 10,38 m^2/fő értéket kapunk**. Ezt a számot korrigálják a nagyterületű kertes övezetek, ahol minden lakosra saját kert jut, de a közpark nagyon kevés.[20]

A települési zöldfelületek aránya (%) és a települési zöldterületek nagysága (m^2) tekintetében az önkormányzat nem rendelkezik pontos adatokkal.

Városrészenként 1 főre jutó kezelt zöldfelületek kiterjedése a Miskolci Városgazda NKft által kaszált gyepfelületek adatai alapján adható meg.

45. táblázat: Városrészenként 1 főre jutó kezelt zöldfelületek kiterjedése (m2/fő)

Településrész	Lakosságszám (fő)	Zöldfelület mérete (m2)	Városrészenként 1 főre jutó zöldfelület mérete (m2/fő)
Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész	6831	542833	79,47
Selyemrét, Keleti városrész	3828	457347	119,47
Martin kertváros - Szirma	10231	204866	20,02
Hejőcsaba - Görömböly	9984	320297	32,08
Avas Kelet - Népkert	5237	194386	37,12
Tetemvár - Északi domboldal	6137	198823	32,40
Belváros - Avasalja	20658	422399	20,45
Avas Dél	24468	924232	37,77
Egyetemváros - Ruzsin	742	n.a.	na.a
Miskolc - Tapolca	3091	283073	91,58
Komlóstető - Vargahegy	4325	232703	53,80
Miskolc Közép városrész	30828	1032443	33,49
Lyukó-völgy	2474	29024	11,73
Pereces	3750	149298	39,81
Diósgyőr - Nyugati városrész	16169	623993	38,59
Bükkszentlászló	556	7751	13,94
Lillafüred - Ómassa	617	24473	39,66

Forrás: Miskolci Városgazda NKft által kaszált gyepfelületek adatai alapján

---

[20] Miskolc ZIFFA (Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv) 2019.

47. ábra: Városrészenként 1 főre jutó zöldfelület mérete (m^2/fő)



Forrás: Miskolci Városgazda NKft által kaszált gyepfelületek adatai alapján

Kiemelkedő, 80 m^2/főt meghaladó két városrész 1 főre jutó zöldfelület értéke: Selyemrét, Keleti városrész (119,47 m^2/fő) és Miskolc – Tapolca (91,58 m^2/fő). Az Egyetemváros – Ruzsin városrész esetében a hivatkozott területen a város nem végez parkgondozást, ezért erről nem áll rendelkezésre zöldfelületi adat. Ezen terület nagy része zártkertes magáningatlan, illetve az Miskolci Egyetem által kezelt terület. Azon lakosság száma, akinek lakóhelye 300 m-es körzetében nincs elérhető közösségi zöldfelület, gyakorlatilag nullának tekinthető.

A zöldfelület használat tekintetében elsősorban az állattartók (kutyatulajdonosok) lépnek fel fejlesztési igényekkel, városrészenként eltérő intenzitású a zöldfelületek rekreációs célú használata, egyre népszerűbbé válnak a közösségi kertek (Greutter kert, Avasi Paradicsom Közösségi Kert, Görömböly zöld pálya közösségi kert).

A vízfolyások melletti 10, 20, 50 méteres sáv természetessége, beépítettsége viszonylag kedvező. A városban több jelentős vízfolyás található, melyek beépítettsége változó, a legtöbb helyen a 10 méteres sávban természetközeli állapot jellemző, a 20-50 méteres sáv azonban már többnyire beépített.

Az uralkodó szélirány felöli településszegély felszínborítása kedvező. Az uralkodó szélirány É, ÉNy. Az efelé eső településszegély az erdős, gyepes, változatos domborzati viszonyoknak megfelelően jellemzően nem beépített. A széleróziónak való kitettség ennek megfelelően kis mértékű.

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái

A legfontosabb kezelésre szoruló konfliktusok és problémák az alábbiak:

- A zöldfelületi rendszer nem összefüggő, a zöldfelületek eloszlása egyenetlen.
- Bár a zöldfelületek nagysága megfelelő, de nagy azok igénybevétele, így állapotuk leromlott.

- A zöld sávok, fasorok, jelentős kondicionáló és esztétikai szereppel bírnak, de mennyiségük nem elegendő.
- Az ökoszisztéma szolgáltatások belterületen nem, vagy csak kisebb mértékben érvényesülnek (ide tartoznak az elérhető nyersanyagok, a tiszta levegő és ivóvíz, az éghajlat szabályozásában betöltött szerep, a talajképződés, a beporzás, a zöldfelületek nyújtotta esztétikai élmény és a rekreáció lehetősége).
- A zöldfelületi rendszer jóléti szerepe a környezeti nevelés által erősíthető lenne.
- Az özönnövények, allergén fajok terjednek, különösen a gondozatlan elhagyatott rozsdaövezetek felől, ami veszélyt jelent a biodiverzitásra és az emberi egészségre is. Humánegészségügyi szempontból a folyamatos parlagfű gyérítés indokolt a különösen fertőzött területeken.

1.14. Az épített környezet vizsgálata

1.14.1. A területfelhasználás vizsgálata

Az épített környezet vizsgálata fejezet olyan tartalmi részletezettséggel kerül kidolgozásra, amely a stratégia kidolgozásához szükséges. Részletesebb elemzésre a településrendezési terv felülvizsgálata, módosítása során fog sor kerülni.

26. térkép: Beépítés jellege Miskolcon


+
−
A tematikák a "Visible layers" ablakban válthatók.
Visible layers
miskolc
Onga
Felsőzsolca
Bükkszentkereszt
Répáshuta
DIMITROVHEGY
VAYTELEP
BEÉPÍTÉS JELLEGE
● BELVÁROSI ZÁRT BEÉPÍTÉS
● KERTVÁROS
● LAKÓTELEP
● ZÖLDÖVEZETI TÁRSASHÁZ
© OpenStreetMap contributors, © CAR

Forrás: https://geoxmap.carto.com/viz/fc6f49ac-d288-11e6-9805-0ee66e2c9693/public_map

A fenti térképen jól elkülönülnek a különböző beépítési jellegek Miskolcon. A belsőbb területeken a zárt beépítés, a lakótelepek és a társasházi beépítés a jellemző. A város két tengelyétől és központjától távolodva a kertvárosi beépítés válik uralkodóvá.

1.14.1.1. Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata

A 2013-ben készült ITS megalapozó vizsgálatban leírtakhoz képest nem történt változás, az abban leírtak érvényesek jelenleg is.

Miskolc azon kevés európai települések közé tartozik, melyek történelme 70.000 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A belvárosban előkerült régészeti leleteknek köszönhetően bizonyítható az őskori ember jelenléte, így a várost és térségét Magyarország legrégebben lakott területének nevezhetjük. Az Avas és a vele látványkapcsolatba lévő Tokaji Kopasz-hegy stratégiai fontosságú területek, ahonnan a Sajó és Hernád völgy kereskedelmi útvonalai ellenőrzés alatt tarthatók.

A város első épületei a mai Sötét kapu térségében, az Avas és a Szinva között létesültek majd folyamatosan terjeszkedtek. A belváros utca-szerkezete egy középkori palánkkerítés nyomát őrzi. A gyorsan fejlődő város topográfiai adottságai miatt elsősorban kelet és nyugat felé terjeszkedett, mai főutcájának nyomvonala korán kialakult. A 15. század végén már 2000 lakosa volt. A török hódoltság idején a fejlődés lelassult, de a város komolyabb pusztítást nem szenvedett. Ebben a korban teljesedett ki a környező dombokon virágzó- szőlő- és borkultúra, amely városrésznyi területű pincesorok létesítéséhez vezetett.

A felszabadulást követő első népszámlálás 1786-ban 2414 házat és 14.179 lakost jegyzett föl a városban. Miskolcon jelentős a kézművesipar jelenléte, a városban 13 céh működött. Területe lassú növekedésnek indult; jogilag is egyesült a vele korábban összeépült Mindszent községgel, megindult a korábban kertészeti kultúrákkal betelepített Avas alatti terület (ld. Meggyesalja utca, Toronyalja utca) beépítése. A Sajó révje felé a városon kívüli funkciók (vásártér, ispotály, stb.) jelentek meg.

Az állami iparfejlesztési tevékenység keretében a Miskolc és Diósgyőr közötti területen létesült Vasgyárhoz településnyi méretű munkás-kolóniák létesültek a 18 sz.-ban (Újdiósgyőr). A létesítmény megalapozta a két település összenövését, egyúttal ipari központtá válását.

A 18. és a 19. század folyamán Miskolc is lendületesen fejlődött: több fontos épület is épült, köztük a városháza, az új megyeháza, a színház (az ország mai területén álló első kőszínház), a zsinagóga, továbbá számos iskola és templom. Területe minden irányban növekedett. Fejlődése hamarosan saját közigazgatási határaiba ütközött, a lakóterületek Diósgyőr és Hejőcsaba területén növekedtek tovább.

1870. január 9-én átadták a Hatvan–Miskolc vasútvonalat, amivel a város összeköttetésbe került Pesttel. Néhány évvel később északi irányba is vasút épült, a szepesi és gömöri bányavidékek felé. Sajnos a pályaudvar a belvárostól viszonylag távol, perifériális helyen épült meg. A vasútra szervezett ipari területek kiléptek a Szinva völgyéből és a Sajó menti sík területek beépítése is megkezdődött. A várostest észak-déli irányú terjeszkedése is megindult, máig megoldatlan településszerkezeti problémákat okozva az Avas és a Tetemvár „körbeépülésével”.

1878-ban hatalmas árvíz rengeteg épületet elpusztított, de helyükre szebb, nagyobb épületek épültek. Kezdetét vették a régóta halogatott vízrendezési munkálatok: a Szinván álló vízimalmokat elbontották, a Szinva és a Pecék medrét rendezték, vízlevezető képességüket növelték. A korábbi vízjárta területeken széles utak épültek, a hosszú telkek megosztásával elsősorban a belváros beépítése sűrűsödött. Ekkor készültek az első mai értelemben vett rendezési tervek.

1897 júliusában elindult az első miskolci villamosjárat. Ezzel Miskolc és Újdiósgyőr összeépülése lényegében befejeződött és kezdetét vette az infrastruktúrák közös működtetése.

Az első világháború közvetlenül nem érintette ugyan a várost, de következményei felemás fejlesztési pályára kényszerítették. Ígéretes nagyvárosi átalakulása megakadt, a belváros nívós épületállományának léptékváltása félbeszakadt, torzó maradt. Ugyanakkor az elvesztett Kassa szerepének pótlására nagyléptékű intézményi fejlesztések kezdődtek a belváros peremein, az új határokon túli menekültek fogadására pedig ideiglenesnek szánt barakktelepek létesültek a Szentpéteri és a Zsolcai kapuban, melyek ma is ipari területek közé ékelődött szegregátumok.

A második világháborúban a Tiszai Pályaudvar környékét érték bombatalálatok, a helyreállítást azonban nem követte a periféliális helyzetű pályaudvar városszerkezetbe történő integrálása.

1945-ben Diósgyőrt és Hejőcsabát, 1950-ben Görömbölyt, Szirmát és Hámort csatolták a városhoz. Mai kiterjedését 1981-ben érte el, amikor hozzácsatolták Bükkszentlászlót is. Az erőltetett iparfejlesztést erőltetett lakásépítési program követte: az egyesített települések fizikailag is összenőttek. A belváros és Diósgyőr leromlott városrészeinek szanálásával, az avasi szőlők és a diósgyőri kenderföld helyén hatalmas lakótelepek épültek, melyeket tucatnyi kisebb és közepes telep követett. Az Avas-dél az ország egyik legnagyobb lakótelepe, számtalan településszerkezeti problémával (közvetlen belvárosi kapcsolat hiánya, meg nem valósult intézményi központ, geotechnikai problémák stb.).

A további szabad területeket családi házas beépítés foglalta el. Az Avas nyugati oldalán az Egyetemváros, a Szentpéteri kapuban a Megyei Kórház városrésznyi területe a legfontosabb szerkezetképző elemek. Meg kellett oldani továbbá a Szinva és Hejő völgy összekötését, a Varga-hegyi szerpentinút a déli városrészek elérhetőségének javításával Hejőcsaba és Görömböly gyors növekedését alapozta meg. Nem várathatott magára a keleti városrészek elérhetőségének javítása sem: vasúti felüljárók és egy nagy teherbírású széles Sajó-híd épült, mellyel egy újabb fizikai korláton lépett át a város. Megvalósult továbbá a Széchenyi utca keleti irányú meghosszabbítása és központi szakaszának forgalom-mentesítése, az ehhez kacsolódó tehermentesítő utak azonban torzók maradtak.

E korszak örökségei a várost körülölelő hatalmas zártkerti területek, melyek hétvégi házakból eleinte „nyári lakokká”, majd lassan alacsony státuszú állandóan lakott területekké váltak, valós szerkezeti kapcsolatok és infrastruktúrák nélkül. A Lyukó-völgy mintegy 3-5000 fő otthona.

A nehézipar összeomlását követően a várostest középső részén részben felhagyott, részben alulhasznosított, környezeti és vizuális problémákkal terhelt területek maradtak, a város lakosságszáma pedig gyors csökkenésnek indult. A megélhetési nehézségekkel párhuzamosan gyorsult fel az agglomerálódás és a zártkertek „belakása”, melyet azonban nem követtek az elvárt infrastrukturális fejlesztések.

A trend napjainkban megfordulóban van; bár a belső várostest nyugati nagyvárosokra jellemző látványos kiürülése nem történt meg, de az üres lakások és telkek kínálata csökkenőben van. Az elmúlt években nívósabb társasházi fejlesztésekre is mutatkozik vásárlói igény, ezek azonban a belső területi tartalékok felhasználásával valósulnak meg. A város ma is sokarcú, szerkezete és az egyes városrészek státusza mozaikos, sok a beékelődött, gazdaságosan nem beépíthető terület.

1.14.1.2. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

Miskolc Város Helyi Építési Szabályzatában, az alábbi funkciójú területek kerültek megállapításra (terület-felhasználási egységek):

Beépítésre szánt területek:

- Nagyvárosias lakózóna (Ln)
- Kisvárosias lakózóna (Lk)
- Kertvárosias lakózóna (Lke)
- Lakó-üdülő zóna (Lü)
- Vegyes zónák
    - Településközpont vegyes (Vt)
    - Központi vegyes zóna (Vk)
- Gazdasági zónák
    - Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági zóna (Gk)
    - Zavaró hatású ipari gazdasági zóna (Gip)
    - Egyéb ipari gazdasági zóna (Ge)
- Üdülő zónák
    - Üdülőházas zóna (Üü)
    - Hétvégi házas zóna (Üh)
- Különleges zónák
    - Különleges kereskedelmi célú zóna (Kke)
    - Különleges közhasználatú (Ki) és nagy zöldfelülettel rendelkező különleges közhasználatú építményi zónák (Kiz)
    - Különleges bányászati zóna (Kb)
    - Különleges honvédelmi és belbiztonsági zóna (Kho)
    - Különleges hulladék elhelyezésére szolgáló zóna (Kh)
    - Különleges közlekedési zóna (Kkö)
    - Különleges pince rendeltetési zóna (Kpi)
    - Különleges egyéb rendeltetési zóna (Ke)

Beépítésre nem szánt területek:

- Közlekedési zónák
  - Általános közlekedési zóna (Köá)
  - Vasúti közlekedési zóna (Köv)
  - Légi közlekedési zóna (Köl)
- Közpark zóna (Z)
- Erdőzónák
  - Védelmi rendeltetési zóna (Ev)
  - Egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdőzóna (Ee)
  - Gazdasági rendeltetésű erdőzóna (Eg)
- Mezőgazdasági zónák
  - Mezőgazdasági kertes zóna (Mke)
  - Mezőgazdasági általános zóna (Má)
  - Mezőgazdasági – ökológiai célból – korlátozott használatú zóna (Mko1)
  - Mezőgazdasági kertes korlátozott használatú zóna (Mko2)
- Vízgazdálkodási zóna

1.14.1.3. Funkció vizsgálata

A város térségi szerepkörének megfelelő és igen kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik, mely a tudatos városkijelölés, városépítés eredménye. Szinte minden intézményre jellemző városi funkció mellett a körzeti vonzás is, mely elsősorban a járás területére terjed ki.

46. táblázat: Funkciók Miskolcon

Funkció	Alfunkció	Intézmények megnevezése	Darab-szám
Humán funkciók	Bölcsőde	Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI)	10
	óvoda	Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIOVI)	32
	iskola	15 állami, 15 egyházi és 6 egyéb fenntartású általános iskola 34 db középiskola különböző fenntartásban (Szakképzési Központ, Tankerületi Központ, egyházak, Miskolci Egyetem, egyéb)	36 + 34
	egészségügyi ellátás	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (MEFI)	29
	szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI)	15
	könyvtár	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolci Lévay József Muzeális Könyvtár, Szabó Lőrinc Fiókkönyvtár Idegennyelvű Könyvtár, Miskolci	10

Funkció	Alfunkció	Intézmények megnevezése	Darab-szám
		Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, Miskolci József Attila Könyvtár, Miskolci Móra Ferenc Könyvtár, Miskolci Tompa Mihály Fiókkönyvtár, Miskolci Kaffka Margit Fiókkönyvtár, Miskolci Szabó Lőrinc Fiókkönyvtár, Miskolc-Diósgyőri Petőfi Sándor Fiókkönyvtár	
Közösségi funkciók	színház, mozi	Miskolci Nemzeti Színház, Cinema City Miskolc, CINE-MIS Art mozi	3
	szabadidőpark, sportpálya	DVTK Szabadidőpark, Lillafüredi Sport és Kalandpark	2
	közösségi ház és múzeum	Lyukói Közösségi ház, Vasgyári Közösségi ház, Görömbölyi Művelődési ház, Miskolci Kulturális Központ, Ady Endre Művelődési ház, Gárdonyi Géza Művelődési ház, Művészetek Háza, Vörösmarty Mihály Művelődési ház, Ifjúsági ház	9
	uszoda, strand	Kemény Dénes Városi Uszoda, Diósgyőri Uszoda, Augusztus 20 strandfürdő, Ellipsum Élményfürdő	4
	templom	Miskolci Mindszenti templom, Miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom, Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség temploma, Avasi Református Templom, Miskolc-Belvárosi Nagyboldogasszony Görögkatolikus székesegyház, Miskolci Szent Anna templom, Miskolci Deszkatemplom, Miskolci Szent Háromság ortodox templom, Selyemréti Szent István Király templom, Miskolci Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom	10
	rendőrség	Miskolci Rendőrkapitányság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság	2
	tűzoltóság	Miskolci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	1
Igazgatási funkciók	okmányiroda	Miskolc, Csizmadia köz 1., 3525 Miskolc Kis-Hunyad utca 9., 3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 1-3., 3525 Miskolc Vologda utca 4.	4
	önkormányzati hivatal	Polgármesteri Hivatal	1
	kormányablak	Miskolc, Csizmadia köz 1., 3525 Miskolc Kis-Hunyad utca 9., 3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 1-3., 3525 Miskolc Vologda utca 4.	4
Közlekedési funkciók	benzinkút	MOL, Shell, ÖMV, Avia, Mobil Petrol	21
	autóbusz állomás	Volánbusz Zrt.	1
	vasútállomás	Tiszai pályaudvar, Gömöri pályaudvar - MÁV Magyar Államvasutak Zrt.	2

Funkció	Alfunkció	Intézmények megnevezése	Darabszám
Gazdasági funkciók	pénzügyi szolgáltatók és bankok	Magyar Posta Zrt., OTP Bank, K&H Bank, Takarékbank, MKB Bank, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Polgári Bank, Erste Bank, CIB Bank	10
	irodaház	Álmos Irodaház, Átrium Office Center, Miskolc Business Center, i22 Business Center, G19 Business Center	5
	szálláshely	Lábatlan Vendégház Encs-Abaújdevecser	1
	kiskereskedelmi üzlet	élelmiszer, ruházati kiskereskedelmi üzletek, papírbolt, gazdabolt, ruházat, dohánybolt, Tüzép, vegyes iparcikk, Fürdőszoba és Csempe Szaküzlet, Kisállatkereskedés, fényképész, könyves- és játékbolt, virágbolt, szolgáltatók (fodrász, kozmetika, telekommunikáció stb.)	113
	vendéglátó egységek	Éttermek, büfék, fagylaltozó, cukrászdák, gyorséttermek, kocsmák, borozók	34
	Ipari Park	Északi és Déli Ipari Park	2
	piac	Termelői és piac	2

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

1.14.1.4. Alulhasznosított barnamezős területek

Miskolcon és környékén négy jelentősebb, elkülöníthető barnamezős terület található. Három ezek közül (**DAM, DIGÉP, Lyukóbánya**) egymás szomszédságában fekszik. Az ipari negyed eredetileg a város szélén, Diósgyőr és Miskolc közé épült, de a település „körbenőtte” azt. A közel 200 hektáron elhelyezkedő kohászati és a 45 hektáros DIGÉP-telephely a város belsejében fekszik. A terület funkcióváltását megnehezíti, hogy sűrűn beépített és nagy része kihasználatlan. A negyedik terület az ún. **Északkeleti Iparterület** közel 300 ha területen helyezkedik el. A város jelenleg is aktívan foglalkozik ezen barnamezős területek rekultivációs lehetőségeinek vizsgálatával.

1.14.1.5. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)

A degradálódott területek első sorban a város szegregátumai. A szegregátumok bemutatása a 2.3.2.-es fejezetben részletesen megtörténik.

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata

A 2018-ben készült ITS megalapozó vizsgálatban leírtakhoz képest nem történt változás, az abban leírtak érvényesek jelenleg is.

Miskolc közigazgatási területén a telkek nagyság szerinti megoszlása igen változatos képet mutat. A legnagyobb arányban a 720 és 1.100 m2 közötti telkek jelennek meg, mintegy 25 %-ban. Legjellemzőbb telekméret belterületen 500-700 m2, külterületen 10.000-100.000 m2 és zártkertek esetében 720-1.500 m2.

1.14.3. Önkormányzati tulajdonkataszter

Miskolc városa nem rendelkezik tulajdonkataszteri nyilvántartással. A meglévő vagyonkataszteri adatok alapján Miskolc Önkormányzati tulajdonú ingatlanainak a száma 8634 db, ezek besorolása a következő:

- forgalomképtelen ingatlanok 4991 db (Helyi közutak, közterek, közparkok, közterületek, árkok, közcélú vízi létesítmények);
- korlátozottan forgalomképes ingatlan 323 db (Intézmények, hivatali épületek, sportlétesítmények, köztemetők, erdők, műemléki épületek, védett természeti területek, helyi közforgalmú vasúti pályák, Önk. Gazdasági társaságok használatába adott ingatlanok, egyházak kezelésébe adott ingatlanok);
- forgalomképes ingatlan 3320 db (Társasházak, lakóépületek, pincék, önálló hrsz-ú garázsok, garázsalatti területek, idegen felépítménnyel beépített ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlanok, beépítetlen belterületek, külterületi ingatlanok, udvarok, üzemi épületek, fürdők, repülőterek.

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A környezet geodéziai felmérése a vonalas infrastruktúrára irányuló beruházásokhoz tartozó kiviteli tervek részeként, a benne foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően történik.

1.14.5. Az építmények vizsgálata

Az elemzés az ITS-hez szükséges tartalmi mélységben készül.

1. Funkció, kapacitás

A földhivatali nyilvántartás adatai alapján Miskolc épületállományának mintegy 40 %-a lakóépület. A lakófunkcióhoz kapcsolódó gazdasági és egyéb melléképületek további 30% tesznek ki. Az intézményi épületek aránya 20% körüli. Az üzemi épületek részesedése 5% körüli. A maradék 5% ban üdülők, továbbá vegyes- és rendezetlen funkciójú épületek találhatóak.

A százalékos megoszláson túl, az egyes épületek összes alapterületének figyelembevételével képzett szintterületi mutató túlmutat jelen munka keretein.

2. Beépítési jellemzők

Az ingatlanok beépítettségének mértéke a telekméret függvénye, elválaszthatatlan a telekstruktúrától. A beépítés sűrűsége azonban szubjektíven is megközelíthető, az épületek magassága, egymástól való távolsága alapján.

A beépített területek legnagyobb részét kitevő egyedi családi házas övezetek esetén legjellemzőbb az alacsony, 15-30% közötti beépítettség, melyhez oldalhatáron álló, újabban szabadon álló beépítés társul. A jellemző szintszám 1-2., jellemzően magastetővel.

A beépítés sűrűsége elsősorban a belvárosban és a lakótelepeken növekszik, továbbá a gyári kolóniák és a Miskolcon kevésbé jellemző korszerű sorházas beépítésű lakóterületeken. Egyes esetekben (az úszótelkes beépítés sajátosságait nem számítva) a 70-80%- os mértéket is elérheti, jellemzőbbek azonban az 50% körüli értékek. A belvárosban a szintszám 1. és 4. közötti, a lakótelepeken döntően 4 vagy 10 emeletesek, a kolónialakások és a sorházak 1-2. szint magasak. A beépítési mód a belvárosban oldalhatáron álló vagy zártsorú, a lakótelepeken szabadonálló vagy csoportos, a kolóniákban szabadonálló vagy ikres, azonos épületméretekkel. A tetőforma jellemzően magastető, a lakótelepi épületek azonban kevés kivételtől eltekintve lapos tetős kialakításúak.

A gazdasági területek beépítettsége rendkívül változatos, a prosperáló területek azonban igyekeznek a megengedett, 40-50%-os beépítettséget megcélozni. A beépítési mód döntően szabadonálló, egyéb esetek a rendezetlen barnamezős területeken fordulhatnak elő. A szintszám a gazdasági épületek esetén nehezen értelmezető mutató, az épületek magassága 4 és 20 m. között változik (bele nem értve a technológiai létesítmények – kémények, hűtőtornyok, stb. magasságát). Tetőforma tekintetében legjellemzőbb a lapostető, a kisebb csarnokok azonban alacsony hajlásszögű magastetővel is megjelenhetnek.

Az egyedi üdülőépületek 5-15% közötti beépítésűek, a jellemző beépítési mód szabadon álló. A szintszám ritkán haladja meg az 1-et. A tetőforma jellemzően magastető. A több egységes üdülőépületek a szabadonálló társasházak beépítés paramétereivel jellemezhetőek.

A különleges területek beépítése – funkciójukból adódan – változatos. A beépítettség mértéke 0 és 40% között mozog. Az épületek jellemzően nagy tömegűek, 1. vagy 2. szintesek, lapostetővel. Jellemzőek a nagy burkolt felületek és a közhasználat számra történő megnyitás.

A mezőgazdasági területek beépítettsége alacsony, 3% alatti érték. A nagyobb épületek (kertészet, gépszín, istálló, stb.) a gazdasági épületek paramétereivel mutat rokonságot, a kisebb – magángazdasági – épületek a lakóterületek melléképületeihez hasonlóak. Külön kategóriát képviselnek a présházak, amelyeknél úszótelkek kialakítására is sor került, kiugró 80% körüli beépítettséggel. A szintszám jellemzően nem haladja meg a kettőt. A nagy tömegű épületek lapos- vagy alacsony hajlásszögű magastetővel fedettek, a kisebb gazdasági épületek és hétvégi házak változatos tömegképzésű magastetővel. *(Főleg a zártkertes területek épületállománya képezi az olykor elképesztő építői-építtetői kreativitás terepét.)*

3. Településkarakter

A településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területeit a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) Önk. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet az egyes karakter-területeknek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben szereplő területfelhasználási egységekkel történő jellemző párosítását is tartalmazza:

a) a Belvárosi karakterterület (K01) településközpont területnek, intézmény területnek, kisvárosias lakóterületnek, különleges területnek, különleges beépítésre nem szánt területnek,

b) A Belvárost övező karakterterület (K02) településközpont területnek, intézmény területnek, kisvárosias lakóterületnek,

c) a Gazdasági, kereskedelmi karakterterület (K03) kereskedelmi, szolgáltató területnek, ipari területnek, általános gazdasági területnek, különleges területnek,

d) a Gazdasági, kereskedelmi területté átalakuló nagyparcellás mezőgazdasági karakterterület (K04) kereskedelmi, szolgáltató területnek, ipari területnek, általános gazdasági területnek, különleges területnek,

e) a Térségi jelentőségű intézményi karakterterület (K05) településközpont területnek, intézmény területnek, különleges területnek,

f) a Rekreációs karakterterület (K06) településközpont területnek, intézmény területnek, üdülőházas területnek, hétvégi házas területnek, különleges területnek,

g) a Települési jelentőségű zöldfelület karakterterület (K07) településközpont területnek, különleges területnek, közlekedési és közműterületnek, zöldterületnek, vízgazdálkodási területnek, különleges beépítésre nem szánt területnek,

h) a Lakótelepi, társasházi karakterterület (K08) nagyvárosias lakóterületnek, kisvárosias lakóterületnek, településközpont területnek, intézmény területnek, különleges területnek, közlekedési és közműterületnek, zöldterületnek, különleges beépítésre nem szánt területnek,

i) a Kertes, családi házas karakterterület (K09) kertvárosias lakóterületnek, településközpont területnek, különleges területnek,

j) a Kertes, családi házas területté átalakuló kisparcellás mezőgazdasági karakterterület (K10) kertvárosias lakóterületnek, településközpont területnek, különleges területnek,

k) a Kistelepülési karakterterület (K11) kertvárosias lakóterületnek, falusias lakóterületnek, településközpont területnek, különleges területnek,

l) a Borházas karakterterület (K12) kertes mezőgazdasági területnek,

m) a Kisparcellás mezőgazdasági karakterterület (K13) kertes mezőgazdasági területnek,

n) a Nagyparcellás mezőgazdasági karakterterület (K14) különleges területnek, közlekedési és közműterületnek, általános mezőgazdasági területnek, vízgazdálkodási területnek, természetközeli területnek,

o) az Erdős, fás karakterterület (K15.) különleges területnek, közlekedési és közműterületnek, zöldterületnek, erdőterületnek, vízgazdálkodási területnek, természetközeli területnek, különleges beépítésre nem szánt területnek,

p) a Vizek és környezetük karakterterület (K16) mezőgazdasági területnek, vízgazdálkodási területnek, természetközeli területnek,

q) a Közlekedési karakterterület (K17) különleges területnek, közlekedési és közműterületnek, zöldterületnek, vízgazdálkodási területnek, természetközeli területnek, különleges beépítésre nem szánt területnek feleltethető meg.

1.14.6. Az épített környezet értékei

1.14.6.1. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

Régészeti lelőhelyek szám szerint 151 db található Miskolcon (MÉSZ függelék[21]), ezen belül kiemelt régészeti lelőhelynek minősítettek az alábbiak:

Háromkúti barlang, Hermann Ottó barlang, Mexico-barlang, Szeleta-barlang, Miskolc-Tapolca-Várhegy, Miskolctapolcai-vizesbarlang, Sólyom-kúti-sziklaüreg, Bükkszentlászló-Nagysánc, Tapolcai Bencés apátság, Felső-forrási-barlang, Kecske-lyuk, Leányvár-tető, Szirma-fáskert, Büdös-pest, Puskaporosi-kőfülke, Miskolc-Leányvár.

1.14.6.2. Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők

Miskolc városában jelentős mennyiségű műemlék, műemléki együttes és műemléki terület található. Ezen műemlékek és műemléki területek védett építészeti értékek, melyek a MÉSZ 1.2 jelű függelékében kerülnek felsorolásra. [22]

1.14.6.3. Világörökség és világörökségi várományos terület

Miskolc területén nem található világörökségi vagy világörökségi várományos terület.

1.14.6.4. Műemlék, műemléki együttes

Miskolc városában jelentős számú műemlék, műemléki együttes és műemléki terület található.[23]

1.14.6.5. Nemzeti emlékhely

Nemzeti emlékhely nem található Miskolcon.

1.14.6.6. Helyi védelem

Miskolc városában helyi védelem alá eső épületek és területek jegyzékét a Hatályos MÉSZ rendelet, 2.2 számú melléklete tartalmazza.[24]

---

[21] 7f9b1b11695f4b1cddec65749d747bc9_202528 (njt.hu)

[22] 7f9b1b11695f4b1cddec65749d747bc9_202528 (njt.hu)

[23] 7f9b1b11695f4b1cddec65749d747bc9_202528 (njt.hu)

[24] afc8d1189574ccf4330458fba54bbfeb_202674 (njt.hu)

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái

Funkcionális konfliktusok

- Az ipari területek bővítése jellemzően a mezőgazdasági területek rovására történik.
- Az új iparterületek esetén a lakóterületektől elválasztó védősávok, erdősítések megvalósítása elmaradt.
- A barnamezős területek egységes revitalizációja elmaradt, ellenőrizetlen folyamatok zajlanak.
- A közművesített lakótelkek hiánya szabályozatlan kiköltözési folyamatokat generál.
- A főközlekedési hálózat zaj- és rezgésterhelése a lakóterületeken folyamatos konfliktust okoz.

Épületek, építmények konfliktusai

- Lakatlan, elhanyagolt állapotú ingatlanok, melyek állagmegóvása problémát okoz és a településkép szempontjából is kedvezőtlen. Az ingatlanok városrészenkénti sűrűsége változó.
- A helyi védelem alatt álló épületek egy része elhanyagolt állapotú, megőrzésük lehetősége kétséges. Különösen az ipari építészet emlékei érintettek. A szakszerűtlen átalakítások tovább rontják a helyzetet.
- A közintézmények és egészségügyi építmények épületállománya folyamatosan romlik, környezetük helyenként elhanyagolt.

Közterületek konfliktusai

- Egyes közterületek meglévő szélessége elégtelen a szükséges út- és közműfejlesztések hiánytalan megvalósításához.
- A belterületi utak állapota nem megfelelő, helyenként hiányoznak a kiegészítő létesítmények (járda, vízelvezetés).
- A zöldterületi állapota, kiépítettsége, rendszerbe szervezése nem megfelelő, különösen a lakótelepeken jellemzőek az elhanyagolt zöldterületek.
- Hiányoznak a köztéri látványelemek (szobrok, pihenőpadok, vízvételi lehetőségek stb., a közterületeknek nincs egységes arculata.

Vizuális konfliktusok

- A városkapuk építészeti képe zavaros.
- A DAM és a DIGÉP leromlása különösen szembeszökő, a város öndefiníciójára is hatással van.
- A turisztikai desztinációk közvetlen környezetében is találhatóak elhanyagolt épületek, közterek.
- A település egyes részein a városkép, utcakép általános leromlása demoralizáló hatású.
- Az illegális szemétlerakás és az indokolhatatlanul sűrű légvezeték-hálózat komoly vizuális konfliktus.

1.15. Közlekedés

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Miskolc Közép-Európa kiemelt közlekedési folyosóinak metszéspontjában fekszik, a város fontos szerepet tölt be a környék közúti és vasúti közlekedésében. A város Európa észak déli területét legrövidebb úton összekötő vasúti közúti folyósójának a Via Carpatiának fontos közlekedési csomópontja.

Az M30-as autópálya és autóút Miskolc gyorsforgalmi kapcsolatát teremti meg az M3-as autópályán keresztül Budapesttel, Debrecennel és Nyíregyházával. A város keleti részén elkerülő útként is funkcionál.

A 3.sz főút délről (Mezőkövesd felől) éri el a várost és keleten hagyja el. Miskolctól délre Nyékládházán csatlakozik a 35 sz. főút, mely biztosítja a dél-borsodi területekkel (Tiszaújváros), és Debrecennel a kapcsolatot. A város keleti végében csatlakozik az M30-as autópálya jelenlegi végcsomópontjához és megteremti a kapcsolatot az Abaúji térség (Szikszó, Encs) valamint Kassa között.

Az M30-as autópálya Miskolcot és Tornyosnémetinél a szlovák–magyar határt összekötő szakaszának építése már 2019. tavaszán elkezdődött, az Európai Unió 552,6 millió euróval segíti az építkezés megvalósítását, mely 2021-ben le is zárult, az említett szakasz átadásra került.

27. térkép: Miskolc térségi közlekedési kapcsolatai


Tornanádaska – Hosťovce
Tornyosnémeti – Milhosť
Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto
Bánréve – Kráľ
Somoskőújfalu – Šiatorská Bukovinka
Salgótarján
Miskolc
Eger
Nyíregyháza
Debrecen
Putnok
Edelény
Kazincbarcika
Szikszó
Encs
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szerencs
Ózd
Bátonyterenye
Gyöngyös
Mezőkövesd
Tiszaújváros
Nyékládháza
Emőd
Füzesabony
Heves
Polgár
Hajdúnánás
Hajdúböszörmény
Balmazújváros
Jászapáti
Tiszafüred
Jelmagyarázat
● Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodája
● 3,5 t-nál nagyobb gépjárművek számára használható határátkelők
E-útdíj díjköteles gyorsforgalmi útszakaszok
E-útdíj díjköteles főútvonali szakaszok
E-útdíj díjmentes gyorsforgalmi és főútvonali szakaszok

Forrás: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (nemzetiutdij.hu)

A végcsomóponttól egy kilométerre Felsőzsolca határában ágazik ki belőle a 37.sz. főút, mely a zempléni térséggel, Tokaj-Hegyalja világörökségi területtel teremt kapcsolatot.

A 3. sz. főútból a 26. sz. főút a belvárosban ágazik ki és északi irányba, Bánréve felé tart, összeköti a várost Ózddal és Kazincbarcikával.

Miskolcról óránként vasúti InterCity járatok indulnak Budapestre és egyéb nagyvárosokba. A belföldi forgalom mellett nemzetközi irányú Intercity vonatok is megjelennek Miskolcon keresztül Kassa irányába, napi 7 alkalommal. Miskolcnak nemzetközi repülőtere nincs, a közelben a Debreceni és a Kassai Nemzetközi Repülőtéren keresztül érhetők el Európa nagyvárosai.

1.15.2. Közúti közlekedés

A város közúti hálózata, amit első és másodrendű főutak, gyűjtő utak és mellékutak hierarchikus felépítése alkot, alapvetően eltolt kereszt alakú, mely kiegészül gyűrűs szerkezetű, kevés körirányú elemmel.

Miskolc Megyei Jogú Város út hálózatának hossza: 853 km. Ebből kiépített (szilárd burkolattal ellátott) 750 km, a többi nem kiépített belterületi és külterületi zúzalékos vagy földút. A város közigazgatási határain belül az Önkormányzat a 424 km hosszú szilárdburkolatú út kezelését, ill. fenntartását biztosítja, további 325 km fenntartása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata.

Az első és másodrendű főutak a város területén nagyrészt 2*2 sávos kialakításúak, a Búza téri összefonódásnál és a város keleti végében 2*3 sávos kialakításúak. Körforgalmi csomópontok száma: 11 db, külön szintű csomópontok száma: 1 db, felüljárók száma: 5 db, szintbeli vasúti átjárók száma: 5 db, jelzőlámpás csomópontok száma: 135 db. A városi jelzőlámpás forgalomirányítás feladatait az országos közutak vonatkozásában a Magyar Közút Nyrt. Megyei Igazgatósága, míg a helyi utakat tekintve a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. látja el. A jelzőlámpák jellemzően 6.00-20.00 óra között működnek, 22.00-6.00 óra között sárga villogó üzemmódban. Azonban néhány csomópontban 6:00-22:00 vagy akár 0:00-24:00 óráig működnek a jelzőlámpák baleset megelőzési okokból.

A felújított villamos vonalon és annak 16 jelzőlámpás csomópontjában megvalósult a villamosok előnyben részesítése. A diszpécseri rendszer által biztosított központi intelligens rendszer figyeli a villamosok tervezett menetrendjét és pillanatnyi tartózkodási helyét, amennyiben késést észlel, akkor az úgynevezett intelligens fázissorrend módosítással a villamos számára zöld utat kér, a villamos pedig „előnyben részesül”, zöld utat kapva.

Az elmúlt évtizedek közúti infrastruktúra fejlesztései a városi tranzit forgalom csökkentésére törekedtek. Ez a főúthálózat kell, hogy levezesse a tranzitforgalom egy részét az ingaforgalmat, valamint a helyi forgalmat is. A közúti közlekedés legnagyobb problémája a belváros közúti terheltsége, mely a városi elkerülő utak hiányából fakad.

A többféle motivációjú forgalom összegződésével a főutak bevezető szakaszai túlterheltek, a belső területeken kapacitáshiánnyal küzdenek, ami torlódásokat és emiatt növekvő környezeti terhelést (elsősorban légszennyezést a főúthálózat mentén) okoz, és beavatkozás hiányában további romlásra kell számítani.

48. ábra Forgalomfejlődés M30 érintett autópálya szakaszán 2011-2021



Forrás: A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2021, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

49. ábra. Forgalomfejlődés Miskolci fő utak bevezető szakaszain   2011-2021



Forrás: A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2021, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A várost elkerülő úthálózat további fejlesztése szükséges a városi forgalom további csillapítása, illetve a tranzitforgalom teljeskörű kiszorítása érdekében. Forgalom csillapítási stratégia szükséges az egész városra vonatkozóan, különösen a belváros, illetve lakótelepek, illetve Martin-kertváros tekintetében.

Miskolc közlekedési baleseti statisztikája tekintetében összeségében - az elmúlt 10 évben - csökkenés tapasztalható, de a könnyű sérüléses közúti balesetek száma nagyjából stagnál. Az esetszámok változását az alábbi ábra mutatja be:

50. ábra: Közúti balesetek alakulása Miskolcon



Forrás: KSH

Főbb baleseti gócpontok az alábbi ábra szerinti területen találhatók.

51. ábra: Miskolc baleseti gócpontjai 2021. 06-07 hó között


ERENYŐVÖLGY
BODÓTETŐ
MARGITTA
KAPU
TETEMVÁR
VOLOGDA
ELŐHEGY
Miskolc
SELYEMRÉT
ÉSZAK-
ÚJDIÓSGYŐ
GYŐRI KAPU
DIÓSGYŐR
KILI
BÉKESZÁLLÓ-TELEP
AVASALJA
KISAVAS
ÁV-TELEP
EURÓPA CENTER
NÉP
VASGYÁR
RUZSIN
TAMPERE
MARTINKERTVÁROS
TATÁRDOMB
2505
PAPIS
VARGAHEGY
MEXIKÓITELEP
AVAS
MAGASHEGY
ÖRÖMHEGY
EGYETEMVÁROS
KOMLÓSTETŐ
TGYÖRGY
OPARKOK
MÉSZTELEP
HEJŐCSABA
2505
MISKOLCTAPOLCA
ÁGHEGY
GÖRÖMBÖLY
DIMITROVHEGY

Forrás: police.hu

Lakossági kérdőív eredményei alapján közlekedési szempontból a fő konfliktus forrás az utak, járdák lépcsők leromlott állapota, a megnövekedett forgalomból adódó belvárosi zsúfoltság és dugók kialakulása, az elkerülő utak hiánya, illetve a külső városrészekből a belvárosba jutás nehézsége okozza. A lakosság véleménye szerint jelentős torlódások a reggeli és délutáni időszakokban tapasztalhatók, a parkolás időszakosan és a belvárosi területeken egyre inkább probléma.

1.15.3. Parkolás

Miskolcon több parkolási forma létezik, a legjellemzőbb továbbra is a felszíni parkolás. A városban összesen 7660 db felszíni parkolóhely található, a három mélygarázsban és a Régiposta utcai parkolóházban összesen 758 db parkolóhely áll rendelkezésére. A megnövekedett parkolási igényekre válaszul a város folyamatosan fejleszti, bővíti a parkolási rendszert, szabályozza a gépjármű forgalmat. A parkolóházak, mélygarázsok építésével, működtetésével cél a parkolóhelyek számának bővítése.

A városban a várakozási övezetek zónákra tagolódnak, a zónákat a belvároshoz mért távolságuk határozza meg, Az árak, illetve maximális várakozási időtartam zónánként változóak, a belvárosban a maximális parkolási idő 2 óra, mely meghosszabbítható.

Ezen kívül három kiemelt parkolási övezetet határozott meg a város:

- kiemelt idegenforgalmi övezet: Diósgyőri vár környéke, Miskolctapolca, Lillafüred;
- kiemelt kereskedelmi övezet: Búza tér;
- kiemelt közösségi közlekedési csomópont: MÁV vasútállomás.

A kiemelt övezetekben, a parkolóházban és mélygarázsokban korlátlan a parkolási idő.

A belvárosban a több magánterületen is üzemeltetnek parkolót, amelyre nem a Miskolci Városgondnokság NKft. szabályai, díjtételei vonatkoznak.

Lakossági kérdőívet kitöltők válaszaiból a parkolás is kiemelt problémaként jelentkezett, az utak és járdák nem megfelelő állapota mellett.

Parkolási stratégia kidolgozása szükséges az egész városra vonatkozóan. Strukturált P+R rendszer kialakítása szükséges a belváros, illetve környékéhez kapcsolódó lakótelepekre, illetve egyes nagyforgalmú, vagy időszakosan működő intézmények vonatozásában (Sportcsarnok, Színház, Stadion), továbbá a turisztikai desztinációknál (Lillafüred, Miskolc-Tapolca, Diósgyőr).

1.15.4. Áruszállítás

Miskolc a Via Carpatia európai közúti és vasúti közlekedési folyosó fontos csomópontja, Miskolc jelentős vasúti áruszállítás hálózati kapcsolatokkal rendelkezik.

Több országos törzshálózati vasúti pálya halad át a városon (a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részét képező Budapest - Hatvan – Miskolc, az országos törzshálózat részeként Miskolc - Felsőzsolca - Hidasnémeti - országhatár; Tiszapalkonya-Erőmű - Tiszaújváros - Miskolc; Miskolc - Bánréve - országhatár; Miskolc - Tornanádaska - Hídvégardó -országhatár; vasútvonalak kiinduló, ill. végpontja Miskolc). Miskolc Tiszai Pályaudvar rendező pályaudvarral is rendelkezik, de a RoLa rendszerű kapcsolat nincs.

Miskolc fontos szerepet tölt be a megye és a Felvidék közlekedésében, a város közúti közlekedési csomópont, így az összekötő/tranzit forgalom szempontjából is jelentős. A városi tranzitforgalom csökkent az M30, Bosch út megépülésével.

Vasúti- tehergépjármű átrakodó logisztikai központok kialakítása szükséges az északi és déli ipari park, illetve a Gömöri pályaudvar területéhez kapcsolódóan.

1.15.5. Közösségi közlekedés

Miskolc közösségi közlekedéséről a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. gondoskodik, amely – több más város közlekedési szolgáltatójával ellentétben – nem osztozik a helyi Volán-társasággal a város közlekedésében, hanem egymaga látja el Miskolc és a közeli Felsőzsolca tömegközlekedését, míg a Volánbusz Zrt. kizárólag a helyközi közlekedésért felelős. Ma Miskolc egyike annak a hat magyar városnak, melyeknek saját közlekedési vállalata van.

A város közösségi közlekedési hálózata alkalmazkodik a város szerkezetéhez, ebből adódóan az utasok több mint fele a két tengelyvonal (Észak-Déli és Kelet-Nyugati) mentén közlekedik. A kelet-nyugati irányú tengely mentén helyezkednek el (a városi keleti végén) a bevásárlóközpontok; ettől kicsit délre a város fő vasúti személypályaudvara, a Tiszai pályaudvar.

A belváros keleti végén található a Búza tér, ahol a távolsági buszok és néhány városi autóbusz viszonylat végállomása is található; itt keresztezi egymást a városon áthaladó két közlekedési tengely. A kelet-nyugati közlekedési tengely az egyre szűkülő Szinva patak völgye mentén húzódik, erre a tengelyre van felfűzve a Diósgyőr, Alsó- és Felső-Majláth, Berekalja, Alsó és Felső-Hámorok, Lillafüred és Ómassa. Ebben a tengelyben közlekednek a város 2015-ben megújult villamosai a Tiszai pályaudvar – Felső-Majláth között. Az Észak déli tengely a város déli részén kettéágazik, így kapcsolja be a város életébe Görömböly, Hejőcsaba, Tapolca, valamint az Avasi városrészeket.

A közösségi közlekedés súlyát a hosszanti, kelet-nyugati tengely hordja, amelyben a villamos közlekedés tölt be kiemelkedő szerepet. A villamosvonal tengelyén, illetve az azzal párhuzamos tehermentesítő útszakaszokon autóbuszok is közlekednek. Az észak-déli tengelyen csak autóbusz forgalom van.

A különböző közlekedési módok közötti váltásra a vasúti és helyközi autóbuszok megállóhelyein, másrészt a helyi közösségi közlekedés kiemelt csomópontjaiban van lehetőség.

Miskolc fő közlekedési csomópontjai:

- Búza tér (helyközi autóbusz, helyi autóbusz helyi belső átszálló forgalom);
- Felső-Majláth (helyi busz, helyi belső átszálló forgalom, villamos, erdei kisvonat);
- Gömöri pályaudvar (helyi busz, vasút);
- Repülőtér és Megyei kórház (helyközi autóbusz, helyi autóbusz helyi belső átszálló forgalom);
- Tapolcai elágazás (helyközi autóbusz, helyi autóbusz helyi belső átszálló forgalom);
- Tiszai pályaudvar (helyközi autóbusz, helyi autóbusz, helyi belső átszálló forgalom, vasút, villamos);
- Újgyőri főtér (helyi busz, helyi belső átszálló forgalom, villamos);
- Villanyrendőr / Centrum / Szinvapark (helyi busz, helyi belső átszálló forgalom, villamos).

A tömegközlekedési hálózat a szocialista nagyváros rendszerére épül, jelentős felülvizsgálatra szorul.

1.15.5.1. Autóbuszos és villamos közösségi közlekedés

Miskolcon a városon belüli menetrendszerű autóbusz-közlekedés 1948. november 17-én indult el. Jelenleg Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 166,7 km autóbusz-vonalhálózaton 44 autóbusz viszonylatot és 12,7 km hosszú villamos-vonalhálózaton 2 villamos viszonylatot üzemeltet. A belterületen lakók 76%-a 300 méteren, a külterületen lakók 91%-a 500 méteren belül érheti el a legközelebbi megállóhelyet. Munkanapokon átlagosan közel 380 ezer fő utast szállítanak a társaság járművei. A naponta forgalomba adott járművek száma megközelíti a 150-et.

A villamosokhoz hasonlóan a buszokon is nyílt WiFi hálózat érhető el minden utas számára. Emellett saját fejlesztési menetrend applikáció és 126 megállóhelyen valós idejű intelligens utastájékoztató táblák állnak az utasok rendelkezésére. A teljes autóbusz és villamos járműállomány GPS alapú nyomkövető rendszerrel, valamint fedélzeti számítógéppel ellátott, melyet integrált forgalomirányító és menetrendi tervező rendszer irányít, a GTFS formátumú szabadon felhasználható adatok továbbításának kiépítése Google, HERE és más térképes, illetve menetrendi szolgáltatók felé.

2016-ban 75 db új, környezetkímélő gázüzemű autóbusz váltotta fel a közlekedési vállalat elavult járműveit a Green City elveket követve.

Miskolcot, több mint 80 helyközi távolsági buszjárat vonal érinti. Miskolcról helyközi buszhálózattal minden B.-A.-Z. megyei települést elérhető, illetve a megye városaival közvetlen összeköttetése van.

1. térkép: Tömegközlekedési hálózat


Kondó
Sajókápolna
Sajólászlófalva
Sajóecseg
Radostyán
SAJÓBÁBONY
Sajókeresztúr
Sajóvámos
Sajópálfala
Parasznya
Varbó
Sajóbábony, Ipari park
Szirmabesenyő
Szikszó-Vásárhely
MISKOLC
Arnót
Onga
Gesztely
Hámor
Lillafüred
Majláth
Diósgyőr
Miskolc-Tiszai
FELSŐZSOLCA
Hernádkak
Belegrád
Felsőzsolca
Alsózsolca
ALSÓZSOLCA
Miskolc, Egyetem
Szirma
Hollóstető, turistaház
Bükkszentkereszt
Miskolctapolca
Görömböly
Sajópetri
Sajólád
Bőcs
Hernádnémeti-Bőcs
Kistokaj
Berzék
Malyi-tó, buszf.
Sajóhídvég
Kisgyőr
NYÉKLÁDHÁZA
Ónod
Nyékládháza
Jelmagyarázat / Legend
Országos autóbuszjáratok útvonala
Route of long-distance bus services
Regionális autóbuszjáratok útvonala
Route of regional bus services
Miskolc
Ózd
Kazincbarcika
Mezőkövesd
Tiszaújváros
Sátoraljaújhely
Sárospatak
Sajószentpéter
Edelény
Szerencs
Encs
Sajóbábony
térségi központtal
with regional hub
Egyéb (szomszédos megyék gócpontjairól induló) vonalak
Other services (of the neighbouring counties)
A vastagabb vonallal jelölt szakaszon az autóbuszok sűrűbben, a vékonyabb vonallal jelölt jelölt szakaszon ritkábban közlekednek az autóbuszok
Thicker line represents more frequent services, Thinner line represents less frequent services
3733
Autóbuszvonal száma
Bus line number
3733
Autóbuszvonal száma a járat végállomásánál
Bus line number at its terminus
Fontosabb megállóhely, végállomás
Major stop, terminus
Autóbusz-állomás (jegypénztárral, információval, egyéb szolgáltatásokkal)
Bus station (with ticket office, information and other facilities)
Vasútvonal távolsági közlekedéssel; Vasútvonal csak regionális közlekedéssel
Railway line with long-distance traffic; Railway line with regional traffic only
Vasútállomás (IC és gyorsvonatok által érintett)
Railway station (served by IC and fast trains)
Vasútállomás
Railway station
Helyi közlekedés (a Volánbusz által üzemeltetett)
Local transport services (provided by Volánbusz)
Helyi közlekedés (egyéb társaság által üzemeltetett)
Local transport services (provided by other company)
Helyi térkép ábrázolt területe
Territory of local map
adatok lezárva: 2021.12.31.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén 20220301.cdr (volanbusz.hu)

1.15.5.2. Vasúti közösségi közlekedés

Miskolc a 80-as vasúti fővonal mentén fekszik ebből ágazik ki a belváros peremén vasúti deltát alkotva a Gömöri vasútvonal; Felsőzsolcán ágazik el a Tornyosnémeti-Kassa felé tartó vasútvonal, Nyékládházán a Tiszaújváros és Mezőcsát felé tartó vasútvonal. A miskolci rendező pályaudvaron keresztül érhető el a DAM területet és Gépgyárat feltáró vasútvonal. A vasúti fővonalakon 3db (Pfaff F. u., Bogáncs u., Hűtőházi u.), a Diósgyőri iparvágányon szintén 3 db (Mésztelep u., 2505. út, Puskin u.) közúti kereszteződés van, azonban egyik sem keresztez országos főútvonalat. Az Északerdő Zrt. üzemelteti a keskeny nyomközű vasutat, melynek pályája 3 helyen keresztezi szintben a 2505. utat, valamint több helyen keresztez kisforgalmú lakóutakat és a Bükk területén erdei utakat. A kisvasút két vonalból áll.

A Tiszai Pályaudvar a megye fő pályaudvara, melyről naponta több mint 200 járat biztosítja a megyei vasúti személyforgalmat, ebből közel napi 50 InterCity járat közlekedik. Óránként indul IC járat Budapest felé, de sűrű az IC összeköttetés a két legközelebbi megyeközponttal Debrecennel, Nyíregyházával, 8 járatpár indul viszonylatba Encsen át Kassára, illetve Szerencsen át Sátoraljaújhelyre naponta 6-7 IC járatpár közlekedik.

A Miskolcon átmenő vasútvonalat és az azokon közlekedő vonattípusokat a következőkben foglaljuk össze:

- 80-as vasútvonal (Hatvan – Miskolc – Szerencs – Sátoraljaújhely): személyvonat, expressz, Intercity, Eurocity
- 90-es vasútvonal (Miskolc – Hidasnémeti): személyvonat, Eurocity
- 92-es vasútvonal (Miskolc – Bánréve – Ózd): személyvonat

- 94-es vasútvonal (Miskolc – Tornanádaska): személyvonat

2. térkép: Vasútihálózati közlekedési térkép


ROŽŇAVA
(ROZSNYÓ)
TURŇA NAD BODVOU
(TORNA)
MOLDAVA NAD BODVOU MESTO
MOLDAVA NAD BODVOU
(SZEPSI)
HANISKA PRI KOŠICIACH
(ENYICKE)
TREBIŠOV
(TŐKETEREBES)
MICHAĽANY
(ALSÓMIHÁLYI)
SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO
(KISÚJHELY)
Čierna nad Tisou
PLEŠIVEC
(PELSŐC)
Tornaľa
(Tornalja)
Rimavská Sobota
(Rimaszombat)
LENARTOVCE
(SAJÓLÉNÁRTFALVA)
ŽSR
ŽSR
ŽSR
ŽSR
TORNANÁDASKA
Komjáti
Bódvaszilas
94
Jósvafő-Aggtelek
Perkupa
Szalonna
Szendrő felső
Szendrő
Büdöskútpuszta
94
Szendrőlád
Edelény
Edelény alsó
Borsodszirák
Boldva
Alsóboldva
SAJÓECSEG
Sajókeresztúr
Szirmabesenyő
MISKOLC-GÖMÖRI
BÁNRÉVE
Bánréve Vasmű
PUTNOK
92
KAZINCBARCIKA
Kazincbarcika alsó
92
Sajószentpéter
Ózd alsó
ÓZD
92
SZILVÁSVÁRAD
Szilvásvárad-Szalajkavölgy
323
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS
Bélapátfalvi Cementgyár
Bélapátfalva
Mónosbél
Szarvaskő
87
Almár
Eger-Felnémet
Egervár
EGER
Andornaktálya
87a
Maklár
KÁL-KÁPOLNA
Ludas
FÜZESABONY
Szihalom
Mezőtárkány
Mezőkövesd
Mezőkövesd felső
Mezőkeresztes-Mezőnyárád
80
Csincse
Emőd
NYÉKLÁDHÁZA
MISKOLC
MISKOLC-TISZAI
GARADNA
330
Lillafüred
DOROTTYA U.
HEJŐKERESZTÚR
89
TISZAÚJVÁROS
FELSŐZSOLCA
Onga
Hernádnémeti-Bócs
80
Tiszalúc
Taktaharkány
Taktaszada
SZERENCS
MEZŐZOMBOR
Mád
Ratka
Tállya
Golop
Abaújszántói fürdő
Abaújszántó
Abaújkér
98
Boldogkőváralja
Korlát-Vizsoly
Fony
Hejce-Vilmány
Gönciruszka
Gönc
Zsujta
HIDASNÉMETI
Hernádszurdok
Novajidrány
Méra
Forró-Encs
90
Inárcs
Csobád
Halmaj
Aszaló
Szikszó
Szikszó-Vásártér
Hernád
332
PÁLHÁZA
KŐSTÁLLÓ
SÁTORALJAÚJHELY
Sárospatak
Bodrog
80
Bodrogolaszi
Olaszliszka-Tolcsva
Erdőbénye
Szegi
Bodrogkeresztúr
Tarcal
Tokaj
Rakamaz
100c
Virányos
GÖRÖGSZÁLLÁS
TISZALÖK
117
Tiszavasvári
Nyírtelek
Füzesbokor
NYÍREGYHÁZA
Nyíregyháza külső
Sóstóhegy
Sóstó
Kemecse
Nyírbogdány
Kék
Demecser
Gégény
Baktalórántháza
Apagy
Napkor
Levelek-Magy
113
Kállósemjén
NAGYKÁLLÓ
Újfehértó
100
Téglás
Tedej
Hajdúnánás
Hajdúnánás-Vásártér
Hajdúdorog
Hajdúvid
109
Tisza
Tisza
110

Forrás: Névtelen-1 (mavcsoport.hu)

1.15.6. Kerékpáros közlekedés

A városban a kerékpáros közlekedés kedveltsége folyamatosan növekszik, jelenleg az utazási módok között 5%-os az aránya. További elterjedésének határt szab, hogy fő irányokban sem teljes az infrastruktúra kiépítettsége, összefüggő városi strukturált kerékpáros hálózat egyelőre nincs, illetve az egyes hálózati elemek szintjének meghatározása is szükséges. A gyalogosmozgásokkal együttesen a nem motorizált közlekedés aránya 15%.

52. ábra: Közlekedési módok aránya 2016-ban



Forrás: Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata BÍRÁLATI TERV

A város alapvető közlekedésfejlesztési céljai között szerepel a kerékpáros közlekedés fejlesztése. A városban a jelenleg a kerékpárút hálózat 16,1 km hosszú, melynek csak közel harmada önálló kerékpárút (34,8%), nagy része elválaszott gyalog és kerékpárút (57,7 %), illetve kerékpársáv (7,5%).

A közösségi kerékpár rendszere a közeljövőben kiépül a városban, jelenleg stratégiai elemként két állomás épült ki Bagolyvár és a Diósgyőri Vár összekötésére, a szolgáltatás jelenleg még nem üzemel.

Lakossági kérdőív alapján a közösségi közlekedés problémáit a kerékpárutak hiánya, leginkább az önálló kerékpárutak hiánya okozza. A felfestett kerékpársávokból adódó kerékpáros-gyalogos, illetve kerékpáros-autós konfliktusok is megjelentek a válaszokban.

A hosszútávú közlekedésfejlesztési koncepció a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése érdekében megtervezte a város kerékpárút gerinchálózatát, mely döntően új kerékpárutak építését irányozta elő. A környező településekkel összeérően új kerékpárutak vannak kivitelezés alatt. Tervezett a Szinva Zöld folyosó, Diósgyőr-Lillafüred kerékpárút.

A racionalizálás céljából javasolt költségtakarékosabb, gyorsabban megvalósítható, kevesebb új építéssel járó, a biztonságos kerékpározás feltételeit biztosító hálózatok megépítése, forgalomtechnikai beavatkozásokkal, a meglévő felületek újra osztásával.

1.15.7. Gyalogos közlekedés

A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon történik. A járdák felületének minősége nem megfelelő, fejlesztésre szorul. Az összes belterületi kiépített gyalogút és járdák hossza 572 km, kiépítetlen gyalogutak hossza 5 km.

28. térkép: Miskolc gyalogosforgalmi indexe 2018


Onga
Ómassa
BC
MARGITTA
TETEMVÁR
Felsőzsolca
GYALOGOS FORGALOM INDEX
>5.000
2.000-5.000
1.000-2.000
500-1.000
100-500
<50-100
<50
VAYTEL
SZIRMA
Bükkszentkereszt
DIMITROVHEGY
shuta
© OpenStreetMap contributors © CARTO

Forrás: https://geoxmap.carto.com/viz/fc6f49ac-d288-11e6-9805-0ee66e2c9693/public_map

Az ábrán jól látható, hogy a Búza tér – Centrum környéke és a Tiszai-pályaudvar bonyolítja le a legnagyobb gyalogos forgalmat. A főbb közlekedési útvonalak, tömegközlekedési útvonala és turisztikailag frekventáltabb területek környékén szintén jelentős a gyalogos forgalom.

1.16. Közművek állapota és energiahatékonyság

1.16.1. Vízi közművek

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz hasznosítás)

Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk hegység karsztvizeire épül. A karsztvizek kitermelése egyrészt gravitációs vízművekben (Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű, Ómassa vízmű), másrészt szivattyús üzemű vízművekben (Miskolctapolcai vízmű, Tavi-forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű (jelenleg üzemen kívül)) történik. A város átlagos napi vízfogyasztása 2020-ban 42 000 m^3 volt, a napi csúcsigény közel 49 000 m^3.

A 8 víztermelő telepről nyert víz tározását 47 db ivóvíztározó medence (29 505 m^3 kapacitás) látja el. A vízellátási rendszer a topográfiai viszonyokból adódóan nagy bonyolultságú, 72 ivóvíz nyomászónát tartalmaz. A zónák vízellátását 34 nyomásfokozó- és átemelő gépház biztosítja. A zónák megfelelő lehatárolása és az ott alkalmazott vízellátási műszaki megoldások biztosítják a hálózati nyomások megfelelő értékét.

A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya az elmúlt évek során tovább javult, 2020-ban 99,5% volt, mely országos és megyei összehasonlításban is kiemelkedőnek mondható.

53. ábra: Ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya (%)



Forrás: TEIR

Jelenleg a közüzemi ivóvízhálózat hossza 685,44 km, korösszetételéből és műszaki állapotából adódóan - a folyamatos rekonstrukciók ellenére is – folyamatos megújításra szorul. A meghibásodások a város egész területére jellemzőek, de kiemelkedően érintik Martin kertváros - Szirma; Hejőcsaba – Görömböly településrészeket. Főbb ivóvíz rekonstrukciók/fejlesztések a Belváros – Avasalja, Miskolc Közép városrész, Miskolc – Tapolca, Lyukó-völgy településrészeket érintették. KOM keretében több városi intézmény (Önkormányzat, önkormányzati bérlakás stb.) főmérője jeladófejjel együtt került beépítésre, LoRa kommunikációs egység kiépítésével. Bükkszentlászló, Ómassa településen jeladós vízmérők üzemelnek a hatékonyabb lakossági vízóraleolvasás biztosítása érdekében. Lakossági mellékvízmérők tekintetében több társasháznál (Szentpéteri kapu, Kilián dél) már jeladóval felszerelt mellékmérők üzemelnek, illetve a MIVÍZ Kft. csak olyan mellékvízmérőket épít be, amely igény szerint jeladófejjel felszerelhető.

A város részére rendelkezésre álló ívóvízmennyiség 2020-ban 7 131 000 m^3/év volt, amelyből a háztartások számára 5 035 000 m^3/év vízmennyiséget szolgáltattak. A fejlesztések ellenére évről évre jelentős hálózati vízveszteség terheli a rendszert, melynek értéke 2020-ban már 44-45% volt.

A bükki hegyvidék nagy része szabadtükrű, nyíltkarsztos rendszer. A kelet-bükki áramlási rendszer fő utánpótlása a nagy kiterjedésű fedetlen vagy kis mértékben talajjal fedett mészkő felszíneken, a csapadékból történő beszivárgásból származik. A beszivárgó vizek egy része megcsapolási helyeken kilép. Ilyenek a miskolci ivóvíz források. A medenceterület fedett, nyomás alatti karsztja hidraulikailag folytonosan kapcsolódik a hegyvidéki részhez. A miskolci termál kutak e fedett, nyomás alatti karsztvízrendszert csapolják meg. Miskolc területén 7 termálkút található, melyből jelenleg 3 üzemen kívül van.

54. ábra: Miskolci termálkutak elhelyezkedése


775000
777500
780000
782500
310000
307500
305000
302500
MISKOLC
Erzsébet-fürdő termálkút
B-72
Selyemréti strandfürdő I. termálkút
B-10
MIVÍZ Központi telepi termálkút
B-109
Selyemréti strandfürdő II. termálkút
B-69
Szinva
Avas
Tiszai pu.
MARTINTELEP
EGYETEMVÁROS
HEJŐCSABA
SZIRMA
Szerelem-szigeti melegvizű kút
B-160
Termál-forrás
Parki melegvizű kút
K-93
GÖRÖMBÖLY
0
700
1400 m

Forrás: www.miviz.hu

Miskolctapolca termálforrás a Miskolctapolca Barlangfürdő-komplexum épületében lévő, biztosított barlangvágatban található felépítmény nélküli aknakút. A forrás a Miskolctapolca Barlangfürdő és a Miskolctapolcai Strandfürdő termálvízellátását biztosítja, továbbá tartalék ivóvízbázis. A termelt víz hőfoka 29,5 - 31 °C.

A miskolctapolcai Szerelemszigeti kút korábban a Miskolctapolcai Strandfürdő vízellátását biztosította. Jelenleg a strand részéről nincs rá igény, így a kút üzemen kívül van. A kifolyó víz hőmérséklete 29 °C.

A Parki kút szintén a Miskolctapolcai Strandfürdő vízellátását biztosította, melyre jelenleg a Strandfürdő részéről nincs igény, így üzemen kívül van. A kutat 1970-ben triász mészkőben fúrták, talpmélysége 242 m. A víz hőfoka 29 °C. A Miskolctapolcai park területén, a Strandfürdő D-Ny-i oldalán lévő sétány mellett helyezkedik el. A víz enyhén gázos, illetve a kitermelt víz Ca-Mg-Hidrogén-karbonátos, szulfátos és 0,2 mg/l fluort tartalmazó karsztvíz az építéskori vízkémiai vizsgálatok alapján.

Erzsébet Fürdő termálkút, a víztermelés célja egykor az Erzsébet téren (Szabadság tér) lévő fürdő vízellátása volt, jelenleg a kút hasznosítatlan. Építésekor a talpi hőmérséklet 42 °C volt.

A Selyemréti Strandfürdő termálkútjai a Selyemréti Strandfürdő fürdővízellátását, fűtését, beltéri és kültéri zuhanyzók, valamint a fürdő szociális helyiségeinek vízellátását biztosítják. A Selyemréti Strandfürdő I. sz. kút kitermelt víz hőfoka 40 °C, vízhozama 4000-5000 l/perc. A Selyemréti Strandfürdő II. sz. termálkút kitermelt víz hőfoka 45 °C, vízhozama 6000-8000 l/min.

A Fonoda utcai termálkút víztermelésének célja a MIVÍZ Kft. központi irodaházának fűtése és ivóvízellátása. A termálkút vízhozama 2000-3000 l/perc, a kifolyó víz 42 °C hőmérsékletű.

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés

Szennyvízelvezetés

Miskolc közigazgatási területén 571 km hosszúságú szennyvízcsatorna van. A szennyvízelvezetés a város domborzati adottságait kihasználva gravitációs rendszerű; a mély fekvésű területek szennyvízelvezetését 33 db átemelő gépház biztosítja. Az elválasztó rendszerben épült szennyvízcsatorna hálózat kapacitása (az egyes helyi problémáktól eltekintve) alkalmas a városban keletkező szennyvizek elvezetésére. KEOP forrásból 2015-ben a vasgyári lakóterületen is kiépült az elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna hálózat, melyre történő rákötések következtében az egykor egyesített rendszerű csatornában már csak csapadékvíz folyik.

A szennyvízcsatorna meghibásodások Avas, Egyetem városrész, Diósgyőr, Pereces, Május 1. telep városrészeket jelentősebbek, nagyobb hálózat rekonstrukció/fejlesztés Belváros – Avasalja, Miskolc Közép városrészt érintette.

A város csatornázottsága 2020-ban megközelítőleg 94 %-os, mely megyei, illetve az országos átlagot is megelőzi. A kommunális szennyvíz mennyisége 2020. évben 7 863 000 m^3/év volt.

55. ábra: Közcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya (%)



Forrás: TEIR

Az agglomeráció fejlődését követően - a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével - a miskolci szennyvíztisztító telep feladatává vált Miskolc város szennyvizein kívül az agglomerációban levő települések szennyvizeinek tisztítása is, ezek a következők: Alsózsolca, Felsőzsolca, Mályi, Bükkszentkereszt, Bánkút, Nyékládháza, Szirmabesenyő, Arnót, Kistokaj.

A csatornázatlan területeken a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, un. közműpótló műtárgyakban gyűlik össze és tengelyen kerül elszállításra központi szennyvíztisztító telepen, és a város további három pontján kialakított ürítő helyekre.

A szennyvíz kezelése tekintetében az elmúlt 10 évben két jelentős beruházást is megvalósított a város: 2014-ben KEOP forrásból épült meg a biogáz üzem, mely lehetővé teszi a szennyvíztisztító telepen keletkező iszapok fogadását és a beszállított külső hulladékok környezetbarát megsemmisítését. A biogáz gázmotoros hasznosítása fedezi a szennyvíztisztító telep villamos- és hőenergia szükségletének jelentős részét. 2015-ben szintén KEOP forrásból került sor a szennyvíztisztító telep fejlesztésére és a meglévő szennyvízcsatorna-hálózatának bővítésére. Az új beruházásnak köszönhetően a III. tisztítási fokozattal a telep tisztítási hatásfoka összes nitrogén tekintetében 85% fölé, összes foszfor tekintetében 90% fölé emelkedett.

A miskolci szennyvíztisztító telep tisztítási technológiája mechanikai tisztítási és biológiai tisztítási technológiák összekapcsolt rendszere. A mechanikai fokozatot követően létesített biológiai fokozat egy eleveniszapos szennyvíztisztító, kaszkádszerűen sorba kapcsolt reaktorokkal, az A/O technológia elvének megfelelő elrendezésben. A szennyvíztisztítás során keletkező nyers- és fölösiszapok kezelését a szennyvíztisztító telep biogáz üzeme végzi. Az iszapkezelés során keletkező kirothasztott, kigázosított iszap víztelenítése a telep centrifuga gépházában történik. A telep hidraulikai kapacitása: 70.000 m³/nap. Átlagos napi hidraulikai terhelés: 33-35.000 m³/nap. A szennyvíztisztító telep szervesanyag eltávolító kapacitása: 350 000 LEÉ.

Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés

Miskolc város közigazgatási területén 383 km zárt csapadékcsatorna, 14 db belvíz – és csapadékvíz átemelő gépház, valamint 20 és 26 ezer m^3-es záporvíz tározó biztosítja a csapadékvíz elvezetést.

A csapadék csatornák befogadói a város területén lévő nyílt vízi folyások. Ezért főgyűjtő csatornák csak rövid hosszban épültek ki. Burkolt felületek csapadékvíz elvezetését víznyelő műtárgyak biztosítják (kb. 14000 db).

A város keleti részén a csapadék csatorna befogadója a Sajó folyó, melynek magas vízállása esetén belvízátemelő gépházak segítségével történik a záportározókban betárazott csapadékvíz átemelése; a város nagyobb aluljáróinak (Bajcsy, Búza tér, Gömöri, Vörösmarty, Tárkányi, Kandó K. tér) csapadékvíz elvezetését átemelő gépházak biztosítják.

Évente kb. 10-15 km csapadék csatorna karbantartását végezi el a város a hozzá tartozó víznyelő műtárgyak tisztításával együtt. 100-150 bar nyomással speciális mosó fejjel történik a tisztítás, a kitermelt sank kiemelése az aknából szippantó berendezéssel történik.

Az ütemezett karbantartáson túl szükség szerint végzik a víznyelő műtárgytisztítást kb. 2500-3000 db-ot évente. A balesetveszélyessé vált akna keret-fedlapok és víznyelők kiemelését és javítást folyamatosan végezi el a város, mely évente kb. 60 db keret-fedlap és 100 db víznyelő rácsot érint; a Vasgyári lakótelepen egyesített rendszerű csapadék csatornahálózat üzemel.

A Miskolc MJV Önkormányzata 2021-ben fejezte be a Történelmi Avas hiányzó csapadékvíz-elvezetésének megépítését, melyet TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00003 projekt keretében 800 M Ft támogatásból valósított meg. A projekt célja az Avas-Észak pincés területén a helyben keletkező és magasabb területekről érkező, fölös csapadékvizek rendezett elvezetése volt a befogadó Szinvába. Avas területére eső csapadékvizek területileg két jól elkülöníthető részre bonthatóak. Az egyik a magasabban fekvő zónában elhelyezkedő Avas tető és környéke, a másik az Avas alacsonyabban fekvő, hegyoldalban elhelyezkedő, nagyrészt pincékhez épült borházakkal és az azokat ellátó közutakkal beépített terület. A projekt részeként a hegytetőről érkező csapadékvizeket a lehető leggyorsabban eljuttatják a domblábi környezetbe, kijelölnek néhány olyan nyomvonalat, ahol a leggyorsabb vízelvezetés lehetősége adott. Megfelelő energiatörő akadályok, surrantók, sodráscsökkentő vízládák, fenékküszöbök közbeiktatása szükséges ehhez. A domborzati viszonyokat figyelembe véve öt öblözetet különítenek el a hozzájuk tartozó részvízgyűjtőkkel.

Lakossági kérdőív alapján a csapadékelvezetés probléma elsősorban a belvízzel érintett területeken okoz problémát, elsősorban a Martin kertváros és Szirma városrészeken.

1.16.2. Energia

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás

Villamosenergia:

Miskolcon az egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyiségét (1000 kWh) az alábbi ábra mutatja be:

56. ábra: Háztartási villamosenergiafogyasztás (1000 kWh/fő)



Forrás: TEIR

A miskolci érték minden esetben elmarad a területi egy főre eső adatoktól.

57. ábra: Szolgáltatott villamosenergia mennyisége



Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

Az összes szolgáltatott villamos energia mennyisége folyamatosan növekszik az elmúlt 10 évben, a háztartások részére szolgáltatott mennyiségek esetében a 2010-es évek közepén volt egy kisebb visszaesés, 2016 óta növekszik újra. A szolgáltatott villamos energia 931415 MWh.

Miskolc villamos energia ellátó, elosztó hálózatát az Elmű – Émász Hálózati Zrt. üzemelteti. A város közvilágítását kb. 21.700 db energiatakarékos lámpatest biztosítja; a közvilágítási hálózat passzív és aktív elemei vegyes tulajdonban vannak. A passzív elemek közül a kábelek és oszlopok az ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonát képezik; az aktív elemek közül (lámpatestek) is vegyes tulajdont képeznek.

Miskolc MJV Önkormányzata 2015-ben KEOP-5.5.0/K/14-2014-0028 azonosító számú projekt keretében tovább korszerűsítette a közvilágítást Miskolcon. A 100%-os támogatással megvalósult beruházás összköltsége 451,35 millió forint volt. A megvalósult projektből Miskolcon 160 helyszínen épült ki korszerű LED-es közvilágítás. A 3-as és a 26-os főközlekedési út belterületi szakaszain 873 darab járda- és útvilágító lámpát helyeztek ki. Korszerűsítették a parkvilágító lámpákat, a sétányok mellett elhelyezett és társasházi övezetekben lévő világítótesteket is, melyből összesen 1510 darabot cseréltek. Eltűntek az ún. „kalapos” lámpák, aminek köszönhetően a forgalmasabb útszakaszok is jobb megvilágítást kaptak. Az új LED-es lámpák üzembe helyezésével Miskolc számos területén javultak a közlekedés- és közbiztonsági feltételek, ugyanakkor a korszerűsítéssel jelentősen csökken a város közvilágításra fordított energia-felhasználása is, évente mintegy 1.000.000 kW/h-val, amely közel 5600 háztartás éves áramfelhasználásával egyenértékű.

Gázhálózat

Miskolc város közigazgatási területén a gázszolgáltató a NKM Földgázszolgáltató Zrt. Miskolcon a gázcsőhálózat hossza 708 km, a kiépítettség 100%.

Miskolcon az egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott gáz mennyiségét (1000 m^3) az alábbi ábra mutatja:

58. ábra: Háztartási gázfogyasztás (1000 m3/fő)



Forrás: TEIR

A 100 lakásra jutó gázfogyasztók száma esetében a városi adatok sokkal kedvezőbbek, mint a járási és országos adatok, de a megyei és régiós értékektől elmaradnak.

59. ábra: Gázfogyasztók száma és a szolgáltatott gáz mennyisége (2010-2020)



Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

2020-ban a gázfogyasztók száma 68717, ebből a háztartási fogyasztók száma 64947. A háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége folyamatosan csökken az elmúlt 20 évben.

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. hőtermelési és hőszolgáltatási tevékenysége Miskolc közigazgatási területére terjed ki, alaptevékenysége során 32 ezer lakossági és közel ezer egyéb közületi felhasználó részére nyújt távhő – és használati melegvíz – szolgáltatást. A szolgáltatást 10 db hőkörzetben közel 69 km primer és 35 km szekunder nyomvonal hosszúságú vezetékrendszer, valamint 357 db hőközponti egység biztosítja. A távfűtési rendszerbe bekötött lakóingatlanok aránya magas 42%. A hőszolgáltató tulajdonában lévő berendezések életkora igen magas, átlagosan 30 év feletti, a vezetékhálózat átlagos életkora sajnos még ennél is magasabb 40 év feletti.

2013. évtől kezdődően a Tatár utcai fűtőműből hőenergiával ellátott avasi és belvárosi városrészek primer energia igényének több, mint 50%-át MIHŐ Kft. megújuló, geotermikus energiaforrásból biztosítja. 2020. évben a megújuló részarány az avasi városrészben 68,28 %, a belváros esetében 60,31% volt. Cél, hogy a jelenleg földgáz tüzeléssel üzemelő kisebb hőkörzetek összevonásával a geotermikus energiával kiszolgált belvárosi hőkörzetre kapcsolással megteremtse a megújuló energia kapacitásainak nagyobb arányú kihasználását, valamint a távhőtermelői és távhőszolgáltatói rendszerek korszerűsítésével a harmadik generációs (alacsony hőmérsékletű) távhőszolgáltatást. Ezen utóbbinak feltétel az elavult műszaki állapotú lakásállomány energetikai korszerűsítése is.

A városban a gázfogyasztás csökken, egyrészt a korszerűbb eszközök, energetikai korszerűsítés, másrészt a szennyezőbb fűtési módokra való áttérés miatt (fatüzelés, vegyes tüzelés – melyben a háztartási hulladékok elégetése is nagy szerepet kap).

60. ábra Geotermikus Hasznosítás Miskolcon


Település
Lyukótanya
Szirmabesenyő
Vadas park
Pereces
Arnót K-16
Arnót K-17
Miskolc
Miskolc B-72/a
Miskolc B-10
Miskolc B-69
Miskolc K-109
Miskolc K-117
Szinva
Avas
Felsőzsolca
Ruzsinszőlő
Vargahegy
Bükkszentlászló
Miskolc K-103
Miskolc B-187
ntkereszt
3km
20,87 48,10 fok
Kistokaj
GEOTERMIKUS HASZNOSÍTÁS
Geotermikus projektek
◆ termálvizes városfűtés
◆ távfűtés
◆ talajszondás hőszivattyú
◆ segédközeges erőmű
FÚRÁS, KÚT
Hévízkút
●
FÖLDTANI SZINTEK
Pannóniai talp
0-100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000

Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/ogre/

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

A város az elmúlt években jelentős lépéseket tett az intézményei energiafelhasználásának csökkentése érdekében. A városban lévő és városi fenntartású bölcsődék, óvodák, szociális intézmények, háziorvosi és fogorvosi rendelők nagy része energetikai felújításon esett át. Ezen intézmények egy része bekacsolásra került a város energia felügyeleti és mérési rendszerébe (smart Grid, smart metering) Lehetőség szerint napelemes energiatermelő rendszerek kerültek elhelyezésre a városi tulajdonban lévő ingatlanok tetején, az ingatlanok energia igényének kielégítése céljából. Ezen fejlesztések nagyban csökkentették Miskolc önkormányzatának ökológiai lábnyomát. A felújítási tendenciát folytatva Miskolc közelebb került a Carbon semlegesség eléréséhez.

1.16.3. Elektronikus hírközlés

Az elektronikus hírközlés a városban korszerű, a városban az internet előfizetések száma folyamatos növekedést mutat, a fejlődés miatt azonban folyamatos fejlesztésekre van szükség.

61. ábra: Internet előfizetések száma Miskolcon (db)



Forrás: KSH

A városban működő hírközlési szolgáltatók listája megtalálható 3.5. mellékletben. Miskolcon jelenleg 50 cég szolgáltat. A szolgáltatás típusai: bérelt vonali előfizetői szolgáltatás, földfelszíni műsorszórás előfizetői szolgáltatás, helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás, nomadikus internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás, mobil telefonszolgáltatás, nomadikus telefonszolgáltatás, rádió műsorelosztás, televízió műsorelosztás, VPN alapú adatátviteli szolgáltatás.

1.17. Térségi és települési környezetvédelem

Miskolc Város jelenleg nem rendelkezik saját környezeti szenzorokkal. A meglévő meteorológiai adatgyűjtő szenzorok kezelője az Országos Meteorológiai Szolgálat.

3 városi mérőpont végez **levegőminőség mérést**. A levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végzi.[25] A hálózat alapvetően két részből áll: az automata állomások folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel; a manuális hálózat (RIV) pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik.

A hálózat szakmai irányítása az Agrárminisztériumhoz tartozik, a rendszer szakmai irányításának operatív, valamint a minőségirányítás feladatait az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) alá tartozó Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) látja el. A mérőállomások és pontok üzemeltetése a megyei kormányhivatal feladata.

2021. őszén 60 db önkormányzat által üzemeltetett pm szenzor került beüzemelésre a HungAiry című Life projekt keretében. A referencia helyszínek esetében a szenzorokat a városban jelenleg üzemelő 3 automata mérőállomáson helyezték el, együttműködve a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatallal, mint üzemeltetővel. Az alaphálózatban a város fő tengelyén elhelyezkedő egyes településrészek kerültek kijelölésre. A „városi 1. Városrészek" megnevezésű csoportba a fő tengely közelében elhelyezkedő településrészek kerültek. A kiválasztásnál figyelembe vették, hogy mind a kertvárosias (egyedi fűtésű), mind az emeletes bérházas (távfűtésű) övezetre rendelkezzenek adatokkal. A „városi 2. Periféria" csoport mérőegységei a város külső területein találhatók. A „környék" elnevezésű mérőpontok a város közvetlen szomszédságában található településekre vonatkoznak. A telepített mérőeszközök a mért adatokat a központi szerver adatbázisaiba továbbítják, ahol a validálás után az adatok rendezése történik. A validált adatok légszennyezettségi térkép formájában jelennek meg, emellett mobiltelefonos applikáció fejlesztése is folyamatban van. A mérőhálózat Miskolcon 2021. szeptember 2-től érhető el a nyilvánosság számára a pmmonitoring.hu honlapon keresztül.[26]

Amennyiben lenne mód egy részletes környezeti információs rendszer kiépítésére, az hatékonyan tudná támogathatni a hősziget hatás kezelését is a városban.

A lakossági felmérés alapján több mint 90%-nak jelentős vagy nagyon jelentős a környezettudatos életvitel (takarékosság az erőforrások igénybevételében: víz, áram stb.) ha a város jövőjére gondol, a helyi társadalom tehát többségében környezettudatos beállítottságú, még abban az esetben is, ha a mindennapi viselkedésben ez nem is tükröződik.

1.17.1. Talaj

A földvédelem alapvető feladata a termőtalaj minőségi és mennyiségi védelme. A talajokat az emberi tevékenységek közül a mezőgazdasági tevékenységek (műtrágyázás, állattartás, növényvédő szerek), az ipari tevékenységek, a szennyvizek és a hulladéklerakások terhelhetik.

Miskolc és környezetének talajminősége általában megfelelőnek minősíthető, illetőleg, hogy az elmúlt időszakban javuló tendenciát mutat.[27] A korábban jellemző túlzott műtrágyázás helyett a talajok állapotát a felelőtlenül, szabálytalanul elhelyezett különféle hulladékok (szilárd, folyékony, kommunális, veszélyes) általi szennyeződések veszélyeztetik, bár az ennek való kitettség is folyamatosan csökken. Viszonylag kisebb területen folyik mezőgazdasági tevékenység, nagyobb gondot jelent a termőtalaj pusztulása a beépített területek gyarapodása által.

---

[25] http://www.levegominoseg.hu/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 2021.06.29.

[26] HungAiry projekt honlap 2021.09.07. (http://hungairy.hu/node/115)

[27] Miskolc városi környezetvédelmi program, 2006

A város hegy- és dombvidéki jellegű területein (elsősorban a Szinva-patak, Hejő-patak vízgyűjtőjén) jelentős az erózió.

A város síkvidéki területein a foszforszennyezés a mezőgazdasági területekről származik. A dombvidéki területekre jellemző erózió is okozhat foszforbemosódást a vízfolyásokba, azonban az ilyen jellegű szennyezés hatásának elkülönítésére alkalmas monitoring nem működik.

Nem kellően felmért az eróziós folyamatok hatása. E tekintetben a klímaváltozás hatására gyakoribbá váló villámárvizek okoznak jelentős talajeróziót a Szinva-patak mederfalában és mellékvízfolyásai mentén, továbbá az Avas Kis-Avas területén. A széleróziónak való kitettség kis mértékű, a leggyakoribb szélirányok a DNy-i és az ÉK-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli[28].

A talajokat közvetlenül veszélyeztetik az illegális hulladéklerakások, jellemzően a megmaradt szociális szegregátumok területén.

Talaj szennyezettség[29]

Miskolcon a talajszennyezés fő forrása az ipar. A folyamat hosszú évtizedekre nyúlik vissza, azonban az ismert területeken sem lehet pontosan mérni a szennyezés mértékét. Hírhedt szennyezett területek a DAM, a „Salakhalna”, DIGÉP, az ipari üzemek telephelyei. Több gyár alatt két méter vastag salakterítés van, mely nehezen felderíthető.

A talajszennyezettség további forrása a közlekedés, kommunális lerakás, melyek nehezen ártalmatlaníthatók, károsan befolyásolják az emberi életminőséget.

Közterületek talajszennyezettsége:

1995-ben a Zöld Akció Egyesület nehézfém méréseket végzett a közterületek talajaiból. A felmérés során információt gyűjtöttek arról, hogy milyen mértékű a városon belüli nehézfém terhelés, milyen mértékben érvényesül ez a város talajaiban. A mintákat főleg zöldfelületek talajából vették. Az eredmények értékelése során megállapításra került, hogy a talajok nehézfém tartalma magas, több helyen megközelíti, néhány területen meg is haladja a határértéket. A legmagasabb nehézfém terhelés a város iparterületeinek közelében volt tapasztalható. Ezeken a területeken vett mintákban több nehézfém koncentrációja is meghaladta a határértéket. A kadmium, arzén és ólom, valamint a cink koncentrációja különösen magas volt a Vasgyár környékén.

Kiemelt környezeti probléma a talajerózió, a barnamezők talajszennyezései, konfliktushelyzetet jelentenek a zöldmezős beruházások.

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek

Kiemelt környezeti probléma a felszíni vizek minőségének megőrzése, a helyi döntően karsztvíz alapú ivóvízbázisok sérülékenysége, szennyezései és a klímaváltozáshoz kapcsolódó kihívások kezelése.

---

[28] Miskolc Megyei Jogú Város Vízkárelhárítási Terve

[29] Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI AKCIÓTERVE (ZIFFA), Budapest, 2018. 01. 20.

1.17.2.1. Felszíni vizek

Felszíni vizek[30]

A terület felszíni vizeit részben a Bükk hegység gazdag karsztforrásaiból származó patakok adják, illetve várost keleten határoló Sajó. A karsztforrású Szinva-patak, amely a Miskolcot kelt-nyugati irányban szeli át, forrástól pár kilométerre a Hámori-tó alatt egyesül a Garadna-patakkal, majd tovább folyik a város területén, ahol kisebb patakok vízével egyesül (Csanyik, Erenyő, Lyukó, a Tapolca, Pecék) majd a Sajóba torkollik. A Sajó szennyezettségét a környék számos, többségében korszerűtlen nehézipari üzemének kibocsátásai és a viszonylag nagy népsűrűség okozza. A Szinva és néhány beleömlő patak az alacsony vízhozam következtében szintén számos szennyezéssel terhelt. Az elmúlt években a Sajó, a Bódva és a Szinva esetében is előfordultak rekordméretű árvizek, melyek az éghajlat változásával, továbbá egyéb emberi tevékenyégeknek (pl.: ártér elépítése) köszönhetően mind gyakoribbá válnak. A medrükből kilépő folyók a környező talajokban és élővilágban is szennyezéseket teríthetnek szét.

Miskolc és környékének területe a Sajó folyó vízgyűjtőjéhez tartozik. A várost érintő nagyobb vízfolyások a Szinva-patak, a Hejő-patak és a Sajó-folyó, a település legnagyobb tavai a Hámori-tó (10 ha) és a Csorba-tó (94 ha). A Csorba-tó (Csorbatelepi-tó) egy a 80-as években felhagyott kavicsbánya eredményeként keletkezett. A városban kevés az ideiglenes vízfelület is, például a mocsár, az öntésterület, vagy a záportározó.

Miskolc vízfelületei:

- Hámori-tó: 10 ha,
- Csorba-tó: 94 ha,
- Garadna: 7,4 km; átl. 0,3 m vízmélység; 2,2 ha,
- Szinva: 30 km, amelyből 10 km külterületen és 20 km belterületen folyik; átl. 0,4 m vízmélység; 2,8 ha,
- Pereces (időnként kiszáradó patak):6,8 km,
- Lyukó (időnként kiszáradó patak): 5,5 km,
- Pece-patak ágai összesen: ~10 km,
- Hejő: teljes hossza 40 km, Miskolcon ebből kb. 15 km,
- Sajó: teljes hossza 223 km, Miskolcon ebből kb. 12,5 km.

Magyarország közel 45 000 km^2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 60%-át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai tényezők kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá. Miskolc közigazgatási területe jellemzően kevéssé érintett a belvíz által. A talajvíz szintje a város mélyebb szintjein magas, időszakos belvíz-borítottság előfordul a Felsőzsolca felé eső keleti területeken.

Hatósági vélemény alapján különösen fontos kérdés az egyes vízmű üzemi területek tulajdonviszonyainak rendezése, a vízbázisvédelmi területeken lévő erdőterületek vízbázisvédelmi céloknak megfelelő rendeltetésmód változtatása és a vízbázisvédelmi területeken lévő településrészek, különösen a potenciális, ill. tényleges szennyezőforrásként nevesített zártkertek szennyvízgyűjtésének megoldása.

---

[30] NKM Optimum Zrt.: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA, 2020

1.17.2.2. Felszín alatti vizek

Felszín alatti vizek[31]

A terület felszín alatti vízkészletét két nagy földtani egység tárolja, az egyik a Sajó-Hernád völgy pannon homokjában tárolódó rétegvíz tartalék, a másik pedig a Bükk hegység változatos geológiai és hidrogeológiai egységében tárolódó karsztvíz készlet. A terület talajvízkészlete a főként a Sajó-Hernád hordalékkúpján, illetve a Szinva patak medrében tárolódik. Utánpótlása elsősorban a csapadékkal érkezik, továbbá a Sajó nagyobb vízállásánál közvetetten a folyó medrén keresztül is történhet, ezért felléphet a Sajó vízjárását gyorsan követő talajvízszint ingadozás is. A Bükk hegység fő tömegét triász (jura) kori karbonátos üledék adja, ami jó víztározó és vízvezető képességű, ilyen módon a hegység szerkezetföldtani felépítéséből adódóan kiemelkedő jelentőségű hideg karsztvíz készlettel rendelkezik. A hidrogeológiai szerkezete alapján ugyanakkor nem alkot egységes karsztvízrendszert: Miskolc város határa a Bükk vonatkozásában a Szeletai-terület, Garadnavölgy, Fehér-kő, Diósgyőri terület, Nagy-fennsík, Répáshuta-Tapolcai tömb hidrogeológiai egységek területét érinti. A törésvonalak mentén felszínre bukkanó langyos, kiváló minőségű karsztvizek a város ivóvízellátásához, míg a meleg vizű (30°C) források a város fürdőkultúrájához járulnak hozzá. A város vízigényét a bükki és részben hegységperemi hidegvizű karsztvízforrásokkal elégítik ki.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Miskolc a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.

A talajvíz szintje átlagosan 1-2 m között van, de a település déli részén akár a terepszinttől 1 m-re is megtalálható. Bár a szennyvíz elszikkasztása a csatornázottság folyamatos bővülésével és a mezőgazdaságban a trágyakezelés szabályozottá válásával egyre kevésbé jellemző, bizonyos pontokon ammónia; a nitrit- és nitrát szennyezés előfordul. A rekultivált Miskolc, 0156/4–5, Bogáncs úti hulladéklerakó hulladékteste a talajvíz minőségét már egyre csökkenő mértékben rontja.

A jogutód nélkül megszűnt vállalatok (LKM, LKM-nádasréti telephely, DIGÉP), telephelyein jelentős talaj- és talajvíz szennyezések maradtak vissza. A sok kis tulajdonos és a rendezetlen jogviszonyok miatt nem történhetett meg sem a tényfeltárás, sem a területek kármentesítése.

Talajvízfigyelő rendszer nem épült ki.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések összefoglalását. Miskolc területe a 2-6 Sajó-Bódvával vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott célok és intézkedések teljesítésében érintett.[32]

A Miskolc területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz minőségi jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó területhasználati korlátozásokat.

A Miskolc Tapolcai Barlangfürdő és a Selyemréti Strand is részben a város termálvíz készletét hasznosítja, a távozó vizek befogadója a Hejő, illetve a Szinva patak.

---

[31] NKM Optimum Zrt.: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA, 2020

[32] Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság: 2-6 Sajó a Bódvával VGT (2010. április)

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme

A város legjelentősebb légszennyező forrása a lakossági tüzelés, erről azonban 2013-tól pontos nyilvántartás nem áll rendelkezésre. Ipari kibocsátás tekintetében a város légszennyező forrásai közül a HOLCIM cementgyár és a DAM bezárását követően a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. a legjelentősebb kibocsátó. A betelepült nagyvállalatok légszennyező anyag kibocsátása a korszerű technológiáknak köszönhetően alacsony, azonban a kapcsolódó, jellemzően közúti logisztika jelentős környezetterhelő.

A levegőminőség mérését 3 db monitor állomás végzi, melyek az országos mérőhálózat (OLM) tagjai, az adatgazda az OMSZ OLM referenciaközpont.

Miskolc MJV Önkormányzata részt vesz a HungAIRy LIFE IP projektben, melynek célja a levegővédelmi programok végrehajtásának elősegítése többek között szemléletformáló tevékenységgel. A projekt keretében PM monitoring rendszer kerül kiépítésre.

A tervezési terület a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint a 8. Sajó Völgye megnevezésű légszennyezettségi agglomerációba sorolt, a szennyezőanyagok szerint pedig az alábbi zónacsoportba tartozik:

- a kén-dioxid légszennyező anyag koncentrációja az „F”,
- a nitrogén-dioxid légszennyező anyag koncentrációja a „C”,
- a szén-monoxid légszennyező anyag koncentrációja a „D”,
- a PM10 szilárd légszennyező anyag koncentrációja a „B”,
- a benzol légszennyező anyag koncentrációja az „E” kategóriába tartozik.

62. ábra: Miskolc átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja 2011-2020 [µg/m3]



Forrás: KSH (https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0052.html)

Miskolcon a kritikus légszennyező komponens a PM10 szállópor A M10 24 órás egészségügyi határérték túllépések száma jelentős, különösen a Búza tér és a Martinkertváros területén.

47. táblázat: PM10 24 órás egészségügyi határérték túllépések számának alakulása 2011-2020 (db)

Városrész (merőállomás)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Búza tér (M4)	112	77	75	59	52	38	67	83	68	42
Görömböly (M6)	91	69	64	56	38	38	39	30	30	18
Martin kertváros (M5)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51	64	62	71	50

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A PM10 24 órás egészségügyi határérték túllépések száma a 3 városi levegőminőségmérő ponton:

63. ábra: 3 városi levegőminőségmérő pont értékei 2011-2020 között



Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A lakossági légszennyezés kategóriájába sorolható a lakossági hulladékégetés, ami számos káros anyag levegőbe jutását okozza. A levegőminőség szempontjából kedvező hatású a földgázzal való fűtésre áttérés, de sok háztartásban még mindig vagy újra jellemző a kedvezőtlen vegyes tüzelés. A téli időszakban megfigyelhető a szilárdanyag, korom és kéndioxid kibocsátás növekedése.

A nyílt téri hulladékégetés és a nem megfelelő tüzelőanyaggal történő lakossági fűtés jelentik a fő konfliktus forrásokat. Problémát jelent a nyílt téri hulladék és avar égetések tettenérése, bizonyítása.

A közlekedési kibocsátások esetében a korszerűtlen személygépkocsi park emissziója a fő légszennyező. Légszennyezettség tekintetében a legrosszabb a helyzet az országos főutak bevezető szakaszain és a városközpontban (Búza tér).

Az ipari eredetű légszennyező anyag kibocsátás Miskolcon nem jelentős. A közlekedési kibocsátások esetében a korszerűtlen személygépkocsi park emissziója a fő légszennyező.

Az ipari kibocsátások az utóbbi években visszaszorultak, ezek ellenőrzött körülmények között zajlanak, az emissziócsökkentő technológiák alkalmazása is elterjedt.

1.17.4. Zaj, és rezgésterhelés

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.

48. táblázat: Zaj terhelési határértékek

Sorszám	Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (dB)	
		nappal 06-22 óra	éjjel 22-06 óra
1.	Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek	45	35
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	50	40
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	55	45
4.	Gazdasági terület	60	50

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete

Miskolcon nagy területen okoz környezeti konfliktust a közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés, a 3-as és a 26-as főút is érinti a város településközpontját, habár az elkerülő utak már megépültek, de az ehhez kapcsolódó belterületi utak is túlterheltek a nappali időszakban. Különösen terhelő a zajkibocsátás és a rezgéshatás annak következtében, hogy igen nagyarányú a nehézgépjármű forgalom. A Bosch-út folytatásaként megépült elkerülő út mérsékelte a településen áthaladó közúti forgalmat, ezáltal csökkent a zajterhelés. A jelentős iparfejlesztési elképzelések azonban az ellentétes irányba hatnak. A lakóterületeket érő terhelések tekintetében a vasúti zajterhelés csak a keleti városperemen jelentkezik. A településen a lakóterületen belül is kialakultak ipari üzemek, amelyek a korszerű zajcsökkentő technológiák alkalmazása miatt a lakókörnyezetet alapvetően nem zavarják.

Az egyéb zajterhelések közül a szórakoztató létesítmények éjszakai működéséből származó zaj zavarhatja a környéken lakókat. Ennek szabályozására az önkormányzati zajvédelmi rendelet hivatott. Ennek betartatása szintén az önkormányzat hatáskörébe tartozik.

2019. májusában elkészült Miskolc Megyei Jogú Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési intézkedési terve.

Miskolc Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképei a város teljes közigazgatási területére készültek el a Herman Ottó Intézet részéről 2018-ban. A http://www.zajterkepek.hu/ oldalon a zajtérképek mellett megtalálható a hozzájuk kapcsolódó leíró dokumentáció, amely táblázatos formában tartalmazza az érintettségi mutatókat is: „Miskolc zajtérkép”.

Az elkészült zajterhelési térképek a következők:

- közúti közlekedési zajforrásokra vonatkozó zajterhelési- és konfliktustérképek* - Lden és Léjjel,
- vasúti közlekedési zajforrásokra vonatkozó zajterhelési- és konfliktustérképek - Lden és Léjjel,
- repülési (légi) közlekedési zajforrásra vonatkozó zajterhelési- és konfliktustérképek - Lden és Léjjel,
- üzemi létesítményekre (egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező létesítmények) vonatkozó zajterhelési- és konfliktustérképek - Lden és Léjjel.

A „konfliktus” a küszöbérték feletti, nem kívánatos terheléssel érintett területeken jelentkezik (0-5 dB, 5-10 dB és 10 dB feletti túllépést megjelenítve).

Zajterhelési térkép alapján érintett területeket a 3.6. mellékletben soroljuk fel.[33]

Közúti zaj

A települési zajtérkép 1. sz. melléklete részletesen felsorolja, hogy mely utak melletti lakóépületek környezetében *különösen magas* a zajterhelés (Lden> 75 dB), *nagyon magas* a zajterhelés (Lden=70-75 dB) illetve *magas* a zajterhelés (Lden=65-70 dB).

A települési zajtérkép 1. sz. melléklete részletesen felsorolja, hogy mely utak mentén található épületek környezetében jellemző éjjel különböző mértékű (10 dB feletti, 5-10 dB közötti ill. 0-5 dB közötti) konfliktus.

A nappal 55 dB feletti zajszinttel érintett lakosság 64 000 fő, éjszaka 50 dB feletti zajszinttel érintett lakosság 52 000 fő.

Vasúti zaj

A települési zajtérkép függeléke felsorolja, hogy mely vasúti szakaszok melletti lakóépületek környezetében *különösen magas* zajterhelés (Lden> 75 dB), *nagyon magas* a zajterhelés (Lden=70-75 dB) illetve *magas* a zajterhelés (Lden=65-70 dB).

A függelék felsorolja, hogy mely vasúti szakaszok mentén található épületek környezetében tapasztalható éjjel különböző mértékű (10 dB feletti, 5-10 dB közötti ill. 0-5 dB közötti) konfliktus.

Miskolc város vasúti közlekedésből eredő érintettségi adatait alapján az 55 dB feletti zajszinttel érintett lakosság egész napra vonatkozóan 900 fő, éjszaka 50 dB feletti zajszinttel érintett lakosság 400 fő.

Repülési zaj

A zajterhelés egész napra vonatkozó időszakban (Lden) az 55-75 dB közötti zajterhelés sávban, ill. a 75 dB fölötti tartományban van, nem találhatóak védendő épületek. Az éjszakai időszakban > 50 dB feletti zajterhelés a védendő épületek közelében nem található.

A zajterhelési értékeket a küszöbértékkel összehasonlítva megállapítható, hogy a repülőtér, illetőleg a légi folyosók környezetében az épületek környezetében mind Lden-re, mind éjszakára vonatkozóan a légi forgalomtól eredően nem található konfliktus.

---

[33] Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.: STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROSRA 2017

A stratégiai zajtérképezés lehatárolásai kritériumai szerint a légi közlekedéstől eredően érintettség nem állapítható meg.

Üzemi zaj

Az előzetes felmérés alapján Miskolc városában a vizsgálandó IPPC-üzemek száma összesen 3 db, amely a város belterületén található:

- D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt. (3527 Miskolc, Sajószigeti utca 4.)
- MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) Hold utcai telephely Kombinált ciklusú 50 MW -ot meghaladó bemenő hőteljesítményű fűtőturbinás erőmű
- MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) Tatár utcai telephely Miskolci Hőtermelő Üzem

55 dB feletti zajterhelés a védendő épületek közelében nem található az egész napra. Az éjszakai időszakban 50 dB feletti zajterhelés a védendő épületek közelében szintén nem található.

Az épületek környezetében mind Lden-re, mind éjszakára vonatkozóan az üzemtől eredően nem található konfliktus.

A jelenlegi állapotban az ipari üzemek környezetében a nappali zajterhelési szint 55 dB alatti, az éjszakai zajterhelés 50 dB alatti. Nappal nincsen 55 dB feletti zajszinttel érintett lakosság és éjszaka nincsen 50 dB feletti zajszinttel érintett lakosság.

1.17.5. Sugárzás védelem

Településen nagyfeszültségű távvezeték és mobiltelefon torony a lakóövezettől távol található. Új mobiltelefon tornyok létesítésére alkalmas helyeket az érvényes szabályozási/rendezési terv rögzíti.

Miskolc a Paks, Mochovce, Bohunice atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területén belülre esik.

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. Miskolc területén sugárzásmérő pont nem található.

1.17.6. Hulladékkezelés

Miskolcon az évente megtermelt 49 456 tonna nem veszélyes hulladék 80 % a lakosságtól kerül ki, és 20 % a településen működő vállalkozásoknál keletkezik.

49. táblázat: Nem veszélyes hulladék termelés

Nem veszélyes hulladék termelés (t/év)	
A településen működő vállalkozások által termelt hulladék	9 922
Lakosság által termelt hulladék	39 535
Összesen	49 456

Forrás: Miskolc MJV adatszolgáltatása

64. ábra: Elszállításra kerülő nem veszélyes hulladék mennyisége (t/év, 2020)



Forrás: Saját szerkesztés Miskolc MJV adatszolgáltatása alapján

A lakosságtól begyűjtött veszélyes hulladék mennyisége 31 tonna/év volt 2020-ban.

A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék mennyisége évről évre nő, 2020-ban 39534,6 tonna volt összesen. Ennek mintegy 24%-a kerül újrafeldolgozásra. Az egy főre eső lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék mennyisége a népességszám figyelembevételével 2020-ban 258,21 kg/évre tehető, ami az országos átlag (364 kg/év) alatti.

50. táblázat: A lakossági hulladék mennyisége Miskolcon 2014 – 2020 között

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (tonna/év)	33106,9	35968,2	37918,8	36454,7	35452,3	39075,2	39534,6
Újrafeldolgozott települési szilárd hulladék mennyisége (tonna/év)	2656,8	4504	7608,2	7810,6	12210,1	8933,1	9613,3

Forrás: Miskolc MJV adatszolgáltatása

65. ábra: Települési szilárd hulladék mennyiségének alakulása



Forrás: Saját szerkesztés Miskolc MJV adatszolgáltatása alapján

A településen két hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szolgáltató működik, a BMH Nonprofit Kft. és alvállalkozója a MiReHu Nonprofit Kft.

A településen elérhető hulladékgazdálkodási szolgáltatások köre a települési szilárd hulladékok gyűjtése és szállítása mellett felöleli a szelektív hulladékgyűjtést, zöldhulladék gyűjtést, lomtalanítást és üveghulladék gyűjtést.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 2023-tól kikerülnek az önkormányzati feladatkörből. A Magyar Állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot a Mol nyerte el, aminek következtében 2023. július 1-jét követően 35 évig a társaság végezheti a települési szilárdhulladék begyűjtését, ő gondoskodik annak kezeléséről, és ő valósítja majd meg a szükséges beruházásokat is.

51. táblázat: A településen elérhető hulladékgazdálkodási szolgáltatások

Szolgáltatás megnevezése	Módja	Gyűjtés gyakorisága
települési szilárd hulladékok gyűjtése és szállítása	házhozmenő	magánházas övezetben heti egyszeri, társasházi övezetben heti két alkalom
szelektív hulladékgyűjtés	házhozmenő + gyűjtősziget + hulladékudvar	házhozmenő gyűjtés két heti rendszerességgel, gyűjtősziget havonta legalább egyszer, telítődés függvényében, hulladékudvarban hétfőtől szombatig adható le hulladék
zöldhulladék gyűjtés	házhozmenő + hulladékudvar	házhozmenő gyűjtés két heti rendszerességgel április és november között, hulladékudvarban hétfőtől szombatig adható le hulladék az év bármelyik szakaszában
lomtalanítás	házhozmenő + hulladékudvar	házhozmenő gyűjtés megrendelés alapú évente két alkalommal, hulladékudvarban hétfőtől szombatig adható le hulladék az év bármelyik szakaszában
üveghulladék gyűjtés	házhozmenő + gyűjtősziget + hulladékudvar	házhozmenő gyűjtés havi egy alkalommal, gyűjtősziget havonta legalább egyszer, telítődés függvényében, hulladékudvarban hétfőtől szombatig adható le hulladék

Forrás: MiReHu Nonprofit Kft.

A város régi hulladéklerakója a Miskolc, 0156/4–5 helyrajzi számon található, Bogáncs úti hulladéklerakó rekultiválásra kerül. A 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról új helyzet elé állította a települések önkormányzatait. A törvény előírta, hogy 2003. évtől kezdődően valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania kell egy korszerű települési hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését, beleértve a hulladékok gyűjtését, szállítását, előkezelését, újrahasznosítását és az újra nem hasznosítható hulladék ártalmatlanítását az EU és a hazai szabályzatoknak megfelelő új (regionális) vagy meglevő hulladéklerakón.

Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Programja a 2001-ben alakult önkormányzati társulás létrehozásával indulhatott el. A program megoldást adott a kistérség hulladékkezelési gondjaira is. A megyében összességében 4 regionális hulladéklerakó épült: Hejőpapi 073/6 hrsz. (MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.), Hejőpapi 073/5 hrsz. (ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.), Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz. (MENTO Környezetkultúra Kft.), Sajókaza, 082/15 hrsz. (ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.).

A Miskolcon keletkezett hulladék a Hejőpapi regionális hulladéklerakó telepre kerül. A korábbi járási illegális lerakók rekultivációja megtörtént és széles körűen bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés.

A városban jelenleg 3 hulladékudvar működik: Miskolc I. (3527 Miskolc, József A. u. 65. 4752/3 hrsz.), Miskolc II. (3521 Miskolc, Bogáncs u. 0156/22 hrsz.) és Miskolc III. (3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 33783/3 hrsz.).

A körforgásos gazdaságra való áttérést támogatja a város újrahasználati központjának (3527 Miskolc, József A. u. 65.) működése. A Miskolci Újrahasználati Központ (a továbbiakban: MÚK) olyan létesítmény, ahol a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy az alábbiakban meghatározásra kerülő használt, már feleslegessé vált, de használatra még alkalmas tárgyait, eszközeit, berendezéseit elhelyezhesse abból a célból, hogy ezek a tárgyak lehetőség szerint mások által felhasználásra kerülhessenek. A MÚK-ba természetes személyek adhatnak le tárgyakat és a leadott tárgyak bárki által elvihetők.[34]

A lakossági felmérés alapján több mint 90%-nak nagyon jelentős vagy jelentős a szelektív hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítása otthon. Szabadszavas válaszadásnál sokan kitértek arra, hogy kevés a szelektív hulladékgyűjtő edényzet vagy gyűjtőpont a közelben, és hogy bővíteni kellene azt.

1.17.7. Vizuális környezetterhelés

Az iparterületek részben beékelődnek a város lakóterületi szövetébe, jelentős vizuális környezetterhelés a DAM és a DIGÉP hasznosítatlan és elhanyagolt területei jelentenek. Az újonnan betelepülő multinacionális nagyvállalatok üzemei az Északi iparterület, Mechatronikai Ipari Park, Déli Ipari Park és Keleti iparterület modern iparterületi képébe illeszkednek.

Külszíni bánya nem működik a város közigazgatási területén belül, Lyukóvölgy, Pereces és Annabánya mélyművelésű bányái évtizedekkel korábban bezártak. Az egykori tapolcai kőbánya, a Várhegyi kőbánya rekultivációja megvalósult, a terület helyi védett természeti terület lett. A nagykőmázsai, korábban a cementgyárat ellátó kőbánya rekultivációja várat magára.

1.17.8. Árvízvédelem

Miskolcot tekintve a Szinva és a Sajó folyók a legnagyobb potenciális árvízi veszélyeztető tényezők, a tetőzési szintek folyamatos emelkedése tapasztalható. Problémát jelent, hogy a Szinva árvizek levezetésére, tárolásra alkalmas területek nagyobb része beépítésre került.

A modellek alapján megállapítható, hogy a csapadék intenzitása átlagosan nőni fog. A záporok és egyéb „nagycsapadékok” száma emelkedik majd, még a „kis csapadékkal járó jelenségek” ritkábbak lesznek. A hőmérséklet emelkedésével a légkörből kihullható vízmennyiség eddig megszokott értékei jelentősebben nőhetnek és eddig nem tapasztalt, nagycsapadékok kialakulását idézhetik elő. Ennek hatására megnő a hirtelen árhullámok kockázata, valamint a kiszáradás és hirtelen csapadék pulzálása az erózió növekedéséhez vezethet.

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

A helyzetelemzés során azonosított környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak:

- a talajerózió, a barnamezők talajszennyezései, konfliktushelyzetet jelentenek a zöldmezős beruházások;

---

[34] https://mirehu.hu/muk/

- a felszíni vizek minőségének megőrzése, a helyi, döntően karsztvíz alapú ivóvízbázisok sérülékenysége, szennyezései, és a klímaváltozáshoz kapcsolódó kihívások kezelése;
- nyílt téri hulladék égetés és a nem megfelelő tüzelőanyaggal történő lakossági fűtés, a nyílt téri hulladék és avar égetések tettenérése, bizonyítása;
- közlekedési kibocsátások esetében a korszerűtlen személygépkocsi park emissziója jelentős;
- különösen magas zajterhelés (Lden> 75 dB) a város 9 beazonosított pontján és nagyon magas a zajterhelés (Lden=70-75 dB) a város további 38 beazonosított pontján;
- az önkormányzatnak minimális jogköre van a hulladékgazdálkodást érintően;
- a Szinva és a Sajó folyók esetében a tetőzési szintek folyamatos emelkedése tapasztalható; a Szinva árvizeinek levezetésére, tárolásra alkalmas területek nagyobb része beépítésre került;
- a települési önkormányzat és intézményrendszer nem folytat célzott szemléletformáló tevékenységet a talajvédelem, zaj- és rezgésterhelés, a sugárzás védelem és az árvízvédelem területén;
- a szemléletformálás kiterjesztése, kibővítése az iskolások körében szükséges lenne, annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növekedjen, a hulladék megelőzés hatékonyabbá váljon.

1.18. Katasztrófavédelem

Miskolc kockázatbecslés alapján I. katasztrófavédelmi osztályba lett besorolva a katasztrófavédelemről szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló rendelet alapján.

1.18.1. Építésföldtani korlátok

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei

29. térkép: Miskolc jelenlegi bányaterületei


Szirmabesenyő
Lyukóbánya
306
Vadas park
Pereces
26
hámor
Miskolc
Szinva
Avas
Rúzsinszőlő
Vargahegy
Bükkszentlászló
Miskolci Egyetem
zentkereszt
2505
3
E71
Kistokaj
Jelmagyarázat
Bányászati területek
Hatályos kőszén bányatelek
Hatályos nemfémes bányatelek
Hatályos nemfémes kutatás

Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/asvanyvagyon_kataszter/

A fenti ábra a hatályos bányatelkeket mutatja Miskolcon.

Miskolc közigazgatási területe több helyen alábányászott; az északi oldalon a Szentpéteri kaputól a Diósgyőri Városközpontig szinte mindenütt találunk felhagyott bányát, melyek az egymást követő korok technológiai lehetőségei és szokásai miatt az esetek többségében több szinten (egymás alatt-fölött) helyezkednek el.

A Szinva déli oldalán foltszerűen találhatók alábányászott területek (elsősorban Berekalja környékén); nyilvántartásuk adathiányos.

A Miskolci Bányakapitányság tájékoztatása szerint a Miskolc 1. (Lyukóbánya)-szén és Miskolc II. (Borsodi Szénbányák F.A.) -szén bányatelkek területe részben alá van fejtve (lsd. lenti térkép). Az aláfejtett területeken a beépíthetőséget geotechnikai talajmechanikai dokumentáció alapján lehet eldönteni.

30. térkép: Alábányászott területek


Jelmagyarázat
Alábányászott területek
Alábányászott területek
Sajóbábony
Sajókeresztúr
Parasznya
Varbó
Szirmabesenyő
Lyukóbánya
Vadaspark
Pereces
Felsőhámor
Miskolc
Szinva
Avas
Ruzsinszőlő
Vargahegy
Miskolci Egyetem
Bükkszentlászló
Bükkszentkereszt

Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/szenkataszter/

1.18.1.2. Csúszás, süllyedésveszélyes területek

A város morfológiai és földtani adottságai miatt, valamint az előzőekben ismertetett alábányászottság mellett gyakoriak a csúszás-, süllyedésveszélyes területek (jellemzően az észak-déli tengelyű hegyek nyugati oldala csúszásveszélyesebb).

Az elmúlt évtizedekben az Avason a lakótelep építése során a megbolygatott rétegek, a rétegek közé beözönlő felszíni vizek miatt több esetben történt jelentős földcsúszás.

Az Északi tehermentesítő út Petőfi-tértől a Thököly utcáig terjedő szakasza (mely az Ilona utcától nyugatra eső része a Szent Anna templom mögött) megbontotta a Bodó-tetőt. Ez a bevágás a földtani rétegek megbontásával járt és ez egybe esett a Szent Anna temető sírjai által fellyuggatott vízzáró talajréteg hatásával. A dombon két vízzáró réteg között nedvességre érzékeny csúszásveszélyes réteg található.

31. térkép: Miskolc mozgásveszélyes területei


Magyarország mozgásveszélyes területei
1:500 000
Település
Sajóbábony
Szikszó
MISKOLC
Felsőzsolca
Alsózsolca
Nyékládháza
Sajó
Jelmagyarázat
Magyarország mozgásveszélyes területei
Pontszerű események
csuszamlás
rétegcsúszás
rézsűcsúszás
suvadás
szeletes földcsuszamlás
lassú tömegmozgás
kúszás
rézsűhámlás
iszapfolyás
süllyedés
törmelékfolyás
alábányászott terület mozgása
alápincézett terület mozgása
egyéb emberi tevékenység miatt
építmény omlása
pincebeszakadás
feltöltött terület tömörödése
hányómozgás
támfalmozgás
földalatti üreg beszakadás
kőzetomlás
omlás
partfalmozgás
partfalomlás
duzzadás
rogyás
térfogatváltozás
Felületi és vonalas erózió
Felületi és vonalas
Felületi
Vonalas
Tavi mocsári és jelenkori alluviális térszín
Jelenkori alluviális
Tavi-mocsári
Jelenlegi erózió által érintett térszínek
Felső pleisztocén-holocén
Középső-felső pleisztocén

Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területek

Miskolc a földrengések gyakorisága, ill. azok erőssége szempontjából nem tartozik a veszélyeztetettnek számító területek közé.

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség

A településnek ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Miskolc közepesen veszélyeztetett település.

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek

Miskolc város a Szinva-patak, Hejő-patak és a Sajó folyó vízgyűjtőjében helyezkedik el. A város felső része a keleti irányba folyó Szinva-patak két partján terül el és az Akasztóbérc, valamint az ehhez csatlakozó alacsony dombsor választja el a Sajó vízgyűjtőjétől. A város déli része Miskolc-Tapolca – Martintelep vonalától lefelé a Hejő vízgyűjtő rendszeréhez tartozik.

A vízgyűjtő keskeny, hosszú, egy-egy hosszanti tektonikus hasadék mentén kialakult fővölggyel, melybe számos rövid és meredek mellékvölgy torkollik. Ez inkább a Garadna patak összefolyása feletti Szinva völgyre jellemző. A város keleti része már a Sajó völgyébe esik, amely a Tiszai pályaudvar közelében egyesül a Szinva völgyével. Bár a Sajó folyó sokszorta nagyobb a Szinva pataknál, a város életében és kialakulása szempontjából ez utóbbi sokkal nagyobb szerepet játszik, ill. játszott.

A városnak 182 km élő vízfolyása van; ezek teljes terjedelmükben városi tulajdonban és kezelésben vannak. A vízfolyások közül két fő vízhozamú patak a Szinva-patak és a Hejő-patak, melyek karbantartására évente kerül sor (növényzet és cserjeirtás, medertisztítás). A Szinva-patakon két árvízi gócpont van, ahol a karsztárvíz problémákat okozhat (Szinva felső szakasz, Diósgyőr, Alsóhámor).

1.18.2.2. Belvízveszélyes és mély fekvésű területek

Belvízveszélyes és mély fekvésű terület a Sajó jobb parti területei, az északi iparterületet öleli fel (a repülőtér-Sajótöltés – József Attila út – Besenyői utak által határolva). Az iparterület belvízmentesítése két fő befogadóra koncentrálódik, a József Attila út melletti I. sz. és a Drótgyár mögötti II. sz. átemelő telepre. Az átemelők szállított vizét a Sajóba vezetik be. A belvizeken kívül a II. sz. átemelő koncentrálódott a Szentpéteri-kapui lakótelep, valamint külvizeinek egy része is. Levezetésük az S-0-0 jelű főgyűjtő-csatornán keresztül történik.

Hasonlóan belvízveszélyes és mély fekvésű terület Szirma – Berekkert.

A harmadik jelentős belvízveszélyes és mély fekvésű terület Deák F. u. szivattyú állomás környéke, mely Görömböly mély fekvésű utcáinak összegyűjtött csapadékvizeinek gyűjti.

1.18.2.3. Árvíz és belvízvédelem

A város közigazgatási területén az árvízvédelmi fővédvonal a Sajó jobb-, ill. balparti árvízvédelmi töltésének miskolci szakasza és a Szinva patak visszatöltésezett 300 m-es jobbparti és a 450 m-es balparti töltésszakasza.

Jelentős árvízvédelmi védvonal a Csorba telepi körtöltés. A körtöltéssel körbezárt terület csapadékvíz elvezetése megoldatlan. Árvízvédelmi védelmi funkciója van a Szinva – visszatöltésezésnek. 1989-90-ben az ÉVIZIG tervei alapján a torkolati szakasz visszatöltésezése elkészült. Mind a jobb parti, mind a bal parti töltésszakasz magassági kiépítése Sajó Q 1% + Szinva Q10%- os +1,0 méteres biztonsággal történt a visszaduzzasztás határáig, a Baross G. úti hídig.

A város záportározói, a városon átvezető vízfolyások kettős feladatot látnak el; egyrészt átvezetik a város feletti vízgyűjtőről lefolyó vizeket, másrészt befogadói a város csapadékvíz elvezető csatornáinak is. A Hámori-tó kicsiny térfogata az amúgy is kiegyenlített karsztos vízjárású Garadna vízjárását alig módosítja.

1.18.3. Egyéb katasztrófavédelmi tényezők

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok

Miskolc közigazgatási területén kedvezőtlen morfológiai adottságokkal rendelkező területei a következők: Nagyavas, Bábonyibérc, Tetemvár, Bodó tető, Garadna-völgy. 2010 óta a fenti területeken 20 vis maior pályázat került (útleszakadás, partfalpinceveszély, elhárítással kapcsolatban) benyújtásra. Az útleszakadásokat pince- és partfal veszéllyel kapcsolatos omlásokat a felhagyott pince és borházak, ill. az ismeretlen pinceüregek okozzák. A korábbi évtizedekben a pincék mélyítése során kikerülő földek a pince előtti út völgy oldalán lettek elhelyezve, amely a domboldal stabilitását, állékonyságát rontja, veszélyezteti.

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások

A településen több regisztrált régészeti lelőhely található, melyek korlátozzák az érintett területek, ingatlanok használatát.

A városban több alábányászott, csúszás- és süllyedésveszélyes terület is található, melyek befolyásolják a területhasználatot.

1.18.3.3. Ipari veszélyforrások

Miskolcon négy ipari objektum esetében kijelölt védőterületi korlát van érvényben. A SIAD Hungary (Zsigmondy u. 3.), a LINDE GÁZ Magyarország Zrt. (Puskin u. 33.) és a Mikerobb Kft. (Miskolc-Mexikóvölgy 02018/2 hrsz.) esetében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt veszélyességi övezetre beépítési korlátozás vonatkozik.

A szennyvíztisztító telep 1 km- es körzetében bűzérzékeny funkció (pl.: lakóterület) nem jelölhető ki.

A környezeti hatástanulmányon alapuló további, egyedi korlátozások elrendelése a tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó hatósági eljárások során fog megtörténni.

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely

Az alábbi területeken találhatók az ásványi nyersanyaglelőhelyek Miskolcon: Cserje utcai mészkőbánya, Fényes-kő-völgyi mészkőbánya, Ostoros-hegyi homokbánya, Mexikó-völgyi mészkőbánya, Polyánka-völgyi mészkőbánya, Lencsés-oldali dolomitbánya, Szénbánya, Nagy-Kőmázsa, kőfejtő, Vár-hegyi mészkőbánya, Nyavajás-hegyi dolomitbánya, Szomorú-völgyi dolomitbánya.

32. térkép: Miskolc ásványianyag lelőhelyei


Földrajzi név kereső
Lyukóbánya
Vadaspark
Pereces
Felsőhámor
Szinva
Miskolc
Avas
Ruzsinszőlő
Vargahegy
Miskolci Egyetem
Bükkszentlászló
Bükkszentkereszt
Kistokaj
Felsőz
306
26
3
E71
2505
2mi
Jelmagyarázat
Kőszenek
Nyilvántartott kőszén előfordulás
Barnakőszén
Nemfémes ásványi nyersanyagok
Nyilvántartott nemfémes ásványi nyersanyag lelőhely
Építési homok és kavics
Speciális felhasználású nyersanyagok
Cement- és mészipari nyersanyagok

Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/asvanyvagyon_kataszter/

1.20. Városi klíma

A városi klíma az éghajlatváltozással összefüggően jelentős változáson megy keresztül, amely egyre fokozódik. Az egyik legjelentősebben befolyásoló tényező a mikroklimatikus viszonyok tekintetében a zöldfelületi rendszer. Településszintű adatokkal a város nem rendelkezik mikroklimatikus viszonyokra és azok változására vonatkozóan.

Miskolc Város Klímastratégiája 2020-ban került elfogadásra. A stratégia elemző része tartalmazza az ITS megalapozásához szükséges adatokat, így azokat alapvetően változtatás nélkül közöljük ebben a fejezetben.

A burkolt/beépített felület arányára, a fátlan zöldfelület arányára, a zöldfelületek fásítottságának mértékére, a biológiailag aktív felületek méretére, a települési átlagos felszínhőmérsékletre jelenleg nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A városi klímát érintő kihívások célzott kezelése érdekében a fenti adatok kimutatására és nyomon követésére alkalmas rendszer bevezetése szükséges.

A ZIFFA[35] alapján a biológiailag aktív felületek aránya 50% körüli lehet.

Miskolc város éghajlati jellemzői

Miskolc közigazgatási területének **középhegységi részein hűvös-nedves éghajlatú**, alacsonyabb részein **mérsékelten hűvös mérsékelten száraz éghajlatú** területek vannak. Itt a napsütéses órák számának évi összege 1900 körüli, nyáron 740-750, míg télen ez 170-200 körüli. Az évi középhőmérséklet a legmagasabb területeken 6 °C, az alacsonyabb középhegységi részeken 8,5-9 °C. A 10 °C-os napi középhőmérsékletet meghaladó napok száma várhatóan 140-150, illetve 165-170 közé tehető. A tavaszi fagy április 30. után egy-két nappal még valószínű, ahogy az első fagyok megjelenése október 5. előtt is. A karsztos fennsík egyes területeinek töbreiben még nyáron is előfordulhat éjszakai fagypont körüli hőmérséklet. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok sokéves átlaga 28-30 °C, alacsonyabban 30-32 °C, míg a minimumoké -17, és -15 °C körül van. A csapadék éves mennyisége a fennsíkon legfeljebb 800 mm, alacsonyabb részeken a 700 mm-t éri el, ebből a vegetációs időszak csapadékmennyisége 380-450 mm. Átlagosan 70-100 napig fedi hótakaró a talajt, a hó vastagsága a fennsíkon 50 cm körül van, míg az alacsonyabb területeken 20-25 cm. A nyugati, illetve a dél-nyugati szelek az uralkodóak, átlagosan 3-4,5 m/s a szélsebesség.

A dombsági tájakon mérsékelten meleg-mérsékelten száraz az éghajlat. Az évi napsütéses órák száma 1800 - 1850 óra alatt van, ebből 720-760 óra jut vegetációs időszakra, télen pedig 150-180 óra. Az évi középhőmérséklet átlaga 8,8 - 9,5 °C, a napi középhőmérséklet általában április 10. után már 10 °C fölé emelkedik és október 10- körül esik vissza alá, így a fagymentes időszak hossza 175-180 nap. Az abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok sokéves átlaga 31-33 °C, és -16, ill. -17 °C körüli. A csapadék évi összege 550 és 650 mm között alakul, ebből a tenyészidőszakban 350-380 mm hullik. A hótakarásos napok száma 40-45, az átlagos hóvastagság 18-22 mm.

A síksági területeken mérsékelten meleg, száraz éghajlat alakult ki. A napfényes órák évi összege 1 850-1 900 körüli, 730-750 óra a vegetációs időszakban. Az évi középhőmérséklet 9,3-9,6 °C, a tenyészidőszak középhőmérséklete 16,6 °C. A 10 °C-ot meghaladó napi középhőmérséklet április 10-től október 15-17-ig tart. A maximális hőmérsékletek sokéves átlaga 33,5 °C, míg a minimumoké -16 és -16,5 °C közötti. Az évi csapadék összeg az alföldi területeken 540-580 mm közötti, ebből 330-350 mm a vegetációs időszakban. A hótakarásos napok száma éves szinten 38 körül van, a hóvastagság átlagosan 16-17 cm. Az uralkodó szélirány észak-északnyugati, átlagos szélsebesség 2,5 m/s.

---

[35] Miskolc ZIFFA (Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv) 2019.

Miskolc belterületének éghajlati jellemzői láthatók az alábbi ábrán. Sokévi átlagos havi középhőmérsékletét figyelembe véve a leghidegebb hónapja január, míg a legmelegebb a július. A város átlagos évi csapadékösszege 533 mm, ebből a nyári félév csapadékosabb, míg a téli félév szárazabb. A napsütéses órák éves összege 1 800 óra körüli. A napfénytartam évi menetet mutat (66. ábra). A nyári napok (maximális hőmérséklet legalább 25 °C) éves száma 70 nap körül van. A fagyos napok száma a több éves átlag alapján 105 nap.

66. ábra: Miskolc éghajlati jellemzőinek összefoglalása



Forrás: Klímastratégia készítésének megalapozó dokumentációja - MÓDSZERTAN http://klimatudatos.hu/wp-content/uploads/2016/05/Miskolc_FINAL_0513_02.pdf

Jellemző változások tendenciája a térségben[36]

Hazánkban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is az évi átlaghőmérséklet az elmúlt évszázadban a világméretű tendenciákkal együtt mozgott, folyamatosan emelkedett. Az 1980-as évektől figyelhető meg jelentősebb növekedés. Az évszakos változások esetében a nyarak melegedtek leginkább ebben az időszakban, országos átlagban mintegy 2°C-kal, de ez az északkeleti régiók esetében elérte a több mint 2,5°C-os melegedést is a nyári időszakban.

A csapadékösszeg változása is növekedést mutat a régióban, kiemelten a Sajó-völgyben, ahol akár 15%-ot is meghaladó növekedés jelentkezik. Az utóbbi években inkább a szélsőséges jelleg dominanciája figyelhető meg.

A keleti országrészt több klimatikus tényező változása is erőteljesen érinti, ugyanakkor nem elegendő csak a hatások számbavétele, kritikus jelentőséggel bír az is, hogy a megyei társadalmi-gazdasági rendszer hogyan képes reagálni ezen éghajlati paraméterek változásaira, hiszen a klímaváltozás várhatóan eltérő hatással lesz a különböző társadalmi csoportokra, amely során az egyenlőtlenségek növekedésére kell számítanunk.

Az alacsonyan iskolázott, alacsony jövedelemmel rendelkező csoportok, vagy például az időskorúak általában véve is sérülékenyebbek a klímaváltozás hatásait illetően, valamint kiszolgáltatottabbak az egyszerűbb, ugyanakkor jellemzően a környezetet jelentősebben terhelő magatartásformáknak (pl. hulladékégetés, hulladékkal való fűtés stb.).

---

[36] NKM Optimum Zrt.: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA

Ezek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyére – és Miskolc városára is – jellemző adottságok (pl. az országos átlag alatti társadalmi-gazdasági mutatói) még inkább sérülékennyé teszik ezt a területet.

Városi klímában tapasztalható éghajlati elemek módosulása, valamint a kedvező és kedvezőtlen hatások vizsgálata:

Időjárási szélsőségek, természeti katasztrófák

A globális klímaváltozás hozzájárulhat a csapadékeloszlás éven belüli jelentős módosulásához, az éghajlati szélsőségek, pl. hőhullámok, forró napok és extrém csapadékú napok számának a növekedéséhez. A változások olyan problémák előidézői lehetnek, mint az aszály által sújtott területek növekedése, a talajerózióval szembeni érzékenység fokozódása, bel- és árvízveszélyes helyzetek, villámárvizek, zagyárak kialakulása. A következő alfejezetekben ezeket a várható hatásokat elemezzük.

Hőmérséklet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint már a 20. század elejétől megfigyelhető a hőmérséklet növekedése, az 1980-as évektől pedig intenzívebb emelkedés vette kezdetét. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt közel 40 évben a térségben az évi középhőmérséklet az országos átlagnál nagyobb mértékben növekedett. A legintenzívebb növekedés nyáron volt tapasztalható.

A következő ábrán látható, hogy ez a hőmérsékelt növekedés, hogy ment végbe 1985 és 2018 között, míg **1985-ben az évi középhőmérséklet 8,1 °C volt**, addig a meteorológiai megfigyelőállomások utolsó nyilvánosan hozzáférhető évi **(2018) adatai alapján ez érték 11,7 °C**, ami 1985 óta egyben a legmagasabb érték is, a település tendenciái az országos tendenciákkal összhangban vannak.

67. ábra: Miskolc MJV évi középhőmérsékletének változása 1985-2018



Forrás: Miskolc Város Klímastratégiája 2020, KSH adatok alapján

A másik hőmérsékleti változás tendenciáit tükröző indikátor az éves napfénytartam (óra) változásának mutatója, a következő ábrán ezen értékek változása jelenik meg szintén 1985 és 2018 időintervallumon.

68. ábra: Miskolc MJV éves átlagos napfénytartam változása 1985-2018



Forrás: Miskolc Város Klímastratégiája 2020, KSH adatok alapján

A fenti ábra is tükrözi, hogy hosszútávon a napfénytartam növekedése zajlik Miskolc MJV területén, az ábra mindenképp együtt értelmezendő a csapadékos napok számának alakulását bemutató ábrával.

69. ábra: Kitettség - Hőhullámos napok gyakorisága, 2021-2050



Forrás: Miskolc Város Klímastratégiája 2020, NATér (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A melegedés mellett a klímaváltozás hatására gyakrabban jelentkeznek hőmérsékleti szélsőségek. A fagyos napok száma csökken, míg a hőségnapok száma nő, továbbá gyakrabban alakulnak ki hosszantartó száraz, forró időszakok. Ha megfigyeljük, hogy hogyan alakult a hőségnapok száma az elmúlt évtizedekben látható, hogy **várhatóan Miskolc MJV térségében a hőhullámos napok gyakorisága 71,4 - 78,1%-kal fog növekedni 2021-2050 között**. A fenti térkép a klímamodell 2021-2050 időszakában a hőhullámos napok számának változását (%) szemlélteti a klímamodell 1991-2020 időszakához képest.

A károsanyag-kibocsátás visszaszorításának hiányában az intenzív hőhullámok – vagyis a rendkívüli forrósággal kísért háromnapos periódusok – még szélsőségesebbé fognak válni.

Hőhullámok kategorizálása[37]:

1. fokú - Tátlag ≥ 25 °C 1 napig

2. fokú - Tátlag ≥ 25 °C 3 napig vagy ≥ 27 °C 1 napig

3. fokú - Tátlag ≥ 27 °C 3 napig

A tartós hőhullámok idején megnő a halandóság elsősorban az érzékeny lakosság-csoportok körében. A következő térkép a klímamodell 2021-2050 évek éves átlagos többlethalálozás változását (%) szemlélteti a klímamodell 1991-2020 időszakához képest. Ezt a változást a hőhullámos napok gyakoriságának és többlethőmérséklet változásának együttes hatása okozza. **Miskolc térségében ez az érték a legmagasabb kategóriába (166,3 - 182,0 %/év) esik**.

A legsúlyosabb helyzet főként **a városokban** lesz érzékelhető, ahogy a hőhullámok miatt hőkatlanokká válhatnak egyes városi területek, mivel a (néhol sajnos igen kevés) zöld felületek mellett sokkal több a sötét felület, mint pl. a beton, mely nem visszaveri a napsugárzás energiáját, hanem elnyeli, és hő formájában visszasugározza. A **zöldfelületek nagyságának**, kiterjedésének növelése kiemelt szerepet kap tehát a városok hűtésében azáltal, hogy megnöveli a párologtató felületek méretét.

70. ábra: Többlethalálozás változás, 2021-2050



Forrás: Miskolc Város Klímastratégiája 2020, NATér (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A csapadék változása

A csapadék változására vonatkozó tendenciákat – a csapadékhullás térbeli és időbeli változatosságának következtében – nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet változását. A csapadék területi eloszlása azonban jelentősebb változást mutat. Elmondható, hogy a térségben 1985 és 2018 között összességében nőtt az éves csapadékösszeg, azonban a kiugró értékek, szélsőségek is jellemzőbbek. A csapadék éven belüli eloszlása is változatosságot mutat: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján a legnagyobb csapadékcsökkenés tavasszal következett be. Jellemző továbbá, hogy az átlaghőmérséklet emelkedése miatt a téli csapadék egyre inkább eső formájában hullik.

---

[37] ttps://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/eghajlati_szelsosegek/

71. ábra: Miskolc MJV területén lehullott csapadék mennyiségének, illetve a csapadékos napok számának alakulása (1985-2018)



Forrás: Miskolc Város Klímastratégiája 2020, KSH adatok alapján

A fenti ábra mutatja, hogy a csapadékos napok számának változását nem követi le teljes mértékben a csapadékmennyisség változása, ez azt is jelenti, hogy egyre gyakrabban alakulnak ki csapadékszélsőségek.

A: csapadék mennyisége, illetve a csapadékos napok száma is nő, azonban az egyenletek determinációs együtthatói alapján (R2) a kapcsolat nem szoros, tehát egyértelmű tendencia nem mutatható ki, itt is a szélsőséges erősödése látszik.

Az átlagos évi csapadékösszeg várható változásának területi eloszlása a 2021-2050 időszakra vonatkozóan, a RegCM klímamodell projekciója alapján, az 1961-1990 referencia időszakhoz képest alátámasztja, hogy **Miskolc esetében csapadék mennyiség csökkenésével kell számolnunk. (Csapadék-változás (mm): -25 - 0).**

Szélsőséges vízháztartás

Miskolc város a 18/2003. (XII.9.) a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet szerint: „B – közepesen veszélyeztetett” minősítésű. Miskolc város közigazgatási területén a Szinva és a Hejő-patak halad keresztül.

Korábbi tapasztalatok:

Sajó: Az 1974. és 2010. évi árvizek alkalmával, lényegében az egész 2.20.sz. árvízi öblözet vízborítás alá került annak ellenére, hogy az öblözetben a jelzett szakaszon volt már árvízvédelmi töltés. Az elöntés a Sajó és Bódva árvizeinek egyidejűsége miatt következett be. Az egyesült víztömeg a Kis-Sajó völgyében vonult le, amely miatt elöntésre került a Miskolc - Csorba telep, az itt található kereskedelmi központ, illetve Felsőzsolca nagyobb része is. A 2010. évi árvízi tapasztalatok és a következő évek árvízi előrejelzései alapján Miskolc város az AUCHAN Magyarország Kft. támogatásával úgy határozott, hogy az élet- és vagyoni értékek védelmére, megóvására a Csorba telepi körtöltés magasparti, védekezést igénylő, magassági hiányos szakaszát megszünteti MÁSZ+1,0 m-es magassági biztonságú védmű kiépítésével.

Szinva: Az árvizek előidézésében a rendezetlen, nem megfelelő emésztőképességű medrek, a vízfolyáson települt vízhasználatok a partig beépített szűk mederkanyarulatok és nem utolsó sorban az alacsony szerkezeti magassággal rendelkező hidak játszottak döntő szerepet. Feljegyzések szerint ritkábban fordulnak elő szélsőséges nagyvizek hóolvadásból, sokkal veszedelmesebbek a tavaszi-őszi, különösen pedig a nyári heves, nagycsapadékok okozta árhullámok, melyek nagyon gyorsan levonulnak, és magas vízállásokat idézhetnek elő.

Hejő: 1913-ban és 1926-ban jegyeztek fel katasztrofális méretű árvizeket, e kártételek késztették arra az akkori illetékeseket, hogy a Hejő rendezésével és az un. árapasztó ág kiépítésének kérdésével foglalkozzanak. A rendezést követően az árvízveszély s a tényleges vízkártétel a minimálisra csökkent. Igazolja ezt, hogy az elmúlt 70 évben említésre méltó, jelentős kárt okozó árvízi esemény a Hejő patak Miskolc városát érintő szakaszán nem fordult elő.

A klímaváltozás közvetett, egyéb hatásai:

Az időjárási helyzeteken kívül egyéb komoly veszélyek is fenyegetik a várost, az ott élők életkörülményeire kiemelt hatással vannak.

Az egyik legfontosabb az ivóvíz hiány a karsztvizek állapotának romlása és mennyiségének csökkenése miatt. Miskolc a NATéR szerinti vízbázisok klíma-érzékenységének mértéke szerinti besorolása szerint a legérzékenyebb kategóriába esik.

További nagy kockázata van a természetes élőhelyek pusztulásának is, mivel a Bükk nagyon érzékeny a klímaváltozás hatásaira, ezek közvetlenül kihatással vannak a biodiverzitás csökkenésére is. Hazánk vegetációföldrajzi helyzetéből adódóan a zárt erdők és az erdőspuszta átmenet zónájában fekszik, ezért a klímaváltozás érzékenyen érintheti erdőterületeink közel felét. Miskolc MJV esetében a vegyes sérülékenységi mutatókat kapunk.

A földtani veszélyforrások közül a legismertebbek a földrengések és a vulkáni tevékenység különböző megjelenési formái. Ezek Magyarországon nem jelentenek gyakorlati kockázatot, továbbá bekövetkezésük nem időjárás, illetve klímafüggő. A harmadik csoport, az ún. sekély földtani veszélyforrások azonban országunkban sem elhanyagolható veszélyforrás típus, hiszen hazánkban e probléma 942 települést, a településállomány harmadát érinti. Miskolc MJV térségében is számos ehhez kapcsolódó káresemény zajlott le.

Mitigációs helyzetértékelés

Miskolc Város Klímastratégiájának elemző része tartalmazza a városi ÜHG kibocsátás idősoros elemzését, amely a szabadon hozzáférhető adatok elemzésével történt meg.[38] Az elemzés kiterjedt a lakossági energiafogyasztás, a nagyipari fogyasztás, a közlekedés, a mezőgazdaság és a hulladékkezelés ÜHG kibocsátásának elemzésére.

A legnagyobb mértékű mitigáció az energiafelhasználásból származik. Miskolc esetében a vezetékes gáz felhasználása csökkenő tendenciát mutat. Ennek legfőbb oka a távhőrendszer megújuló energia felhasználásának növekedésében kereshető.

---

[38] NKM Optimum Zrt.: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA

Mind a lakossági, mind az összesített **villamosenergia** felhasználása, valamint az azokból származó kibocsátás az elmúlt évek során kisebb ingadozásokat mutatnak csak. A lakossági felhasználás aránya ezt megelőzően csökkenő tendenciát mutatott.

Összességében elmondható, hogy a településen felhasznált energiamennyiség csökkenő tendenciát mutat, ezáltal a kibocsátás is csökkent, amihez hozzájárul még, hogy a felhasznált energiaforrások körében is egyre jelentősebb mértékben jelennek meg a megújuló energiaforrások

Az egyéni **közlekedés** teszi ki a kategória kibocsátásainak több, mint 50%-át, ez az ÜHG leltárban is kimutatható. Az ábra alapján elmondható, hogy Miskolc város esetében az egyéni közlekedés általi kibocsátások jelentősen nőttek. 2001. óta mintegy 30%-kal, így a közlekedés általi kibocsátások csökkenésére irányuló intézkedések kiemelt fontosságot kell, hogy kapjanak.

A műszaki védelemmel ellátott lerakókban elhelyezett szilárd **hulladék** mennyisége az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, így az ebből keletkező kibocsátás is csökkent. Ez köthető többek között az elkülönített gyűjtés terjedéséhez.

A városi **ÜHG leltár** a Klímabarát Települések Szövetségének módszertana alapján készült el, a KSH-ból rendelkezésre álló adatok többsége 2017-es, illetve a más forrásból származó adatoknál a 2011-es adatok kerültek figyelembevételre.

Miskolc MJV korábban is jelentős vállalásokat tett a város ÜHG kibocsátásának csökkentésére:

- A Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás, ahol a csatlakozási szándékkal a város vállalta, hogy 2030-ra legalább 40%-os kibocsátás csökkentést teljesít (tényleges vállalás értéke a SECAP dokumentumban: 43%),
- Under2 Koalíció tagjaihoz csatlakozott, amellyel vállalják, hogy 2050-re legalább 80%-kal csökkentik az üvegházhatást okozó gázkibocsátást az 1990-es értékekhez képest.

52. táblázat: Miskolc MJV Üvegházgáz leltára



Miskolc		SZÉN-DIOXID CO_2	METÁN CH_4	DINITROGÉN-OXID N_2O	ÖSSZESEN
ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR		t CO_2 egyenérték			
KIBOCSÁTÁS	1. ENERGIAFOGYASZTÁS	632 125,41			632 125,41
	1.1. Áram	324 353,88			324 353,88
	1.2. Földgáz	282 434,67			282 434,67
	1.3. Távhő	19,60			19,60
	1.4. Szén és tűzifa	25 317,25			25 317,25
	2. NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1. Egyéb ipari energiafogyasztás	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2. Ipari folyamatok	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. KÖZLEKEDÉS	73 161,27	0,00	0,00	73 161,27
	3.1. Helyi közlekedés	9 036,57			9 036,57
	3.2. Ingázás	2 485,99			2 485,99
	3.3. Állami utak	61 638,71			61 638,71
	4. MEZŐGAZDASÁG		2 230,51	1 665,54	3 896,05
	4.1. Állatállomány		1 812,68		1 812,68
	4.2. Hígtrágya		417,83	158,32	576,14
	4.3. Szántóföldek			1 507,22	1 507,22
	5. HULLADÉK		40 311,53	3 655,77	43 967,31
	5.1. Szilárd hulladékkezelés		34 178,55		34 178,55
	5.2. Szennyvízkezelés		6 132,98	3 655,77	9 788,76
	ÖSSZES KIBOCSÁTÁS	705 286,67	42 542,05	5 321,31	753 150,03
	NAGYIPAR NÉLKÜL	705 286,67	42 542,05	5 321,31	753 150,03
NYELÉS	6. Nyelők	-17 814,64			-17 814,64
	VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS	687 472,03	42 542,05	5 321,31	735 335,39
	NAGYIPAR NÉLKÜL	687 472,03	42 542,05	5 321,31	735 335,39

Forrás: Miskolc Város Klímastratégiája 2020

Miskolc MJV által megvalósított és folyamatban lévő, a városi klímát érintő projektek:

Miskolc MJV területén Széchenyi 2020 fejlesztési program keretein belül összesen 875 db projekt nyert el támogatást.

A stratégia szempontjából kiemelt Operatív programok támogatásával megvalósult, folyamatban lévő projektek (197 db):

- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP): ebben a konstrukcióban összesen 29 projekt nyert el támogatást,
- Települési Operatív Program (TOP) keretein belül 114 projekt támogatott státuszú, ezek közül 111 db köthető a Klímastratégia célkitűzéseihez,
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3 konstrukciója felel meg a klímastratégia célkitűzéseinek:
    - GINOP-4.1.1-8-4-4-16-Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel: 12 támogatott projekt,
    - GINOP-4.1.2-18-Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztése39k támogatása: 13 támogatott projekt,
    - GINOP-4.1.3-19-Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak: 32 támogatott projekt.

Települési klímatudatosság[40]

Miskolc városában számos hazai és Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés van folyamatban, vagy fejeződött be. A fejlesztések többek között energetikai korszerűsítésre, a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére, energiahatékony és alacsony CO_2-kibocsátású közösségi közlekedési eszközök beszerzésére irányultak, továbbá elősegítik a megújuló energiát előállító technológiák telepítését. Kifejezetten szemléletformálásra irányuló támogatás érdekében is adott be Miskolc MJV pályázatot. A lakossági és ipari szereplők klímavédelmi és környezetvédelmi szemléletformálására Miskolc MJV Önkormányzata KEHOP 1.2.1 konstrukció keretében 20 M Ft támogatást nyert.

Miskolc városa több fronton is szemléletformáló akciókat indít lakossági, valamint ipari szereplők bevonásával.

Lakossági szemléletformálás legfőbb elemei a városban:

- fosszilis tüzelőanyagok, vegyes tüzelőberendezések mellőzése, gáz üzemű, távhő üzemű, vagy megújuló energiaforrású fűtési rendszerre történő átállás,
- hulladék és avar égetés mellőzése, ingyenes komposztáló edényzet biztosítása,
- egy főre jutó hulladék mennyiségének csökkentése,
- energiafelhasználás mennyiségének csökkentése, energiatakarékos háztartások kialakítása.[41]

Az önkormányzaton kívül, több helyi vállalkozás nyert EU-s forrást, és civilszervezet részesült EU-s támogatásban a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok megszervezésére. Ennek köszönhetően a településen, éves szinten több olyan esemény kerül megrendezésre, melynek központi témája a környezet- és természetvédelem. A helyi

---

forrás: www.palyazat.gov.hu

[40] NKM Optimum Zrt.: Miskolc MJV Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP), 2019

[41] Miskolc Megyei Jogú Város összefoglaló stratégiája az „Under 2 mozgalom” által kitűzött célok teljesítésére vonatkozóan, 2018

civilszervezetek tevékenysége pozitív hatással van a környezetvédelemre, a települési zöldfelületekre, illetve a lakosság életminőségére is a lakossági akciók (pl. szemétgyűjtés, növényültetés, egészségvédelmi tájékoztatók, sportrendezvények, szűrővizsgálatok) szervezése révén.

A klímatudatossághoz is kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek a városban: Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Dialóg Egyesület, Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány, Háromkő Egyesület, Komlóstetői kerékpáros sport klub, Szimbiózis Alapítvány, Holocén Természetvédelmi Egyesület, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Zöld Akció Egyesület, Zöld Kapcsolat Egyesület.

Az ipari szereplők bevonása a klímavédelmi cselekvési programokba nélkülözhetetlen. Miskolc városvezetése jó kapcsolatot ápol a területén működő jelentősebb gazdálkodó szervezetek vezetőségével is. Tervek között szerepel olyan klímavédelmi célokat támogató műhelymunka-sorozat megrendezése, ami elősegíti az ipari szereplők intenzív bevonását a távlati közös kibocsátás-csökkentési célok eléréséhez.

Javaslatok az intézkedések megalapozásához:

A településfejlesztési tervek és projektek során külön figyelemmel kell lenni a szélcsatornák, átszellőzések lehetőségeinek biztosítására, amellyel a hősziget és szmog-veszély jelensége csökkenhető.

A városi klímához, annak változásához alkalmazkodó településszerkezet kialakítása szükséges. Ennek megfelelően a településfejlesztésnél az alábbiakat célszerű figyelembe venni:

- a városszerkezetet lehetőleg tagolni kell beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és természetes átszellőzést biztosító zónákkal;
- a légszennyező termelőtevékenységet optimalizálni kell a térszerkezetben;
- a város, ill. azon kívüli utazási szükségletek mérséklésére kell törekedni, ill. a közösségi közlekedést indokolt előtérbe helyezni;
- Miskolc esetében nagyobb a centrum beépítési sűrűsége, a gépkocsik forgalom okozta szennyezés itt koncentráltan jelentkezik. A település többi része, beépítetlen területei viszont nem tudják ellensúlyozni a szennyezések hatásait;
- Külön gondot jelent az óvoda és iskolaközpontok reggeli közlekedési túlterheltsége, mely szintén a városi klíma egyik befolyásolási tényezőjeként lehet felfogni.

A városi klíma egyik fő meghatározója a felmelegedés hatására történő éghajlatváltozás, az időjárás elemeinek – a hőmérséklet, a szél, a csapadékviszonyok - szélsőséges megváltozása. Az ehhez kapcsolódó intézkedéseknek az alábbi területeket kell integrálnia:

- az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése;
- az egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése;
- a városi klíma kedvező irányba történő befolyásolása;
- a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezés-mentesítését és a légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása;
- a hulladékgazdálkodási és vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy a légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása.

A városklímát befolyásoló pozitív tényező az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban a következők révén:

- az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is;
- a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása.

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

2.1.1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák

A város településfejlesztési stratégiáját alapjaiban határozza meg a csökkenő népesség. A csökkenés üteme 2011-2020 között minden évben meghaladta az országos értéket, egy év kivételével a megyei értéket is. Miskolc állandó lakosságának száma 2020. decemberében 155 476 fő volt.

Az országos tendenciánál is jobban érinti a várost az elöregedés, az aktív (18-59 év) népesség aránya, az országos átlagot meghaladó mértékben, 3,9%-kal csökkent 2010-2019 között, az időskorúak aránya 4,2%-kal nőtt, szintén az országos átlagnál jobban. A természetes szaporodás üteme negatív tendenciát mutat.

A vándorlási egyenleg a vizsgált időszakban negatív volt, azonban a megyei adatoknál sokkal kedvezőbb a helyzet. A bevándorlások elsősorban a közeli településekről és a közeli városokról történtek, az elvándorlók jelentős része a közeli településekre és közeli városokba költözött, az agglomerációba költözött lakosok többsége továbbra is Miskolcon dolgozik.

A városban bolgár, cigány, görög, lengyel, német, örmény, szlovák, ukrán nemzetiség van jelen. 2001-2011 viszonylatában a cigány nemzetiség létszámában 1 %-pontos növekedés kimutatható. A hazai nemzetiségeken kívül arabok, kínaiak, oroszok, vietnamiak élnek nagyobb számban a településen. A helyi nemzetiségi önkormányzatok szerepet vállalnak a nemzetiségi kultúra megőrzésében, ápolásában és közvetítésében is.

Az iskolázottsági szint növekedő tendenciát mutat, azaz a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya növekvő tendenciát mutat, ugyanakkor egyre kevesebben vannak, akik nem végezték el az általános iskola 8 osztályát. 2011-ben a 18 év feletti népesség közel 35%-a rendelkezett középfokú érettségi, illetve a 25 év feletti népesség 19,3 %-a egyetemi vagy főiskolai végzettséggel.

Miskolc foglalkoztatási aránya 3,7%-kal, a munkanélküliségi ráta 0,3%-kal magasabb volt az országos átlagnál, átlagkeresete pedig 22%-kal maradt el az országos átlagtól 2019-ben. Az elmúlt tíz évben a regisztrált munkanélküliek száma monoton csökkenést mutatott, hasonlóan a többi megyeszékhelyhez. Az összes nyilvántartott munkanélküli száma 5085 fő, ebből a 365 napon túl folyamatosan nyilvántartott munkanélküliek száma 2003 fő, a relatív munkanélküliségi mutató 5,15%.

Miskolcon 13 szegregátum került lehatárolásra, az 5 legnagyobb szegregátum a Lyukóvölgy, a Muszkás telep, a Vasgyár - Számozott utcák, a Tetemvár, a Bábonyibérc területén található.

2.1.2. Humán infrastruktúra és szolgáltatások

A város humán infrastruktúrája fejlett. Miskolc Megyei Jogú Városa által fenntartott bölcsődék 10 telephelyen, 812 férőhelyet biztosítva végzik tevékenységüket. További 10, egyházi és alapítványi bölcsőde működik a város területén, 185 férőhellyel. Nemzetiségi bölcsődével az Önkormányzat nem rendelkezik.

A városban 52 óvodai intézmény található, amelyből önkormányzati fenntartású óvoda 32 db (1 székhely és annak 31 tagintézménye). További 15 intézmény egyházi fenntartású, valamint 5 db civil és egyéb fenntartású óvodai intézmény működik Miskolc városában. Az óvodai férőhelyek száma 2019-ben 5742 fő volt városi szinten, ebből az önkormányzati óvodák tekintetében 5144 fő volt a meghatározott maximális férőhelyszám. A 2022-2023. nevelési évben az önkormányzat fenntartásában működő MIÓVI vonatkozásában az óvodai férőhelyek száma 3997 fő. A 2021. augusztus 1. napjától létrejött önkormányzati fenntartású intézmény 611 fő alkalmazottat foglalkoztat, többségében felsőfokú végzettséggel. Az IKT felszereltség a MIÓVI tekintetében jónak mondható, azonban adattároló szerverrel vagy szerverszobával nincs felszerelve az intézmény.

A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában 15 állami fenntartású általános iskola működik, és további 15 egyházi és 6 egyéb fenntartású általános iskola működik a településen.

A miskolci állami fenntartású általános iskolákban foglalkoztatott pedagógusok létszáma a 2019/2020 tanévben 858 fő. Az általános iskolások száma 2014 óta folyamatosan csökken.

A középiskolai feladatellátást vizsgálva kiemelendő, hogy összesen 34 középfokú intézmény működik a Miskolci Szakképzési Centrum, a Miskolci Tankerületi Központ, az egyházak, a Miskolci Egyetem, és egyéb fenntartók, alapítványok működtetésében.

Felsőoktatási intézményként a Miskolci Egyetem, mint a tudományok széles körét oktató és kutató universitas van jelen. Oktatási portfoliója, beiskolázási merítési bázis és oktatói kiválósága alapján a magyar felsőoktatás élvonalába tartozik, az intézmény a nemzetközi és hazai felsőoktatási rangsorokban kedvező és stabil besorolásokat ér el.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában lévő Miskolci Egészségfejlesztési Intézeten (MEFI) keresztül gondoskodik az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekben feladatellátási-szerződések keretében a háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosok látják el a miskolci lakosok kezelését, gondozását. A területi védőnők, iskolavédőnők, iskolaorvosok is a MIEFI alkalmazásába kerültek. Jelenleg Miskolcon 89 felnőtt háziorvosi körzet, 32 házi gyermekorvosi körzet, 72 fogorvosi körzet, 54 területi védőnői körzet, 22 iskolavédőnői körzet, 11 iskolaorvosi körzet található. A következő évtized egyik nagy kihívása az elétkor miatt praxisból kikerülő háziorvosok rendszerszintű pótlása lesz a településen.

A városban 5 kórházi egységben folyik járó- és fekvőbeteg ellátás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, a Semmelweis Tagkórházban (Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum oktató kórháza), a Szent Ferenc Tagkórházban, a Diósgyőri Tagkórházban és a MÁV Rendelőintézet a Vasútegészségügy Miskolci Egészségügyi Központjában. Az ezer lakosra jutó ágyak száma 22 db volt 2019-ben.

Miskolcon a szociális szolgáltatások széles köre elérhető a lakosság számára. Alapellátás körébe tartozó szolgáltatások az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás (idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek számára), illetve a pszichiátriai betegek közösségi ellátása. A szakosított ellátásban átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (időskorúak gondozóháza, hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely) és ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények (idősek otthona, hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye) is a rászorultak rendelkezésére áll, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások széles körével egyetemben. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás 5 városi intézményben történik, a képesítéssel rendelkező dolgozók száma 475 fő, ebből 89 fő 55 év feletti, több telephely tekintetében az épület, eszközpark és IKT felszerelés is fejlesztésre szorul. A MESZEGYI az idősek átmeneti elhelyezését 2 gondozóház működtetésével, összesen 27 férőhelyen biztosítja. A MESZEGYI Szociális Szakosított Ellátások Igazgatósága három telephelyen 608 fő idős ellátott részére biztosít gondozást, ápolást nyújtó tartós bentlakást. A szociális ellátások egy részét ellátási szerződés keretében civil nonprofit szervezetek látják el a városban.

A város a közösségi művelődés, kultúra, sport területén is széles körű szolgáltatási portfólióval áll a lakosság rendelkezésére. A városban két színház üzemel, a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház. A városi fenntartásban működő Herman Ottó Múzeum mellett más fenntartású múzeumok is működnek. Az elmúlt 10 évben a múzeumi látogatók száma 2,5 szeresére nőtt. A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagintézményei: Diósgyőri Vár, Lovagi Tornák Tere, MÜHA Művészetek Háza, Ifjúsági Ház, Ady Endre Művelődési Ház, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Görömbölyi Művelődési Ház, Vasgyári Közösségi Ház, Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 7 tagintézményi telephelyet működtet. A város rendezvényei népszerűek, amelyek között országos és nemzetközi jelentőségű események is szerepelnek.

A 6 teljes egészében városi tulajdonban lévő mellett 2 többségi és 3 kisebbségi városi tulajdonban lévő sportszervezet is működik Miskolcon. A közelmúltban valósult meg a Selyemréti Strandfürdő fejlesztése, a Jégcsarnok fejlesztése és a kültéri kosárlabda pályák kialakítása.

A város az esélyegyenlőséget Helyi Esélyegyenlőségi Program (2021-2027) megvalósításával és Komplex társadalmi felzárkózást segítő programokban való részvétellel is segíti.

2.1.3. Gazdaság

2020-ban Miskolcon a legtöbb vállalkozás a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatban tevékenykedett, ezt követik az ingatlanügyletek szolgáltatási ágazatban és a kereskedelem, gépjárműjavítás területén működő vállalkozások csoportja. A regisztrált a vállalkozások közel negyede 0 vagy ismeretlen számú foglalkoztatottat alkalmaz, több, mint 70 %-a pedig 1-4 fő alkalmazottal rendelkezik.

A Miskolcon jelenleg működő 172 hektár hasznosítható területű Miskolci Ipari Park és a 231 hektár hasznosítható területtel rendelkező Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Park kihasználtsága jelentős. Önkormányzati, illetve Miskolc Holding Zrt. tulajdonban már csak kisebb területek állnak rendelkezésre, ezért alapvető fontosságú Miskolc város számára további fejlesztési iparterületek kialakítása.

Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat alapján indultak már el az Operatív Programokból és Modern Város Programból finanszírozott fejlesztések, továbbá szintén ez alapján várható a 4 ütemre bontott fejlesztések folytatási is.

A Miskolc Holding Zrt. adatszolgáltatása alapján Miskolc jelenleg a közigazgatási területén belül 10-20 hektár, az Inpark területén pedig maximum 30-40 hektár nagyságú területméretig tudja kezelni a megkereséseket, közigazgatási területén kívül pedig maximum 70 ha területméretig tud területet – a jelenlegi állapotában, azaz szántóként – kiajánlani, míg a nemzetgazdasági szempontból leginkább meghatározó volumenű beruházások fogadása már problémát jelent.

A város fejlődő ágazatai, melyek beléphetnek a húzóágazatok közé; a fémipar, a fémfeldolgozás, az energetika, az elektronika, informatika, a kereskedelem és a vegyipar.

Miskolc a régió legjelentősebb K+F+I központja. Részben ennek is köszönhető, hogy jelentős számú, húzóágazatokhoz kapcsolódó klaszter együttműködés segíti a gazdasági növekedést. A Miskolci Egyetem a térségi innovációs ökoszisztéma meghatározó szereplője. Az egyetem jelentős kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitással rendelkezik, melyet egyre jobban képes kiaknázni a vállalati szféra és a duális képzés. A 3 jelentős térségi klaszter (Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter, NOHAC Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter, Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológia Klaszter) köré épülő együttműködéseknek egyre nagyobb szerepe van a város gazdasági életében, az innovációs ökoszisztéma kialakításában.

A város gazdasági életének jelentős szereplője a turisztikai ágazat is. Nagyfokú, szinte ugrásszerű növekedést figyelhettünk meg a kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételeiben és az IFA befizetésekben 2015-től kezdődően, melyet csak a COVID járvány tört meg a 2020-as évben. A turizmus, a turizmusra épülő szolgáltatások újraindítása és helyreállítása kiemelt stratégia feladata a városnak a 2021-27-es fejlesztési időszakban. A természeti adottságokra épülő és azok megóvását előtérbe helyező turizmusfejlesztés a miskolciak számára is fontos, amit az elvégzett lakossági felmérés is alátámasztott, fejlesztésében fontosnak tartják a kapcsolódó kiskereskedelmi és minőségi vendéglátóipari szolgáltatások megerősítését.

2.1.4. Önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati politikák

Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatának gazdálkodását tekintve megállapítható, hogy a 2011-2020-as időszakban működési hiány az előző évi pénzmaradvány igénybevételével nem volt. Az iparűzési adó trendje egyenletesen növekvő 2011 óta. 2020-ban csökkenés tapasztalható, melynek oka a COVID világjárvány. A város fő önkormányzati bevételi forrásai közé tartoznak a működési célú támogatások, a felhalmozási célú támogatások, közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek.

Az Önkormányzat gazdálkodását a demokratikus döntéshozatal és a széleskörű nyilvánosság jellemzi.

A működési kiadások fedezetének megteremtése a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatra történő pályázat révén, illetve pénzintézethez hitelkérelmek révén történik.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi vagyonmérlege alapján az önkormányzati ingatlanvagyon könyv szerinti értéke 155,034 milliárd forint. Az ingatlanok java (66%) forgalomképtelen (102,755 milliárd forint), további 18,9% korlátozottan forgalomképes minősítésű. A fennmaradó forgalomképes ingatlan becsült értéke 23,063 milliárd forint.

Miskolc Megyei Jogú Város 2020-2024-es gazdasági programja 2020. november 24-én került elfogadásra, amely szerint Miskolc a régió vezető ipari-turisztikai központja, gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése érdekében nagyobb súlyt szükséges helyeznie a magas hozzáadott értékű, innovatív technológiájú új gazdaság (pl.: mechatronika, nanotechnológia, élettartam növelő technológiák, környezetbiztonságos alapanyagok, megújuló energiaforrások stb.) betelepítésére, továbbá a technológiai és tudás transzferre. A magas hozzáadott értékű termékek előállítása új munkahelyeket teremthet, erősítheti a gazdaságot, bővülhet a vállalkozások és a helyi kutatási, fejlesztési és innovációs szféra szereplői (főképpen a tudástermelő egyetemek) közötti együttműködés.

Miskolc város vezetése befektetőbarát környezetet hozott létre; ennek keretében a város, az új befektetők számára olyan befektetőbarát szolgáltatásokat kínál, mint például az egyablakos ügyintézés, egyszerűsített adminisztratív folyamatok, a cégalapítás támogatása, átmeneti irodahelyiség biztosítása, pályázati tanácsadás stb. A kedvező infrastrukturális feltételek mellett az Önkormányzat Szabályozási terve az építési szabályokat és a területfelhasználás módját a lehetőségeihez mérten igyekszik a befektetői igényekhez igazítani.

A Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága a befektetés-ösztönzés mellett vállalkozásfejlesztési tevékenységet is ellát, illetve Paktum Irodát is működtet.

Az elmúlt időszakban létrejött testvérvárosi megállapodások (a törökországi Kayserivel, a dél-koreai Asannal kötött, az oroszországi Jekatyerinburggal) is a befektetői potenciál növekedését célozzák.

A foglalkoztatáspolitikát tekintve elmondható, hogy Miskolc MJ Város Önkormányzata vállalkozástámogató politikájával segíti a foglalkoztatás javítását. Miskolc Megyei Jogú Város, a Miskolci Városgazda és a Miskolc Holding együttesen a város egyik legjelentősebb foglalkoztatója.

Miskolc MJV nem rendelkezik bérlakás koncepcióval. Az Önkormányzat bérlakás állománya 2021-ben 4788 db volt. Az állomány 13%-a szociális bérlakás, a lakások több mint 2/3-a összkomfortos, többségük 1 vagy 2 szobás, a 2,5 szobás vagy annál nagyobb lakások aránya 12%. Az Önkormányzat rendelettel szabályozza a tulajdonában álló bérlakások kezelését. A bérbeadandó lakások pályázati úton érhetőek el szociális lakáspályázat, költségelvű lakáspályázat, piaci alapú lakáspályázat, illetve fiatalok és nyugdíjasok lakáspályázata keretében.

Az önkormányzati feladatellátás keretében történő intézményfenntartás kiterjed az egészségügyi alapellátásra, szociális és gyermekjóléti ellátásra, óvodai ellátásra, a közbiztonság ellátására, a muzeális intézmények és nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, a megyei hatókörű városi könyvtári feladatok ellátására. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények: Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, Miskolci Integrált Óvodai Intézmény, Miskolci Közintézmény-működtető Központ, Miskolci Önkormányzati Rendészet, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Herman Ottó Múzeum, Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2.1.5. Táji és természeti adottságok, zöldfelületek

Miskolc a Bükk hegység keleti oldalán, a Szinva-patak, a Hejő-patak és a Sajó-folyó völgyében, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik. Miskolc területe 236,66 km², ebből 54,21 km² a belterület, 29,34 km² a zártkert és 153,11 km² a külterület. A belterületi rész szélessége kelet-nyugat irányban 19 km, észak-dél irányban 10 km.

A természeti ökoszisztémák a várost határoló Bükki Nemzeti Park területén kevés zavarás mellett megfelelő állapotúnak tekinthetők, a város területén elsősorban a ruderális, nem megfelelően kezelt területeken rossz állapotúak, teret adva az invazív fajoknak. Az ökoszisztéma szolgáltatásokkal a település jelentős része jól ellátott, viszont belterületen ezek már csak kisebb mértékben tudnak érvényesülni. A város természeti értékekben bővelkedik ideértve számos barlangot, forrást, különleges természeti képződményt, helyi arborétumot is.

A város területének domborzata változatos, felszíne lépcsőzetes szerkezetű, legmagasabb fekvésű területe a Bükk-fennsík (703 m csúcsmagassággal), a terület az alföldi Sajó-Hernád sík hordalékkúp síkságáig mélyül.

Miskolc közigazgatási területét sokrétű geológiai, domborzati és éghajlati adottságainak köszönhetően változatos talajtani viszonyok jellemzik, hegyvidéki területein rendzina és - néhol agyagbemosódásos - barna erdőtalajok jellemzők, a hegylábi területeket csernozjom-barna erdőtalajok jellemzik, a terület legalacsonyabb részeit öntéstalajok borítják, de réti talaj is megtalálható.

A zöldfelületi ellátottság jó. Az erdők, zöldterületek, fasorok, zöldsávok, nagy zöldterülettel rendelkező intézmények területe esetében a zöldfelületi ellátottság 740,31 m^2/fő. A vízgazdálkodási területek hozzáadása a számot 1166,07 m^2/főre növeli. A közparkokat, közkerteket tekintve 10,38 m^2/fő értéket kapunk. Miskolc belterülete zöldfelületi elemekkel jól ellátott, azonban a zöldfelületek eloszlása egyenetlen, a városi zöldfelületek valódi hálózati rendszerbe nem integrálódnak. A településen belül meglévő zöldterületek (közparkok, közkertek; lakótelepi zöldfelületek; zöldsávok, fasorok; zöldfelületi jellegű intézmények, intézményi jelentős zöldfelületek; magánkertek; belterületi erdők) értékesek és teljes mértékben megőrzendők. A zöldfelületek igénybevétele jelentős, állapotuk több esetben leromlott, a zöld sávok, fasorok mennyisége nem elegendő. A zöldinfrastruktúra szervesen kapcsolódik a város kiterjedt kék infrastruktúrájával, ezek fejlesztése többnyire elkülönülten történt eddig. A klímaváltozás miatt a városi vízvisszatartás egyre fontosabbá válik. Naprakész zöldfelületi kataszterrel a város nem rendelkezik, a meglévő GISPÁN alapú adatbázis aktualizálása megkezdődött.

2.1.6. Épített környezet

A területfelhasználást tekintve elmondható, hogy Miskolc belsőbb területein a zárt beépítés, a lakótelepek és a társasházi beépítés a jellemző, míg a város két tengelyétől és központjától távolodva a kertvárosi beépítés válik uralkodóvá.

A város térségi szerepkörének megfelelő és igen kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik, mely a tudatos városkijelölés, városépítés eredménye. Szinte minden intézményre jellemző városi funkció mellett a körzeti vonzás is, mely elsősorban a járás területére terjed ki, de oktatás és egészségügy bizonyos területei esetében megyei ill. országos hatókörű.

Az alulhasznosított barnamezős területeket vizsgálva azt látjuk, hogy Miskolcon és környékén négy jelentősebb, elkülöníthető barnamezős terület található. Három ezek közül (DAM, DIGÉP, Lyukóbánya) egymás szomszédságában fekszik. Az ipari negyed eredetileg a város szélén, Diósgyőr és Miskolc közé épült, de a település „körbenőtte” azt. A közel 200 hektáron elhelyezkedő kohászati és a 45 hektáros DIGÉP-telephely a város belsejében fekszik. A terület funkcióváltását megnehezíti, hogy sűrűn beépített és nagy része kihasználatlan. A negyedik terület az ún. Északkeleti Iparterület közel 300 ha területen helyezkedik el. A város jelenleg is aktívan foglalkozik ezen barnamezős területek rekultivációs lehetőségeinek vizsgálatával.

Miskolc városa nem rendelkezik tulajdonkataszteri nyilvántartással. A meglévő vagyonkataszteri adatok alapján Miskolc Önkormányzati tulajdonú ingatlanainak a száma 8634 db, ezek besorolása a következő: forgalomképtelen ingatlanok 4991 db, korlátozottan forgalomképes ingatlan 323 db, forgalomképes ingatlan 3320 db.

Az épített környezet értékeit tekintve kiemelendő, hogy 151 régészeti lelőhely található Miskolcon, ezen belül kiemelt régészeti lelőhelynek minősítettek az alábbiak: Háromkúti barlang, Hermann Ottó barlang, Mexico-barlang, Szeleta-barlang, Miskolc-Tapolca-Várhegy, Miskolctapolcai-vizesbarlang, Sólyom-kúti-sziklaüreg, Bükkszentlászló-Nagysánc, Tapolcai Bencés apátság, Felső-forrási-barlang, Kecske-lyuk, Leányvár-tető, Szirma-fáskert, Büdös-pest, Puskaporosi-kőfülke, Miskolc-Leányvár. Miskolc városában jelentős mennyiségű műemlék, műemléki együttes és műemléki terület található. Ezen műemlékek és műemléki területek védett építészeti értékek. A város több épületet és területet is helyi védelem alá helyezett.

Miskolc Város épített környezetének konfliktusai, problémái közé sorolhatjuk a lakatlan, elhanyagolt állapotú ingatlanokat, melyek állagmegóvása problémát okoz és a településkép szempontjából is kedvezőtlen. A belterületi utak állapota nem megfelelő, folyamatos igény van a karbantartásra, kátyúzásra, rendbetételre, illetve a hiányzó járdák, mezőgazdasági utak pótlására. Szükséges a meglévő közparkok megóvása, hálózati összekapcsolásuk zöld folyosók megteremtésével. Az épített környezet problémái közé tartozik a város bel- és külterületein kialakult többezer fős szegregációs terület is. Az egyes településrészeken belül használaton kívüli közterületek parkosítása javasolt. A közterületeken hiányoznak a látványelemek (szobrok, pihenőpadok, vízvételi lehetősége) a közparkok revitalizációját egységes arculat mentén szükséges megvalósítani. A meglévő játszóterek állapota kielégítő, de állagmegőrzés, fejlesztés és újabb játszóterek kialakítása és kültéri sportparkok kialakítása szükséges. A közintézmények épületállománya folyamatosan romlik, állagmegóvásuk és felújításuk szükséges, a helyi védelemre javasolt építmények állapotfelmérése és intézkedési terv kidolgozása szükséges. Az iparterületek fejlesztését védőerdőkkel, vagy beültetési kötelezettséggel együtt kell megvalósítani.

2.1.7. Közlekedés

Miskolc Közép-Európa kiemelt közlekedési folyosóinak metszéspontjában fekszik, a város fontos szerepet tölt be a környék közúti és vasúti közlekedésében, egyben a Via Carpatia fontos közlekedési csomópontja.

Az M30-as autópálya és autóút Miskolc gyorsforgalmi kapcsolatát teremti meg az M3-as autópályán keresztül Budapesttel, Debrecennel és Nyíregyházával, egyben keleti elkerülő útként is funkcionál. A 3.sz főút délről éri el a várost és keleten hagyja el. Miskolctól délre Nyékládházán csatlakozik a 35 sz. főút, mely biztosítja a dél-borsodi területekkel (Tiszaújváros), és Debrecennel a kapcsolatot. 2021-ben elkészült az M30-as autópálya Miskolcot és Tornyosnémetinél a szlovák–magyar határt összekötő szakasza. A végcsomóponttól egy kilométerre Felsőzsolca határában ágazik ki belőle a 37.sz. főút, mely a zempléni térséggel, Tokaj-Hegyalja világörökségi területtel teremt kapcsolatot. A 3. sz. főútból a 26. sz. főút a belvárosban ágazik ki és északi irányba, Bánréve felé tart, összeköti a várost Ózddal és Kazincbarcikával.

Miskolcról óránként vasúti InterCity járatok indulnak Budapestre és egyéb nagyvárosokba, napi 2 alkalommal nemzetközi irányú Eurocity vonatok is áthaladnak a városon Kassa irányába. A Debreceni és a Kassai Nemzetközi Repülőtéren keresztül elérhetők Európa nagyvárosai.

A város közúti hálózata eltolt kereszt alakú, mely kiegészül gyűrűs szerkezetű, kevés körirányú elemmel. Az úthálózat hossza 853 km, melyből szilárd burkolattal ellátott 750 km. A város közigazgatási határain belül az Önkormányzat a 424 km hosszú szilárdburkolatú út kezelését, ill. fenntartását biztosítja, további 325 km fenntartása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata. Az első és másodrendű főutak a város területén nagyrészt 2x2 sávos kialakításúak, a Búza téri összefonódásnál és a város keleti végében 2x3 sávos kialakításúak. Körforgalmi csomópont 11 db, külön szintű csomópont 1 db, felüljáró 5 db, szintbeli vasúti átjáró 5 db, jelzőlámpás csomópont 135 db van a városban. A főutak bevezető szakaszai túlterheltek, a belső területeken kapacitáshiánnyal küzdenek, ami torlódásokat és növekvő környezeti terhelést okoz, beavatkozás hiányában további romlásra kell számítani. Az elkerülő úthálózat további fejlesztése szükséges a forgalomcsillapítás és a tranzitforgalom kiszorítása érdekében. Forgalom csillapítási stratégia megalkotása szükséges az egyes városrészek tekintetében. Fő lakossági konfliktus forrás az utak, járdák lépcsők leromlott állapota, a megnövekedett forgalomból adódó belvárosi zsúfoltság és dugók kialakulása, az elkerülő utak hiánya, a külső városrészekből a belvárosba jutás nehézsége. Jelentős torlódások a reggeli és délutáni időszakokban tapasztalhatók, a parkolás időszakosan és a belvárosi területeken egyre inkább probléma.

Miskolcon legjellemzőbb a felszíni parkolás, melyhez 7660 db felszíni parkolóhely áll rendelkezésre. Ezt egészíti ki a három mélygarázsban és a Régiposta utcai parkolóházban elérhető további 758 db parkolóhely. áll rendelkezésére. A parkolóházak, mélygarázsok építésével, működtetésével cél a parkolóhelyek számának bővítése. A parkolási árak, illetve maximális várakozási időtartam zónánkét változóak, a belvárosban a maximális parkolási idő 2 óra, mely meghosszabbítható. Kiemelt idegenforgalmi kiemelt kereskedelmi övezet és kiemelt közösségi közlekedési csomópont eltérő díjszabással használható. A belvárosban a több magánterületen is üzemeltetnek parkolót. Ennek ellenére a parkolás is kiemelt lakossági probléma. A városi parkolási stratégia kidolgozása mellett több ponton strukturált P+R rendszer kialakítása szükséges.

Több országos törzshálózati vasúti pálya halad át a városon, Miskolc Tiszai Pályaudvar rendező pályaudvarral is rendelkezik, de RoLa rendszerű kapcsolat nincs. Vasúti- tehergépjármű átrakodó logisztikai központok kialakítása szükséges az északi és déli ipari park, illetve a Gömöri pályaudvar területéhez kapcsolódóan.

Miskolc és Felsőzsolca közösségi közlekedéséről a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. gondoskodik. A város közösségi közlekedési hálózata két tengelyvonal (Észak-Déli és Kelet-Nyugati) mentén szerveződik.

Ennek metszéspontjában található a Búza tér, ahol a távolsági buszok és néhány városi autóbusz viszonylat végállomása is található. A kelet-nyugati közlekedési tengelyen közlekednek a város 2015-ben megújult villamosai a Tiszai pályaudvar – Felső-Majláth között. Az Észak déli tengely a város déli részén kettéágazik, így kapcsolja be a város életébe Görömböly, Hejőcsaba, Tapolca, valamint az Avasi városrészeket. A kelet-nyugati tengelyen a villamos közlekedés tölt be kiemelkedő szerepet. A villamosvonal tengelyén, illetve az azzal párhuzamos tehermentesítő útszakaszokon autóbuszok is közlekednek. Az észak-déli tengelyen csak autóbusz forgalom van. Több csomópont is segíti a közlekedési módok közötti váltást.

Fontos az egyéb gépjárműforgalomtól független, így versenyképes tömegközlekedési folyosók megteremtése. Jelenleg ilyen csak két viszonylatban van.

A kötöttpályás villamos közlekedés fejlesztése szükséges az észak-déli tengelyen, illetve be kell kötni a hálózatba a Búza teret, esetlegesen a Gömöri pályaudvart. A buszhálózatot a villamosvonalakra ráhordóan kell átalakítani. A Tapolcai elágazásban fonódó buszjáratok kellenek az É-D-i villamosvonalhoz kapcsolódóan.

A városban a kötöttpályás összekapcsolás É-D irányban hiányzik:

- északi iparterület
- északi városkapu
- Megyei Kórház
- Búza tér IMCS
- Tiszai pályaudvar
- Belváros
- Semmelweis Kórház
- Tapolcai elágazás
- déli városkapu
- Déli Ipari Park

Hosszú távon cél a tram-train kapcsolatok kialakítása Kazincbarcika, Tiszaújváros, Szerencs irányába, és ehhez a kötöttpályás fejlesztéseket tram-train kompatibilisen kell kialakítani.

Miskolc a 80-as vasúti fővonal mentén fekszik ebből, ágazik ki a Gömöri vasútvonal; a Tornyosnémeti-Kassa felé tartó vasútvonal, a Tiszaújváros és Mezőcsát felé tartó vasútvonal. A miskolci rendező pályaudvaron keresztül érhető el a DAM területet és Gépgyárat feltáró vasútvonal. A 4 vasúti fővonalon közúti kereszteződés van, azonban egyik sem keresztez országos főútvonalat. Az Északerdő Zrt. üzemelteti a két vonalból álló keskeny nyomközű vasutat. A Tiszai Pályaudvar a megye fő pályaudvara, melyről naponta több mint 200 járat biztosítja a megyei vasúti személyforgalmat, ebből közel napi 50 InterCity járat közlekedik. Óránként indul IC járat Budapest felé, de sűrű az IC összeköttetés a két legközelebbi megyeközponttal Debrecennel, Nyíregyházával, 8 járatpár indul viszonylatba. Encsen át Kassára, illetve Szerencsen át Sátoraljaújhelyre naponta 6-7 IC járatpár közlekedik. Miskolcon átmenő vasútvonalak: 80-as vasútvonal (Hatvan – Miskolc – Szerencs – Sátoraljaújhely), 90-es vasútvonal (Miskolc – Hidasnémeti), 92-es vasútvonal (Miskolc – Bánréve – Ózd), 94-es vasútvonal (Miskolc – Tornanádaska).

A városban a kerékpáros közlekedés kedveltsége folyamatosan növekszik, elterjedésének határt szab, hogy fő irányokban sem teljes az infrastruktúra kiépítettsége, összefüggő városi strukturált kerékpáros hálózat egyelőre nincs. A város alapvető közlekedésfejlesztési céljai között szerepel a kerékpáros közlekedés fejlesztése. Jelenleg a kerékpárút hálózat 16,1 km hosszú, melynek csak harmada önálló kerékpárút, nagy része elválaszott gyalog és kerékpárút, illetve kerékpársáv. A közösségi kerékpár rendszere a közeljövőben kiépülhet a városban. A lakosság a felfestett kerékpársávokból adódó kerékpáros-gyalogos, illetve kerékpáros-autós konfliktusokat érzékeli. A környező településekkel összeérő új kerékpárutak kivitelezés alatt állnak. Tervezett a Szinva Zöld folyosó, Diósgyőr-Lillafüred kerékpárút.

A gyalogos forgalom részben a kiépített járdákon, részben az utakon történik. A járdák felületének minősége nem megfelelő, fejlesztésre szorul. Az összes belterületi kiépített gyalogút és járdák hossza 572 km, kiépítetlen gyalogutak hossza 5 km.

2.1.8. Közművek

Kiemelt problémát jelent a városban a meglévő alap közműhálózatok leromlott műszaki állapota és 2 városrész esetében (Martinkertváros, Miskolc-Szirma) a csapadékvíz elvezetése sem megoldott. Jelenleg a közüzemi ivóvízhálózat hossza 685,44 km, korösszetételéből és műszaki állapotából adódóan folyamatos megújításra szorul. A város által felhasznált (számlázott) ívóvízmennyiség 2020-ban 7 131 000 m3/év volt, amelyből a háztartások számára 5 035 000 m3/év vízmennyiséget szolgáltattak. A fejlesztések ellenére évről évre jelentős hálózati vízveszteség terheli a rendszert, melynek értéke 2020-ban már 44-45% volt, a rendszerbe a betáplált vízmennyiség a felhasznált vízmennyiségnek ma már közel duplája.

Miskolc közigazgatási területén 571 km hosszúságú szennyvízcsatorna van. A szennyvízelvezetés gravitációs rendszerű, a mély fekvésű területek szennyvízelvezetését 33 db átemelő gépház biztosítja. Az elválasztó rendszerben épült szennyvízcsatorna hálózat kapacitása alkalmas a városban keletkező szennyvizek elvezetésére. A város csatornázottsága 2020-ban megközelítőleg 94 %-os, mely megyei, illetve az országos átlagot is megelőzi. A kommunális szennyvíz mennyisége 2020. évben 7 863 000 m3/év volt.

Miskolc villamos energia ellátó, elosztó hálózatát az Elmű – Émász Hálózati Zrt. üzemelteti. A város közvilágítását kb. 21.700 db energiatakarékos lámpatest biztosítja. Az új LED-es lámpák üzembe helyezésével Miskolc számos területén javultak a közlekedés- és közbiztonsági feltételek, a korszerűsítéssel mintegy 1.000.000 kW/h/év értékkel csökken a város közvilágításra fordított energia-felhasználása, amely közel 5600 háztartás éves áramfelhasználásával egyenértékű.

Az összes szolgáltatott villamos energia mennyisége folyamatosan növekszik az elmúlt 10 évben, a háztartások részére szolgáltatott mennyiségek esetében a 2010-es évek közepén volt egy kisebb visszaesés, 2016 óta növekszik újra. A szolgáltatott villamos energia 931415 MWh.

2020-ban a gázfogyasztók száma 68717, ebből a háztartási fogyasztók száma 64947. A háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége folyamatosan csökken az elmúlt 20 évben. egyrészt a korszerűbb eszközök, energetikai korszerűsítés, másrészt a szennyezőbb fűtési módokra való áttérés miatt (fatüzelés, vegyes tüzelés – melyben a háztartási hulladékok elégetése is nagy szerepet kap).

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. hőtermelési és hőszolgáltatási tevékenysége Miskolc közigazgatási területére terjed ki, alaptevékenysége során 32 ezer lakossági és közel ezer egyéb közületi felhasználó részére nyújt távhő – és használati melegvíz – szolgáltatást. A távfűtési rendszerbe bekötött lakóingatlanok aránya magas 42%. A hőszolgáltató tulajdonában lévő berendezések életkora igen magas, átlagosan 30 év feletti, a vezetékhálózat átlagos életkora sajnos még ennél is magasabb 40 év feletti. A Tatár utcai fűtőműből hőenergiával ellátott avasi és belvárosi városrészek primer energia igényének több, mint 50%-át MIHŐ Kft. megújuló, geotermikus energiaforrásból biztosítja. 2020. évben a megújuló részarány az avasi városrészben 68,28 %, a belváros esetében 60,31% volt. Cél, hogy a jelenleg földgáz tüzeléssel üzemelő kisebb hőkörzetek összevonásával a geotermikus energiával kiszolgált belvárosi hőkörzetre kapcsolással megteremtse a megújuló energia kapacitásainak nagyobb arányú kihasználását, valamint a távhőtermelői és távhőszolgáltatói rendszerek korszerűsítésével a harmadik generációs (alacsony hőmérsékletű) távhőszolgáltatást. Ehhez szükséges a lakásállomány energetikai korszerűsítése is, napelemek telepítése a panelházak tetejére.

Miskolcon jelenleg 50 cég nyújt hírközlési szolgáltatást. A szolgáltatás típusai: bérelt vonali előfizetői szolgáltatás, földfelszíni műsorszórás előfizetői szolgáltatás, helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás, nomadikus internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás, mobil telefonszolgáltatás, nomadikus telefonszolgáltatás, rádió műsorelosztás, televízió műsorelosztás, VPN alapú adatátviteli szolgáltatás.

2.1.9. Környezetvédelem– klímatudatosság, energiahatékonyság

A város legjelentősebb légszennyező forrása a lakossági tüzelés, sok háztartásban jellemző a kedvezőtlen vegyes tüzelés, amely a szilárdanyag, korom és kéndioxid kibocsátás növekedését okozza a téli időszakban. A lakossági nyílt téri hulladék és avar égetés jelentős konfliktusforrást jelent. Az ipari eredetű légszennyező anyag kibocsátás nem jelentős. Ipari kibocsátás tekintetében a város légszennyező forrásai közül a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. a legjelentősebb kibocsátó, a betelepült nagyvállalatok légszennyező anyag kibocsátása a korszerű technológiáknak köszönhetően alacsony, azonban a kapcsolódó, jellemzően közúti logisztika jelentős környezetterhelő. A levegőminőség tekintetében legjelentősebb szennyezőanyag a szállópor, az egészségügyi határérték túllépések száma 2016-2018 között nőtt, 2019-es és 2020-as csökkenés a pandémiás korlátozásokra vezethető vissza. A Búza tér és a Martin kertváros e tekintetben továbbra is neuralgikus pontokat jelentenek, utóbbin az y-híd átadása enyhíthet majd. Nagy területen okoz környezeti konfliktust a közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés, a 3-as és a 26-as főút is érinti a város településközpontját, de a belterületi utak is túlterheltek a nappali időszakban, ráadásul a nagyarányú a nehézgépjármű forgalom. A Bosch-út folytatásaként épülő elkerülő út várhatóan mérsékli majd az áthaladó közúti forgalmat, ezáltal jelentősen csökkeni fog a zajterhelés is. Miskolc és környezetének talajminősége általában megfelelőnek minősíthető, az elmúlt időszakban javuló tendenciát mutat. A város hegy- és dombvidéki jellegű területein jelentős az erózió, a klímaváltozás hatására gyakoribbá váló villámárvizek okoznak jelentős talajeróziót a Szinva-patak mederfalában és mellékvízfolyásai mentén, továbbá az Avas Kis-Avas területén. A talajszennyezés fő forrása az ipari múlt, hírhedt szennyezett területek a DAM, a „Salakhalna", DIGÉP, az ipari üzemek telephelyei. A talajszennyezettség további forrása a közlekedés és az illegális kommunális hulladéklerakás, konfliktushelyzetet jelentenek a zöldmezős beruházások.

Kiemelt környezeti probléma a felszíni vizek minőségének megőrzése, a döntően karsztvíz alapú ivóvízbázisok sérülékenysége, szennyezései, és a klímaváltozáshoz kapcsolódó kihívások, a várható rekordméretű árvizek kezelése. A felszín alatti vizek közül a kiváló minőségű karsztvizek a város ivóvízellátásához, míg a meleg vizű (30°C) források a város fürdőkultúrájához járulnak hozzá. A város vízigényét a bükki és részben hegységperemi hidegvizű karsztvízforrásokkal elégítik ki.

Miskolcon az évente megtermelt 49 456 tonna nem veszélyes hulladék 80% a lakosságtól kerül ki, és 20% a településen működő vállalkozásoknál keletkezik. A településen elérhető hulladékgazdálkodási szolgáltatások köre a települési szilárd hulladékok gyűjtése és szállítása mellett felöleli a szelektív hulladékgyűjtést, zöldhulladék gyűjtést, lomtalanítást és üveghulladék gyűjtést. A Miskolcon keletkezett hulladék a Hejőpapi regionális hulladéklerakó telepre kerül. A városban jelenleg 3 hulladékudvar és egy újrahasználati központ is működik. A körforgásos gazdaságban fontossá váló ipari szimbiózis lehetősége a várostérség kiaknázatlan potenciálja.

Miskolc MJV rendelkezik Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervvel (SECAP)42, mely 2019-ben készült el. A város vállalta, hogy követi a Green city alapelveit, tiszteletben tartja a Milánói Zöld Charta pontjait, alkalmazza a Green City Akkreditációs Pontrendszert a várost érintő fejlesztés elindításában és végrehajtásában. Miskolc MJV 2013-ban elkészítette a város Fenntartható Közlekedési Tervét (SUMP) is

---

[42] NKM Optimum Zrt.: Miskolc MJV Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP), 2019

és még ebben az évben Fenntartható Fejlődés Stratégiát fogadott el. 2015-ben csatlakozott az európai Polgármesterek Szövetségéhez, mellyel vállalta, hogy legalább 20%-kal mérsékeli a CO_2-kibocsátás mennyiségét (2008 választott bázisévhez képest) és Fenntartható Energia Akciótervet dolgozott ki (SEAP), a cselekvési terv végrehajtásáról kétévente jelentést állít össze. A megújuló energiafelhasználás mértékét folyamatosan igyekszik növelni a város a lakosait ellátó közmű rendszerekben, jelenleg a felhasznált távhő előállításának 51,3%-a megújuló energiából származik. A megújuló energiafelhasználás jelentős részét teszi ki a geotermia. A Miskolci Geotermikus Projekt eredményeként 2013 májusa óta Miskolc Avas városrész távfűtésének és használati melegvíz (HMV) ellátásának meghatározó része geotermikus forrásból történik, nyáron 5-8 MWth, télen 30-35 MWth hőteljesítménnyel. Miskolc MJV együttműködik az Under213 Coalition szervezettel is, amelynek tagjai elkötelezettek abban, hogy a globális hőmérséklet növekedés 2°C alatt maradjon. Az ÜHG-k 80%-os csökkentését vállalt Miskolc MJV az 1990-es szinthez képest 2050-re. A települési klímatudatosságot a településen számos önkormányzati és civil program segíti.

2.2. Helyzetértékelő munkarész

2.2.1. Helyzetelemzés eredményeinek értékelése

A demográfiai adatokat értékelve megállapítható, Miskolc város népessége 2010-2020 közötti években alapvetően csökken, a csökkenés mértéke meghaladja az országos átlagot. A népességszám csökkenéshez egy jelentős elöregedés is párosul, a 60 év feletti népesség aránya nőtt az elmúlt 10 évben, az elöregedő tendencia így előreláthatóan problémákat fog okozni a városnak. A város vándorlási egyenlege negatív, de a megyei értéktől kedvezőbb. Az oda- és elvándorlások céltelepülései nagytöbbségben az agglomerációból kerülnek ki.

Az iskolázottsági szint növekedő tendenciát mutat a városban, de csak a 2011-es népszámlálási adatok állnak rendelkezésre, így ez a mutató mutat nem teljesen aktuális képet.

Miskolc foglalkoztatási aránya magasabb volt az országos átlagnál; a munkanélküliségi ráta az országos átlagnak megfelelő, viszont az átlagkereset elmaradt az országos adatoktól.

Miskolcon 13 szegregátum került lehatárolásra, az 5 legnagyobb szegregátum a Lyukóvölgy, a Muszkás telep, a Vasgyár - Számozott utcák, a Tetemvár, a Bábonyibérc területén található.

A város humán infrastruktúrája fejlett. Oktatás területén az alaptól a felsőfokig minden szinten megfelelő választási lehetőség áll rendelkezésre az intézmények tekintetében. Az intézmények fenntartása nemcsak önkormányzati, hanem állami, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is működnek. Az oktatási intézmények infrastrukturális megújítása folyamatban van az elmúlt 30 évben, de még nem minden épület került sorra. Az általános iskolások száma 2014 óta folyamatosan csökken, 2019-ben 11 ezer feletti. Az általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma magas, közel 20%-kal felette van az országos átlagnak 2019-ben (200 fő). A más településekről bejáró általános iskolások aránya az elmúlt évtizedben nem változott számottevően, 10-11% között mozgott. Budapest mellett Borsod-Abaúj-Zemplén megye is vezető szerepet lát el a duális oktatás terén azzal, hogy a legtöbb – duális rendszerben tanuló – diákot tudhatja magáénak. A képzési forma a középfokú oktatásban és a felsőoktatásban egyaránt jelen van. A munkaerőpiacra való felkészültséget segítik azok a duális képzések is, melyek 2015 óta vannak jelen a Miskolci Egyetemen.

Az egészségügyi alapellátás és szakellátás teljeskörűen biztosított a településen, a szakellátás terén a várólisták az országos trendeknek megfelelően alakulnak. Az egészségügyben jelentkező humánerőforrás problémák Miskolcon is kihívás elé állítják az ellátás folyamatos biztosításának megszervezését. Az alapellátás területén a jelenleg praxisban lévő háziorvosok átlagéletkora miatt a következő 5-10 évben kiemelten fontos lesz az utánpótlás biztosítása.

Az Önkormányzat minden kötelező önkormányzati feladat ellátásának eleget tesz. A kapacitások minden esetben maximális kihasználtsággal működnek. A szociális ellátások közül leginkább a bentlakásos intézmények küzdenek férőhely és kapacitás-hiánnyal.

A város a közösségi művelődés, kultúra, sport területén is széles körű szolgáltatási portfólióval áll a lakosság rendelkezésére.

A megfelelő minőségű humán infrastruktúra és szolgáltatások hosszú távon pozitívan befolyásolják a lakosság életszínvonalát, elégedettségét, ami közvetett módon az elvándorlás mérséklődéséhez is hozzájárulhat.

Az elmúlt 10-15 évben egyértelműen megindult Miskolcon a gazdasági struktúraváltás; a regisztrált gazdasági szervezetek száma nőtt, többségük egyéni, ill. mikro- és kisvállalkozás. A városban és környékén megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztések kedvező hatással voltak Miskolc tőkevonzó képességére; erősödött a város K+F+I potenciálja; a Miskolci Egyetem kutatási és szolgáltatási portfóliója szintén pozitív hatással van a tőkevonzó képességre. A bányászat és a kohászat leépülése miatt megszűnt munkahelyeket a szolgáltató és a gépjárműipar megjelenése tudta pótolni. A következő években a foglalkoztatottság javítása már a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását kell szolgálja.

A helyi vállalkozások nemzetgazdasági áganként megoszlása azt mutatja, hogy az elmúlt években csökkent az építőipar, a villamosenergiaipar és a kiskereskedelem súlya. A város 10 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozása közül az első 5 helyen 4 gépipari vállalkozás (Robert Bosch Energy and Body Systems és Robert Bosch Power Tool Kft., a Joyson Safety System Hungaria Kft. és a Starters Automotive Hungary Kft.), továbbá egy közmű szolgáltató (MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft.) található.

Miskolc a régió legjelentősebb K+F+I központja. Részben ennek is köszönhető, hogy jelentős számú, húzóágazatokhoz kapcsolódó klaszter együttműködés segíti a gazdasági növekedést. A 3 jelentős térségi klaszter (Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter, NOHAC Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter, Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológia Klaszter) köré épülő együttműködéseknek is egyre nagyobb szerepe van a város gazdasági életében, az innovációs ökoszisztéma kialakításában.

A város gazdasági életének jelentős szereplője még a turisztikai ágazat, fontos ezen szektorban is az együttműködések ösztönzése, más ágazatokkal történő együttműködés erősítése, a térségi hálózatos együttműködések erősítése. Nagyfokú, szinte ugrásszerű növekedést figyelhettünk meg a kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételeiben és az IFA befizetésekben 2015-től kezdődően, melyet a 2020-as évben a COVID járvány tört meg jelentősen.

Potenciális kitörési lehetőséggel bíró ágazatok Miskolcon a BOKIK szakmai előrejelzései alapján: fémipar, fémfeldolgozás; energetika, megújuló energiaforrások hasznosítása; IT szektor, informatika; turizmus. Miskolcon fejlődő stratégiai ágazat lehet még továbbá a modern nehézipar. A modern anyagtechnológiai gyártók, illetve a modern gépgyártás a gépiparon belül a városban ma is meghatározó mind árbevétel, mind foglalkoztatotti létszám vonatkozásában.

Miskolc MJV Önkormányzata esetében a településfejlesztési források nagysága a teljes kiadáshoz viszonyítva az elmúlt 10 évben elég széles tartományban mozgott; 7 – 37% között, de átlagosan évente 17% az értéke.

Miskolcon 2021 év elején 77.352 db lakást tartottak nyilván; ez a szám 2001 és 2011 között folyamatosan emelkedett, több mint 3.000 lakással; az emelkedés mértéke a 2008-as gazdasági válságot követő években lassult, majd 2011-től enyhe emelkedés kezdődött, de 2011 és 2021 között már csak 795 lakás épült, igaz az új lakásépítési támogatásoknak köszönhetően 2018-2019-ben újabb növekedési szakaszt figyelhetünk meg.

Az ingatlanpiaci szereplők statisztikái szerint a négyzetméter árak átlagosan 2019-re jelentősen megugrottak Miskolcon is, a nagy felfutási szakasz azonban az év közepén megállt, 2020-ban valamelyest csökkent, majd 2021-ben ismét emelkedésnek indult. Mindhárom kategória (családi ház, lakás, telek) esetében megállapítható, hogy évről évre folyamatos a négyzetméterárak emelkedése.

2.2.1.1. Folyamatok értékelése

Miskolc város helyzetfeltárásának, helyzetelemzéseinek eredményeit, a főbb következtetéseket egy klasszikus SWOT elemzés keretében összegezzük, amelyek egyértelműen bemutatják a város fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezőket

72. ábra: Miskolc város erősségei és gyengeségei (belső tényezők)

Erősségek	Gyengeségek
1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák	
● A városi népesség iskolázottsági szintje emelkedik ● A foglalkoztatottak száma 2011 óta nőtt ● Fokozatosan csökkenő munkanélküliség ● 1000 lakosra jutó adófizetők száma lassan növekszik ● Mennyiségi munkaerő-tartalék megléte, a nyilvántartott álláskeresők száma a fiatalabb korosztályban magas	● Romló demográfiai folyamatok – népesség fogyása, vándorlási egyenleg többségében negatív, öregedő társadalom ● A képzett fiatalok elvándorlása ● Több szempontból hátrányos helyzetű munkanélküliek ● A 180 napon túli munkanélküliek aránya magas ● Inaktívak, eltartottak magas aránya, különösen a leromlott városrészekben ● Leromlott városrészek, szlömösödés ● Szegregátumok magas száma, folyamatosan növekvő mérete ● A hátrányos helyzetű csoportok aránya tovább növekszik a városban, problémáik kezeléséhez nincs elegendő gazdasági háttér
2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint településfejlesztési erő	
● Erős lakossági aktivitás a közösséget érintő ügyekben ● Aktív civil szervezetek pl. idősek, fogyatékosok képviselete területén ● A városi közösségi és kulturális élet ● Erős sportélet, sportinfrastruktúra (pl. DVTK stadion) ● Egyetemváros – diákélet, hagyományok ● A közbiztonság helyzete javult, térfigyelő kamerarendszer működik	● Forrásszegény a civil szféra ● A kulturális infrastruktúra – rendezvényhelyszínek fejlesztésre szorulnak ● Kiéleződhetnek a konfliktusok a helyi társadalmon belül

Erősségek	Gyengeségek
● Sikeres városi rendezvények	
3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés	
● Egyetemváros – magas színvonalú és széles spektrumú felsőoktatás ● Miskolcon található több olyan középfokú oktatási intézmény, melyek az országos listán is szerepel ● Óvodai ellátás teljes körű: folyamatos felújítások, intézményi szintű racionalizálás ● A szolgáltatások (oktatás, szociális, egészségügyi, államigazgatás) egyenlő elérhetősége biztosított a város, ill. a megye lakosai számára is, az intézményi ellátottság megfelelő ● Kiemelkedő térségi szerepvállalás ● Kiépített infrastruktúra a versenysportokhoz ● Szabadidős sportolásra, ill. rekreációra alkalmassá tehető leromlott zöldfelületek	● Számos közintézmény infrastrukturális állapota nem megfelelő ● Az önkormányzat befolyása az oktatás esetében - a fenntartói viszonyok megváltozása miatt - korlátozott ● A szociális intézmények kapacitásai szűkösek, hosszú várólisták vannak, humán kapacitások is problémát okoznak ● Oktatási, szociális és egészségügyi HR kapacitások hosszú távon nem biztosítottak ● Fiatalok szabadidős tevékenységét szolgáló infrastruktúra nem teljes körű ● Sportolási lehetőségek kapacitása nem elegendő a lakossági/szabadidős sportolási célokra, egyes városrészeken nincs szabadidős sportolási lehetőség
4. Gazdaság szerkezet és dinamika	
● Ipari park jelenléte, fejlesztési lehetőségek ● Betelepült multinacionális cégek, mint nagyfoglalkoztatók és jelentős IPA befizetők ● Tercier szektorban működő vállalkozások száma emelkedik ● Erős, meglévő turisztikai desztináció ● Széles spektrumú felsőoktatás (Miskolci Egyetem)	● Nincs elegendő iparterület: kevés a nagyobb befektetők számára kiajánlható egybefüggő, megfelelő méretű értékesíthető terület ● Tőkeerő hiánya, feldolgozóipar egyes területeinek hiánya ● Koncentrált iparági szerkezet: a gépipar túlsúlya az ágazati megoszlásban ● Kis -és középvállalkozások alul reprezentáltak a városban.
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya	
● A helyi adók kiszabásában figyelembe veszik a lakosság és a vállalkozók érdekeit ● Helyi iparűzési adóból származó bevétel növekvő tendenciát mutat	● Az önkormányzatnak nem elég a saját bevétele a fejlesztések, felújítások elvégzéséhez ● Kevés a hasznosítható önkormányzati vagyon ● Jelentős számú energetikailag korszerűtlen épülete van a városnak
6. Zöldfelületek, táji és természeti adottságok	

Erősségek	Gyengeségek
● Jó a zöldfelületi ellátottság; fenntartható, élhető, városi településszerkezet ● Bükk közelsége, sok védett terület és természeti érték (Bükki Nemzeti Park) ● Zöldfelületek megújítása folyamatos	● A zöldfelületek nem alkotnak összefüggő, egységes rendszert ● Hiányzik a naprakész zöldfelületi kataszter ● A meglévő zöldfelületek műszaki állapota változó, egy része funkciószegény is ● Magas a burkolt felületek aránya
7. Épített környezet (épített örökség is)	
● Nagyvárosias jelleg, megyeközpont ● Műemlékekben és turisztikai jelentőségű épületekben bővelkedik a város ● Jelentős számú védettség alatt álló épület állomány ● Felújított és bővített helyi piacok	● Jelentős nagyságú barnamezős területek kihasználatlanok, forgalomképtelenek ● Turisztikai ágazatban hiányoznak a minőségi szálláshelyek, ill. a minőségi szolgáltatások -pl. Lillafüredi bódésor elavult minőségű ● Alacsony lakásépítési kedv ● Lakatlan, elhanyagolt állapotú ingatlanok, melyek állagmegóvása problémát okoz
8. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)	
● Vasúti fővonal melletti fekvés, kedvező közlekedésföldrajzi pozíció (autópálya, főutak) ● Nemzetközi határátkelőhely közelsége, kedvező földrajzi elhelyezkedés a „keleti” piacokkal való kereskedelem és szélesebb körű együttműködés erősítéséhez ● Közösségi közlekedés folyamatos zöld fejlesztése (gépjárműpark)	● Úthálózati rendszer fejlesztésre szorul - Fejletlen intermodalitás, multimodális csomópontok hiánya, busz és vasúti pályaudvarok leromlott állapotúak - közúti-vasúti közlekedés összekapcsolása nem megoldott ● Vasúthálózat elavult, korszerűtlen ● Utak és járdák műszaki állapota folyamatos karbantartást igényel ● Elégtelen parkolási lehetőségek ● Kerékpárút-hálózat nem teljes körű (hiányos a városon belül és összeköttetések is hiányoznak a szomszédos településekkel), műszaki állapota sem megfelelő
9. Közművek és elektronikus hírközlés	
● Magas a közművesítettség a városban ● Jó minőségű az ivóvíz ● Hírközlési hálózat a településen teljesen ellátott	● Hálózatos infrastruktúra állagromlása - a közművek folyamatos karbantartást igényelnek, pl. 44-45%-os hálózati vízveszteség ● Sérülékeny karsztvízbázis ● Csapadékvíz elvezetési rendszer korszerűsítésre is szorul; egyes településrészeken hiányos
10. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság	

Erősségek	Gyengeségek
● Megújuló energiaforrások, nevezetesen geotermia hasznosítás magas részaránya a távhő szolgáltatásban ● Nincsenek kiemelkedő ipari veszélyforrások ● Megfelelő hulladékkezelés, jól szervezett szelektív hulladékgyűjtés, újrahasználat központ is van a városban ● Önkormányzati épületek energetikai felújítása folyamatos ● Önkormányzati és civil programok segítik a klímatudatosságot	● Alternatív energiaforrások alacsony hasznosítási szintje ● Illegális hulladéklerakás ● Magas zajterhelés a város egyes részein (zajtérkép) ● Közlekedésből, lakossági tüzelésből és hulladékégetésből adódó légszennyezettség ● Hősziget hatás

73. ábra: Külső tényezők összefoglaló értékelése

Lehetőségek	Veszélyek
1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák	
● A képzett és fiatal munkaerőt a városba vonzzák az új munkalehetőségek, amennyiben bővül a munkahelyek száma ● A magas hozzáadott értékű munkahelyek létrehozása ösztönözni tudja a kvalifikáltabb munkaerő letelepedését ● Pozitív vándorlási index erősödhet ● Csökkenhet a mélyszegénységben élők száma az életszínvonal emelkedésének köszönhetően ● Társadalmi reziliencia növekedni fog	● A város fiatalokat megtartó ereje csökkenhet ● Képzett munkaerő elvándorlása a megfelelő minőségű munkahelyek hiányában, ezzel is csökken a város potenciális munkaerő bázisa ● A globális / európai gazdasági folyamatok hatására a lakosság jelentős részének jövedelmi helyzete romlik, ezzel a hátrányos helyzetű rétegek térbeli koncentrációja tovább nő, életminőségük romlik ● Elöregedő társadalom ● Más megyék, a főváros és külföld elszívó hatása erősödik ● Az új globális kihívások következtében kialakulhat gazdasági recesszió, mely a munkanélküliség növekedését jelentheti
2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint településfejlesztési erő	
● Összefogás a három szféra szereplői között (öngondoskodásra törekvés)	● A térségi együttműködés hatékonysági szintje nem javul hosszú távon sem

Lehetőségek	Veszélyek
● A társadalmi felzárkózás egyre nagyobb mértékben megvalósul a felzárkóztató programok végrehajtásával ● A közösségépítés, együttműködést segítő további források várhatóak ● Létrejön a térségi szemlélet és tovább javul a települési együttműködés ● Információs társadalom kibontakozásának, dinamizálásának segítése ● Önszerveződés segítése, elindítása ● Helyi termékek és vásárok a térségi szintű kiterjesztési lehetőségek irányába lépnek	● Civil szervezetek működése forráshiány miatt veszélybe kerül ● A foglalkoztatási problémák kezelésének elmulasztásával szociális válság alakulhat ki
3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés	
● A térségi szakmai kooperáció, tapasztalatcsere erősödése ● Iskolarendszernek javulhat a színvonala ● Szociális foglalkoztatásnak vannak bővítési lehetőségei ● Intézményi pályázati források hatékony felhasználása	● Közintézmények épületének állagromlása ● Egyetemi hallgatók száma jelentősen csökken ● Közfoglalkoztatás csökkentése, ellátás nélkül maradt városüzemeltetési feladatok ● Humán közszolgáltatások területén munkaerő kapacitáshiány miatt működésképtelenné válnak egyes intézmények (háziorvosok, óvodapedagógusok, stb) ● Kikerülhetnek önkormányzati fenntartásból a közszolgáltatások (MIVIZ, MIHŐ stb.)
4. Gazdaság szerkezet és dinamika	
● Gazdasági nyitás az EU felé, intenzívebb határon átnyúló kapcsolatrendszer, nemzeti szerepkör bővítése ● M30 autópálya hatására megélénkülő gazdaság a Miskolc-Kassa régióban ● K+F tevékenységek jelennek meg a primer és a szekunder szektorban, ME K+F bázis ● Befektetők helyzetbe hozása, újabb befektetők megjelenése a városban ● Gazdasági célra alkalmas használaton kívüli területek rendelkezésre állnak ● Ipari területek bővítési, fejlesztési lehetőségeinek kihasználása ● Alacsony környezeti terheléssel járó iparágak betelepítése ● Turizmus és vendéglátás élénkítése, ● Rendezvények hálózatba szervezése	● Fejlesztések előre nem tervezett negatív hatásai ● Kiskereskedelmi tevékenység kedvezőtlen helyzetbe kerülhet a multinacionális kereskedelmi láncok és a jogszabályi változások miatt ● Helyi vállalkozások nem tudnak megerősödni ● A gazdasági válság tovagyűrűző hatása miatt csökkenhet a befektetői érdeklődés a térség és az ország iránt ● Bruttó átlagkereset az országos átlag alatti, a helyi és térségi vásárlóerő és kereslet gyenge ● A város gazdasági szereplőinek hazai és nemzetközi versenytársai megerősödnek ● A vállalkozási feltételek kedvezőtlenebbé válnak

Lehetőségek	Veszélyek
● Fenntartható gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági területek; elterjednek az alternatív, fentarthatóbb mezőgazdasági tevékenységek ● Mezőgazdasági integrációk kialakítása, feldolgozóipar és a hozzá kapcsolódó termelés fejlesztése ● Gazdasági együttműködések (családi gazdaságok, új típusú szövetkezetek stb.) szerepe felértékelődik ● Önkormányzat és a vállalkozói szféra között az együttműködés erősödik ● Nonprofit szektor térségfejlesztésbe való bevonása	● Az országos/megyei fejlesztési elképzelések között nem szerepelnek kellő súllyal a város szükségletei, igényei ● Pályázati lehetőségek szűkülése, emellett az Európai Uniós források tekintetében élesedő verseny várható ● Forráshiány veszélyezteti a további fejlesztéseket
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya	
● Az önkormányzatok állami forrásai/ támogatásai növekszenek ● Az önkormányzat saját bevételei, forrásai növekednek, nő az adóbevétel, így több szabad forrást tud fordítani a fejlesztési feladatokra ● Pályázati források a fejlesztési igényekre, ami így kevésbé terheli meg az éves költségvetést	● Az önkormányzat feladat- és hatásköre kedvezőtlenül alakulhat ● Az önkormányzatok állami forrásai/támogatásai csökkennek ● Helyi iparűzési adóból származó bevétel hosszú távon csökkentett összegű ● A bevételek csökkenése miatt a fejlesztésekre nem marad forrás, sőt a meglévő infrastruktúra fenntartását is veszély fenyegeti ● A csökkenő bevételek miatt hitel felvételére kényszerülhet az önkormányzat
6. Zöldfelületek, táji és természeti adottságok	
● Zöldfelületet is növelő fejlesztések megvalósulása ● Települési zöldfelületi rendszer és a természeti környezet térben összefüggő ökológiai egységbe foglalása, a külterületi és belterületi biológiailag aktív zöldfelületek összekapcsolása ● Társadalmi összefogás egy-egy zöldfelület rendbetételére, megújítására a civilekkel összefogva	● A klímaváltozás negatív hatásainak következtében értékes élőhelyek szűnnek meg ● Lakossági szemlélet nem változik a „zöld” kérdésekkel kapcsolatosan ● A közösségi zöldfelületek karbantartására nem lesz elegendő kapacitás ● „A civil szervezetek nem lesznek bevonhatóak a közösségi zöldfelületek karbantartására”
7. Épített környezet (épített örökség is)	
● Pályázati források felhasználása a település nevezetességeinek fejlesztésére (Diósgyőri vár, Barlangfürdő, Avasi Kilátó stb.)	● Az épületállomány állagromlása ● A potenciális települési értékek tulajdonosi/financiális akadályok miatt kihasználatlanok maradnak

Lehetőségek	Veszélyek
● A magántőke bevonása a városarculatot meghatározó épületek megújításába / felújításába ● Nő a magánerős építkezések és felújítások száma	● A stratégia megvalósításának időszakában elérhető források nem lesznek elegendőek a településrészek infrastrukturális hiányosságainak teljes körű felszámolására
8. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)	
● M30-as autópálya a városon megy át, közvetlen csatlakozás; határon átnyúló együttműködések ● Helyi közösségi közlekedés zöldebbé válik ● Kerékpáros közlekedés elterjedtebbé válik ● Környezetbarát közlekedési módok egyre inkább elterjednek (mikromobilitás)	● Forgalomnövekedés, fokozott balesetveszély ● Növekvő levegőszennyezés, zajterhelés ● Nemzetközi repülőtér hiánya (cargo) ● Ha forráshiány miatt az intermodális csomópont nem tud megvalósulni, nem tud fenntarthatóbbá válni a közlekedési rendszer
9. Közművek és elektronikus hírközlés	
● Digitalizáció erősödik a közműveknél (pl. okosmérők alkalmazása, smart grid, smart metering rendszer)	● Forráshiány a közműrendszer karbantartásában és fenntartásában
10. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság	
● Pályázati források felhasználása energiahatékonysági intézkedések/ fejlesztések bevezetéséhez (pl. geotermikus energia) ● Növekedik az alternatív erőforrásból származó energia aránya ● Klímasemlegeségi törekvések előtérbe helyeződnek (a 100 klímasemleges európai város egyikeként)	● A pénzügyi lehetőségek és a gazdasági érdekek miatt a környezettudatosság nem javul ● Forgalomnövekedés miatt zajterhelés, levegőszennyezés fokozódik ● Klímaváltozásból adódó veszélyhelyzetek száma növekedhet (aszály, villámárvíz, stb.) ● Szinva árvízveszély ● Energiafüggőség fokozódik ● Természeti-környezeti értékek károsodnak az ökológiai szemlélet hiányában

2.2.1.2. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi korlátai és lehetőségei

A településrendezés a hétköznapi életben napról napra megvalósuló településfejlesztés, a településrendezés a településfejlesztés eszköze.

A településfejlesztési koncepció elkészítésének a célja, hogy hosszú távon széles társadalmi egyetértésen alapuló fejlődési irányt fogalmazzon meg Miskolc számára. A koncepció alapja a megújításra kerülő településszerkezeti tervnek és településrendezési tervnek is – így minden lakost, vállalkozást, intézményt területileg is érintő hatásai vannak.

A településfejlesztési koncepció megjelöli azokat az irányokat, amely mentén a város hosszú távú fejlődése biztosítható, majd megjelöli azokat a pontokat – akcióterületeket – amelyek a hosszú távú fejlesztések érdekében beavatkozást igényelnek. A településfejlesztési koncepció készítésekor feltárásra került számos olyan szabályozás, amelynek ésszerű módosításával a szereplők további lehetőséget kaphatnak fejlesztéseik végrehajtására.

A rendezési terv készítéséhez szükséges inputokat a településfejlesztési koncepció záró fejezete adja meg.

A településfejlesztési stratégia a településfejlesztési koncepció középtávra vonatkozó stratégiai és városrészi céljait határozza meg. A célokon túl kijelölésre kerülnek a fejlesztési célterületek a városon belül, a középtávon megvalósítani tervezett fejlesztések és projektek. Jelen stratégiában vizsgáljuk a tervezett fejlesztések hozzájárulását a város céljainak eléréséhez.

2.2.2. Probléma- és értéktérkép

A problématérkép területileg próbálja koncentrálni és ábrázolni a város gyengeségeit és problémáit, legalábbis azoknak az ábrázolható elemeit.

Az értéktérkép célja a város kedvező adottságainak, versenyelőnyeinek térképi ábrázolása, a városfejlesztés sikerességi faktorainak vizuális megjelenítése. Az értéktérkép területileg próbálja koncentrálni és ábrázolni a város értékeit, legalábbis azoknak az ábrázolható elemeit.

53. táblázat: Probléma táblázat

	PROBLÉMA
1	Barnamezős területek kihasználatlanok, forgalomképtelenek
2	Kevés a nagyobb befektetők számára kiajánlható, megfelelő méretű értékesíthető iparterület
3	Szegregátumok magas száma, folyamatosan növekvő mérete
4	Közlekedési infrastruktúra elavult: fejletlen intermodalitás, multimodális csomópontok hiánya, busz és vasúti pályaudvarok leromlott állapotúak
5	Hálózatos infrastruktúra állagromlása • Viziközművek részben elavultak • Nem teljeskörű városi szennyvíz hálózat • Csapadékvíz elvezetési rendszer hiányos és korszerűsítésre is szorul
6	Közvilágítás korszerűsítésre szorul (ahol nem energiahatékony)
7	Légszennyezettség: lakossági eredetű nyílt téri hulladékégetés, avarégetés, nem megfelelő tüzelőanyaggal történő fűtés
8	Egyes városrészekben hiányos a közösségi sport infrastruktúra (Diósgyőr, Martin-kertváros, Szirma, Görömböly)
9	Szürke infrastruktúra problémái: • Elavult városi úthálózat (nem megfelelő műszaki állapotú és szűkös kapacitású úthálózat) • Elégtelen parkolási lehetőségek • P+R parkolók hiánya a városhatáron és a belváros határán

PROBLÉMA	
10	Turisztikai ágazatban minőségi szolgáltatások hiánya
11	Oktatás-nevelés kapacitásai szűkösek és leromlott állapotúak (infrastrukturális elmaradottság)
12	Magas a burkolt felületek aránya, zöldfelületi rendszer hiányos
13	Nem megfelelő közbiztonság
14	Sérülékeny karsztvízbázis, 44-45%-os hálózati vízveszteség
15	Városi rekreációs területek állapota elhanyagolt • Zöld rekreációs területek elhanyagolt állapota • Leamortizálódott meglévő játszóterek • Kutyás szabadidős területek hiánya • Vonalas infrastruktúra kiépítetlen A naprakész zöldfelületi kataszter hiánya és környezeti információs rendszer fejlettlensége a klímaváltozás hatásaira való felkészülést és reagálást hátráltatja
16	Elavult épített környezet: • Energetikailag korszerűtlen épületek • Leromlott városrészek, szlömösödés
17	Vállalkozói infrastruktúra kiépítettségének hiánya • Befektetőbarát irodaházak hiánya • Nemzetközi cargo repülőtér hiánya A közúti-vasúti közlekedés összekapcsolása nem megoldott
18	Magas zajterhelés a város egyes részein (zajtérkép)
19	Hiányos kulturális infrastruktúra: • Modern rendezvény infrastruktúra hiánya • Belvárosi rendezvények túlsúlya – Rendezvényhiányos városrészek
20	A bentlakásos intézmények (szociális) túlzsúfoltak, szűkösek a kapacitások
21	Illegális hulladéklerakók nagy száma
22	Kerékpárút-hálózat hiányos (a városon belül és összeköttetések is hiányoznak a szomszédos településekkel), valamint nem karbantartott

54. táblázat: Miskolc értékei

ÉRTÉK	
1	Kiváló elérhetőség: megyei és országos szinten, közvetlen autópálya-csatlakozási lehetőség, határon átnyúló kapcsolat - Kassa közelsége
2	Ipari Parkok: betelepült nagyvállalkozásokkal működnek
3	Megújuló energiaforrások - geotermia hasznosítás - magas részaránya a távhő szolgáltatásban
4	Közösségi közlekedés zöld fejlesztése (gépjárműpark)
5	Felújított és bővített helyi piacok, termelői piacok, régiségvásár

ÉRTÉK	
6	Egyetemváros – magas színvonalú felsőoktatás
7	A városban nagy számban vannak műemlékek és turisztikai jelentőségű épületek (védettség alatt álló épületek)
8	Sokféle sportolási lehetőség (rekortán futópályák, műfüves felújított pálya, felnőtt fitnesz területek, uszodák, jégkorcsolya-pálya, atlétika pálya, teniszpályák stb.)
9	Védett természeti területek, természeti értékek
10	Turisztikai értékek (látnivalók, múzeumok, szálláshelyek, vendéglátóhelyek), egyházi értékek
11	Régészeti lelőhelyek, műemlékek
12	Megújuló bérlakás állomány
13	Térfigyelő kamerák
14	Jó minőségű ivóvíz (karsztvízbázis) és termálkutak
15	Helyiek által igénybevehető kikapcsolódási lehetőségek: • Népkert, jégkorcsolya pálya • Miskolctapolca – csónakázó-tó, park • Csanyik: vadaspark, Baráthegyi Majorság • Lillafüred: Kisvasút, libegő, vízesés, Hámori-tó stb. • Kilátó, új játszótér Horváth-tető • Fürdők: Barlangfürdő, Selyemréti fürdő, Ellipsum élményfürdő,
16	DVTK Stadion
17	Bükki Nemzeti Park
18	Magas a közművesítettség
19	Népszerű és térségileg / országosan is ismert városi rendezvények: • Avasi Borangolás, Kvaterka, • Kocsonya Fesztivál, • GasztroPLACC • CineFest, Múzeumok Éjszakája, Szinva Örökség Napok stb.
20	Egészségügyi és szociális szolgáltatások széles köre elérhető a városban
21	Borospincék – Kisavas, Görömböly
22	Újrahasználati Központ és lakossági szemléletformálás segíti a hulladékcsökkentést
23	Miskolci Nemzeti Színház, mint a kulturális élet központja
24	Avasi Kilátó, mint városi szimbólum
25	Diósgyőri vár

2.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

2.3.1. A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, a városrészek bemutatása

A KSH felosztásában Miskolc 32 városrészre tagolódik, a beépítési mód és a lakáskörülmények függvényében. Tekintettel arra, hogy az elemzés szempontjából nehézkes lenne a 32 városrész áttekintése, ezért ésszerű összevonásokat tettünk és 17 városrészre redukáltuk a területek számát, követve a korábbi Integrált Területfejlesztési Stratégia által alkalmazott lehatárolást.

74. ábra: Miskolc városrészei


1. Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész
2. Selyemrét, Keleti városrész
3. Martin kertváros - Szirma
4. Hejőcsaba - Görömböly
5. Avas Kelet, Népkert
6. Tetemvár-Északi domboldal
7. Belváros - Avasalja
8. Avas Dél
9. Egyetemváros - Ruzsin
10. Miskolc Tapolca
11. Komlóstető - Vargahegy
12. Miskolc Közép városrész
13. Lyukóvölgy
14. Pereces
15. Diósgyőr Nyugati városrész
16. Bükkszentlászló
17. Lillafüred - Ómassa

Forrás: Integrált Településfejlesztési Stratégia – 2014

55. táblázat: Miskolc ITS-ben használt városrészei

ITS városrészek	KSH városrész lehatárolás
1. Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész	10. Szentpéteri kapu Kelet
	11. Szentpéteri kapu Nyugat
	1.Zsarnai telep – Repülőtér
2. Selyemrét, Keleti-városrész	2. Szondi telep – Csorbatelep
	8. Martin kertvárosi felüljáró
	9. Selyemrét

ITS városrészek	KSH városrész lehatárolás
3. Martin kertváros – Szirma	3. Martin kertváros
	4. Szirma
4. Hejőcsaba – Görömböly	5. Görömböly
	6. Hejőcsaba
5. Avas Kelet – Népkert	7. Avas kelet – Népkert
6. Tetemvár - Északi domboldal	12. Tetemvár
	13. Bábonyibérc
	26. Bedegvölgy-Bodótető
7. Belváros - Avasalja	14. Vologda- Jókai lakótelep
	15. Belváros
	16. Avasalja
8. Avas Dél	17. Avas Dél városrész
9. Egyetemváros - Ruzsin	18. Egyetemváros – Ruzsin
10. Miskolc - Tapolca	19. Miskolc-Tapolca
11. Komlóstető - Vargahegy	20. Komlóstető
	21. Vargahegy
12. Miskolc Közép városrész	22. Békeszálló telep - Muszkás telep
	23. Győri kapu
	24. Új Diósgyőr
	25. Kilián
13. Lyukóvölgy	27. Lyukóvölgy
14. Pereces	28. Pereces
15. Diósgyőr- Nyugati városrész	29. Diósgyőr - Berekalja - Majláth
16. Bükkszentlászló	30. Bükkszentlászló
17. Lillafüred-Ómassa	31. Lillafüred
	32. Ómassa - Jávorkút

A 17 városrész rövid jellemzését a következő táblázat foglalja össze.

56. táblázat: Városrészek rövid jellemzése

Városrész	Leírás
Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész	A Megyei Kórház intézményi beépítettségű; a Katowice lakótelep az 1960-as évek lakótelepeire jellemző beépítésű; a Bosch környéke munkahelyi zóna. A Szentpéteri kapu hagyományos, kertvárosias, családi házas beépítésű, lakóterületi funkciójú. A Szentpéteri kapu keleti része iparterület, munkahelyi terület. A Zsarnai telep egy része iparterület, másik része lakóterületi funkciójú (falusias beépítésű zárvány lakóterület). Arany téri lakótelep lakótelepi beépítésű.
Selyemrét, Keleti-városrész	A Csorba telep kereskedelmi zóna jellegű beépítésű. A volt Húskombinát térsége iparterület, ipari funkciójú körzet. A Tiszai pályaudvar környéke vegyes funkciójú, leromlott lakó- és közlekedési terület. A Szondi telep környékén vegyes funkciójú telephelyek találhatóak. A Selyemrét déli részén zömmel téglából épült lakótelepi épületek találhatóak. A Zsigmondy u. vegyes beépítésű, barnamezős ipari és családi házas zóna.
Martin kertváros – Szirma	Hagyományos, kertvárosias, családi házas beépítésű; hagyományosan lakó funkciójú városrész.
Hejőcsaba – Görömböly	Hejőcsaba déli M3 felé eső területe jelentős kereskedelmi létesítmények zónája, a cementgyár környéke iparterület. Hejőcsaba keleti része hagyományos, kertvárosias, családi házas, valamint alacsony intenzitású lakótelepi beépítésű; alapvetően lakó funkciójú városrész. Hejőcsaba nyugati része hagyományos, kertvárosias lakóterületi beépítésű, részben barnamezős funkciókkal. Görömböly hagyományos, kertvárosias, családi házas beépítésű; alapvetően lakó funkciójú városrész.

Városrész	Leírás
Avas Kelet – Népkert	Avas- Kelet lakótelepi beépítésű. A Népkert keleti része hagyományos, kertvárosias, ill. kisvárosias beépítésű, alacsony intenzitású lakótelep a Népkert nyugati részén.
Tetemvár - Északi domboldal	Bedegvölgy és a Bábonyibérc hagyományos, kertvárosias, családi házas beépítésű, valamint új beépítésű lakóterületi beépítésű. Tetemvár hagyományos beépítésű kisvárosias, ill. sűrű beépítésű, falusias. Petőfi tér környéke lakótelepi, illetve belvárosias beépítésű.
Belváros - Avasalja	Belváros avasaljai része hagyományos beépítésű, lakóterületi övezet. Avasalja keleti része vegyes funkciójú lakó- és vendéglátó, domborzathoz illeszkedő telekkialakítással. Vörösmarty úti lakótelep döntően lakótelepi (belváros közeli). Belváros északi része városias, közlekedési csomópont jellegű, a déli rész belvárosi jellegű. A Deák Ferenc tér környéke városias, belvárosi lakó- és kiskereskedelmi zóna, hivatali városnegyed. Vologda városrész lakótelepi beépítésű, a Tizeshonvéd u.-i lakótelep lakótelepi, illetve hagyományos kisvárosias beépítésű. Meggyesalja u. környéke hagyományos, falusias beépítésű. A Kálvin János u. környéke belvárosi, vegyes lakótelepi, intézményi beépítettségű.
Avas Dél	Lakótelepi beépítésű. A Tesco Avas és a városközpont területén kereskedelmi zóna alakult ki.
Egyetemváros - Ruzsin	Egyetemváros intézményi, valamint zártkertes beépítésű; alapvetően oktatási, K+F+I funkciójú terület; eklektikus épület struktúrával. A Ruzsin zártkertes, családi házas beépítésű.
Miskolc - Tapolca	Vegyes intenzitású, családi házas beépítésű lakó, rekreációs és üdülési funkciókkal rendelkező városrész.
Komlóstető - Vargahegy	Komlóstető hagyományos, kertvárosias, családi házas beépítésű. A Komlóstetői lakótelep lakótelepi beépítésű.

Városrész	Leírás
	Vargahegy hagyományos, kertvárosias, családi házas beépítésű, de zárvány.
Miskolc Közép városrész	DAM volt területe barnamezős iparterület. Egykori vasmű lakótelep hagyományos beépítésű munkáslakótelep. Előhegyi – és a Bulgárföldi lakótelepek lakótelepi, ill. hagyományos beépítésű családi házas területek. Bulgárföld kisvárosias, családi házas, ill. munkáslakótelep beépítésű. Kenderföldi- és a Kilián lakótelepi területre lakótelepi beépítés a jellemző. Újgyőr és a Szent Imre tér környéke lakótelepi, illetve hagyományos beépítésű családi házas beépítésű terület. Tönkölyös területe hagyományos, családi házas beépítésű, iparterületi beépítésű. Győri kapu lakótelepi, ill. hagyományos beépítésű családi házas beépítésű. Szent Anna tér környéke lakótelepi beépítettségű.
Lyukóvölgy	Alacsony státuszú, zártkertes, lakóterületi beépítésű terület.
Pereces	Hagyományos falusias, valamint ipari kolóniás beépítésű terület.
Diósgyőr- Nyugati városrész	Berekalja és a Szilvás hagyományos, családi házas, sorházas, illetve a Szilvás kisebb mértékben ipari terület. Diósgyőr történelmi településmagja kisvárosias, falusias, hagyományos beépítésű, turisztikailag jelentős terület. Tatárdomb vegyes beépítésű, részben ipari, szolgáltatási, részben hagyományos, családi házas terület. Kondor Béla u. környékén hagyományos, családi házas, kisebb részben lakótelepi beépítés a jellemző. Diósgyőri lakótelep paneles lakótelepi, kisebb részben hagyományos, családi házas terület. Majláthon lakótelepi, ill. hagyományos, kertvárosias beépítés jellemző.
Bükkszentlászló	Hagyományos beépítésű, falusias.
Lillafüred-Ómassa	Lillafüred hagyományos, falusias beépítésű, turisztikai célú beépítésekkel.

Városrész	Leírás
	Ómassa falusias beépítésű.

Forrás: Integrált Településfejlesztési Stratégia (2014)

2.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-2028 időszakra vonatkozóan Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az Önkormányzata elkötelezett a leszakadó városrészek felzárkóztatásában, az ott élő lakosság integrációjának elősegítésében és ehhez kötődően életkörülményeinek hatékony javításában. Ennek érdekében a leszakadó városrészek integrációja elősegítése céljából 2020. februárban munkacsoport jött létre, hogy feltárja, elemezze e városrészeket és akciótervet dolgozzon ki a sikeres integrációs folyamatok lépéseinek meghatározására.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Miskolc város Antiszegregációs Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll:

- szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
- az azonosított területek helyzetelemzése,
- célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása.

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 2011. évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján szegregátumként azon egybefüggő, körül határolható területek kerültek meghatározásra, ahol legalább 50 fő népességet alapul véve, a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti. Miskolc esetében 21 belterületi és 10 külterületi szegregátumot azonosítottak, amelyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze.

75. ábra: Belterületi szegregátumok elhelyezkedése a KSH térképén


1.
2.
4.
5.
3.
17.
6.
19.
16.
18.
20.
7.
8.
21.
13.
14.
15.
9.
10.
11.
12.
Miskolc szegregátum áttekintő
Szegregációs mutató 35% feletti

Forrás: KSH

A város 31 szegregátumát és az ott élők demográfiai jellemzőit az alábbi táblázatban foglaljuk össze. Összesítve elmondható, hogy a városban a 2011-es népszámláláskor 8565 fő élt 35%-os szegregációs mutató fölötti jellemzőkkel bíró területen, a legnagyobb lélekszámú szegregátum Lyukóvölgy volt (1714 fő) külterületen, a belterület szegregátumok közül a 7. számú (Vasgyár) számított a legnagyobbnak 1120 fővel.

57. táblázat: Szegregátumok Miskolcon a 2011-es népszámlálási adatok alapján

Miskolc - Szegregátumok adatai

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) **értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt**

Forrás: 2011. évi népszámlálás

Mutató megnevezése	**Miskolc összesen***	**1. szegregátum** *(Honszerző u. - Erdő sor - névtelen u. - Akna u.)*	**2. szegregátum** *(Debreceni M. tér és a Bollóalj u. közötti háromszög alakú terület)*	**3. szegregátum** *(Sajószigeti u. - Vikend telep a Sajórajáró út vonaláig - névtelen u. - Zsigmondy V. u.)*	**4. szegregátum** *(belterületi határ - Galagonyás sor nyugati oldala a Borostyán utcáig)*	**5. szegregátum** *(Bábonyibérc Új telep mindkét oldala - Bábonyibérc sor - Bábonyibérc Felső sor - Tinódi u. - Feszty Á. u.)*	**6. szegregátum** *(belterületi határ - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor - Arany J. tér - Laborfalvi R. u. - Temető u. - földút)*	**7. szegregátum** *(Andrássy u. - Harmadik u. - Fürdő u. - Mányoki Á. u. - Ballagi K. u. - Alsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion - Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hetedik u.)*	**8. szegregátum** *(Kabók L. u. - Kalapács u. - Szinva folyó - Vasgyári út)*	**9. szegregátum** *(Irma u. - Kerpely A. u. - Pléh S. u. - Mester u. - Glanzer M. u.)*	**10. szegregátum** *(Verseny u. mindkét oldala a Csákány utcától - Cinka P. u. páros oldala - belterületi határ)*	**11. szegregátum** *(Gózon L. u. - vasút - Puskin u. mindkét oldala a Láditelepi útig - vasút - névtelen u.)*	**12. szegregátum** *(Várhegy u.északi oldala)*	**13. szegregátum** *(Gábor Á. u. nyugati oldala)*	**14. szegregátum** *(Kalló u. - Ernye bán u. - Békeszálló telep - névtelen utca - Csillag u. - Szövő u. - Tímár M. u. -)*	**15. szegregátum** *(Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor - Teleki sor - Danyi völgy - Tóth sor)*	**16. szegregátum** *(Kis - Hunyad u. páratlan oldala - Dayka G. u. - Hunyadi J. u. - Ilona u.)*	**17. szegregátum** *(Álmos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.)*	**18. szegregátum** *(Szeles u. - Hatvanötösök útja - Szendrei J. u. - Bethlen G. u.)*	**19. szegregátum** *(Kruspér I. u. - Vásártéri u. - József A. u. - Besenyői u.)*	**20. szegregátum** *(József A. u. - Szondy Gy. u. - Tüzér u. - Buzogány u.)*	**21. szegregátum** *(Hadirokkantak útja - Lenke u. - Vörösmarty M. u. - Gizella u. - Bors vezér u. - Sarolta u.)*
Lakónépesség száma	167754	74	60	136	147	449	414	1120	130	77	79	292	59	58	239	123	312	145	186	163	275	219
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya	13,6	21,6	43,3	25,0	23,1	31,6	23,9	28,0	20,8	19,5	21,5	24,0	18,6	17,2	28,5	35,8	22,1	25,5	25,3	16,6	28,4	28,8
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	62,1	56,8	55,0	61,8	61,2	55,2	66,4	61,8	62,3	66,2	73,4	62,0	55,9	67,2	63,6	60,2	60,3	63,4	57,5	65,6	62,5	56,2
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya	24,3	21,6	1,7	13,2	15,6	13,1	9,7	10,2	16,9	14,3	5,1	14,0	25,4	15,5	7,9	4,1	17,6	11,0	17,2	17,8	9,1	15,1
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	11,9	47,6	63,6	60,7	50,0	50,8	55,6	66,9	45,7	51,0	65,5	53,6	60,6	43,6	61,8	71,6	47,9	72,8	46,7	51,4	60,5	56,9
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában	23,7	5,7	0,0	0,0	1,1	9,2	3,0	1,9	7,1	11,8	0,0	3,4	5,3	5,4	1,6	3,6	13,5	0,0	10,0	3,8	2,6	12,3
Lakásállomány (db)	76539	30	20	39	49	130	124	287	45	32	19	98	36	27	67	35	146	37	70	68	74	89
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya	6,2	30,0	10,0	92,3	57,1	58,5	48,4	84,3	46,7	34,4	26,3	58,2	97,2	25,9	65,7	77,1	47,3	91,9	57,1	23,5	31,1	42,7
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	42,1	69,0	63,6	81,0	74,4	72,6	72,4	79,2	76,5	58,8	67,2	68,5	81,8	61,5	79,6	78,4	65,4	80,4	72,0	73,8	67,4	68,3
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül	9,0	40,5	39,4	53,6	38,9	42,7	46,9	56,1	40,7	41,2	50,0	43,1	57,6	41,0	55,3	62,2	38,8	58,7	40,2	44,9	49,4	48,8
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül	53,8	27,1	36,4	18,0	25,5	25,8	26,8	19,8	22,2	40,4	32,2	30,7	17,6	34,9	19,9	21,3	32,4	17,6	26,1	25,6	31,5	31,3
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya	41,7	62,1	40,0	71,8	60,0	62,9	60,2	65,4	70,0	50,0	45,5	54,1	76,0	52,2	65,0	58,3	56,5	71,2	68,3	60,0	54,2	65,5
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem	162713																					
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya	28,7	35,7	66,7	75,0	79,2	58,8	73,7	68,7	50,0	57,1	78,9	64,4	50,0	33,3	74,2	68,8	51,4	94,4	46,7	80,0	67,9	43,9
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül	55,7	68,9	66,7	66,9	71,4	74,2	62,6	71,5	64,6	57,1	49,4	67,5	72,9	58,6	77,0	77,2	62,8	62,1	76,3	59,5	66,9	60,7
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)	15,5	39,1	40,0	64,4	42,9	41,4	51,0	53,9	56,5	36,4	52,5	37,9	62,5	37,5	43,6	42,9	39,7	67,3	31,8	54,5	38,5	52,3
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)	9,2	26,1	20,0	35,6	31,0	25,9	32,9	29,5	26,1	18,2	35,0	18,9	31,3	29,2	21,8	21,4	22,4	27,3	20,5	28,8	27,5	31,4
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül	5,4	33,3	14,3	92,3	54,5	56,4	46,8	84,5	46,7	37,0	26,3	58,2	95,5	19,0	67,2	76,7	46,5	91,9	54,4	24,6	32,4	40,8
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül	10,8	37,0	0,0	20,5	50,0	25,6	20,7	59,2	42,2	48,1	5,3	58,2	95,5	19,0	60,3	26,7	31,6	59,5	24,6	49,1	32,4	31,0

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (122 fő) adatait

Miskolc - Szegregátumok adatai

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) **értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt**

Forrás: 2011. évi népszámlálás

Mutató megnevezése	**Annabánya** *(Külterület)*	**Bodótető** *(Külterület)*	**Bábonyibérc** *(Külterület)*	**Csermőke** *(Külterület)*	**Erenyővölgy** *(Külterület)*	**Lyukóbánya** *(Külterület)*	**Lyukóvölgy** *(Külterület)*	**Muszkástelep** *(Külterület)*	**Vargaoldal** *(Külterület)*	**Őzugró** *(Külterület)*
Lakónépesség száma	196	64	118	144	410	767	1714	132	52	191
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya	36,2	31,3	23,7	29,9	32,9	40,4	34,2	25,0	32,7	25,7
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	56,6	53,1	62,7	62,5	54,1	51,5	57,0	68,2	63,5	59,2
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya	7,1	15,6	13,6	7,6	12,9	8,1	8,8	6,8	3,8	15,2
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	57,7	47,1	43,2	40,0	40,5	78,0	61,9	52,2	45,5	50,4
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában	2,2	2,6	0,0	10,5	4,7	1,2	1,9	1,6	0,0	2,6
Lakásállomány (db)	48	27	51	58	158	151	464	35	18	70
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya	83,3	88,9	90,2	70,7	53,8	83,4	65,5	65,7	77,8	57,1
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	73,9	73,5	74,3	75,6	76,1	77,5	76,0	67,8	72,7	69,0
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül	46,8	47,1	35,1	37,8	36,9	64,8	52,4	38,9	39,4	43,4
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül	24,2	24,4	23,5	24,7	21,5	21,5	22,7	30,2	27,3	28,9
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya	63,3	66,7	64,6	68,5	68,8	55,5	62,2	45,2	62,5	65,2
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem										
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya	72,4	20,0	73,7	43,5	58,5	88,9	70,2	75,9	88,9	77,1
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül	73,5	73,4	70,3	71,5	72,0	71,6	74,3	63,6	73,1	72,8
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)	44,2	41,2	45,7	43,9	53,9	58,7	45,9	39,6	35,7	32,7
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)	26,9	29,4	22,9	22,0	40,0	41,3	28,2	22,9	35,7	17,3
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül	83,3	87,5	89,4	69,2	48,9	82,6	64,1	66,7	75,0	56,1
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül	31,3	79,2	53,2	34,6	36,0	26,4	40,7	33,3	43,8	37,9

Forrás: KSH, 2011.

A KSH meghatározása alapján a 30-34% közötti szegregációs mutatóval rendelkező helyek veszélyeztetett területnek számítanak. Miskolc területén 30% feletti szegregációs mutatóval rendelkezik további 10 szegregátum, amelyből 7 belterületen és 3 külterületen helyezkedik el. A legnagyobb lélekszámú a külterületen található Dimitrovhegy (207 fő) volt, összesen szegregációval veszélyeztetett területen a városban 964 fő élt 2011-ben.

58. táblázat: Szegregációval veszélyeztetett területek

Miskolc - Szegregátumok adatai

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) **értéke az érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt**

Forrás: 2011. évi népszámlálás

Mutató megnevezése	**Miskolc összesen***	*(Kőpad u. mindkét oldala)*	*(Alsószinva u. - Vasgyári út - Ógyár tér - Fürdő u. - Sás u. - Sétány u. - Vasgyári út)*	*(Topiczer J. u. - Ballagi K. u. - Irma u. - Kabar u.)*	*(Mester u. - Gózon L. u. - Jászai M. u. - Mester u. - Kabar u.)*	*(Téglyagyári u. - Gózon L. u. - Örös u. - Técsey F. u. - Jedlik Á. u. - Magyar u.)*	*(Csákány u. - Cinka P. u. - belterületi határ - Verseny u.)*	*(Dobó I. u. - Barcsay Á. u. - Szövő u. - Bercsényi M. u.)*	**Dimitrovhegy** *(Külterület)*	**Kiskőbánya** *(Külterület)*	**Középruzsin** *(Külterület)*
Lakónépesség száma	167754	85	55	101	74	56	82	117	133	54	207
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya	13,6	17,6	20,0	21,8	24,3	16,1	20,7	16,2	34,6	20,4	24,6
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	62,1	71,8	60,0	61,4	60,8	66,1	74,4	67,5	52,6	59,3	64,3
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya	24,3	10,6	20,0	16,8	14,9	17,9	4,9	16,2	12,8	20,4	11,1
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	11,9	41,0	33,3	45,2	46,7	43,2	63,9	43,0	35,7	43,8	37,6
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában	23,7	3,8	5,3	13,1	4,7	0,0	0,0	6,4	3,9	5,4	7,3
Lakásállomány (db)	76539	31	21	40	23	27	21	40	72	24	78
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya	6,2	38,7	38,1	32,5	39,1	51,9	28,6	32,5	58,3	54,2	37,2
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	42,1	55,7	54,5	62,9	60,0	64,9	65,6	68,4	72,9	53,1	57,1
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül	9,0	34,4	30,3	37,1	33,3	37,8	49,2	30,4	32,9	31,3	31,6
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül	53,8	40,3	44,1	36,4	40,8	34,1	33,9	29,1	24,4	41,7	40,7
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya	41,7	29,6	55,0	51,4	31,8	56,5	43,5	58,5	61,9	48,0	48,1
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem	162713										
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya	28,7	59,3	66,7	45,8	70,0	71,4	71,4	68,0	57,9	86,7	56,1
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül	55,7	57,6	67,3	69,3	56,8	57,1	48,8	64,1	72,9	53,7	61,8
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)	15,5	25,0	16,7	22,6	37,5	41,7	50,0	40,5	47,2	40,0	27,8
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)	9,2	19,4	11,1	12,9	25,0	29,2	33,3	19,0	47,2	28,0	19,0
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül	5,4	37,0	35,0	26,5	38,1	43,5	25,0	31,6	33,3	47,4	34,2
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül	10,8	22,2	10,0	14,7	28,6	52,2	5,0	44,7	16,7	26,3	28,8

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (122 fő) adatait

Forrás: KSH

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-2028 időszakra vonatkozóan Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az Önkormányzata elkötelezett a leszakadó városrészek felzárkóztatásában, az ott élő lakosság integrációjának elősegítésében és ehhez kötődően életkörülményeinek hatékony javításában. Ennek érdekében a leszakadó városrészek integrációja elősegítése céljából 2020. februárban munkacsoport jött létre, hogy feltárja, elemezze e városrészeket és akciótervet dolgozzon ki a sikeres integrációs folyamatok lépéseinek meghatározására. A Munkacsoport az elvégzett empirikus kutatás eredményeként, a friss adatokat figyelembe véve 2021-ben 16 leszakadó városrészt határolt le. A változások okai között az egyes területek összefüggővé válása, egyes területek megszűnése áll. Megjegyzendő továbbá, hogy új leszakadó városrészek alakultak ki az elmúlt időszakban.

59. táblázat: A Munkacsoport által definiált leszakadó városrészek felsorolása lehatárolással

Leszakadó városrészek a területi egybefüggőségek figyelembevételével; a Munkacsoport lehatárolása	Lehatárolás a 2011-es adatokban szereplő megnevezések szerint (szegregációs mutató értéke 35% feletti)
1. Erenyővölgy	Erenyővölgy
2. Lyukóvölgy	Lyukóvölgy és Lyukóbánya
3. Annabánya	Annabánya
4. Őzugró	Őzugró
5. Vasgyár	Vasgyár (Andrássy u.-Harmadik u. - Fürdő u . - Mányoki Á. U. - Ballagi K. u. - Alsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion - Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hetedik u.)
6. Bodótető	Bodótető
7. Rózsás dűlő	**Új szegregátum a Tesco felett!!**
8. Galagonyás sor	Belterületi határ - Galagonyás sor nyugati oldala a Borostyán utcáig
9. Bábonyibérc	Bábonyibérc Új telep mindkét oldala - Bábonyi bérc sor - Bábonyibérc Felső sor - Tinódi u. - Feszty Á. u.
10. Avasalja	Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor - Teleki sor - Danyi völgy - Tóth sor
11. Csermőkei út	Csermőke
	Muszkástelep (Külterület)
	Vargaoldal
12. Csermőke dűlő	**Új szegregátum a Csermőkei út felett!!**
13. Tetemvár	Belterületi határ - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor - Arany J. tér - Laborfalvi R. u. - Temető u. – földút
14. Gizella út	Hadirokkantak útja - Lenke u. - Vörösmarty M. u. - Gizella u. - Bors vezér u. - Sarolta u.
15. Szondy utca	József A. u. - Szondy Gy. u. - Tüzér u. - Buzogány u.

Leszakadó városrészek a területi egybefüggőségek figyelembevételével; a Munkacsoport lehatárolása	Lehatárolás a 2011-es adatokban szereplő megnevezések szerint (szegregációs mutató értéke 35% feletti)
16. Sajószigeti út	Sajószigeti u. - Vikend telep a Sajórajáró út vonaláig - névtelen u. - Zsigmondy V. u.

Forrás: Miskolc Megyei Jogú Város: Munkacsoport a leszakadó városrészek integrációjának elősegítésére, 2020-2021.

Az ITS 2014-ben készített antiszegregációs programja a KSH szegregációs adatbázisát vette alapul (a KSH szegregátumnak tekinti a fizikailag egybefüggő, minimum egy háztömbből, négy utca vagy közterület között elhelyezkedő ingatlanokból álló településrészt, ahol - az alacsony státuszú lakosság az aktív korú népességen belül, legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya - **a szegregációs index értéke eléri az 50%-ot**, és minimum 50-en élnek az adott körülhatárolt területen). Ennek alapján KSH a 2011. évi állapotnak megfelelően Miskolcon 13 szegregátumot határolt le, a változásokat e területek szerint ismertetjük. A 2018-as ITS módosításkor már a 35%-os szegregációs mutató szerinti KSH lehatárolás szerepel.

A szegregátumok bemutatása megtörtént 2014-ben az előző ITS elkészítésekor, mivel azóta nem volt újabb népszámlálás, így jelenleg is ez a lehatárolás van érvényben. Jelen dokumentumban a Leszakadó Városrészek Munkacsoport által feltárt kutatás eredményeire alapozva 13 szegregátum helyzetelemzését tudjuk elvégezni, amely a 2011-es adatokhoz képest frissebb képet mutat ezekről a területekről. A Munkacsoport felmérése a területeken dolgozó szakemberek, civil szervezetek, intézmények tapasztalataira, továbbá becsült adatokra épített.

1. **szegregátum:** Sajószigeti u. - **Víkend telep-** Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u.

A városrész népessége 140 fő, a lakosok 60%-a él mélyszegénységben, 40%-ra becsülhető a romák aránya. A 0-3 év közötti gyerekek 70%-a, a 3-6 év között 60%-a, a tanköteles korú gyerekek 40%-a veszélyeztetett. Az iskola csak tömegközlekedéssel érhető el, viszont a megálló messze van a lakóhelyektől. Az aktív korú lakosok foglalkoztatása alacsony, kb. 10%-os. Egészségügyi szolgáltatás nem érhető el a városrészben. A családok kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakásokban élnek, jellemző a rossz állapotú zártkerti ingatlanok lakhatási célú használata.

2. **szegregátum:** Üteg u. - **Szondy György u**. - Tüzér u.- Szekerész u. - Baross Gábor út - Szekerész u.

A városrész népessége 275 fő, a lakosok 80%-a él mélyszegénységben, 80%-ra becsülhető a romák aránya. Mind a 0-3 év közötti gyerekek, a 3-6 év közötti és a tanköteles korú gyerekek veszélyeztetettségének aránya 90%-ra tehető. Az aktív korú lakosság 60%-a dolgozik alkalmi munkákból, segédmunkákból, szakmunkánkból. A családok kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakásokban élnek, jellemző a rossz állapotú zártkerti ingatlanok lakhatási célú használata. A lakosság egy része az elmúlt években vidékre vagy a város külterületi szegregátumaiba vándorolt, kis részük kapott cserelakást.

3. **szegregátum**: Álmos utca

A Telep felszámolódott, a lakosság vidékre vagy a város külterületi szegregátumaiba vándorolt, kis részük kapott cserelakást.

4. **szegregátum: Hadirokkantak útja** - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u.

A Munkacsoport lehatárolásában Gizella u. szerepel, a szegregátum részben felszámolódott.

Jelenleg a lakosságszám 40 fő, mélyszegénységen él 90%-uk. A 0-3 éves közötti gyerekek 90%-a, a 3-6 éves közötti gyerekek 57%-a veszélyeztetett. Az oktatás minősége nem megfelelő, a problémás tanulók magántanulói státuszba kerülnek. Az aktív korú lakosok 20%-a rendelkezik munkahellyel, általánosságban segédmunkát végeznek. Egészségügyi ellátás, iskola elérhető a szegregátum közelében. A területen már kevés önkormányzat szociális bérlakás van. Az ide tartozó Gizella utcán pl. 2 bérbe adott, 1 üres, Sarolta utcán 1 bérbe adott. Egyéb önkormányzati lakás a területen nincs. Az elmúlt időszakban az önkormányzat több lakást is értékesített ezen a területen. Az önkormányzat felújítást egyelőre nem tervez.

5. **szegregátum**: Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része

A Tetemvár a harmadik legnagyobb lakosságszámú (500 fő) szegregátum, a belvároshoz közeli elhelyezkedés okán sürgős beavatkozásra van szükség a lakosság és terület felzárkóztatása érdekében. A lakosok kb. 40%-a él mélyszegénységben, 90%-a roma származású. A lakosság száma növekvő tendenciát mutat. A 0-3 év közötti gyerekek 67%-a, 3-6 év közöttiek 25%-a, a tanköteles korú gyerekek 50%-a veszélyeztetett. Az iskolából való kimaradás aránya magas, kb. 85%-os. Az iskolázottság alacsony, az inaktív népesség aránya magas. A lakosság kb. 20%-a rendelkezik munkával. A városrész területén borospincék találhatóak, az infrastrukturális fejlesztése a domborzati viszonyok és aláépítettség miatt nehezen kivitelezhető. A lakásoknak több mint a fele komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás, a lakások egyharmada egyszobás. A házakban több generáció él, a szennyvíz rendszer nincs kiépítve, vezetékes víz, központi gázfűtés nincs, az utak állapota rossz. Szemétszállítás kiterjed a területre, de sokan nem fizetik a díjat, így a szegregátumban a lerombolt, elhagyott ingatlanokon felhalmozódott a hulladék, háztartási szemét, amelynek következményeként a patkányok, rágcsálók elszaparodtak. Az iskolák nem szegregáltak, de az iskolán belül jelen vannak szegregált osztályok. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közösségi Háza nyújt különböző szolgáltatásokat a szociális problémák enyhítésére pl. mosás, tisztálkodási lehetőség, szociális ügyintézés.

6. **szegregátum**: Bábonyibérc Új telep

Bábonyibérc, a belvároshoz közeli, attól Észak-nyugatra elterülő, kertvárosi terület. A városrész dombos, a dombok között a Pece-patak különböző ágai folynak. Bábonyibérc lakossága 450 fő, vegyesen élnek roma (80%) és nem roma származásúak, egyszerű, szegényes körülmények között. Jellemző a többgenerációs családmodell, ahol nagycsaládonként sok a kisgyermek és nagy a munkanélküliség. A családok komfort nélküli, félkomfortos ingatlanokban élnek. A tartós munkanélküliség egyre magasabb, a foglalkoztatottak alacsony presztízsű munkát végeznek. A becslések szerint az aktív korúak kb. 40%-ának van munkája, a családok 15%-ánál egyáltalán nincs kereső aktív korú tagja. A gyerekek kb. 70%-a veszélyeztetett. Az iskolás korú gyermekek jellemzően nem a közeli közoktatási intézménybe járnak, a tömegközlekedést - bérlet hiányában - sok család nem veszi igénybe, így nagy távolságokat kell gyalogosan bejárniuk. A telep egész területén rendelkezésre áll a gáz és villany-szolgáltatás, de csak néhány család esetében történt meg a bevezetés. Ez főként a nem-roma családok által lakott ingatlanokra jellemző. A legtöbb család a közkútról hordja a vizet. A településrészen hiányos burkolatú, kátyús utak, földutak, vagy zúzalék kővel feltöltött utak találhatóak. Mivel a csatornahálózat nincs kiépítve, ezért a lakók a szennyvizet az udvarra és a közterületre (járdára, utcára) engedik. A szemétszállítás biztosított, de a díj fizetés hiányában az udvarokon halmozódik fel a szemét, a patkányok elszaporodtak. A lakosok gyakran nem rendelkeznek lakcím kártyával, így elesnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménytől, továbbá a szociális védőháló sem elérhető. Az alkohol és droghasználat különösen a fiatalok körében elterjedt.

A területen lakás célú önkormányzati ingatlan nincs. Itt is az a jellemző, hogy a földterület önkormányzati tulajdon, de a felépítmény másnak a tulajdonában van. Összesen 10 beépítetlen területe van az önkormányzatnak (kis alapterületű udvarok, ahonnan az idegen tulajdonú felépítmény már nagy részben elbontásra került. A szegregátum felszámolása és a MÉSZ szerinti parkosítás akadálya, hogy nagyon sokan laknak itt saját tulajdonú, leromlott állapotú lakásokban.

7. **szegregátum: Muszkás telep** - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő.

A városrész népessége 1500 fő, 80 %-a mélyszegénységben él, a roma lakosság aránya 90%. A gyerekek 70-80%-a veszélyeztetett. Az iskolából való kimaradás arány magas, 50%-a 8 osztályt sem végzi el. Az általános iskola csak gyalogosan közelíthető meg. A munkaképes korú lakos kb. 30%-a dolgozik, többnyire közfoglalkoztatásban. A háztartások 20%-ban egyáltalán nincs kereső családtag. Áramszolgáltatás van a legtöbb házban, esetenként feltöltős villanyóra formájában. A vizet közkútról hordják az itt élők. A gázszolgáltatás, csatornázás, szemétszállítás nincs megoldva. Legtöbben fával fűtenek. A családok kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakásokban élnek, jellemző a rossz állapotú zártkerti ingatlanok lakhatási célú használata.

8. **szegregátum:** Kalló u. - **Békeszálló telep** - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. – Tímár Malom u.

A telep felszámolása megvalósult.

9. **szegregátum: Számozott utcák** (Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. - Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - Alsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep – DVTK stadion északkeleti oldala)

A szegregátum lakossága 1400 fő, mélyszegénységben élők aránya 35%, a romák aránya 40%. A 0-3 év közötti gyerekek 16%-a, 3-6 év közöttiek 17%-a, tanköteles korúak 15%-a veszélyeztetett. Általános iskola és középiskola is megtalálható a területen. Az aktív korúak 65%-a rendelkezik valamilyen munkahellyel közfoglalkoztatásban vagy egyéb betanított munkakörben. A háztartások kb. 40%-ában nincs kereső családtag. A háztartások kb. egynegyede nem rendelkezik közüzemi szolgáltatásokkal, s szintén egynegyede nem képes fizetni az elérhető közművekért. Sokan nem fizetnek hulladékszállítási díjat, itt is megjelennek az illegális hulladéklerakók. A lakások kis alapterületűek, nem megfelelő komfortfokozatúak. A szegregátum körzetében elérhetőek egészségügyi szolgáltatások, a lakosság 25%-át teheti ki azoknak a száma, akiknek nincs társadalombiztosítása.

TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 - Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja – Vasgyári program; valamint a beruházási projekthez TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00001 - Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban című projekt keretében megvalósult tevékenységek:

10 lakás elkészült 2018.12.01.

További műszaki tartalom: (kivitelező közbeszerzése folyamatban)

- 32 db önkormányzati szociális bérlakás megújítása,
- Vasgyári u. 24. sz. alatt lévő Közösségi Ház részleges felújítása a hozzá tartozó kerttel és kerítéssel együtt,
- eszközbeszerzés a Közösségi Házba,
- Vasgyári kolónia liget megújítása (Topiczer J. u. - Lónyai M. u. - Irma u. közötti zöldfelületen) és gyermek kondipark létesítése,
- Kabar utcában a szociális bérlakások (38 db) lebontása, terület rekultiválása és játszótér (focipálya) létesítése.

A Számozott utcák Ötödiktől-Kilencedikig terjedő részét ingatlanfejlesztés miatt fel kell számolni, több lépcsőben. A Tizediktől a Stadion felé már valamennyi lakás elbontásra került. Az Ötödik és a Hetedik u. páros része, valamint a Vasgyári újtelep utca által határolt területen jelenleg még 20 máltai bérlő és 18 önkormányzati bérlő család van, ezt a területet 5 éven belül kell kiüríteni és azt követően bontani. E területen kívül eső részek felszámolás folyamatos, a költöztetések menetének megfelelően. Ezen a részen már csak 8 önkormányzati bérlő család lakik. A Harmadik és a Negyedik utcai lakások teljes felújítást nyertek, kisebb részben saját felújítás, nagyobb részben a jelenleg futó TOP-6.7.1 projekt keretében. Az Első és Második utcán csak felújított, magas komfortfokozatú önkormányzati lakások vannak, két tömbben. Az épületek teljes felújítása és korszerűsítése 17 éve történt. Kabar 42-56. bontása teljes bontása 2022. évben megvalósul. A Vasgyár-Andrássy u. területén van jelenleg 8-10 üres lakás, ami felújításra érdemes lehet a műszaki vélemény függvényében.

10. szegregátum: Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala.

A Puskin u. lévő valamennyi szociális lakás bekerült a jelenleg folyó TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00001 – Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban- c. projektbe. A felújítást követően itt üres önkormányzati szociális bérlakás nem lesz. Gózon Lajos utcában szintén valamennyi üres lakás felújítása a projekt keretében megtörtént.

11. szegregátum: Iglói u. - Várhegy u. északi oldala.

A lakosságszám csökkent, önkormányzati bérlakásban 3 bérlő család lakik még itt, de az ő elhelyezésük is folyamatban van.

Külterületi szegregátumok (12. és 13. szegregátum) Lyukóbánya, Lyukóvölgy

A szegregátum lakosságának száma becslések szerint 3000 fő, mélyszegénységben él 90%-uk, s a romák aránya is 90%-ra tehető. A területen élő lakosok kb. felének nincs lakcímkártyája, az ingatlanok tulajdonosi viszonyai rendezetlenek, illegális lakásfoglalások is jellemzőek. A 0-3 éves korú gyerekek 78%-a, 3-6 éves korúak 78%-a, tanköteles korúak 50%-a veszélyeztetett. Az iskolából való lemorzsolódás aránya magas, az oktatási intézmények messze vannak a külterületektől. A tömegközlekedés elérhető, amennyiben a bérletet tudja a család biztosítani, azonban a lakóhelytől a buszmegállókig nagy távolságokat kell a gyerekeknek megtenni, az utak rossz minőségűek. Az aktív korúak kb. 40%-a dolgozik közfoglalkoztatásban, segédmunkásként vagy nem bejelentett alkalmi munkával rendelkeznek. A háztartások 30%-ában egyáltalán nincs kereső családtag. Lyukóvölgyben a lakosság 90% számára elérhetetlen a vezetékes vízszolgáltatás. Áram gyakorlatilag minden ingatlanban van, de kb. 40%-ban nem legálisan. Gázszolgáltatás nincs, kivéve néhány ingatlan. Szennyvízcsatorna nincs. Zúzalékos, kátyús, sáros, nehezen járható utak, erdős ösvények jellemzőek a szegregátumban.

TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00002 „Miskolc, Lyukó városrészben új orvosi rendelők építése” c. projekt keretében 2021. áprilisában átadásra került egy új építésű orvosi rendelő (hrsz.77591), melyben a védőnők is helyet kapnak.

TOP-6.9.1-16-MI1-2020-00001 – Társadalmi együttműködés elősegítése Lyukóvölgyben- projekt zárása 2023. februárban (2020 óta fut a projekt)

2.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

2.3.3.1. Barnamezős területek

Barnamezőknek nevezzük azokat a területeket, amelyeket korábban ipari vagy kereskedelmi célokra használtak, és alacsony koncentrációjú veszélyes ipari hulladékkal vagy szennyezéssel voltak terhelve. Mindezek ellenére mégis lehetséges a terület újrahasznosítása, a megtisztítását követően. Vannak olyan esetek is, amikor akkor használják ezt a fogalmat, hogyha felhagyott a terület és nem feltétlenül szennyezett.

A gazdag ipari múltból, a hagyományos iparágak korábbi jelenlétéből adódóan számos alulhasznosított barnamezős terület van jelen a város bel- és külterületén is. A barnamezős, elhanyagolt területek rehabilitációja, újragondolása, városképbe való környezetbarát, tudatos módon történő illesztése sok lehetőséget kínál a városvezetés számára.

Miskolcon és környékén **négy jelentősebb, elkülöníthető barnamezős terület** található.

Három ezek közül (**DAM, DIGÉP, Lyukóbánya**) egymás szomszédságában fekszik. Az ipari negyed eredetileg a város szélén, Diósgyőr és Miskolc közé épült, de a település „körbenőtte” azt.

A **negyedik terület az ún. Északkeleti Iparterület** közel 300 ha területen helyezkedik el.

A város jelenleg is aktívan foglalkozik ezen barnamezős területek rekultivációs lehetőségeinek vizsgálatával.

Diósgyőri Acélművek (DAM) és DIGÉP

A közel 200 hektáron elhelyezkedő kohászati és a 45 hektáros DIGÉP-telephely a város belsejében fekszik. Az egykori Vasgyár és jogutódjai a múlt század utolsó évtizedeiben lényegében befejezték a működésük idejében az egész város életét jelentősen meghatározó tevékenységüket. A terület funkcióváltását megnehezíti, hogy sűrűn beépített és nagy része kihasználatlan.

A terület régóta degradálódott területnek számít, melyet a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt nem sikerült eddig revitalizálni. A fejleszteni kívánt terület közel százharminc hektáron terül el, s szinte teljes egészében magánkézben van, a település barnamezős területei közül ez a legnagyobb, és egyben a leginkább funkcióvesztett terület is. A tulajdoni problémák mellett számos kivetnivaló található a területen, mint például az elhagyatott, leromlott állapotú, omladozó épületek, felhagyott vasúti sínek, zöldfelületek rendezetlensége, gyomosodás, elburjánzott növényzet. Az utak burkolata, és a közvilágítás hiánya is érzékelhető. Az ipari hasznosítás következtében a talaj leromlott állapotú. Az egykori Vasgyár és jogutódjai a múlt század utolsó évtizedeiben lényegében befejezték a működésük idejében az egész város életét jelentősen meghatározó tevékenységüket. Azóta időről időre felmerül az így kialakult helyzet megoldásának javaslata. A jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat is tartalmaz javaslatokat a terület sorsának rendezésére. Jellemzően azok a területek tudtak fejlődni, átalakulni, melyek közvetlenül kapcsolódtak a közterületekhez és önálló telekként helyrajzi számhoz jutottak.

Miskolc fő közúti közlekedési útvonalai közül a DAM területét:

- észak felől a Déli tehermentesítő út (Kiss Ernő u.)
- dél felől a 2519 j. összekötő út határolja (Csermőkei út).

A Déli tehermentesítő út átlagos napi forgalma 24.000 jármű, a 2519 j. úté 7.800 jármű. A 2519 j. út kapacitáskihasználtsága 50%, Déli tehermentesítő úté 31%. Kapacitása hosszútávon megfelelő. A teherforgalom aránya 20%.

Miskolc Város jelenleg érvényes szerkezeti tervén rögzíti, hogy az egykori DAM területén belül a Kiss Ernő úttal párhuzamos nyomvonalon kelet-nyugat irányú gyűjtőút megvalósítása szükséges a terület feltárhatósága miatt.

A fő útvonalak áthaladnak a városközponton, jelentős forgalmi terhet rakva ezzel a központ hálózatára. A 2519 j. út megkerüli a városközpontot részben tehermentesítve azt, viszont a Ruzsinszőlő dűlőt és a Gózon Lajos utcai csomópontot leszámítva nincs közúti kapcsolata az úttól északra elhelyezkedő városrészekkel. Az út vonalvezetése dombvidéki jellegű, ami jelentősen csökkenti kapacitását.

A több évtizede felhagyott gyárterületen a természetes vegetáció „a számára lakható” területeket visszahódította, azonban e területek fejlesztésére csak a gyár egész területére kiterjedő egységes zöldfelületi koncepció kialakítása során lehet javaslatot tenni, melyet a jelenleg felülvizsgálat alatt levő teljes közigazgatási területet érintő módosítás tartalmaz majd. Az újonnan kialakítandó utak mentén jellegadó fasorok telepítése javasolt, melyek hálózat-szerűen kapcsolódhatnak a morfológiából adódóan jelenleg is meglévő „zöld foltokhoz”.

Lyukóbánya

A 2006. évben hivatalosan is megszűnt Lyukóbánya üzemterülete Miskolctól alig 10 km-re, északra helyezkedik el. A borsodi medence több mint két évszázados szénbányászati múlttal rendelkezik. Ezen belül Lyukóbánya 68 évre tekinthet vissza.

A Lyukószén Bányászati Befektetési Kft. 2004. január 5-től volt üzemeltetője, június 1-től tulajdonosa is lett Lyukóbányának. Lehetősége volt a szeptember végéig tartó széntermelésre, majd a bánya végleges bezárásának kötelezettségét kellett teljesítenie.

Bár a bányamező jelentős feltáratlan készlettel rendelkezik, a szén magas kéntartalma miatt a jelenlegi környezetvédelmi jogszabályok értelmében nem értékesíthető. Így a bezárás elkerülhetetlen volt. A bánya tehát bezárt, de hátra maradt egy nagymúltú iparterület értékes ingatlan együttessel, továbbá sok bányászatban és sok azon kívül is értékesíthető eszközzel, anyaggal.

A Lyukószén Bányászati Befektetési Kft. további tevékenysége az így rendelkezésre álló vagyon hasznosítására irányul. A bánya bezárása óta hazai és külföldi bányavállalkozók megvásárolták a bányászati eszközök még hasznosítható részének javát. Sikerült értékesíteni más anyagok és eszközök jelentős részét is. Az ingatlanok nagyobb értéket képviselő része alapját képezi egy több éves időtartamban megvalósuló szociális ellátó beruházásnak. A terület másik hermetikusan leválasztható része kisebb ipari tevékenységek végzéséhez biztosít területet, épületeket, esetleg eszközöket is. Saját működtetésben jól felszerelt faipari műhely is található az üzemtéren.

Az elmúlt években 2 uniós projekt (GINOP) is indult a Lyukószén Kft-nél: a projekt célja az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállítása papírszívószál gyártó üzem kialakítása által, azaz műanyag szívószálak kiváltása normál körülmények között 100%-ban lebomló alapanyaggal. A termelés felfutását követően mintegy 50 millió db/év papírszívószál gyártása fog történni a társáságnál.

3. MELLÉKLETEK

3.1. melléklet: Közművelődési megállapodások

Szervezet neve	Ellátási körzet	Ellátandó feladat
Bányász Kulturális Egyesület	Pereces városrész	A városrész közműv. ellátása, bányász hagyományok ápolása, bányász zenekar működtetése
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért” Alapítvány	Miskolc város egész területe	Egészségközpontú szemléletformáló, ismeretterjesztő tevékenység
Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége MENTE Egyesület	Miskolc város egész területe	Hagyományőrző rendezvények, tanfolyamok szervezése
„Bükkalja Táncszínház” Alapítvány	Miskolc város egész területe	A magyarországi és az erdélyi néptáncok hagyományhű ápolása, a néptánc improvizációs magas szintű tolmácsolása; a magyar tánchagyomány megismerése és megismertetése; a Kodály Zoltán életmű megvalósítása; hagyományőrző, művészeti tevékenység; a felnőtt korosztályok számára szervezett néptánc csoportok létrehozása; továbbfejlesztő hagyományőrzés.
Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület	Miskolc város egész területe, de elsősorban az Avas városrész	Az Avasi Közösségi Kávézó működtetése; Az Avas városrész közösségi kezdeményezéseinek támogatása; a közösségi terek koordinálása, közösségi alkalmak szervezések; képzések, tanulási alkalmak részére helyszín biztosítása; partnerségi és szakmai, illetve szakmaközi tevékenységek szervezése és támogatása; a közösségfejlesztő és szervező munkában való részvétel.
Eleven Föld Közösségi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet	Miskolc város egész területe	Egészség- és környezettudatos szemléletet erősítő, ismereterjesztés
Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület	Miskolc város egész területe	Kortárs művészeti táborok, önképző körök, kiállítások szervezése, tudományos ismeretterjesztés
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület	Miskolc város egész területe	A helyi közösségi élet segítése, civil szervezetek szakmai támogatása
Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület	Miskolc város egész területe	Közreműködik a diszkrimináció elleni küzdelemben, a társadalmi integrációt, a szocio-kulturális hátrányban élő emberek, csoportok, rétegek, valamint a különféle társadalmi kisebbségek érdekvédelmében, társadalmi beilleszkedésének elősegítésében, kultúrájának megismertetésében;

Szervezet neve	Ellátási körzet	Ellátandó feladat
		részt vesz a vidék és a vidéki városok - elsősorban Miskolc - kulturális és tudományos életének élénkítésében, színesítésében, valamint segíti a kapcsolatteremtést a környező megyékkel. Öntevékeny csoportként közreműködik Miskolc város és térsége kulturális életében, azzal a céllal, hogy az itt élők minél szélesebb körben vehessenek részt színvonalas művészeti, kulturális és tudományos rendezvényeken, kiállításokon, koncerteken.
Észak-Magyarországi Regionális Filmalap – Miskolc	Miskolc város egész területe	A város filmes hagyományainak feltárása, a filmkultúra nemzeti kulturális értékeinek megismerése, a vizuális nevelés és oktatás, ismeretterjesztés segítése, filmalkotások létrejöttének támogatása, a CineFest Filmarchívum kezelése, a városban és a régióban történő filmes vonatkozású események elősegítése.
Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete	Miskolc város egész területe	Amatőr művészeti, önképző közösségek tevékenységének segítése
„FAZEKAS” Oktatási Alapítvány	Miskolc város egész területe	Művészeti tehetséggondozás, a szabadidő kulturális célú eltöltésének támogatása
Fügedi Márta Népművészeti Egyesület	Miskolc város egész területe	Tárgyi és szellemi népművészeti hagyományok ápolása, átörökítése, gondozása, terjesztése a városban; az amatőr népművészeti, művelődő közösségek tevékenységének segítése, támogatása.
Gyógyító Dallamok Alapítvány	Miskolc város egész területe	HH és sérült gyermekek zenei tehetséggondozása, művészeti oktatása, kulturális rendezvények látogatásának előmozdítása
Hámori Waldorf Egyesület	Miskolc város egész területe	A Waldorf-értékek megismertetése, terjesztése céljával rendezvényszervezés
Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület	Miskolc város egész területe	Ismeretbővítő rendezvények, táborok szervezése, honismerete tevékenység, Esztenás Táncház szervezése
HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület	Miskolc város egész területe	Kisgyermekek népzenei nevelés, népmesekincs terjesztése, kulturális jellegű programok biztosítása
Ifjúságért Alapítvány	Miskolc város területe	Az ifjúság érdekérvényesítést segítő képzések szervezése
Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság	Miskolc város egész területe	Önkormányzati közművelődési feladatok végrehajtása, az egész életen át tartó tanulás és felnőttképzés fejlesztése, közös felelősséggel meghatározott feladatok megvalósítása, miskolci polgárok életszínvonalának emelése, társadalmi felzárkóztatás,

Szervezet neve	Ellátási körzet	Ellátandó feladat
		az aktív miskolci állampolgárság és személyes fejlődés elengedhetetlen feltételeinek közös fejlesztése.
Kalán Néni Összefogás Egyesülete	Miskolc város egész területe	Hátrányos helyzetű fiatalok kulturális felzárkóztatásának segítése, hagyományápolás, tehetségkutatás
Kisfalucska Egészségmegőrző Közhasznú Nonprofit Kft.	Miskolc város egész területe	Amatőr művészeti, önképző közösségek tevékenységének segítése
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub	Miskolc város egész területe	A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek, extrém sportolási lehetőségek biztosítása, képességfejlesztési lehetőségek megteremtése, ismeretterjesztés, környezetvédelmi témájú programok biztosítása, hátrányos helyzetű és ifjúsági csoportok érdekképviselete, a kisebbségek kultúrájának megismertetése.
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség	Miskolc város egész területe	Egészség- és környezettudatos szemlélet erősítő, ismeretterjesztő közösségi rendezvényszervezés
Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub Egyesület	Martin-Kertváros városrész	A helyi közösségi élet szervezése, szabadidő eltöltéshez programok szervezése
„Mások Másképpen” Alapítvány	Miskolc város egész területe	Megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése
Megszólaló Kezek Alapítvány	Miskolc város egész területe	HH és sérült gyermekek zenei tehetséggondozása, művészeti oktatása, kulturális rendezvények látogatásának előmozdítása
Miskolc Bölcsész Egyesülete	Miskolc város egész területe	Miskolccal kapcsolatos művelődéstörténeti, színháztörténeti és irodalomtörténeti kutatások
Miskolc-Diósgyőr-Vasgyári Református Egyházközség	Miskolc város egész területe	Elsősorban a vasgyári városrészben élők számára egyházi kulturális értékek gondozása
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Bükkszent-lászló városrész	Bükkszentlászló városrész közművelődési ellátása.
Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány	Miskolc város egész területe	életminőséget és életesélyt javító képességeket erősítő, ismeretbővítő rendezvények szervezése

Szervezet neve	Ellátási körzet	Ellátandó feladat
Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány	Miskolc város egész területe	ismeretbővítő rendezvények, önkéntes képzések szervezése, szabadidő kulturális eltöltésének segítése
Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány	Miskolc város egész területe	Miskolc város kulturális értékeinek feltárása és közzététele, a lokálpatriotizmus erősítése
Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány	Miskolc város egész területe	Szabadidős rendezvények.
Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület	Miskolc város egész területe	Drámapedagógiai, színházi nevelés segítése, oktatások, fellépések szervezése.
Múzsák Kertje Alapítvány	Miskolc város egész területe	A helyi művészeti élet támogatása, tehetséggondozás, a helyi művészek emlékének gondozása, a helyi kulturális értékek bemutatása.
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány	Miskolc város egész területe	Ökológiai- és környezetkultúra előterjesztését szolgáló tevékenység.
Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata	Miskolc város egész területe	Nemzeti és egyházi ünnepek kultúrájának gondozása, szabadidős programok szervezése.
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Központ	Miskolc város egész területe	A szabadidő kulturált eltöltésének támogatása, egészségtudatosság kialakulását segítő programok szervezése.
Suliklub Alapítvány	Miskolc város egész területe	A tehetséges diákok tanórán túli fejlesztése, tanórán kívüli gyermek és ifjúsági programok szervezése.
Szávitri Alapítvány	Miskolc város egész területe	Népmesemondás népszerűsítése, a magyar kulturális örökség közvetítése.
Szépmesterségek Alapítvány	Miskolc város egész területe	Kortárs művészeti események, képzések szervezése.
Szikra Alapítvány Az Önkéntesek Munkájának Támogatására	Miskolc város egész területe	Kulturális ismeretszerzési lehetőségek biztosítása, a város civil szervezetei bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása, önkéntesség népszerűsítése.
Társadalmi Egyesülések Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége	Miskolc város egész területe	Szabadidős programok szervezése a kisközösségek és a polgárok önszerveződésének támogatása, a szervezetek és ágazatok közötti partnerség építése érdekében.
„Vissza az életbe” Egyesület	Miskolc város egész területe	A hátrányos helyzetű csoportok közösségi és társadalmi részvételének, közösségépítésének segítése.

Szervezet neve	Ellátási körzet	Ellátandó feladat
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Miskolc város területe	Az iskolarendszeren kívüli, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése; a település környezeti, szellemi, értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; a helyi társadalom közösségi életének, közösségi életének érdekérvényesítésének segítése.
Zöld Kapcsolat Egyesület	Miskolc város egész területe	A helyi kulturális értékek megóvására és felfedezésére irányuló programok szervezése.
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft.	Miskolc	A Felvidék Ház működtetése, kapcsolattartás a felvidéki civil szervezetekkel, kulturális és sport feladatok ellátása, segítése.
ZENITA Zenével Az Ifjú Tehetségekért Alapítvány	Miskolc és agglomerácó	Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, tehetséggondozás és - fejlesztés feltételeinek biztosítása.
4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület	Miskolc város egész területe	Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület	Miskolc város egész területe	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, tehetséggondozás és -fejlesztés, városi rendezvényeken való fellépés.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

3.2. melléklet: Ellátási szerződések

Szervezet	Tevékenység	Ellátási szerződés szerint ellátandó feladatok	Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke és jellege
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas G. u. 58-60.) fenntartó (3535 Miskolc, Árpád u. 126. – Köln u. 2.)	Hajléktalan ellátás Idősek bentlakásos intézményi ellátása	- 150 fő ellátását biztosító étkeztetés (népkonyha) - 50 fő részére hajléktalan személyek átmeneti szállása - 1 egység utcai szociális munka - támogató szolgáltatás - 25 fő részére ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona - 30 fő részére hajléktalan személyek nappali ellátása	7.000.000 Ft/év Miskolc, Árpád u. 126. és Miskolc, Köln u. 2. szám alatti ingatlanok a szervezet részére történő rendelkezésre bocsátása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének időtartamára
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete (3531 Miskolc, Győri kapu 123.) fenntartó (3527 Miskolc, Baross G. u 13-15.)	Hajléktalan ellátás	- 200 fő részére hajléktalan személyek étkeztetése (népkonyha) - 100 fő részére hajléktalan személyek nappali ellátásának biztosítása - 60 fő hajléktalan férfi és 20 fő hajléktalan nő részére éjjeli menedékhely biztosítása - 75 fő hajléktalan férfi és 25 fő hajléktalan nő részére hajléktalan személyek átmeneti szállásának biztosítása - 35 fő hajléktalan férfi és 23 fő hajléktalan nő részére éjjeli menedékhely biztosítása krízis időszakban	18.000.000 Ft/év Miskolc, Baross Gábor u. 13-15. szám alatti helyiségcsoport használati jogának adományként történő biztosítása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára

Szervezet	Tevékenység	Ellátási szerződés szerint ellátandó feladatok	Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke és jellege
		- 2 egység utcai szociális gondozó szolgálat működtetése - 60 fő részére ápolást-gondozást nyújtó idősek otthonának működtetése „Hajlék” Szociális Otthon)	
Napfényt az Életnek Alapítvány (3527 Miskolc, Baross G. u. 13-15.)	Hajléktalan ellátás	- 100 fő részére hajléktalan személyek nappali ellátásának biztosítása - 50 fő részére hajléktalan személyek átmeneti szállásának biztosítása - 32 fő részére hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének működtetése - 1 egység utcai szociális gondozó szolgálat működtetése	5.000.000 Ft/év Miskolc, Baross Gábor u. 13-15. szám alatti helyiségcsoport használati jogának adományként történő biztosítása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára
Miskolci Autista Alapítvány (3533 Miskolc, Csermőkei u. 2/a.)	Fogyatékos személyek nappali és bentlakásos ellátása	- 50 férőhellyel fogyatékos személyek otthona - 20 férőhellyel fogyatékos személyek nappali intézménye - 15 fő részére fogyatékos személyek foglalkoztatása	nem részesülnek anyagi, vagy más ellenszolgáltatásban
Szeretet Alapítvány (Csilla bárónő Szeretetotthon) (3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 35.)	Fogyatékos személyek bentlakásos ellátása	- 44 fő részére fogyatékos személyek bentlakásos otthoni ellátása - 15 fő részére fogyatékos személyek fejlesztő foglalkoztatása	Miskolc, Rácz Ádám u. 35. szám alatti ingatlanban lévő helyiségcsoport használati jogának adományként történő biztosítása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára
Tiszáninneni Református Egyházkerület (3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.)	Fogyatékos személyek nappali és bentlakásos ellátása	- 20 férőhellyel fogyatékos személyek otthona - 20 férőhellyel fogyatékos személyek nappali ellátása	Miskolc, Szilvás u. 39. szám alatti ingatlanban lévő helyiségcsoport használati jogának adományként történő biztosítása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára

Szervezet	Tevékenység	Ellátási szerződés szerint ellátandó feladatok	Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke és jellege
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (1116 Budapest, Tomaj u. 4.) fenntartó (Miskolc, Leszich Andor u. 4.)	Családok átmeneti otthona	- családok átmeneti otthona	Miskolc, Leszih Andor u. 4. szám alatti ingatlanban lévő helyiségcsoport használati jogának adományként történő biztosítása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára
Szépkorúak Háza Szociális Kft. (3526 Miskolc, Eperjesi u. 5.)	Idősek bentlakásos intézményi ellátása	- 100 fő részére idősek otthona	Miskolc, Eperjesi u. 5. szám alatti ingatlanban lévő helyiségcsoport használati jogának adományként történő biztosítása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára
„Szimbiózis" A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány (3527 Miskolc, Augusztus 20. u. 12.)	Fogyatékos személyek nappali és bentlakásos ellátása	- 144 fő részére fogyatékos személyek nappali ellátása - 28 fő részére fogyatékos személyek lakóotthona	Miskolc, Forgács u. 18. szám alatti ingatlanban lévő helyiségcsoport használati jogának adományként történő biztosítása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára
Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete (3526 Miskolc, Kassai u. 19.)	Támogató szolgáltatás	- támogató szolgáltatás biztosítása	Miskolc, Kassai u. 19. szám alatti ingatlanban lévő helyiségcsoport használati jogának adományként történő biztosítása az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára
Miskolc-Martinkertvárosi Református Egyházközség (3528 Miskolc, Tóth P. u. 12.)	Idősek bentlakásos intézményi ellátása	- 50 fő részére idősek otthona	A MIK Zrt.-vel megkötött használat jogának átadására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint a Miskolc, Bornemissza G. u. 13. szám alatti ingatlan bérbeadása az ellátási szerződésben foglalt feladat ellátása céljából az Egyházközség részére
LAURUS Szociális és Kulturális Egyesület (3533 Miskolc, Lónyai Menyhért út 13.)	Szenvedélybetegek ellátása	- 50 fő részére szenvedélybetegek nappali ellátása	A Miskolc, Lónyay Menyhért út 13. szám alatt található ingatlanból 120,2 m2 alapterületű ingatlanrész biztosítása kedvezményes bérleti díj ellenében az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartamára

Szervezet	Tevékenység	Ellátási szerződés szerint ellátandó feladatok	Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke és jellege
EMIH Budapesti Hitközség (1052 Budapest, Károly krt. 20.)	Gyermekek nappali ellátása: bölcsőde	- 14 férőhelyes bölcsőde (Miskolc, Kazinczy u. 12.)	nem részesülnek pénzbeli, vagy természetbeni támogatásban
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14.)	Szenvedélybetegek ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása	- 50 fő részére szenvedélybetegek nappali ellátása - 50 fő részére pszichiátriai betegek nappali ellátása	

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

3.3. melléklet: Miskolc MJV Önkormányzatának szervezeti ábrája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZERVEZETI ÁBRA
2022.10.15.



- POLGÁRMESTER
  - ALPOLGÁRMESTER
  - ALPOLGÁRMESTER
  - ALPOLGÁRMESTER
  - JEGYZŐ
    - ALJEGYZŐ
    - ALJEGYZŐ
    - Főépítészi Kabinet
    - Belső Ellenőrzési Osztály
    - Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály
      - Humánerőforrás Osztály
      - Jogi Osztály
        - Törvényességi Csoport
        - Szerződéses és Peres Ügyviteli Csoport
      - Önkormányzati Igazgatási Osztály
        - Iktatási Csoport
        - Folyamatszabályozási és E-ügyintézési Csoport
      - Üzemeltetési és Szervezési Osztály
        - Beszerzési Csoport
        - Ellátási Csoport
        - Informatikai Csoport
      - Vagyongazdálkodási Osztály
        - Vagyonjogi Csoport
        - Vagyonfelügyeleti Csoport
    - Polgármesteri Kabinet
      - Sajtó, Kommunikációs és Városmarketing Osztály
        - Sajtó és Kommunikációs Csoport
        - Városmarketing Csoport
      - Kulturális és Sport Osztály
        - Kulturális Csoport
        - Sport Csoport
      - Stratégiai és Koordinációs Osztály
        - Lakosságkapcsolati Csoport
        - Klímavédelmi Csoport
    - Lakosságszolgálati Főosztály
      - Építési és Környezetvédelmi Osztály
        - Környezetvédelmi Csoport
      - Hatósági Osztály
        - Anyakönyvi Csoport
        - Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport
      - Szociális és Köznevelési Osztály
        - Szociális Támogatások Csoport I.
        - Szociális Támogatások Csoport II.
    - Gazdálkodási Főosztály
      - Adó Osztály
        - Adóeljárási Csoport I.
        - Adóeljárási Csoport II.
        - Ellenőrzési Csoport
        - Könyvelési Csoport
        - Végrehajtási Csoport
      - Pénzügyi Osztály
        - Finanszírozási Csoport
        - Költségvetési Csoport
        - Számviteli Csoport
        - Kontrolling Csoport
    - Városfejlesztési Főosztály
      - Városüzemeltetési és Műszaki Osztály
    - Pályázati Főosztály
      - Projektirányítási Osztály
      - Projekttámogató Osztály

3.4. melléklet: Nem önkormányzati fenntartású intézmények

60. táblázat: Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott intézmények:

Intézmény neve	Székhelye
Avasi Gimnázium	3524 Miskolc, Klapka György u. 2.
Avastetői Általános Iskola és AMI	3524 Miskolc, Pattantyús u. 2.
Avastetői Általános Iskola és AMI Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája	3424, Miskolc, Hajós Alfréd u. 5.
Fazekas Utcai Általános Iskola és AMI	3525 Miskolc, Fazekas u. 6.
Földes Ferenc Gimnázium	3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 5.
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola	3525 Miskolc, Mátyás Király u. 21.
Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc AMI	3525 Miskolc, Pálóczy u. 4.
Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc AMI Erkel Alapfokú Művészeti Tagiskolája	3535 Miskolc, Kiss Tábornok u. 57.
Miskolci Herman Ottó Gimnázium	3525 Miskolc, Tízeshonvéd u. 21.
Miskolci Petőfi Általános Iskola	3526 Miskolc, Katowice u. 17.
Miskolci Petőfi Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája	3526 Miskolc, Kassai u. 15.
Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI	3526 Miskolc, Szeles u. 63-65.
Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Kassai utcai Telephelye	3526 Miskolc, Kassai u. 15.
Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Tüskevár Tagóvodája és Tagiskolája Gagarin utcai Telephelye	3534 Miskolc, Gagarin u. 50.
Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Tüskevár Tagóvodája és Tagiskolája	3526 Miskolc, Szeles u. 57.
Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium	3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.
B.-A.-Z. M-i Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézménye	3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI	3528 Miskolc, Csele u. 14.
Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI	3529 Miskolc, Gesztenyés u. 25.
Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola	3529 Miskolc, Szilvás u. 38.
Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája	3519 Miskolc, Iglói u. 10.
Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	3530 Miskolc, Középszer u. 7.
Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola	3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53.
Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája	3516 Miskolc, Kovács u. 1.

Intézmény neve	Székhelye
Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium	3530 Miskolc, Bartók Béla tér 4.
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium	3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.
Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola	3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.
Bársony János Általános Iskola	3531 Miskolc, Bársony János u. 27/a
Karacs Teréz Középiskolai Kollégium	3532 Miskolc, Győri kapu 156.
Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája	3532 Miskolc, Miklós u. 13.
Bulgárföldi Általános Iskola	3534 Miskolc, Fazola Henrik u. 2.
Bulgárföldi Általános Iskola Erenyői Tagiskolája	3518 Miskolc, Faller u. 9.
Diósgyőri Gimnázium	3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.
Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI	3534 Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.
Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája	3534 Miskolc, Hunfalvy Pál u. 1.
Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola	3535 Miskolc, Tóth Árpád u. 12.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Egyházi fenntartású intézményeket Miskolcon az alábbi táblázat mutatja be:

61. táblázat: Egyházi fenntartású intézmények

Az intézmény neve	Címe
Kossuth L. Evangélikus Általános Iskola	Kis-Hunyad utca 7.
Reményi úti Óvoda	Reményi Ede utca 2.
Vasgyári Óvoda	Kabar utca 1.
Fazola Henrik Ált. Isk. Tagiskola	Téglagyár utca 3.
Diósgyőri Szent Ferenc Róm Kat. Ált. Isk.	Móra Ferenc utca 1/A
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Mádai Lajos utca 2.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola parkoló	Mádai Lajos utca 2/A
Vörösmarty M. Kat. Ált. Iskola és Óvoda	Vörösmarty Mihály utca 24.
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola	Jászi Oszkár utca 1.
Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola	Soltész-Nagy Kálmán u. 27.
Gárdonyi Géza Általános Iskola	Szeretet utca 5.
Jókai M. Ref. Ált Isk. és Óvoda	Szent László utca 7.
Martin-Ház Ref. Szoc. Szolgáltatóház	Kisfaludy Károly utca 13.

Az intézmény neve	Címe
Komlóstetői Általános Iskola	Olvasztár utca 1.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

3.5. melléklet: Hírközlési szolgáltatók Miskolcon

Szolgáltató neve	Szolgáltatás típusa
DRÁVANET Internet szolgáltató Zrt.	Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás
Infobex Informatikai és Szolgáltató Kft.	Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás
InviTechnocom Kft.	Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás
ZT-Network Távközlési Szolgáltató Kft.	Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás
NMHH Adatkapu teszt	Egyéb előfizetői adatátviteli szolgáltatás
MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Földfelszíni műsorszórás előfizetői szolgáltatás
Canal+ Luxembourg S.á.r.l.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
DUNAKANYAR-HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
Invitel Távközlési Zrt.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
MCN telecom Telekommunikációs Szolgáltató Kft.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
Rebell Telecommunication Zrt.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
"Tarr" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
Xyton Kft.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
3C Távközlési Kft.	Helyhez kötött telefonszolgáltatás
ASK-NET Szolgáltató Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött

Canal+ Luxembourg S.á.r.l.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
CORVUS TELECOM Informatikai és Távközlési Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
ÉszakNet Informatikai és Szolgáltató Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
INCOM TECHNOLOGIES Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
INTERMIKRONET Szolgáltató és Kereskedő Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
Invitel Távközlési Zrt.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
Portonet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
UBI NET Telekommunikációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
ZT-Network Távközlési Szolgáltató Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
3C Távközlési Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás nomadikus
INCOM TECHNOLOGIES Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás nomadikus

UBI NET Telekommunikációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás nomadikus
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	Mobil telefonszolgáltatás
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	Nomadikus telefonszolgáltatás
Gloster Telekom Távközlési Kft.	Nomadikus telefonszolgáltatás
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	Rádió műsorelosztás
EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Rádió műsorelosztás
Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.	Rádió műsorelosztás
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	Televízió műsorelosztás
EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Televízió műsorelosztás
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.	Televízió műsorelosztás
Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.	Televízió műsorelosztás
DRÁVANET Internet szolgáltató Zrt.	VPN alapú adatátviteli szolgáltatás

Forrás: Hírközlési Szolgáltatások (nmhh.hu)

3.6. melléklet: Zajterheléssel érintett területek

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy különösen magas zajterhelés (Lden> 75 dB):

- Csabavezér út 3 sz. főút (Bárczay u. - Templom u.),
- Csabavezér út 3 sz. főút (Koboz u. - Garbai Sándor u.),
- Pesti út 3 sz. főút (Görgős u. - Erzsébet királyné útja),
- Széchenyi István út (3 sz. főút – Városháza tér),
- Városháza tér,
- Zsolcai kapu 3 sz. főút (26 sz. főút - Hatvanötösök útja),
- József Attila u. 3 sz. főút (Besenyői u. - Vitéz u.),
- Szentpáli u. (Horváth Lajos u. - Régiposta u.),
- Szentpéteri kapu (Álmos u. - Leventevezér u.) melletti lakóépületek környezetében.

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy nagyon magas a zajterhelés (Lden=70-75 dB):

- Pesti út 3 sz. főút (Lavotta u. - Erzsébet királyné útja),
- Csabavezér út 3 sz. főút (Garbai Sándor u. - Világ u.),
- Futó u. (Szalag u. - Cement u.),
- Csabavezér út 3 sz. főút (Bárczay u.- vasútvonal),
- Csabai kapu (Ifjúság útja - Görgey Artúr u.),
- Görgey Artúr u. (Csabai kapu - Mindszent tér),
- Szemere Bertalan u. (Mindszent tér - Széchenyi István út),
- Kazinczy Ferenc u. (Széchenyi István út – Szeles u.),
- Petőfi Sándor tér,
- Szeles u. 26 sz. főúti szakasza,
- Szentpéteri kapu 26 sz. főút (Szeles u. – Álmos u.),
- Szentpéteri kapu 26 sz. főút (Leventevezér u.– Szentpéteri kapu (mellékutca)),
- Győri kapu (Vologda u. - Andrássy Gyula u.),
- Andrássy Gyula u. (Győri kapu – Kárpáti u.),
- Kiss Tábornok út (Nyár u. – Lilla u.),
- Árpád út (Kökény u. - Árpád út (mellékutca)),
- Vasgyári út (Kabók Lajos u. – Kiss Ernő u.),
- Uitz Béla u. (Szemere Bertalan u. - Kálvin János u.),
- Kálvin János u. (Uitz Béla u. - Szent István tér),
- Meggyesalja u. (Rácz György u. – Nagyváthy János u.),

- Nagyváthy János u. (Meggyesalja u. - Geró János u.),
- Petőfi Sándor u. (Reményi Ede u. - Bartók Béla tér),
- Hunyadi János u. (Városház tér - Petőfi Sándor u.),
- Bajcsy-Zsilinszky utca (Király u. - Baross Gábor út),
- Soltész Nagy Kálmán u. (Szilágyi Dezső út 3 sz. főút – Zsolcai kapu),
- Zsolcai kapu (Hatvanötösök útja - József Attila u.),
- József Attila u. (Zsolcai kapu - Besenyői u.),
- Batthyány Lajos u.,
- 3 sz. főút (Bajcsy-Zsilinszky u. – Zsolcai kapu),
- Szentpáli u. (Széchenyi István út - Régiposta u.),
- Vörösmarty Mihály u. (Szabó Lőrinc stny. – Lenke u.),
- Baross Gábor út (Szinva u. - Bajcsy-Zsilinszky u.),
- Szilágyi Dezső u. (Bezerédi István u. - Budai József u.),
- Soltész Nagy Kálmán u. 3 sz. főút (Bezerédi István u. - Ifjúság útja),
- Kisfaludy Károly u. (Alkotmány u. – Egressy Gábor u.),
- Szabadságharc u. (Derkovits Gyula u.- Csabai kapu),
- Gózon Lajos u. (Batthyány sor - Bolyai Farkas u.),
- Csabavezér út (Koboz u. – Templom u.) melletti lakóépületek környezetében.

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy magas a zajterhelés (Lden=65-70 dB):

- Erkel Ferenc u. (Bogáncs u. – Miskolci u.),
- Miskolci u. (Erkel Ferenc u.- Babits Mihály u.),
- Mohostó u. (Erkel Ferenc u. - Miskolci u.),
- Kisfaludy Károly u. (Mura u. - Egressy Gábor u.),
- Gyöngyösi István u. (Mező u. - Kisfaludy Károly u.),
- Csokonai Vitéz Mihály u. (Kisfaludy Károly u. - Stromfeld Aurél u.),
- Pfaff Ferenc u. 4 db lakóépület,
- Baross Gábor út (Bajcsy-Zsilinszky u. - József Attila u.),
- Zsigmondy Vilmos u. (József Attila u. - Vágóhíd u.),
- Lavotta u. (Pesti út - Szolártsik Sándor tér),
- Szolártsik Sándor tér,
- Bacsinszky András u. (Szolártsik Sándor tér - Tapolcai u.),
- Szalag u. (Asztalos u. - Eszperantó u.),
- Futó u. (Szalag u. - Kapitány u.),
- Sütő János u. (Csabavezér út - Balassi Bálint u.),

- Nagyszalonta u. (Igazság u. - Mésztelep u.),
- Szentgyörgy út (Miskolctapolcai út - Ifjúság útja),
- Fényi Gyula tér,
- Leszih Andor u. (Klapka György u. - Pattantyús A. Géza u.),
- Pattantyús A. Géza u. (Leszih Andor u. - Mendikás dűlő),
- Szabadságharc u. (Derkovits Gyula u. – Ifjúság útja),
- Lévay József u. (Eötvös Lóránd u. - Soltész Nagy Kálmán u.),
- Corvin u. (Dankó Pista u. - Széchenyi István út),
- Vörösmarty Mihály u. (Corvin u. – Szabó Lőrinc stny.),
- Király u. (Dankó Pista u. - Bajcsy-Zsilinszky u.),
- Huba u. (Szentpéteri kapu - Kassai u.),
- Huszár u. (Széles u. - Leventevezér u.),
- Széles u. (Hatvanötösök útja– 26 sz. főút),
- Arany János tér,
- Jókai Mór u. (Szeles u. - Fazekas u.),
- Fazekas u. (Jókai Mór u. - Vologda u.),
- Vologda u. (Fazekas u. - Andor u.),
- Dózsa György út (Pallós u. - Fazekas u.),
- Árok u. (Dózsa György út - Tag u.),
- Mátyás király u. (Dózsa György út - Toldi Miklós u.),
- Feszty Árpád u. (Tinódi u. - Toldi Miklós u.),
- Geró János u. (Nagyváthy János u. - Petőfi Sándor u.),
- Petőfi Sándor u. (Geró János u. - Reményi Ede u.),
- Hunyadi János u. (Petőfi Sándor u. - Tizeshonvéd u.),
- Tizeshonvéd u. (Hunyadi János u. - Győri kapu),
- Győri kapu (Tizeshonvéd u. - Vologda u.),
- Kis-Hunyad u. (Dayka Gábor u. - Palóczy László u.),
- Palóczy László u. (Kis Hunyadi u. - Deák Ferenc tér),
- Deák Ferenc tér,
- Dayka Gábor u. (Kis-Hunyad u. - Petőfi Sándor u.),
- Dózsa György út (Kis-Hunyad u. - Vologda u.) 1 db lakóépület,
- Horváth Lajos u. (Kazinczy Ferenc u. - Szentpáli u.),
- Madarász Viktor u. (Kazinczy Ferenc u. - Szentpáli u.),
- Szentpáli u. (Horváth Lajos u. - Szeles u.),
- Szeles u. (Kazinczy Ferenc u. - Szentpáli u.),

- Thököly Imre u. (Kiss Ernő u. - Győri kapu),
- Kiss Ernő u. (Nagyváthy János u. - Gábor Áron u.),
- Szövő u. (Nap u. – Gyár u.),
- Gyár u. (Szövő u. - Avasalja u.),
- Nagyváthy János u. (Avasalja u. - Meggyesalja u.),
- Domb u. (Gyár u. - Avasalja u.),
- Avasalja u. (Domb u. - Hideg sor),
- Hideg sor (Avasalja u. - Muszkás-oldal dűlő),
- Papszer u. (Kálvin János u. - Mindszent tér),
- Kiss Ernő u. (Réz u. - Vasgyári út),
- Lónyay Menyhért u. (Vasgyári út - Glanzer Miksa u.),
- Ógyár tér,
- Fürdő u. (Ógyár tér - Mányoki Ádám u.),
- Gózon Lajos u. (Vasgyári út - Batthyány sor),
- Puskin u. (Gózon Lajos u. – vasútvonal),
- Szervezet u. (Boldog u. - Ferenczi Sándor u.),
- Ferenczi Sándor u. (Szervezet u. - Blaha Lujza u.),
- Kiss tábornok út (Lilla u. – Árpád út),
- Árpád út (Kiss tábornok út - Árpád út (mellékutca)),
- Kiss tábornok út (Nyár u. - Bertalan u.),
- Lorántffy Zsuzsanna u. (Kiss tábornok út - Muhi u.),
- Bertalan u. (Kiss tábornok út - Erenyő u.),
- Erenyő u. (Hérics u. - Bollóalja u.),
- Bollóalja u. (Erdő sor – Erenyő u.),
- Testvériség u. (Andrássy Gyula u. – Szarkahegy),
- Pallós u. (Temető u. - Árok u.),
- Hegyalja út (Árpád út - Cserje u.),
- Kökény u. (Árpád út - Móra Ferenc u.),
- Miskolctapolcai út (Vasúti felüljáró buszmegálló - Csabai kapu),
- Csaba kapu (Miskolctapolcai út – Ifjúság útja),
- Harsányi u. (Pesti út – Külterület,
- Ilona u. (Vologda u. - Hunyadi János u.),
- Feszty Árpád u. (Nimród u. - Marjalaki Kiss Lajos u.),
- Csermőkei út (Martinász u. - Ruzsinszőlő dűlő),
- Vadas Jenő u. Alsóhámori szakasza melletti lakóépületek környezetében.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Integrált Településfejlesztési Stratégia
2021-2027
Stratégiai munkarész

2022. október

EX-ACT PROJECT
TANÁCSADÓ IRODA

Tartalom

Bevezetés 6

1 Helyzetelemzés összefoglalása 8

1.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása 8

1.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása 16

2 Középtávú célok és azok összefüggei 18

2.1 Jövőkép 18

2.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 18

- 2.2.1 Városi szintű átfogó célok, középtávú stratégiai és részcélok 18
- 2.2.2 Városrészi szintű középtávú tematikus célok 24

2.3 A stratégiai és a területi célok közötti összefüggések bemutatása 26

3 A megvalósítást szolgáló beavatkozások 29

3.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklása 29

3.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések összefoglaló bemutatása 32

3.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések 37

- 3.3.1 Kulcsprojektek 38
- 3.3.2 Hálózatos projektek 45
- 3.3.3 Egyéb projektek 51

3.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai célokhoz 59

3.5 A fejlesztések ütemezése 61

- 3.5.1 Az ütemezés indoklása 61
- 3.5.2 A tervezett fejelsztések indikatív ütemezése 61

3.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 64

4 Antiszegregációs program 76

4.1 A település szegregátumainak és szegregáció által veszélyeztett területeinek bemutatása 76

4.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő beavatkozások 80

4.3 Antiszegregációs intézkedési terv 89

5 A stratégia külső és belső összefüggései 96

5.1 Külső összefüggések 96

- 5.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 96
- 5.1.2 Illeszkedés az Európai Bizottság prioritásaihoz (2019-2024) 97
- 5.1.3 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 97
- 5.1.4 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat 102

5.2 Belső összefüggések 106

5.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák kapcsolata ... 106
5.2.2 A célok logikai összefüggései ... 109
5.2.3 A stratégia megvalósíthatósága ... 111
5.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása 112
6 A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai ... 123
7 A megvalósítás eszközei és nyomon követése ... 127
7.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek 127
7.2 Az ITS megvalósításának szerkezeti keretei ... 128
7.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere ... 129
7.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere ... 131
7.3 A településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok ... 131
7.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása során ... 135
7.5 Monitoring rendszer kialakítása ... 140
7.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok meghatározása . 140
7.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása ... 147
8 Mellékletek ... 148
8.1 Miskolc város akcióterületei – átnézeti térkép ... külön melléklet
8.2 Miskolc város akcióterületei – utcaszintű lehatárolás ... külön melléklet
8.3 Forrásjegyzék ... 149

Ábrajegyzék

1. ábra: Miskolc ITS célrendszer ... 19
2. ábra: Miskolc átfogó céljai ... 20
3. ábra: Miskolc stratégiai és területi céljainak koherenciája ... 28
4. ábra: A fenntartható városfejlesztési stratégia hatásmechanizmusa ... 140

Táblázatjegyzék

1. táblázat: Stratégiai cél és a városi leképeződés viszonya ... 27
2. táblázat: A Városrészek és területi célok összefüggése ... 28
3. táblázat: Miskolc kijelölt akcióterületei ... 30
4. táblázat: Belváros-Történelmi Avas komplex fejlesztése ... 32
5. táblázat: Lillafüred átfogó turisztikai fejlesztése ... 33
6. táblázat: A Miskolci Egyetem tudásközponti szerepének és KFI potenciáljának erősítése ... 35

7. táblázat: Tetemvár – Bábonyibérc komplex rehabilitációja ... 35
8. táblázat: Lyukóvölgy komplex rehabilitációja ... 36
9. táblázat: Városi modális csomópontok integrált fejlesztése ... 36
10. táblázat: Északi és Déli befektetési övezet fejlesztése (Ipari parkok, iparterületek fejlesztése) ... 37
11. táblázat: Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata ... 59
12. táblázat: Beavatkozások/Projektek ütemezése ... 61
13. táblázat: Aktorok ... 69
14. táblázat: Forrásallokációba bevonható területi szereplők ... 70
15. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve ... 73
16. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve - összesített ... 75
17. Táblázat: KSH szerinti szegregátumok Miskolcon (2011-es népszámlálási adatok alapján) ... 76
18. Táblázat: Szegregációval veszélyeztett területek Miskolcon ... 78
19. Táblázat: A Munkacsoport által definiált leszakadó városrészek felsorolása lehatárolással ... 79
20. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 80
21. táblázat. Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 81
22. táblázat Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 82
23. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 83
24. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 84
25. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 85
26. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 86
27. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 87
28. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 87
29. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai ... 88
30. táblázat: Horizontális antiszegregációs célok és beavatkozások ... 89
31. táblázat: Területenként meghatározott célok és beavatkozások bemutatása ... 91
32. táblázat: Illeszkedés az EU beruházási prioritásaihoz ... 96
33. táblázat: Illeszkedés az Európai Bizottság 2019-2024 stratégiai prioritásokhoz ... 97
34. táblázat: Illeszkedés az OFTK célokhoz ... 98
35. táblázat: Illeszkedés az NFKK célokhoz ... 99
36. táblázat: BAZ TFP és Miskolc ITS célrendszer koherenciája ... 101
37. táblázat: Illeszkedés a Települési koncepció átfogó céljaihoz ... 102
38. táblázat: Illeszkedés a Gazdasági program céljaihoz ... 103
39. táblázat: Célrendszer illeszkedése a HEP-hez ... 105
40. táblázat: A városi szintű középtávú stratégiai célok és problémák kapcsolatai ... 107
41. táblázat: A városi szintű középtávú stratégiai célok és adottságok kapcsolatai ... 108
42. táblázat: A települési célok logikai összefüggései ... 110

43. táblázat: A beavatkozások logikai összefüggései ... 114
44. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai ... 124
45. táblázat: Miskolc irányítási és működési modelljének fő szereplői ... 128
46. Táblázat: Miskolc Megyei Jogú Város irányítási és működési modellje 2014-2021 között ... 129
47. táblázat: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Állandó Bizottságai (2022) ... 130
48. táblázat: Munkamegosztás Miskolc és a vonzáskörzetébe tartozó települések között ... 133
49. táblázat: Munkacsoportok és bevont szervezetek ... 138
50. táblázat: Az ITS-hez kapcsolódó indikátorok ... 141

Térképjegyzék

1. térkép: Miskolc probléma térképe ... 14
2. térkép: Szegregátumok elhelyezkedése Miskolc belterületén ... 78
3. térkép: A miskolci agglomeráció, járás települései ... 132

Bevezetés

Az **Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)** középtávú dokumentum, célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson Miskolc 2021-2027 között tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az ITS a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve akcióterületeket és városrészeket jelöl ki és elemez, átfogó célrendszert fogalmaz meg, mely célok megvalósításával a kívánt irányba mozdítható el a város fejlődése.

A 2021-2027-es európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. Ennek érdekében Miskolc Megyei Jogú Város elkészítette az integrált településfejlesztési stratégiát, valamint ezen dokumentum kiindulási alapjaként szolgáló ún. megalapozó vizsgálatot (külön dokumentumoként). A megalapozó vizsgálat során az adatfelvételkor rögzíthető állapoton kívül elemzésre kerültek a város tematikus sajátosságai (demográfia, gazdaság) és működési területeit (városüzemeltetés) jellemző folyamatok és trendek is. Az adatfelvételre jellemzően a 2021-es évben került sor. Az adatfelvételek során rögzített adatok felülvizsgálata szükséges a 2022 októberben és novemberben elvégzett népszámlálás alapján közölt KSH adatok alapján.

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését tehát egy részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg, amely – számszerűsített adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva – bemutatja a város gazdasági és társadalmi folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit. Ezekre reagálnak az ITS stratégia munkarész keretében megfogalmazott célkitűzések és azonosított beavatkozások.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia szinte egyszerre, minimális időbeli eltéréssel került kidolgozásra Miskolc város 2021-2027-es időszakra szóló Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával (FVS), ennek megfelelően az FVS-ben feltárt adatokra és információkra is építve került összeállításra. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és az Integrált Településfejlesztési Stratégia jóllehet tartalmában nagyrészt megegyezik egymással, módszertanában azonban elválik egymástól. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének feltételrendszerét a 314/2012. (XI.8) *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* Korm. rendelet (továbbiakban 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet) rögzíti.

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia azonban az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, a 2021-27-es forrásfelhasználás egyik feltétele, kidolgozásához külön módszertani kézikönyv készült a 2021-2027-es megyei Integrált Területi Programokban kiemelt városok részére (Miskolc ezen kiemelt városok körébe tartozik), tehát már nem a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet alapján került kidolgozásra. A módszertani kézikönyv 8.6. fejezete tartalmaz egy un. FVS-ITS fordító táblát, mely segítséget jelent a városok számára az elkészült FVS Integrált Településfejlesztési Stratégiává történő „adaptálásában”. Ezek alapján Miskolc Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájában foglaltakra építve, azt felhasználva került kidolgozásra Miskolc Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

A stratégiai tervezés fontos mérföldkő, egyrészt a most kijelölendő irányok meghatározzák a település fejlődését, jövőjét, másrészt jelentős mértékben függ a tervezés sikerétől, hogy a 2021-2027-es EU-s tervezési időszakban rendelkezésre álló forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely területeken és mennyire hatékonyan tudja felhasználni. **Az ITS kijelöli a középtávon elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit**.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata **kiemelten fontos**nak tartja, hogy olyan fejlesztések kerüljenek megvalósításra, melyek a **helyi igényekre és szükségletekre reagálnak, valós problémákat**

orvosolnak és az itt élők támogatásával rendelkeznek. Mivel az önkormányzat és fenntartásába tartozó intézményrendszeren kívül további olyan területi szereplők találhatók a városban, akik jelentős és a városi életre meghatározó infrastrukturális és egyéb beavatkozásokat hajtanak végre, ezért ezek a partnerek is bevonásra kerültek fejlesztési igényeik azonosítása céljából.

Összességében megállapítható, hogy a folyamatosan és gyorsan változó gazdasági környezet, az alig néhány hónap alatt az egész világot elérő és addigi szokásainkat megváltoztató pandémia, a 2022 februárban kibontakozó és azóta is tartó orosz-ukrán háború, a kialakult energiakrízis, a felgyorsult klímaváltozás külön-külön is jelentős problémákat okoztak a gazdasági és társadalmi folyamatokban, azonban együttesen teljesen új kihívások elé állítják egy-egy közösség valamennyi szereplőjét, így egy település esetében a városüzemeltetést és városfejlesztést is.

A magyarországi településeknek, így Miskolc városának is, amellett, hogy reagálnia kell az éghajlatváltozás kihívásaira, a digitalizáció által kínált gyors technológia fejlődésre, a váratlan külső helyzetekre, a világ városainak döntő többségével ellentétben nem a túlnépesedés okozta infrastruktúra használattal kell szembenéznie, hanem azzal a ténnyel, hogy drasztikusan csökken a lakosság száma. A településen jelenlévő problémák ellenére (vagy ezen problémákkal együtt is) Miskolc számos olyan adottsággal és erősséggel rendelkezik, melyek megadják a lehetőségét annak, hogy ez a negatív folyamat megálljon és pozitív irányba meginduljon. Rövid távon lehet kezelni egy-egy problémát (például az autóhasználat és ezáltal a károsanyag kibocsátás csökkentését a közösségi közlekedés fejlesztésével), de ahhoz, hogy Miskolc megtartó város legyen és egy élhető otthont jelentsen az itt élők számára, alapvető változásokra van szükség.

Tekintettel arra, hogy a szegregátumok száma és mérete a 2022-es népszámlálást követően hivatalossá váló KSH adatok alapján várhatóan tovább fog növekedni, kiemelten kell foglalkozni a szegregátumok problémáival, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásával.

A demográfiai trendek alapján egyértelmű **cél** volt a mostani tervezési időszakban, hogy **valamennyi beavatkozásnak közvetlenül vagy közvetetten hozzá kell járulnia a város népesség megtartó erejének növeléséhez** is.

Miskolc jó adottságokkal rendelkezik (pl. 2013. évtől kezdődően a Tatár utcai fűtőműből hőenergiával ellátott avasi és belvárosi városrészek primer energia igényének több, mint 50%-át a távhőszolgáltató megújuló, geotermikus energiaforrásból biztosítja, 2020. évben a megújuló részarány az avasi városrészben 68,28%, a belváros esetében 60,31% volt, ami európai szinten is versenyképes szolgáltatást jelent) ahhoz, hogy az eddigi fejlesztésekre és megindult folyamatokra építve elérjen egy klímasemleges városi működést, azaz minimalizálja a károsanyag kibocsátást és közel annyi károsanyag megkötésére kerüljön sor, mint amennyit a városi infrastruktúra kibocsát.

Miskolcon a városi környezet attól válik fenntarthatóvá, hogy minimalizáljuk a környezeti terheléseket, csökkentjük a légszennyezést, a széndioxid-kibocsátást és a vízszennyezést, megszüntetjük a hálózati vízveszteséget, miközben főként megújuló energiaforrásokra támaszkodva a minimalizáljuk energiafelhasználásunkat, a sűrűn lakott belvárosi területeken enyhítjük a városi hőszigethatást, ezáltal is javítva a városlakók életminőségét. Törekedni kell a hulladéktermelés csökkentésére és a hulladékok egyre nagyobb arányú újrahasznosítására, a körforgásos gazdaság erősítésére. Az energetikai mellett fontos az élelmiszerellátás terén is segíteni a város önfenntartó képességének javítását, a helyi (városi és megyei) gazdasági szereplők helyzetbe hozásával, a rövid ellátási láncok megerősítésével, ebben jelentősebb integrátori-támogató szerepkör felvállalásával.

Ezekkel egy olyan élhető és környezeti kitettségnek ellenálló városi környezetet lehet kialakítani, ami segít megtartani a jelenlegi népességet, másrészt visszavonzza a városhoz kötődő fiatalokat, munkaképes korú aktív réteget is. A gazdasági prosperitás biztosítása mellett a klímasemleges városi működés elérése lehet egy olyan kitörési pontja a városnak, amely megkülönböztetheti a régióban lévő többi nagyvárostól és Európán belül is jó gyakorlatot teremt.

1 Helyzetelemzés összefoglalása

1.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása

Miskolc térségi szerepköre

Miskolc az Észak-magyarországi régió legnépesebb városa, járási- és megyeszékhely; a megye és a járás igazgatási, oktatási, kulturális és gazdasági központi szerepből adódóan, népességszámához képest, rendkívül funkciógazdag település. Közlekedési vonzáskörzet alapján a Miskolcot 35 percen belül elérő települések köre túlmutat az agglomerációs gyűrűn, sokkal nagyobb térséget ölel fel. Az M30-as pálya szlovák határig való átadásával az abaúji települések nagy része is elérhető 35 percen belül.

Miskolc méretéből és földrajzi helyzetéből adódóan meghatározó szerepet tölt be a régió gazdaságában; számos megyei közigazgatási-, ill. regionális intézmény és hivatal székhelye (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Főigazgatósága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Törvényszék, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség, ill. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság); regionális jelentőségű kulturális központ (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Kulturális Központ, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Herman Ottó Múzeum).

A város térségi szerepkörének megfelelő és igen kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik, mely a tudatos városkijelölés, városépítés eredménye. Szinte minden intézményre jellemző városi funkció mellett a körzeti vonzás is, mely elsősorban a járás területére terjed ki, de oktatás és egészségügy bizonyos területei esetében megyei ill. országos hatókörű.

Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák

Miskolc teljes népesség száma 2021. január 01-i KSH adat alapján 150 965 fő volt. A város településfejlesztési stratégiájában meghatározott irányokat alapjaiban határozza meg a csökkenő népesség okozta kihívások. A csökkenés üteme 2011-2020 között minden évben meghaladta az országos értéket. Jellemző probléma az elöregedés is, az időskorúak aránya 4,2%-kal nőtt, szintén az országos átlagnál nagyobb mértékben. A természetes szaporodás üteme negatív tendenciát mutat. A vándorlási egyenleg a vizsgált időszakban negatív volt, azonban a megyei adatoknál még így sokkal kedvezőbb a helyzet. A bevándorlások elsősorban a közeli településekről és a közeli városokról történtek, az elvándorlók jelentős része a közeli településekre és közeli városokba költözött, az agglomerációba költözött lakosok többsége továbbra is Miskolcon dolgozik.

Képzettség, foglalkoztatottság

Az iskolázottsági szint növekszik, azaz a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya növekvő tendenciát mutat. Miskolcon 2022-ben a relatív munkanélküliségi ráta 0,76%-kal magasabb volt az országos átlagnál (augusztus), átlagkeresete pedig évek óta több, mint 20%-kal maradt el az országos átlagtól. Az elmúlt tíz évben a regisztrált munkanélküliek száma monoton csökkenést mutatott, hasonlóan a többi megyeszékhelyhez.

Települési civil közösség és a települési identitást erősítő tényezők

Miskolcon a civil szféra jelenléte jelentős, amely hozzájárul a helyi társadalmi kohézió erősítéséhez. A társadalmi szemléletformálásban töltik be a szerepüket, a város kulturális életének szerves részét képezik a civil szervezetek által megrendezett rendezvények (pl. Avasi Borangolás), továbbá a város közösségi életének szervezésében is részt vesznek. A városban működő szervezetek tevékenységük és célcsoportjaik alapján sokrétűek - a klasszikus hagyományőrző körök, a vallási, egészségügyi, szociális és sport tematika köré épült szerveződések is aktívak. A civil szervezetek száma 1061 db, melyekből a legnagyobb arányban a sport, az oktatási, a szociális és az egészségügyi tevékenységek jelennek meg.

Számos közművelődési megállapodás (több mint 50) született, melyek többsége Miskolc város egész területére vonatkozóan határoz meg ellátandó feladatokat, mint például szemléletformáló tevékenység, hagyományőrző rendezvények, a helyi közösségi élet segítése, tudományos ismeretterjesztés, művészeti tehetséggondozás, Miskolc város kulturális értékeinek feltárása és közzététele, a lokálpatriotizmus erősítése stb. A szociális ellátások egy részét ellátási szerződés keretében civil nonprofit szervezetek látják el a városban.

A város a közösségi művelődés, kultúra, sport területén is széles körű szolgáltatási portfólióval áll a lakosság rendelkezésére. A városban két színház üzemel, az országosan is elismert és látogatott Miskolci Nemzeti Színház és a kiemelt minősítésű Csodamalom Bábszínház. A Miskolci Szimfonikus Zenekar szintén nemzeti minősítéssel rendelkezik és ennek megfelelően látja el feladatait. A városi fenntartásban működő, megyei hatókörű Herman Ottó Múzeum mellett más fenntartású múzeumok is működnek. Az elmúlt 10 évben a múzeumi látogatók száma 2,5 szeresére nőtt. A 6 teljes egészében városi tulajdonban lévő mellett 2 többségi és 3 kisebbségi városi tulajdonban lévő sportszervezet is működik Miskolcon. Az elmúlt időszakban valósult meg a Selyemréti Strandfürdő fejlesztése, az Ellipsum Élményfürdő kialakítása, a Jégcsarnok fejlesztése és a kültéri sportpályák kialakítása (rekortán futópálya).

Miskolc egyik legjellegzetesebb építménye az Avas hegyen épült Avasi kilátó, amely szintén Miskolc egyik jelképévé vált. 2022-ben megkezdődött a kilátó és környezetének felújítása és funkciókkal, élettel történő megtöltése. Elkészült a többszintes játszótér, gördeszkapálya és kutyás agility pálya, valamint elkészültek a kilátó felújításának tervei is, mely fejlesztéseket a miskolci lakosok nagy érdeklődéssel várnak. Az Avasi Borangolás Miskolc szívében, az Avas-hegyen megrendezésre kerülő különleges hangulatú borgasztronómiai fesztivál, illetve ennek népszerűségét kihasználva egy kisebb és gyakrabban megrendezésre kerülő bor-gasztronómiai rendezvénysorozat az Avas-hegy pincesorain az Avasi Kvaterka is. A Miskolci Kocsonya Fesztivál Miskolc legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja, a nemzetközi filmes szakmában előkelő rangot vívott ki a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Ismétlődő népszerű programok térségi ismertséggel a Régiségvásár, a Miskolci Termelői Nap.

Intézményrendszer (közszolgáltatások)

A város humán infrastruktúrája fejlett. Miskolc Megyei Jogú Városa által fenntartott bölcsődék (10 telephelyen) mellett további 11, egyházi és alapítványi bölcsőde működik a város területén. Oktatás területén az alaptól a felsőfokig minden szinten megfelelő választási lehetőség áll rendelkezésre az intézmények tekintetében. Az intézmények fenntartása nemcsak önkormányzati, hanem állami, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is működnek. Az oktatási intézmények infrastrukturális megújítása folyamatban van az elmúlt 30 évben, de még nem mindig sok ingatlan nem került sorra. Az általános iskolások száma 2014 óta folyamatosan csökken, 2019-ben 11 ezer feletti. Az általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma magas, közel 20%-kal felette van a 2019-es országos átlagnak. A más településekről bejáró általános iskolások aránya az elmúlt évtizedben nem változott számottevően, 10-11% között mozgott. Borsod-Abaúj-Zemplén megye is vezető szerepet lát el a duális oktatás terén azzal, hogy a legtöbb – duális rendszerben tanuló – diákot tudhatja magáénak. A képzési forma a középfokú oktatásban és a felsőoktatásban egyaránt jelen van. A munkaerőpiacra való felkészültséget segítik azok a duális képzések is, melyek 2015 óta vannak jelen a Miskolci Egyetemen.

Az egészségügyi alapellátás és szakellátás teljeskörűen biztosított a településen, a szakellátás terén a várólisták az országos trendeknek megfelelően alakulnak. Az egészségügyben jelentkező humánerőforrás problémák Miskolcon is kihívás elé állítják az ellátás folyamatos biztosításának megszervezését. Az alapellátás területén a jelenleg praxisban lévő háziorvosok átlagéletkora miatt a következő 5-10 évben kiemelten fontos lesz az utánpótlás biztosítása. A városban 5 kórházi egységben folyik járó- és fekvőbeteg ellátás.

Az Önkormányzat minden kötelező önkormányzati feladat ellátásának eleget tesz. A kapacitások minden esetben maximális kihasználtsággal működnek. A szociális ellátások közül leginkább a bentlakásos intézmények küzdenek férőhely és kapacitás-hiánnyal.

Gazdasági szerkezet és dinamika

Az elmúlt 10-15 évben egyértelműen megindult Miskolcon a gazdasági struktúraváltás; a regisztrált gazdasági szervezetek száma nőtt, többségük egyéni, ill. mikro- és kisvállalkozás. A városban és környékén megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztések kedvező hatással voltak Miskolc tőkevonzó képességére; erősödött a város K+F+I potenciálja; a Miskolci Egyetem kutatási és szolgáltatási portfóliója szintén pozitív hatással van a tőkevonzó képességre. A bányászat és a kohászat leépülése miatt megszűnt munkahelyeket a szolgáltató és a gépjárműipar megjelenése tudta pótolni. A következő években a foglalkoztatottság javítása már a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását kell szolgálja. A helyi vállalkozások nemzetgazdasági ágankénti megoszlása azt mutatja, hogy az elmúlt években csökkent az építőipar, a villamosenergiaipar és a kiskereskedelem súlya. A város 10 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozása közül az első 5 helyen 4 gépipari vállalkozás (Robert Bosch Energy and Body Systems és Robert Bosch Power Tool Kft., a Joyson Safety System Hungaria Kft. és a Starters Automotive Hungary Kft.), továbbá egy közmű szolgáltató (MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft.) található.

A város fejlődő ágazatai, melyek beléphetnek a húzóágazatok közé; a fémipar, a fémfeldolgozás, az energetika, az elektronika, informatika, a kereskedelem és a vegyipar. Miskolcon fejlődő stratégiai ágazat lehet még továbbá a modern nehézipar. A modern anyagtechnológiai gyártók, illetve a modern gépgyártás a gépiparon belül a városban ma is meghatározó mind árbevétel, mind foglalkoztatotti létszám vonatkozásában.

Miskolc a régió legjelentősebb K+F+I központja. Részben ennek is köszönhető, hogy jelentős számú, húzóágazatokhoz kapcsolódó klaszter együttműködés segíti a gazdasági növekedést. A Miskolci Egyetem a térségi innovációs ökoszisztéma meghatározó szereplője.

A város gazdasági életének jelentős szereplője a turisztikai ágazat is. Nagyfokú, szinte ugrásszerű növekedést figyelhettünk meg a kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételeiben és az IFA befizetésekben 2015-től kezdődően, melyet csak a COVID járvány tört meg a 2020-as évben. A turizmus, a turizmusra épülő szolgáltatások újraindítása és helyreállítása kiemelt stratégia feladata a városnak a 2021-27-es fejlesztési időszakban.

2020-ban Miskolcon a legtöbb vállalkozás a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatban tevékenykedett, ezt követik az ingatlanügyletek szolgáltatási ágazatban és a kereskedelem, gépjárműjavítás területén működő vállalkozások csoportja. A regisztrált a vállalkozások közel negyede 0 vagy ismeretlen számú foglalkoztatottat alkalmaz, több, mint 70 %-a pedig 1-4 fő alkalmazottal rendelkezik.

Miskolc MJV Önkormányzata esetében a településfejlesztési források nagysága a teljes kiadáshoz viszonyítva az elmúlt 10 évben elég széles tartományban mozgott; 7 – 37% között, de átlagosan évente 17% az értéke.

Természeti és táji adottságok

Miskolc a Bükk hegység keleti oldalán, a Szinva-patak, a Hejő-patak és a Sajó-folyó völgyében, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik. Miskolc területe 236,66 km², a belterületi rész szélessége kelet-nyugat irányban 19 km, észak-dél irányban 10 km. A város területének domborzata változatos, felszíne lépcsőzetes szerkezetű, legmagasabb fekvésű területe a Bükk-fennsík (703 m csúcsmagassággal), a terület az alföldi Sajó-Hernád sík hordalékkúp síkságáig mélyül.

A természeti ökoszisztémák a várost határoló Bükki Nemzeti Park területén kevés zavarás mellett megfelelő állapotúnak tekinthetők. A város természeti értékekben bővelkedik ideértve számos barlangot, forrást, különleges természeti képződményt, helyi arborétumot is.

Zöldfelületi ellátottság

A zöldfelületi ellátottság jó. Az erdők, zöldterületek, fasorok, zöldsávok, nagy zöldterülettel rendelkező intézmények területe esetében a zöldfelületi ellátottság 740,31 m2/fő. Miskolc belterülete zöldfelületi elemekkel jól ellátott, azonban a zöldfelületek eloszlása egyenetlen, a városi zöldfelületek valódi hálózati rendszerbe nem integrálódnak. A településen belül meglévő zöldterületek (közparkok, közkertek; lakótelepi zöldfelületek; zöldsávok, fasorok; zöldfelületi jellegű intézmények, intézményi jelentős zöldfelületek; magánkertek; belterületi erdők) értékesek és teljes mértékben megőrzendők. A zöldfelületek igénybevétele jelentős, állapotuk több esetben leromlott, a zöld sávok, fasorok mennyisége nem elegendő.

Naprakész zöldfelületi kataszterrel a város nem rendelkezik, a meglévő GISPÁN alapú adatbázis aktualizálása megkezdődött.

Közművek és klímatudatosság, energiahatékonyság

A város csatornázottsága 2020-ban megközelítőleg 94 %-os, mely megyei, illetve az országos átlagot is megelőzi. Kiemelt problémát jelent azonban a városban a meglévő alap közműhálózatok leromlott műszaki állapota. Jelenleg a közüzemi ivóvízhálózat hossza 685,44 km, 571 km hosszúságú szennyvízcsatorna van; korösszetételéből és műszaki állapotából adódóan folyamatos megújításra szorul. A fejlesztések ellenére évről évre jelentős hálózati vízveszteség terheli a rendszert, melynek értéke 2020-ban már 44-45% volt, a rendszerbe a betáplált vízmennyiség a felhasznált vízmennyiségnek ma már közel duplája.

Az összes szolgáltatott villamos energia mennyisége folyamatosan növekszik az elmúlt 10 évben, a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége pedig folyamatosan csökken az elmúlt 20 évben.

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. hőtermelési és hőszolgáltatási tevékenysége Miskolc közigazgatási területére terjed ki, alaptevékenysége során 32 ezer lakossági és közel ezer egyéb közületi felhasználó részére nyújt távhő – és használati melegvíz – szolgáltatást. A távfűtési rendszerbe bekötött lakóingatlanok aránya magas 42%. A hőszolgáltató tulajdonában lévő berendezések életkora igen magas, átlagosan 30 év feletti, a vezetékhálózat átlagos életkora sajnos még ennél is magasabb 40 év feletti. A Tatár utcai fűtőműből hőenergiával ellátott avasi és belvárosi városrészek primer energia igényének több, mint 50%-át MIHŐ Kft. megújuló, geotermikus energiaforrásból biztosítja. 2020. évben a megújuló részarány az avasi városrészben 68,28 %, a belváros esetében 60,31% volt. Cél, hogy a jelenleg földgáz tüzeléssel üzemelő kisebb hőkörzetek összevonásával a geotermikus energiával kiszolgált belvárosi hőkörzetre kapcsolással megteremtse a megújuló energia kapacitásainak nagyobb arányú kihasználását, valamint a távhőtermelői és távhőszolgáltatói rendszerek korszerűsítésével a harmadik generációs (alacsony hőmérsékletű) távhőszolgáltatást. Ehhez szükséges a lakásállomány energetikai korszerűsítése is, napelemek telepítése a panelházak tetejére.

A levegőminőség tekintetében legjelentősebb szennyezőanyag a szállópor, az egészségügyi határérték túllépések száma 2016-2018 között nőtt, 2019-es és 2020-as csökkenés a pandémiás korlátozásokra vezethető vissza. Nagy területen okoz környezeti konfliktust a közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés, a 3-as és a 26-as főút is érinti a város központját, de a belterületi utak is túlterheltek a nappali időszakban, ráadásul a nagyarányú a nehézgépjármű forgalom. A Bosch-út folytatásaként épülő elkerülő út várhatóan mérsékli majd az áthaladó közúti forgalmat, ezáltal jelentősen csökkeni fog a zajterhelés is.

A felszín alatti vizek közül a kiváló minőségű karsztvizek a város ivóvízellátásához, míg a meleg vizű (30°C) források a város fürdőkultúrájához járulnak hozzá. A város vízigényét a bükki és részben hegységperemi hidegvizű karsztvízforrásokkal elégítik ki.

A Miskolcon keletkezett hulladék a Hejőpapi regionális hulladéklerakó telepre kerül. A városban jelenleg 3 hulladékudvar és egy újrahasználati központ is működik. A körforgásos gazdaságban fontossá váló ipari szimbiózis lehetősége a várostérség kiaknázatlan potenciálja.

Miskolc MJV rendelkezik Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervvel (SECAP)1, mely 2019-ben készült el. A város vállalta, hogy követi a Green city alapelveit, tiszteletben tartja a Milánói Zöld Charta pontjait, alkalmazza a Green City Akkreditációs Pontrendszert a várost érintő fejlesztés elindításában és végrehajtásában. Miskolc MJV 2013-ban elkészítette a város Fenntartható Közlekedési Tervét (SUMP) is és még ebben az évben Fenntartható Fejlődés Stratégiát fogadott el. 2015-ben csatlakozott az európai Polgármesterek Szövetségéhez, mellyel vállalta, hogy legalább 20%-kal mérsékeli a CO_2-kibocsátás mennyiségét (2008 választott bázisévhez képest) és Fenntartható Energia Akciótervet dolgozott ki (SEAP), a cselekvési terv végrehajtásáról kétévente jelentést állít össze. A megújuló energiafelhasználás mértékét folyamatosan igyekszik növelni a város a lakosait ellátó közmű rendszerekben, jelenleg a felhasznált távhő előállításának 51,3%-a megújuló energiából származik. A megújuló energiafelhasználás jelentős részét teszi ki a geotermia.

A települési klímatudatosságot a településen számos önkormányzati és civil program segíti.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022 januárjában pályázatot nyújtott be az Európai Green Deal keretében megvalósuló „100 klímasemleges város misszió” nevű Európai Uniós programra. Az Európai Bizottság érdemesnek találta Miskolc részvételét ebben a pilot programban, így a város kiválasztásra került további 100 másik európai várossal egyetemben. A résztvevő városoknak vállalniuk kell, hogy 2030-ra nettó zéró karbonkibocsátásúvá válik a működésük. Ennek érdekében egy városi klímaszerződés (City Climate Contract) megkötésére kerül sor az Európai Bizottsággal, amely után a város számára dedikált forrásszerzési lehetőségek szabadulnak fel. A klímaszerződés aláírásához a városnak 2022. év végéig el kell készítenie a 2030-ig szóló Klímasemleges akciótervét (Action Plan), valamint az ebben megfogalmazott tevékenységek finanszírozását bemutató Beruházási tervet (Investment Plan). A városi zöld és digitális átállást támogató akcióterveknek ezen tervezési folyamattal összhangban, erre épülve kell elkészülnie.

Közlekedési hálózat és minősége

Miskolc Közép-Európa kiemelt közlekedési folyosóinak metszéspontjában fekszik, a város fontos szerepet tölt be a környék közúti és vasúti közlekedésében, egyben a Via Carpatia fontos közlekedési csomópontja. Az M30-as autópálya és autóút Miskolc gyorsforgalmi kapcsolatát teremti meg az M3-as autópályán keresztül Budapesttel, Debrecennel és Nyíregyházával, egyben keleti elkerülő útként is funkcionál. 2021-ben elkészült az M30-as autópálya Miskolcot és Tornyosnémetinél a szlovák–magyar határt összekötő szakasza. Miskolcról óránként vasúti InterCity járatok indulnak Budapestre és egyéb

---

[1] NKM Optimum Zrt.: Miskolc MJV Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP), 2019

nagyvárosokba, napi 7 alkalommal Intercity vonatok is áthaladnak a városon Kassa irányába. A Debreceni és a Kassai Nemzetközi Repülőtéren keresztül elérhetők Európa nagyvárosai.

Több országos törzshálózati vasúti pálya halad át a városon, Miskolc Tiszai Pályaudvar rendező pályaudvarral is rendelkezik, de RoLa rendszerű kapcsolat nincs. Vasúti- tehergépjármű átrakodó logisztikai központok kialakítása szükséges elsősorban az északi és déli ipari park, illetve vizsgálandó a Gömöri pályaudvar területéhez kapcsolódóan.

A közösségi közlekedéséről a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. gondoskodik. A város közösségi közlekedési hálózata két tengelyvonal (Észak-Déli és Kelet-Nyugati) mentén szerveződik. Ennek metszéspontjában található a Búza tér, ahol a távolsági buszok és néhány városi autóbusz viszonylat végállomása is található. A villamosvonal tengelyén, illetve az azzal párhuzamos tehermentesítő útszakaszokon autóbuszok is közlekednek. Az észak-déli tengelyen csak autóbusz forgalom van. A kötöttpályás villamos közlekedés fejlesztése szükséges az észak-déli tengelyen, illetve be kell kötni a hálózatba a Búza teret, esetlegesen a Gömöri pályaudvart. A buszhálózatot a villamosvonalakra ráhordóan kell átalakítani.

A város közúti hálózata eltolt kereszt alakú, mely kiegészül gyűrűs szerkezetű, kevés körirányú elemmel. Az önkormányzati belterületi utak hossza 527 km, melyből 424 km burkolt, 103 km burkolatlan. Állami belterületi utak hossza 42 km, mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. A főutak bevezető szakaszai túlterheltek, a belső területeken kapacitáshiánnyal küzdenek, ami torlódásokat és növekvő környezeti terhelést okoz, beavatkozás hiányában további romlásra kell számítani. Az elkerülő úthálózat további fejlesztése szükséges a forgalomcsillapítás és a tranzitforgalom kiszorítása érdekében. Forgalom csillapítási stratégia megalkotása szükséges különösen a belváros, a lakótelepek, illetve Martin-kertváros tehermentesítése érdekében. Fő lakossági konfliktus forrás az utak, járdák lépcsők leromlott állapota, a megnövekedett forgalomból adódó belvárosi zsúfoltság és dugók kialakulása, az elkerülő utak hiánya, a külső városrészekből a belvárosba jutás nehézsége. Jelentős torlódások a reggeli és délutáni időszakokban tapasztalhatók, a parkolás időszakosan és a belvárosi területeken egyre inkább probléma.

Miskolcon legjellemzőbb a felszíni parkolás. Ezt egészíti ki a három mélygarázsban és 1 parkolóház, illetve a belvárosban több magánterületen is üzemeltetnek parkolót. Ennek ellenére a parkolási nehézségek is kiemelt lakossági problémákat jelentenek. A városi parkolási stratégia kidolgozása mellett több ponton strukturált P+R rendszer kialakítása szükséges.

A városban a kerékpáros közlekedés kedveltsége folyamatosan növekszik, elterjedésének határt szab, hogy fő irányokban sem teljes az infrastruktúra kiépítettsége, összefüggő városi strukturált kerékpáros hálózat egyelőre nincs. A város alapvető közlekedésfejlesztési céljai között szerepel a kerékpáros közlekedés fejlesztése. Jelenleg a kerékpárút hálózat 16,1 km hosszú, melynek csak harmada önálló kerékpárút, nagy része elválaszott gyalog és kerékpárút, illetve kerékpársáv. A közösségi kerékpár rendszere a közeljövőben kiépülhet a városban. A környező településekkel összeérő új kerékpárutak kivitelezés alatt állnak. Tervezett a Szinva Zöld folyosó, Diósgyőr-Lillafüred kerékpárút.

Miskolc SWOT elemzése a megalapozó dokumentum 2.2.1.1. fejezetében található.

A város problémáit és értékeit bemutató táblázat a megalapozó dokumentum 2.2.2. fejezetében ismerhető meg, annak térképi ábrázolása itt jelenik meg:

1. térkép: Miskolc probléma térképe


1. Barnamezős terület
1. Barnamezős terület
1. Barnamezős terület
1. Barnamezős terület
1. Barnamezős terület
2. Iparterület kevés
3. Szegregátum
3. Szegregátum
3. Szegregátum
3. Szegregátum
3. Szegregátum
4. Közl. infrastruktúra
4. Közl. infrastruktúra
4. Közl. infrastruktúra
Miskolci Állatkert
1. Barnamezős terület
3. Szegregátum
Tesco Extra
17. Vállalkozói infras...
1. Barnamezős terület
3. Szegregátum
Auchan
4. Közl. infrastruktúra
10. Turizmus - minőség...
LILLAFÜRED
DIÓSGYŐR
3. Szegregátum
Miskolc
1. Barnamezős terület
4. Közl. infrastruktúra
BÁBONYIBÉRC
MARTINKERTVÁROS
KEREKDOMB
Miskolci Egyetem
Tesco
8. Közösség
TAPOLCAFÜRDŐ
Bükkszentkereszt
Google My Maps
10. Turizmus - minőség...
MISKOLCTAPOLCA
Auchan Áruház
2. Iparterület kevés
Csillagda

🟧 Infrastruktúra
🟦 Társadalom
🟪 Épített környezet
🟥 Gazdaság
🟩 Környezet

Forrás: saját szerkesztés

A problémák közül az alábbiak az egész várost érintik:

- Infrastruktúra:
  - 5. Hálózatos infrastruktúra állagromlása: vízi közművek részben elavultak, nem teljeskörű városi szennyvíz hálózat, csapadékvíz elvezetési rendszer hiányos és korszerűsítésre is szorul
  - 6. Közvilágítás korszerűsítésre szorul (ahol nem energiahatékony)
  - 9. Szürke infrastruktúra problémái: elavult városi úthálózat (nem megfelelő műszaki állapotú és szűkös kapacitású úthálózat), elégtelen parkolási lehetőségek, P+R parkolók hiánya a városhatáron és a belváros határán
- Környezet:
  - 7. Légszennyezettség: lakossági eredetű nyílt téri hulladékégetés, avarégetés, nem megfelelő tüzelőanyaggal történő fűtés
  - 12. Magas a burkolt felületek aránya, zöldfelületi rendszer hiányos
  - 15. Városi rekreációs területek állapota elhanyagolt: zöld rekreációs területek elhanyagolt állapota, leamortizálódott meglévő játszóterek, kutyás szabadidős területek hiánya, vonalas infrastruktúra kiépítetlen. A naprakész zöldfelületi kataszter hiánya és környezeti információs rendszer fejlettlensége a klímaváltozás hatásaira való felkészülést és reagálást hátráltatja.
  - 18. Magas zajterhelés a város egyes részein (zajtérkép)
- Épített környezet:
  - 11. Oktatás-nevelés kapacitásai szűkösek és leromlott állapotúak (infrastrukturális elmaradottság)
  - 16. Elavult épített környezet: energetikailag korszerűtlen épületek, leromlott városrészek, szlömösödés

- Társadalom
    - 13. Nem megfelelő közbiztonság
    - 19. Hiányos kulturális infrastruktúra: modern rendezvény infrastruktúra hiánya, belvárosi rendezvények túlsúlya – Rendezvényhiányos városrészek

1. térkép: Miskolc érték térképe


1. Elérhetőség kiváló
1. Elérhetőség kiváló
2. Ipari Parkok
2. Ipari Park
2. Ipari Park
5. Helyi piac
5. Helyi piac
6. Egyetemváros
10. Turisztikai értékek
10. Turisztikai értékek
10. Turisztikai értékek
10. Turisztikai értékek
Miskolci Állatkert
15. Kikapcsolódási leh...
Tesco Extra
2. Ipari Park
M30
Mártabánya
Lillafüred
ki Nemzeti park
25. Diósgyőri vár
Diósgyőr
2. Ipari Park
Miskolc
10. Turisztikai értékek
1. Elérh
Felsőzs
Martinkertváros
Miskolci Egyetem
6. Egyetemváros
Hejőcsaba
Tapolcafürdő
Bükkszentkereszt
Csillagda
Répáshuta
Google My Maps
10. Turisztikai értékek
Miskolctapolca
Auchan Áruház
2. Ipari Parkok
1. Elérh
21. Borospincék
Térképadatok

Forrás: saját szerkesztés

🟧 Infrastruktúra
🟦 Társadalom
🟪 Épített környezet
🟥 Gazdaság
🟩 Környezet

Az alábbi értékek az egész várost átszövik:

- Infrastruktúra:
    - 18. Magas a közművesítettség
- Környezet:
    - 3. Megújuló energiaforrások - geotermia hasznosítás - magas részaránya a távhő szolgáltatásban
    - 4. Közösségi közlekedés zöld fejlesztése (gépjárműpark)
    - 8. Sokféle sportolási lehetőség (rekortán futópályák, műfüves felújított pálya, felnőtt fitnesz területek, uszodák, jégkorcsolya-pálya, atlétika pálya, teniszpályák stb.)
    - 9. Védett természeti területek, természeti értékek
- Épített környezet:
    - 7. A városban nagy számban vannak műemlékek és turisztikai jelentőségű épületek (védettség alatt álló épületek)
    - 11. Régészeti lelőhelyek, műemlékek
    - 12. Megújuló bérlakás állomány
- Társadalom
    - 13. Térfigyelő kamerák

- 19. Népszerű és térségileg / országosan is ismert városi rendezvények: Avasi Borangolás, Kvaterka, Kocsonya Fesztivál, GasztroPLACC, CineFest, Múzeumok Éjszakája, Szinva Örökség Napok stb.
- 20. Egészségügyi és szociális szolgáltatások széles köre elérhető a városban

1.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása

A KSH felosztásában Miskolc 32 városrészre tagolódik, a beépítési mód és a lakáskörülmények függvényében. Tekintettel arra, hogy az elemzés szempontjából nehézkes lenne a 32 városrész áttekintése, ezért ésszerű összevonásokat tettünk és 17 városrészre redukáltuk a területek számát, követve a korábbi (2014-2020-as) Integrált Településfejlesztési Stratégia által alkalmazott lehatárolást.

Vannak városrészek, melyek nagyobb része lakóterületi funkciójú terület (jellemzőek a lakótelepek és a kertvárosias, családi házas beépítésű), míg vannak, ahol nagyobb területen intézmények vagy iparterület is található, így ott munkahelyi zónák a dominánsabbak (pl. Bosch környéke, cementgyár környéke stb.).

A legmeghatározóbb megállapításokat az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- Az Avas városrész magába foglal egy lakótelepet, amely tíz és félezer lakásával az ország egyik legnagyobb lakótelepe.
- A Belváros északi része városias, közlekedési csomópont jellegű, a déli rész belvárosi jellegű. A Deák Ferenc tér környéke városias, belvárosi lakó- és kiskereskedelmi zóna, hivatali városnegyed.
- Az Egyetemváros intézményi, valamint zártkertes beépítésű; alapvetően oktatási, K+F+I funkciójú terület; eklektikus épület struktúrával.
- Miskolc – Tapolca vegyes intenzitású, családi házas beépítésű lakó-, rekreációs- és üdülési funkciókkal rendelkező városrész.
- Lillafüred szintén falusias beépítésű, turisztikai célú helyszínek és szolgáltató területek.
- Miskolc Közép városrészen a DAM volt területe barnamezős iparterület. Egykori vasmű lakótelep hagyományos beépítésű munkáslakótelep.
- Lyukóvölgyben alacsony státuszú, zártkertes, lakóterületi beépítésű terület.
- A szegregációval veszélyeztetett területek ellentétjeként Miskolc egyes városrészei vonzzák a magasabb társadalmi státusszal rendelkezőket. Itt a magasabb iskolai végzettségű, jobb jövedelmi helyzetű lakosság aránya magasabb, mint a város egyéb városrészeiben. Az elemzések alapján az Avas-Kelet, Népkert városrész, ill. Miskolctapolca a kiemelt terület.

Szegregátumok

A KSH a 2011. évi állapotnak megfelelően Miskolcon 13 szegregátumot határolt le. 1 telep felszámolása azóta megvalósult (Békeszálló telep). A mélyszegénységben élő lakosságot érintő egyik legsúlyosabb probléma a lakhatási szegénység – egyes, főként külterületi szegregátumokban jellemző - a nem lakhatási célú lakásokban történő életvitelszerű tartózkodás, komfort nélküli vagy félkomfortos lakásokban. A hátrányos helyzetű roma családok esetében a legnagyobb probléma a megfelelő lakhatás hiánya, amely az elmúlt időszakban sem változott pozitív irányban. A szennyvíz elvezetés - elsősorban külterületeken - nem megoldott, amely egészségügyi és higiéniai kockázatokat hordoz magában. Jellemző továbbá a szemét elszállítás hiánya, amely illegális hulladéklerakók kialakulását eredményezi, ezzel együtt a rágcsálók elszaporodását a lakókörnyezetek közvetlen közelében. Egyes városrészeken a hiányzó közművek kiépítésének magas költségeit tovább drágítják a geomorfológiai adottságokból következő problémák (átemelő szivattyúk telepítése a magassági problémák kiküszöbölésére, instabil talajszerkezet megerősítése stb.).

Jelenleg az 5 legnagyobb szegregátum[2] Miskolcon, mely a többi szegregátummal együtt részletesen az antiszegregációs programban kerül bemutatásra:

- Lyukóvölgy (külterület)
- Muszkás telep
- Vasgyár - Számozott utcák
- Tetemvár
- Bábonyibérc

A társadalmi konfliktusok kialakulását a műszaki/infrastrukturális elmaradottság egyértelműen mélyíti. „A szegregátumok felszámolásának szintén 2011. évtől történő felgyorsult gyakorlati megvalósulása városfejlesztési koncepciók, ingatlangazdálkodási tervek alapján történik, a fejlesztéseket a gazdasági és a környezeti fenntarthatóság egymást erősítő logikája mentén szabad csak megvalósítani, amibe beletartozik többek között a környezettudatos város- és épületrehabilitáció.”[3]

---

[2] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezdeményezése: Munkacsoport a leszakadó városrészek integrációjának elősegítésére Tanulmány 2020-2021

[3] Miskolc MJV Bűnmegelőzési Stratégiája (2021-2026) 7.5.1. Szegregátumokkal kapcsolatos teendők

2 Középtávú célok és azok összefüggei

2.1 Jövőkép

Miskolc jövőképe alapján egy olyan város, ahol megállt a több évtizede tartó népességfogyás köszönhetően a mindenki számára egyenlő módon hozzáférhető színvonalas köz- és magánszolgáltatásoknak, a megfelelő számú és minőségű munkahelyeknek és a jó városi közbiztonságnak.

Miskolc a klímaváltozás ellenére is a legélhetőbb magyarországi nagyváros; köszönhetően természetközeliségének, egybefüggő, igényesen kialakított zöldterületeinek, erdeinek, hegyeinek, ivóvíztisztaságú karsztvizeinek és jó levegőjének.

A város társadalmilag és környezetileg fenntartható módon működik, a kialakított városi infrastruktúra a helyi igényeken és fenntarthatósági szempontokon alapszik. A város működésének karbonkibocsátása közel nulla, a lakosság szemléletében erőteljesen jelen van a környezettudatosság.

A társadalmi jólétet a város térségi gazdasági központi szerepe biztosítja, amely a magas hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztésre és az innovációra épül. A város társadalmi kohéziójának alapját a lokálpatrióta fiatalok, az erős családok, valamint a megbecsült idősek jelentik.

A település a megyeszékhelyi szerepe mellett többféle központi szerepkört is ellát:

- Borsod (az egykori Borsod vármegye; északi iparvidék és déli Mezőség) természetes központja,
- a Bükk központja, Tokaj-Hegyalja / Zemplén kapuja
- Kassa-Miskolc gazdasági és turisztikai tengely meghatározó városa,
- a Via Carpatia európai közlekedési folyosó fontos logisztikai csomópontja,
- Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna egyik központja,
- Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros ipari és innovációs technológiai tengely meghatározó szereplője

2.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása

2.2.1 Városi szintű átfogó célok, középtávú stratégiai és részcélok

A stratégia tervezése során a város a 2014-es integrált településfejlesztési stratégiájából és a 2014-2030 Településfejlesztési Koncepciójának vizsgálatából indult ki (továbbá felhasználásra kerültek az elmúlt időszakban készült ágazati stratégiák is), de a megváltozott kihívások és szükségletek alapján teljesen újra definiálta a jövőképét és célrendszerét, amit az FVS-ben rögzített. **Az FVS-ben meghatározott célrendszert Miskolc város vezetői elfogadták, így az ITS-ben is ugyanezen célrendszert visszük tovább.**

1. ábra: Miskolc ITS célrendszer



Jövőkép

Miskolc olyan város, ahol megállt a több évtizede tartó népességfogyás köszönhetően a mindenki számára egyenlő módon hozzáférhető színvonalas köz- és magánszolgáltatásoknak, a megfelelő számú és minőségű munkahelyeknek, a jó városi közbiztonságnak. Miskolc a klímaváltozás ellenére is a legélhetőbb magyarországi nagyváros, köszönhetően természetközeliségének, egybefüggő, igényesen kialakított zöldterületeinek, erdeinek, hegyeinek, ivóvíztisztaságú karsztvizeinek, jó levegőjének. A város társadalmilag és környezetileg fenntartható módon működik, a kialakított városi infrastruktúra a helyi igényeken és fenntarthatósági szempontokon alapszik. A város működésének karbonkibocsátása közel nulla, a lakosság szemléletében erőteljesen jelen van a környezettudatosság. A társadalmi jólétet a város térségi gazdasági központi szerepe biztosítja, amely a magas hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztésre és az innovációra épül. A város társadalmi kohéziójának alapját a lokálpatrióta fiatalok, az erős családok, valamint a megbecsült idősek jelentik. A település Kassa-Miskolc gazdasági és turisztikai tengely meghatározó városa, a Via Carpatia európai közlekedési folyosó fontos logisztikai csomópontja.

Átfogó célok

- Miskolc népességmegtartó képességének növelése a lakosság életminőségének javulásával, fenntartható infrastruktúra és szolgáltatások biztosításával, a környezeti adottságok és természeti értékek megóvásával
- Korszerű infrastruktúrára épülő, modern, versenyképes, tudásalapú térségi gazdasági központ kialakítása a helyi gazdaság erősítésével

Stratégiai célok

- S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások
- S2. Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása
- S3. Városi klímaadaptáció és dekarbonizácó
- S4. Modern, versenyképes gazdaság

Részcélok

- R1.1 Humán közszolgáltatások minőségi fejlesztése
- R1.2 Miskolc kulturális-, szabadidős- és sportinfrastruktúrájának komplex fejlesztése
- R1.3 Miskolci civiltársadalom fejlesztése
- R1.4 Közösségfejlesztés lakossági programok megvalósításával
- R1.5 Komplex társadalmi felzárkóztatás
- R1.6 Városi közbiztonság javítása
- R1.7 Komplex lakhatási program

- R2.1 Miskolc és várostérsége fenntartható közlekedésfejlesztése
- R2.2 Települési hálózatos infrastruktúra karbonsemlegességre törekvő fejlesztése
- R2.3 Városrészi központok környezetileg fenntartható infrastruktúra- és funkcionális fejlesztése
- R2.4 Meglévő városi infrastruktúra digitalizálása
- R2.5 Ügyfélbarát digitális közszféra szolgáltatások fejlesztése

- R3.1 Fenntartható energiaellátás biztosítása a megújuló energia részarányának növelésével, fosszilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentésével
- R3.2 Klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése a városi környezet fejlesztésével – zöld és kékinfrastruktúra fejlesztések
- R3.3 Városi épületállomány energetikai felújítása
- R3.4 Fenntartható hulladékgazdálkodás
- R3.5 Lakossági szemléletformáló programok

- R4.1 Miskolc ipari parkjainak és iparterületeinek fejlesztése
- R4.2 Miskolc és a várostérség gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése
- R4.3 Térségi K+F+I ökoszisztéma létrehozása
- R4.4 Fenntartható turizmusfejlesztés
- R4.5 Körforgásos és helyi gazdaságfejlesztés
- R4.6 Foglalkoztatást segítő programok

Horizontális célok

- H1. Várostérségi zöld átállás
- H2. Várostérségi digitális átállás
- H3. Esélyegyenlőség biztosítása
- H4. Reziliencia és rugalmas alkalmazkodóképesség

Forrás: saját szerkesztés (FVS)

Miskolc város **átfogó céljai** a következők:

2. ábra: Miskolc átfogó céljai


Miskolc népességmegtartó képességének növelése a lakosság életminőségének javulásával, fenntartható infrastruktúra és szolgáltatások biztosításával
Korszerű infrastruktúrára épülő, modern, versenyképes, tudásalapú térségi gazdasági központ kialakítása
Miskolc 2030

Forrás: Saját szerkesztés

A város népességmegtartó képességének erősítése és – hosszabb távon – a növelése csak úgy érhető el, ha Miskolc város lakosságának az életminősége javul; egyrészt a városi infrastruktúra fenntartható fejlesztésével, másrészt a városi és térségi szolgáltatások biztosításával és minőségi fejlesztésével. Az infrastruktúra alatt mind a három terület integrált fejlesztését értjük: zöld (belterületi zöldfelületek, zöldterületek és külterületi zöldfelületek, védett természeti értékek integrált, hálózatba kapcsolható fejlesztése), kék (vízfolyások, vízfelületek rehabilitációja és bővítése) és szürke infrastruktúra (közlekedési felületek, közmű hálózat, épület állomány fejlesztése).

Miskolc, mint gazdasági központ átfogó cél elérése is több terület együttes fejlesztésével valósítható meg: egyrészt itt is kiemelt terület a korszerű infrastruktúra jelenléte, de ugyanennyire fontos, hogy versenyképes gazdasága legyen a városnak, mely modern, alkalmazza a K+F eredményeit, épít a város tudásbázisára, reagál a XXI. század kihívásaira és reziliens.

Az átfogó célok megvalósulását **4 stratégiai cél** mentén tervezi elérni a város, ezek a következők:

S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások

S2. Fenntartható városi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása

S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció

S4. Modern, versenyképes gazdaság

A fenti stratégiai célok tematikusan kerültek kialakításra, ezért azokhoz tematikusan rendelt részcélok tartoznak az alábbiak szerint:

S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások

A korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatásokon belül a *Szociális ellátó rendszer átfogó fejlesztése* és az *Egészségügyi ellátórendszer komplex fejlesztése* beavatkozás térségi/megyei kihatású. A szociális terület esetében az ellátás megyei szintű, az egészségügyi ellátás pedig sok szakma esetében (helyzetfeltárásban részletezve) regionális hatókörű. A középfokú oktatás fejlesztésének szintén van megyei hatása is.

Megtartó városként Miskolc célja a negatív demográfiai folyamatok megállítása, a korábbi leszakadó területeken a társadalmi problémák mérséklése, antiszegregációs tervének megvalósításával a szegregátumban élők életkörülményeinek javítása. Az intézkedéseknek köszönhetően a közbiztonság a településen megfelelő, a fiatalok helyben tartását lakhatási program és Miskolc identitás intézkedések segítik. A civil tevékenység, a társadalmi vállalkozások jelenléte, és szerepvállalása erős a városban. A települési és térségi szolgáltatások elérhetősége jó, színvonala magas szintű. Az egészségügyi veszélyhelyzettel érintett napok száma a klímaváltozás ellenére is alacsony.

A társadalmi befogadás, integráció feltételeit biztosító város, amely intézkedéseken, valamint tervezett és spontán akciókon keresztül, különféle partnerekkel együttműködve gondoskodik a befogadás kedvező körülményeinek, feltételeinek biztosításáról.

Ehhez a stratégiai célhoz fontos az olyan részcélok meghatározása, melyek az elvándorlást lassító és a vissza- ill. letelepedést támogató intézkedések/tevékenységek keretében biztosítja a kedvező feltételeket elsősorban a fiatalok helyben maradásához:

R1.1 Humán közszolgáltatások minőségi fejlesztése

R1.2 Miskolc kulturális-, szabadidős- és sportinfrastruktúrájának komplex fejlesztése

R1.3 Miskolci civil társadalom fejlesztése

R1.4 Közösségfejlesztés lakossági programok megvalósításával

R1.5 Komplex társadalmi felzárkóztatás

R.1.6. Városi közbiztonság javítása

R1.7 Komplex lakhatási program

S2. Fenntartható városi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása

A stratégia célhoz rendelt beavatkozások között a hálózatos (fenntartható mobilitás, vízgazdálkodás) Miskolc járás településeit is érintik. A fenntartható közlekedésfejlesztésnek megyei kihatása is van.

Kiszolgáló városként Miskolc célja a városi fizikai infrastruktúra megfelelő ütemű fejlesztése azok forrásainak megteremtésével, a város fejlődése mellett a zöld, érintetlen területek megtartása, illetve ahol csak lehetséges, új természet-alapú megoldások alkalmazása. A települési hálózatos infrastruktúrájának korábbi állagromlása megállt, a meghibásodások száma alacsony, az ivóvíz és csapadékvíz gazdálkodás fenntarthatóvá vált. A város közlekedési infrastruktúra fejlesztése ütemezetten halad mind az utak mind a parkolók, illetve a közösségi közlekedés fejlesztése tekintetében. A jövő parkolási rendszere P+R fókuszú, így a belváros forgalomcsillapított, de jól megközelíthető, a település úthálózata fejlett és az igénybevételnek ellenálló.

A településüzemeltetést érintő digitális fejlesztések folyamatosan nőnek, a versenyképesség megőrzéséhez szükséges digitális fejlesztések száma magas. A helyi lakosok digitálisan felkészültek, képzettek és eszközökkel ellátottak. A digitális megoldások (applikációk, közterületi okos megoldások) széles köre elérhető mind a lakosság, mind a turisták számára.

Az okos város okos, rugalmas környezeti információs rendszerrel rendelkezik. Digitális városként Miskolc célja a kkv szektor digitális átállásának segítése, a város közszolgáltatóinak digitális fejlesztése, a digitális ügyintézés folyamatos kiterjesztése, a digitális ügyintézéssel elérhető közszolgáltatások számának növelése.

Ezen stratégiai cél elérését szolgáló részcélok a következőek:

R2.1 Miskolc és várostérsége fenntartható közlekedésfejlesztése

R2.2 Települési hálózatos infrastruktúra karbonsemlegességre törekvő fejlesztése

R2.3 Városrészi központok környezetileg fenntartható, funkcionális fejlesztése

R2.4 Meglévő városi infrastruktúra digitalizálása

R2.5 Ügyfélbarát digitális közszféra szolgáltatások fejlesztése

S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció

A zöldülő város valósítja meg a zöld átállást, melynek részét képezi az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, illetve ahhoz való alkalmazkodás, az erőforrások fenntartható használata, a körforgásos gazdaságra való átállás, szennyezés megelőzése, és a környezeti ökoszisztémák védelme.

Zöldülő városként Miskolc célja – a jelenleg előkészítés előtt álló klímasemleges város akcióterv megvalósítása mellett – egy hatékony városi zöld menetrend megvalósítása, melynek révén a városi ÜHG leltár mutatói folyamatosan javulnak, 2050-re elérve azt, hogy Miskolc klímasemleges város legyen. A megújuló erőforrások energiatermelésbe történő bevonása a rendszerirányítási és pénzügyi korlátok figyelembevétele mellett maximalizált, a geotermia hasznosítás újabb városrészeket ér el, a megújuló energia aránya a város energiaellátásában meghatározó. A települési hálózatos infrastruktúra fenntartható módon, stabilan működik, a meghibásodások száma alacsony, a karbantartások ütemezetten történnek. A zöldfelületek kiterjedésének szisztematikus növelése révén a város természetes hűtése ellensúlyozza a klímaváltozásból adódó felmelegedést. A hősziget hatás a zöldterületek átgondolt fejlesztésének köszönhetően kevéssé jellemző, mint más hazai nagyvárosok esetében. A korai figyelmeztetést és döntéselőkészítést mintaértékű, hatékony és kiterjedt környezeti információs rendszer szolgálja, a környezeti szenzorok magas számával, naprakész zöldfelületi kataszterrel. A környezettudatosságot segítő szemléletformáló programok sikeresek, a körforgásos gazdaságra történő átállás üteme gyors, az újrahasználat és az újrahasznosítás dominál, megjelennek a sharing szolgáltatások. A közösségi közlekedésben az elektromos hajtású közösségi közlekedési eszközök aránya nő, a légszennyezettségi mutatók javulnak a belvárosban és a fő közlekedési útvonalak mentén.

Az S3 stratégiai cél részcéljai:

R3.1 Fenntartható energiaellátás biztosítása a megújuló energia részarányának növelésével, fosszilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentésével

R3.2 Klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése a városi környezet fejlesztésével – zöld és kékinfrastruktúra fejlesztések

R3.3 Városi épületállomány energetikai felújítása *(közszféra, lakosság, vállalkozások)*

R3.4 Fenntartható hulladékgazdálkodás - Miskolc járási településeket is érint.

R3.5 Lakossági szemléletformáló programok

S4. Modern, versenyképes gazdaság

Prosperáló városként Miskolc célja, hogy az erősen koncentrált iparági szerkezet diverzebbé váljon, minél több új ágazat is megvethesse lábát a településen, és erősödjenek az állományi létszámukat bővíteni képes versenyképes kkv-k. A befektetők számára rendelkezésre álló barna és zöldmezős fejlesztési területek számát, kiterjedését növelni kívánja.

Debrecen és Tiszaújváros kínálatával versenyképes településként a keleti országrész jelentős foglalkoztatotti létszámmal rendelkező települése kíván maradni, amely folyamatosan képes új magánbefektetéseket a városba, a várostérségbe vonzani.

A stratégia célhoz rendelet beavatkozások alapján **kiemelt városrész** lesz az **Egyetemváros**. A Miskolci Egyetem továbbá Miskolci Szakképzési Centrum megyei szinten is meghatározó intézmény, ezek az együttműködések a megye valamennyi települését érintik.

Kiemelt akcióterület lett továbbá **Miskolc 2 fő iparterülete: az Északi (Miskolci Ipari Park) és a Déli iparterületet (MIDIP).** Itt találhatók a város ipari parkjai, itt működnek a település legnagyobb vállalkozásai, melyeknek foglalkoztatási kihatása megyei szinten is releváns.

Turizmusa és kulturális/kreatív ipara a globális trendekre reagálva fejlődik. Önkormányzata képes a fejlesztési forrásokat és magántőkét a helyi gazdaság fejlesztésébe bevonni.

A helyi szakképzés és egyetemi képzés biztos alapja a vállalkozói fejlesztési együttműködéseknek, a helyi vállalkozói ökoszisztéma fejlett, az innovatív vállalkozások számára vonzó, az innovációs ökoszisztéma szolgáltatások széles köre elérhető.

A részcélok:

R4.1	Miskolc ipari parkjainak és iparterületeinek fejlesztése
R4.2.	Miskolc és a várostérség gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése (befektetésösztönzés, kreatív ipar, szabályozási környezet, oktatás-szakképzés)
R4.3	K+F+I ökoszisztéma fejlesztése
R4.4	Fenntartható turizmusfejlesztés
R4.5	Körforgásos és helyi gazdaságfejlesztés
R4.6	Foglalkoztatást segítő programok

A stratégiaalkotás keretében négy **horizontális cél** került meghatározásra:

H1. Várostérségi zöldátállás

A várostérségre kiterjedő zöld átállás részét képezi az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás, az erőforrások fenntartható használata, a körforgásos gazdaságra való átállás, a szennyezés megelőzése és a környezeti ökoszisztémák védelme. Ezen horizontális elv alkalmazásával a város igyekszik minden intézkedés esetében biztosítani azt, hogy az ÜHG kibocsátási mutatók javuljanak, a megújuló erőforrások térnyerése folytatódjon, a zöld- és kék infrastruktúra fejlődjön, légszennyező anyag kibocsátás szintje csökkenjen, a környezeti információk elérhetőek legyenek, a környezettudatosságot a lakosság többsége mindennapi gondolkodásában és cselekvésében alkalmazza.

H2. Várostérségi digitális átállás

A várostérségre kiterjedő digitalizációs célkitűzésnek horizontális elvként érvényesülnie kell minden olyan intézkedés esetében, melynek hatókörében alkalom nyílik a korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazására. Ehhez elsősorban a kkv-kat, a közszolgáltatókat, a településüzemeltetés szereplőit szükséges mozgósítani, haszonélvezői a várostérség lakossága mellett az ide látogató turisták is.

H3. Esélyegyenlőség biztosítása

Az esélyegyenlőség elvének alkalmazásával az intézkedéseknek közvetlenül vagy közvetve javítaniuk kell a mélyszegénységben élők és a romák helyzetét, a (szegénységben élő, hátrányos, halmozottan hátrányos) gyermekek helyzetét, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetét, annak érdekében, hogy a várostérség nyújtotta szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez egyenlő eséllyel férhessenek hozzá.

H4. Reziliencia

A reziliens város célja az abszorpciós, adaptációs és transzformációs képesség fejlesztése, a külső negatív hatások kivédésére. Az abszorpciós készség elnyelő/felszívó képesség, vagyis képesség arra, hogy a begyűrűző külső hatásokat elnyelje a rendszer, anélkül, hogy ahhoz bármilyen változtatásra lenne szükség. Az adaptációs készség a megváltozott környezeti feltételekhez való alkalmazkodás képessége. A transzformációs készség az arra való képesség, hogy a rendszer a saját változásaival reagáljon a külső hatásokra, ezzel egy új kiinduló állapotra állítva a rendszer egészét.

A reziliencia horizontális elvét a stratégia alkotás során a célok és részcélok megfogalmazásánál messzemenőkig figyelembe vettük, és az összes részcél intézkedéseinek előkészítésénél alkalmaztuk, annak érdekében, hogy az egyre gyorsabban és egyre drasztikusabb mértékben változó természeti-társadalmi-gazdasági környezetben is eredményes beavatkozások valósuljanak meg Miskolcon és várostérségében. Minden új külső hatás azonosításánál első a rugalmas alkalmazkodás szükségességének a felismerése, ezt követi a rugalmas alkalmazkodási kapacitások és technikák/megoldások mozgósítása, illetőleg új rugalmas alkalmazkodási kapacitások és eljárások kiépítése. A rezilienciának köszönhetően város rugalmasan alkalmazkodik a begyűrűző, akár sokk-szerűen megjelenő változásokra és azokat követően képes viszonylag rövid idő alatt újra működőképessé válni vagy új pályára állni.

2.2.2 Városrészi szintű középtávú tematikus célok

A meghatározott stratégiai célok és azokhoz tartozó részcélok többsége szinte az egész városra vonatkozik, vagy több esetben több városrészt is érint. A városon belül területi célokat városrészekhez igazítva is meg kívánjuk jeleníteni, ezért olyan tematikus célokat alakítottunk ki, amelyekhez a városrészek jól elkülöníthetően tudnak kerülni a legjellemzőbb funkciók és fejlesztési igényeik alapján.

A 2-3 éves – helyenként hosszabb – időtartamra szóló városrészi szintű célok meghatározása az egyes városrészek átfogó gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetfeltárása, valamint az azokra épülő SWOT-elemzések alapján történt meg. A városrész-specifikus fejlesztési célok referenciapontot képeznek az integrált akcióterületi fejlesztésekhez. Ennek megfelelően olyan kérdésekre is választ adnak, mint a településrész funkcionális fejlesztési iránya, a területhasználat jellege, a városrész lakókörnyezetének, illetve gazdasági környezetének fejlődési irányai. A folyamat során kirajzolódtak azok a funkciók, amelyek esetében további fejlesztésekre, esetlegesen visszafejlesztésekre van szükség, így megvalósítható a város kiegyensúlyozott területi, gazdasági és társadalmi fejlődése.

A területi / városrészi célok a következők:

- V1: Élhető, fenntartható város
- V2: Gazdasági területek fejlesztése
- V3: Fenntartható turizmusfejlesztés
- V4: Szociális célú városrehabilitáció és komplex társadalmi felzárkóztatás

V1: Élhető, fenntartható város

A fenti célkitűzés az egész városban, minden városrészen megjelenő – összefoglaló néven, különösen hangsúlyos a lakóövezeti városrészek lakó- és szabadidős funkciójának megerősítése, ideértve az infrastrukturális és közszolgáltatások biztosítását és azok fejlesztését.

A Belváros, mint városközpont esetében fejlődési irányként kell megjelölni a rövid és hosszú távú elképzelésekben a korszerűsített igazgatási, közszolgáltatási színvonal további emelését, éppúgy a térségi szerepkör ellátására, mint a helyi feladatok kiszolgálására. Emellett fontos szempont az egységes városkép kialakítása, ide beletartozik az infrastrukturális hiányosságok pótlása és fejlesztése, zöldfelületek növelése és az épületállomány megújítása is.

A tematikusan ezen területi célhoz tartozó legtöbb alcél valamennyi városrészben megjelenő feladat. Ami elkülönülhet, vagy eltérő fontossággal bírnak az egyes városrészek szempontjából, az a városrészi központok további funkcionális fejlesztése.

- Humán közszolgáltatások minőségi fejlesztése
- Miskolc kulturális-, szabadidős- és sportinfrastruktúrájának komplex fejlesztése
- Miskolc és várostérsége fenntartható közlekedésfejlesztése
- Települési hálózatos infrastruktúra karbonsemlegességre törekvő fejlesztése
- Komplex lakhatási program
- Városrészi központok környezetileg fenntartható, funkcionális fejlesztése
- Városi közbiztonság javítása
- Klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése a városi környezet fejlesztésével – zöld és kékinfrastruktúra fejlesztések
- Városi épületállomány energetikai felújítása (közszféra, lakosság, vállalkozások)
- Fenntartható hulladékgazdálkodás

A célok elérésével létrejön egy fejlett olyan járásközpont / térségi központ, modern város, amely magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt az itt élők és ide látogatók számára; egységes arculattal rendelkezik és képes népességét megtartani, a lakók igényeit fenntartható módon kielégíteni.

V2: Gazdasági területek fejlesztése

Ezen cél az alábbi városrészek/akcióterületek esetében releváns: Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész, Selyemrét, Keleti-városrész, Martin kertváros – Szirma, Miskolc Közép városrész

Ezen célhoz az alábbi akcióterületek kerültek kijelölésre: Északi és Déli Ipari Park, Egyetemváros

Kiemelt cél a város gazdasági szerepének erősítése, melynek elsődleges helyszínei a város Ipari Parkjai és az Egyetemváros a kutatás-fejlesztés központjaként, illetve potenciálisan megjelenhetnek a barnamezős területek. A cél elérésével a foglalkoztatás szintje emelkedik. Emellett az egyes városrészek szempontjából fontos a barnamezős területek rehabilitációja/hasznosítása is, illetve az egyes városrészeken az ott élők szempontjából a közelben található kereskedelmi, szolgáltató területek is hangsúlyos szerepet játszanak.

A városrészre vonatkozó részcélok:

- V2.1: Ipari Parkok fejlesztése
- V2.2: K+F fejlesztések
- V2.3: Barnamezős területek fejlesztése
- V2.4: Kereskedelmi, szolgáltató területek bővítése, fejlesztése

V3: Fenntartható turizmusfejlesztés

A turizmus, a turizmusra épülő szolgáltatások újraindítása és helyreállítása kiemelt stratégiai feladata lesz a városnak a mostani fejlesztési időszakban. A természeti adottságokra épülő és azok megóvását előtérbe helyező turizmusfejlesztés valamennyi miskolci számára fontos.

Miskolc város turizmusa sokszínű képet mutat, a kulturális turizmus mellett az aktív és egészségturizmus területén is jelen vannak szolgáltatások. Miskolc MJV Önkormányzata 2020-2030 évekre vonatkozóan készíttette el legújabb Turizmusfejlesztési Stratégiát, melyben a város brandjére vonatkozó irányokat is megújították és az idegenforgalmi és városmarketing eszközök jövőbeni használatának gyakorlatát is meghatározták. Az elkészült Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 megvalósítása városi szintű feladat, de egyes városrészeknek ebben nagyobb szerep jut. Miskolc négy, turisztikai szempontból kiemelt városrészének mindegyike nemzetközi vagy országos jelentőségű attrakcióval vonzza a látogatókat, de ezek mellett számos élményt adó vonzerővel rendelkezik.

Fenntartható turizmusfejlesztés vonatkozásban kiemelt városrész Lillafüred, továbbá Miskolc-Tapolca (Barlangfürdő fejlesztés). Ezen kívül Belváros-Avasalja és Diósgyőr városrész is érintett a turizmusfejlesztésben.

Részcélok:

- V3.1: Turisztikai vonzerők fejlesztése
- V3.2: Szolgáltatások fejlesztése

V4: Szociális célú városrehabilitáció és komplex társadalmi felzárkóztatás

Másik nagy feladat az egyes településrészeken azonosítható szociális problémák kezelése. A leszakadt, hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása és a szegregált leromlott lakóterületek rehabilitációja meghatározó eredményei lehetnek a beavatkozásoknak. A közösségi kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztési programok szervezésére is sor kerül. A cél elérését szolgáló részcélok a következőek:

- V4.1: Szociális célú városrehabilitáció
- V4.2: Komplex társadalmi felzárkóztatás
- V4.3: Közösségi kohézió erősítése

2.3 A stratégiai és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

Az alábbiakban a meghatározott stratégiai célok városrészekre történő leképeződését mutatjuk be.

1. táblázat: Stratégiai cél és a városi leképeződés viszonya

1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél	4. Stratégiai cél
Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások	**Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása**	**Városi klímaadaptáció elősegítése a dekarbonizáción keresztül**	**Modern, versenyképes gazdaság**
Városrészi leképeződés			
A korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatásokat a szükségleteknek megfelelően Miskolc valamennyi városrészében szükséges biztosítani. Az egyes egyedi beavatkozások lehetnek egy-egy városrészre fókuszáltak (pl. a társadalmi felzárkóztatást segítő programcsomag jellemzően a szegregátumokkal érintett városrészekben valósul meg), de a stratégiai célon belül tervezett valamennyi beavatkozás lefedi a település teljes területét. A *Szociális ellátó rendszer átfogó fejlesztése* és az *Egészségügyi ellátórendszer komplex fejlesztése* beavatkozás térségi/megyei kihatású.	A *Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása* stratégia célhoz rendelt beavatkozások nagyrésze hálózatos (fenntartható mobilitás, vízgazdálkodás, digitális szolgáltatások, smart grid és metering rendszerek), melyek szolgáltatói és felhasználói oldalon is Miskolc valamennyi városrészét érintik.	A *Városi klímaadaptáció elősegítése a dekarbonizáción keresztül* stratégia célhoz rendelt beavatkozások nagyrésze hálózatos (fenntartható városi energiaellátási mix kialakítása, Települési zöld- és kékinfrastruktúra integrált fejlesztése, korszerű térségi hulladékgazdálkodás), Miskolc valamennyi városrészét érintik. A *Városi épületállomány energetikai felújítása* részcélon belüli tevékenységekhez tartozik az intézményi és lakossági épületállomány energetikai korszerűsítése, melyek egyedi beavatkozások, de szintén valamennyi városrész esetében releváns.	A stratégia célhoz rendelet beavatkozások alapján kiemelt városrész lesz az Egyetemváros. Kiemelt akcióterület lett továbbá Miskolc 2 fő iparterülete: az Északi (Miskolci Ipari Park) és a Déli iparterületet (MIDIP). Itt találhatók a város ipari parkjai, itt működnek a település legnagyobb vállalkozásai. Az iparterületek kihasználtsága szinte teljes, a megközelítést szolgáló infrastruktúra fejlesztése azonban indokolt. További városrészi leképeződés: Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész; Martin kertváros, Szirma; Selyemrét, Keleti városrész Fenntartható turizmusfejlesztés vonatkozásban kiemelt városrész Lillafüred, továbbá Miskolc-Tapolca (Barlangfürdő fejlesztés) Foglalkoztatást segítő programok a város valamennyi városrészére kiterjednek.

Forrás: saját szerkesztés (FVS)

A város középtávú tematikus céljai – többek között – a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben történő megvalósításával érhetők el. A területi célok és stratégiai célok együttes megvalósítása segíti elő a felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a stratégiai célok és területi célok közötti összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét azonban nem vizsgáljuk, mert az egyes célokat csak az erős koherenciájú esetekben tüntetjük fel.

2. táblázat: A Városrészek és területi célok összefüggése

Területi célok	Városrészek
V1: Élhető, fenntartható város	MINDEN városrész
V2: Gazdasági területek fejlesztése	Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész; Martin kertváros, Szirma; Selyemrét, Keleti városrész (Északi, Déli IP) Egyetemváros, Középső városrész (DAM területe, Stadion melletti új kereskedelmi zóna)
V3: Fenntartható turizmusfejlesztés	Belváros- Avasalja, Miskolc-Tapolca, Diósgyőr- Miskolc Nyugat, Lillafüred
V4: Szociális célú városrehabilitáció és komplex társadalmi felzárkóztatás	Jellemzően a szegregátumokkal érintett városrészekben: Lyukóbánya, Tetemvár - Északi domboldal, Bábonyibérc, Pereces, Miskolc-Közép városrész, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek és az újonnan megjelenő szegregátumok

Forrás: saját szerkesztés

3. ábra: Miskolc stratégiai és területi céljainak koherenciája



	S1: Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások	S2: Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása	S3: Városi klímaadaptáció és dekarbonizáció	S4: Modern, versenyképes gazdaság
V1: Élhető, fenntartható város	■	■	■	▨
V2: Gazdasági területek fejlesztése	□	■	▨	■
V3: Fenntartható turizmusfejlesztés	□	■	▨	■
V4: Szociális célú városrehabilitáció és komplex társadalmi felzárkóztatás	■	▨	□	□

■ Erős koherencia

▨ Közepes koherencia

□ Gyenge koherencia

Forrás: saját szerkesztés

3 A megvalósítást szolgáló beavatkozások

3.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklása

A város korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiájában alkalmazott akcióterületi megközelítés a továbbiakban is fontos – és az eddigi értékelések eredményei szerint is sikeres – eszköze a források koncentrált felhasználásának, és ajánlott keretét képezi a magánszféra fejlesztésekbe való bevonásának is.

Azon beavatkozásokat, amelyek egy földrajzilag jól körül határolható területen helyezkednek el, célszerű területileg integráltan végrehajtani a valódi hatásosság érdekében. Az így kijelölt akcióterületek (AT) a városfejlesztés funkcionális magjaiként szolgálnak. Az akcióterületek kijelölése azonban nem jelenti azt, hogy mindössze ezekben a városrészekben történnek átfogó fejlesztések, hiszen az önkormányzat egyéb projektjei, valamint a magánszféra beruházásai a jövőben is érinteni fogják Miskolc teljes területét.

A város akcióterületeinek lehatárolása megegyezik Miskolc Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájában rögzített lehatárolással.

Az akcióterületi projektek térben koncentrált és egymással összehangolt projektek, ahol földrajzilag is koncentráltan végbemenő fejlesztések vannak jelen és megfelelnek az alábbi elvárásoknak:

- az akcióterületek kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges magánerős beruházások miatt valóban indokoltak;
- az akcióterületek megjelenésükben minél homogénebbek, térbelileg pedig koncentráltak legyenek;
- az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra,
- egymásra szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését,
- volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő az akcióterületen,
- a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatást lehessen elérni a magántőke mobilizálásával;
- funkcionális szempontból az akcióterületek egy egységet alkossanak úgy, hogy a funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljanak;
- a szociális és „funkcióbővítő” jellegű akcióterületek teljesítsék azokat a feltételeket, amelyeket a korábbi hasonló pályázati konstrukciók előírtak akár a szociális mutatók, akár az ellátandó funkciók tekintetében.

A stratégia szerves egészként kezeli a várost, de feladatának tekinti, hogy olyan „sűrűsödési” területeket (akcióterületeket) jelöljön ki, ahol a tervezett fejlesztések koncentráltan valósulnak meg. Így az akcióterületi beavatkozások a szinergikus és multiplikatív mechanizmusok révén tágabb környezetükre, vagy a város egészére dinamizálóan, pozitívan hatnak.

A jelenlegi tervezési időszak akcióterületeinek lehatárolásához összefoglalóan az alábbi információkat vettük figyelembe:

- az előző fejlesztési időszakban kijelölt akcióterületek, az ott tervezett, ill. előkészített beruházások készültségi foka és indokoltsága;
- a jelenlegi időszak helyzetvizsgálatának megállapításai;
- projektgyűjtések során megfogalmazott elképzelések, időbeli és térbeli koncentráltság, komplexitás

A fenti szempontok alapján az alábbi hét akcióterület kijelölésére került sor:

3. táblázat: Miskolc kijelölt akcióterületei

Akcióterület megnevezése	Akcióterület lehatárolása	A lehatárolás indoklása
Belváros – Történelmi Avas	A terület utcaszintű lehatárolása: Északról a Szent István, Hunyadi János, Városház tér, Széchenyi István utcák, Keletről a Király utca, Délről a Vörösmarty Mihály és a Nagyavas felső sor utcák, Nyugatról a Nagyváthy János utca.	Miskolctapolca és a Diósgyőri vár több tízmilliárdos fejlesztési szakaszokon vannak túl, illetve vannak folyamatban, országos szinten is jelentős attrakciók várják a látogatókat. Miskolc célja a következő tíz évben kettős: egyrészt a belvárost és történelmi Avast is hasonló fejlettségi szintre kell hozni, mint a többi desztinációt, másrészt össze kell kötni a város négy különböző élményígérettel rendelkező városrészét. Cél, hogy a város négy legfontosabb turisztikai desztinációja azonosan magas színvonalon várja a látogatókat; hogy egy erős Miskolc márkanév alatt jelenjen meg Miskolctapolca, a Diósgyőri vár, Lillafüred, valamint a belváros és a történelmi Avas. Ezek alapján került kijelölésre az akcióterület, mely két városrészt érint, de nem foglalja magában a városrészek teljes területét, a tervezett beavatkozások fókusza miatt ez szűkítésre került.
Lillafüred	A terület utcaszintű lehatárolása: a terület Miskolcon belül önálló határokkal rendelkezik, megegyezik Lillafüred városrésszel.	Átfogó turisztikai fejlesztés megvalósítása tervezett. Komplex fejlesztési programmal rendelkezik a terület, melynek megvalósítása prioritást élvez. Miskolc célja a következő tíz évben Lillafüred esetében is az, hogy hasonló fejlettségi szintre kell hozni, mint a másik 2 desztinációt, másrészt össze kell kötni a város négy különböző élményígérettel rendelkező városrészét. Cél - ahogy a Belváros – Avas akcióterület estében is -, hogy a város négy legfontosabb turisztikai desztinációja, így Lillafüred is azonosan magas színvonalon várja a látogatókat. Az akcióterület megegyezik a Lillafüred városrész területével.
Miskolc-Egyetemváros	A terület utcaszintű lehatárolása: Északról a Láng dűlő, Keletről a Csermőkei út, Délről a Miskolctapolcai út, Nyugatról az Egyetem út határolja.	Tudásközpont. A Miskolci Egyetem kiemelkedő térségi szereplő a kutatás-fejlesztés és innováció, a duális képzés és minőségi munkahelyek teremtése és térségbe vonzása területén, számos képzésfejlesztési és infrastrukturális fejlesztés van tervezés alatt, melyek indokolttá teszik külön akcióterületként történő lehatárolását. Az akcióterület az Egyetemváros-Ruzsin városrész Egyetemváros területét érinti a tervezett beavatkozásokkal összhangban.
Tetemvár - Bábonyibérc	A területek utcaszintű lehatárolása: Tetemvár: Északról a Tetemvár felső sor, Keletről a Szentpéteri kapu, Délről a Petőfi Sándor tér, Nyugatról a Tetemvár felső sor határolja.	Miskolcon több szegregátum is található azonban külön akcióterületként a Tetemvár és Bábonyibérc területe lett kijelölve. Ezen a belvárosi területekhez közeli részen olyan komplex beavatkozások tervezhetők és valósíthatók meg, amivel várhatóan a teljes szegregátum problémája kezelhetővé válik. A szociális városrehabilitációban tervezhető ESZA tevékenységek mellett megvalósulna a közművesítés, az úthálózat kialakítása, illetve

	Bábonyibérc: Északról a Pece patak, Keletről az Árok utca, Délről a Feszty Árpád utca, Nyugatról a Bábonyibérc új telep határolja.	fejlesztése, háztartási hulladékok kezelése, közegészségügyi helyzet javítása. Az akcióterület a Tetemvár-Északi domboldal városrész területéből a Tetemvár és Bábonyibérc területét foglalja magába.
Lyukóvölgy	Lyukóvölgy városrész területe (sok esetben külterület)	Folyamatosan növekvő, Magyarország legnagyobb szegregátuma (kb. 3000 fő), melynek helyzetét jelen programozási időszakban is meg kell próbálni a lehetőségekhez mérten javítani. Az akcióterület megegyezik Lyukóvölgy városrész területével.
Városi modális csomópontok	A területek utcaszintű lehatárolása: Búza tér: Északról a Szeles utca, Keletről a Búza tér utca, Délről a Zsolcai kapu, Nyugatról a Ady Endre utca. Gömöri pályaudvar: Északról a Sajószigeti utca, Keletről a Besenyői utca, Délről a Zsolcai Kapu, Nyugatról az Állomás utca. Tiszai pályaudvar: Északról a Kandó Kálmán tér és a Pfaff Ferenc utca, Nyugatról a Kisfaludy Károly utca, Délről a Csokonai Vitéz Mihály utca határolja.	A Belvárosi területeken szükséges a forgalomcsökkentés és környezetterhelés mérséklése a Búza téri csomópont átszervezésével. Cél az átmenő forgalom csillapítása (intermodális csomópontba történő áthelyezése), elkerülő (tehermentesítő) utak megépítése. (A NIF Zrt. jelenleg készíti ennek komplex beavatkozásnak a megvalósíthatósági tanulmányát a Tram-train-nel és a „széthúzott intermodalitással" /Búza tér, Tiszai pu. Gömöri pu./ együtt.) A Búza tér ilyen mértékű fejlesztése a Gömöri és a Tiszai pályaudvar összehangolt fejlesztésével együtt valósítható meg. Városi modális csomópontok összehangolt fejlesztése indokolja ezen területek akcióterületi kiemelését.
Északi és Déli befektetési övezet	Északi iparterület: Északról Miskolc közigazgatási határa, Keletről és Nyugatról névtelen utak, Délről a repülőtéri út határolja. Déli iparterület: Északról az M3-as autópálya bekötő szakasza, Délről a közforgalmú vasútpálya, Nyugatról a Hejő patak, Délről a Hejőn túli rét határolja.	A Gazdaságfejlesztési akcióterület Miskolc 2 fő iparterületét foglalja magában: az Északi és a Déli iparterületet. Itt találhatók a város ipari parkjai, itt működnek a település legnagyobb vállalkozásai. Az akcióterület kijelölése illeszkedik a meglévő 2 fő iparterülethez.

Forrás: Saját szerkesztés

Térképes ábrázolás mellékletként csatolva. 8.1.-es melléklet, 8.2-es melléklet.

3.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések összefoglaló bemutatása

Az akcióterületi beavatkozások egyes elemei egyben kulcsprojektek vagy hálózatos projektek, az átfedések erősítik a tervezett fejlesztések közötti kapcsolódást, szinergiát.

Az alábbiakban bemutatásra kerül az akcióterületek kijelölésének indoklása, az egyes akcióterületeken tervezett fejlesztések, amelyek ütemezését a 4.5, összehangolt vázlatos pénzügyi tervét pedig a 4.6 fejezet tartalmazza.

4. táblázat: Belváros-Történelmi Avas komplex fejlesztése

akcióterületi fejlesztés illeszkedése az ITS stratégiai céljaihoz	Városi klímaadaptáció elősegítése a dekarbonizáción keresztül R3.2 Klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése a városi környezet fejlesztésével – zöld és kékinfrastruktúra fejlesztések
akcióterület kijelölésének indoklása	Miskolctapolca és a Diósgyári vár több tízmilliárdos fejlesztési szakaszon van túl, illetve vannak folyamatban, országos szinten jelentős attrakciók várják a látogatókat. Miskolc célja a következő tíz évben kettős: egyrészt a belvárost és történelmi Avast is hasonló fejlettségi szintre kell hozni, másrészt össze kell kötni a város négy különböző élményígérettel rendelkező városrészét. Cél, hogy a város négy legfontosabb turisztikai desztinációja azonosan magas színvonalon várja a látogatókat; hogy egy erős Miskolc márkanév alatt jelenjen meg Miskolctapolca, a Diósgyőri vár, Lillafüred, valamint a belváros és a történelmi Avas, amelyeket a látogatók több napos itt tartózkodás során fedezhetnek fel.
az akcióterületi fejlesztés célja és rövid tartalma	Az Avas egy különleges és jó adottságú hely, de sajnos évtizedek óta kihasználatlan, melynek két fő oka a nehézkes feljutás, és az állandó jelenlét hiánya. Ennek megoldására komplex fejlesztési csomag összeállítása történt, cél a belvárosi épített és természetes környezet további rehabilitációja, a kulturális és szakrális vonzerő fejlesztése és a Történelmi Avas, mint turisztikai attrakcióban rejlő lehetőségek kihasználása. Tervbe van véve, hogy közparkká alakítanák a kilátó előtti parkolót, olyanná, ami akár nagyobb városi rendezvényeket is befogadhat; a parkba terveznek egy vendéglátóhelyet is, az avastetői buszvégállomás és a kilátó közötti Mendikás dűlőt pedig felújításra kerülne, hogy az autóval és gyalogosan is biztonsággal járhatóvá váljék. Ezen kívül tervezett egy sétány a kilátó és az arborétum között, valamint az amfiteátrumot is érintené a fejlesztés. A távlati tervek között továbbra is szerepel egy sikló vagy libegő kialakítása. Avasi kötélpálya megvalósítása turisztikai és tömegközlekedési céllal egyaránt fontos lenne a Belváros és Avas között, mely kerékpárszállításra is alkalmas kell legyen (így az Avason és a Tampere városrészben lakó 40 ezer ember felfelé kerékpározás nélkül tudna közlekedni a lakóhelye és a Belváros között). Fontos a Történelmi Avas fejlesztését szinergiában kezelni a Belváros rehabilitációjával, ezen terület több irányú kapcsolatai miatt. Belváros – Avas desztináció főbb beavatkozásai - Főtéren a Szinva kibontása, funkcionálisan megfelelő városi főtér kialakítása - Avastető komplex fejlesztése - Kálvária – Kisavas összekötő gyalogút kiépítése

	- Tűzköves archeopark, látványrégészet - Kovakőmegmunkáló műhely – interaktív élményközpont létrehozása. - Avasi pincesorok közterületeinek fejlesztése, közvilágítás kiépítése - Izraelita temető művészi értékű és helytörténeti jelentőségű kriptáinak felújítása - Latabár-kripta felújítása, Latabár emlékhely, tematikus útvonal - Avasi református temető, mint nemzeti emlékhely megújítása - Herman Ottó Múzeum Papszeri épület komplex felújítása - Belvárosi passzázsok, átjárók, kapualjak rekonstrukciója - Hodobay program keretében épülettömbök rekonstrukciója (magántőke bevonásával) – Centrum-tömb, Kazinczy-tömb, Vasaló-tömb
városrészi leképeződése	Belváros – Avasalja, Avas-Dél

Forrás: Saját szerkesztés

5. táblázat: Lillafüred átfogó turisztikai fejlesztése

akcióterületi fejlesztés illeszkedése az ITS stratégiai céljaihoz	Modern, versenyképes gazdaság R4.4 Fenntartható turizmusfejlesztés
akcióterület kijelölésének indoklása	Átfogó turisztikai fejlesztés megvalósítása tervezett. Komplex fejlesztési programmal rendelkezik a terület, melynek megvalósítása prioritást élvez. Az elmúlt időszakban Miskolc-Tapolca és a Diósgyőri Vár miatt Diósgyőr volt kiemelt akcióterületként kezelve, azonban ezeken a beavatkozási helyszíneken a továbbiakban inkább a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése válik szükségesség magántőke bevonásával. Miskolc célja a következő tíz évben Lillafüred esetében is az, hogy hasonló fejlettségi szintre kell hozni, mint a másik 2 desztinációt, másrészt össze kell kötni a város négy különböző élményígérettel rendelkező városrészét. Cél - ahogy a Belváros – Avas akcióterület estében is -, hogy a város négy legfontosabb turisztikai desztinációja, így Lillafüred is azonosan magas színvonalon várja a látogatókat.
az akcióterületi fejlesztés célja és rövid tartalma	Az akcióterületi fejlesztés célja a gyógyhely rekreációs központtá alakítása, amely a helyszín jelenlegi aktív turisztikai arculatához illeszkedik, ill. kiegészíti azt. A fejlesztési projektelemek magukban foglalják az aktív szabadidő eltöltési lehetőségek szolgáltatásfejlesztését (csónakház, vízisport-eszközök), valamint fedett piknikező helyek, pihenőterek és tematikus sétányok (Magdolna sétány, Hámori-tó körüli sétány) kialakítását. A Peleház fejlesztése nyomán bemutathatjuk a korabeli Lillafüred és térsége természeti értékeit. Az attrakciók megközelíthetősége és infrastrukturális adottságai mosdó, zöldparkoló és buszforduló kialakításával válnak teljessé. A komplex fejlesztés garantálja a magas környezeti színvonalú, egész évben elérhető és értelmezhető, tartalmas kikapcsolódást célzó turisztikai kínálatot. Tervezett főbb fejlesztések: **A Hámori-tó környezetének fejlesztése - sétaútvonal kialakítása:** A lillafüredi akadálymentes sétautak kialakítása azoknak a kirándulóknak is lehetőséget nyújt a természet közelségének és a tiszta levegőnek a kihasználására, akik számára a túraútvonalak túl nagy kihívást jelentenek (pl. szeniorkorosztály, kisgyermekes családok, mozgáskorlátozottak). A Hámori-tavat körülvevő sétaútvonal pihenőpadokkal, innovatív digitális élményelemekkel kiegészítve vonzó célponttá válhat a meglévő szolgáltatások megtartásával és fejlesztésével is.

	A Herman Ottó Emlékház négy évszakos turisztikai attrakcióvá fejlesztése: A Szinva patak medrét követő fejlesztési tengely egyik legfontosabb attrakciós eleme Herman Ottó egykori házának – ahogy ő nevezte, a Pele-laknak - és környezetének a polihisztor munkásságához méltó új attrakcióvá alakítása. Cél emellett a Herman Ottó-kultusz ápolása, életművének a modern korhoz méltó interpretációja, amely egyben családi programként szolgál a Lillafüredre érkező vendégeknek. **„Szikla” légzésterápiás központ kialakítása**: 30 évvel ezelőtt, 1991-ben indult meg a Barlangterápiás kezelés krónikus légzőszervi betegek Szt. István Barlang Fekete termében, mely a Bükki Nemzeti Park kezelésében van. A kúraterem funkció elindítását a barlang egyedi mikroklímája teszi lehetővé (állandó 10C közel 100% páratartalom mellett), ahol egyszerre 30 fő vehet részt terápián 3 órás időtartamban, naponta két alkalommal speciálisan képzett egészségügyi szakszemélyzet felügyelete mellett. Egy-egy terápiás kezelés a betegek részére 2-3 hetes mindennapos jelenlétet igényel. A meglévő épületrész felújítása és új épületrész kialakítása is megvalósításra kerülne. Az új szolgáltatás az elsősorban légúti megbetegedések kezelése révén szorosan illeszkedik Lillafüred klimatikus gyógyhely adottságaihoz és a Szent István barlang nyújtotta terápiás kezelésekhez. Büfésor rendezése, színvonalas szolgáltató környezet kialakítása. **Az akcióterületen tervezett valamennyi új fejlesztés esetében kiemelten kell kezelni az előzetes hatósági egyeztetések lefolytatását, a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság bevonását.** **Lillafüred Sport és Szabadidő Fejlesztés (kerékpár):** A libegő mellett egy több hektáros területen kialakításra kerülne down-hill kerékpár pálya, amely egyedülálló az országban és ellenőrzött körülmények között versenysportra is alkalmas. *BO/32/00510-1/2022. számú határozattal a Nemzeti Sportközpontok (1143 Budapest, Stefánia út 51.) részére a Miskolc 02053, 01043, 01042, 01044, 38507/6, 38507/7, 38502, 38508 hrsz. alatt tervezett „Kerékpáros Park” létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan környezetvédelmi engedélyt kapott*. **Lillafüred Sport és Szabadidő Fejlesztés (száraz bob pálya):** Lillafüreden a DVTK Kalandparknál kialakítható egy száraz bob-pálya, a lenti fogadó területtel és a fenti indító területtel. *A Kormányhivatal 16964-14/2009. számú határozatával a Miskolci Bobpálya Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3530 Miskolc, Kisavas alsósor 22.) részére a Miskolc III. kerület 38464, 38465, 38466, 38467, 38469 38470 és 38474 hrsz.-ú belterületi és 01042 hrsz.-ú külterületi ingatlanokon egész évben működő bobpálya létesítése kapcsán a védett természeti terület jellegének, használatának megváltoztatását természetvédelmi szempontból engedélyezte.* **Lillafüred Sport és Szabadidő Fejlesztés (Via Ferrata):** Az aktív turizmus, a sport és a közösségi élmények mellett újdonságként kialakításra kerülne egy olyan Via Ferrata, amely igazodik a környezethez, láncon és sziklafalban vezetett nyomvonalon teremti meg a biztonságos, de mégis kalandos túrázás lehetőségét. *A Kormányhivatal BO/32/3559/2022. számú határozatával módosított BO/32/763-1/2022. Iratával a Hámori Szikla- és Jégmászó Sportegyesület (HSzJSE) (3517 Miskolc-Alsóhámor, Vadas Jenő u. 6.) részére a Hámori szurdok szikla nevű sziklaképződményen (Miskolc, X: 768250; Y: 308210) via ferrata pálya kiépítését (védett terület jellegének, használatának megváltoztatását) természetvédelmi szempontból engedélyezte.*
városrészi leképeződése	Lillafüred - Ómassa

Forrás: Saját szerkesztés

6. táblázat: A Miskolci Egyetem tudásközponti szerepének és KFI potenciáljának erősítése

akcióterületi fejlesztés illeszkedése az ITS stratégiai céljaihoz	Modern, versenyképes gazdaság R4.2. Miskolc és a várostérség gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése
akcióterület kijelölésének indoklása	Tudásközpont. A Miskolci Egyetem kiemelkedő térségi szereplő a kutatás-fejlesztés és innováció, a duális képzés és minőségi munkahelyek teremtése és térségbe vonzása területén, számos képzésfejlesztési és infrastrukturális fejlesztés van tervezés alatt, melyek indokolttá teszik külön akcióterületként történő lehatárolását.
az akcióterületi fejlesztés célja és rövid tartalma	A Miskolci Egyetem által a fejlesztési időszakra tervezett, az FVS vonatkozásában releváns beavatkozások felölelik az alábbi területeket: - Az oktatás digitális átalakítása. A Miskolci Egyetem Borsod-Abaúj-Zemplén megye és az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna (GFZ) tudományos és innovációs ökoszisztémájának egyik központjaként az Intézményfejlesztési Tervével (IFT) összhangban, a digitális átállás jegyében hálózatfejlesztést (gerinchálózat cseréje), digitális eszközpark megújítást és kapacitásbővítést tervez az intézményi szintű egységes zárt rendszerű távolléti és hibrid oktatás, a gyakorlati képzésbe való bekapcsolódás támogatása (rendszer elérhetőség, e-learning tananyagfejlesztés, távolléti és hibrid oktatásban való oktatói és hallgatói, egyenlő esélyű részvétel, az intézményi ökológiai lábnyom csökkentése) céljából, a hallgatói tanulástámogatási rendszer, minőségi szolgáltatások (hallgatói kommunikáció) fejlesztése érdekében. - Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium - Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium - Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium - Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium - Földi Energiaforrások Kompetencia Központ - K+F+I projektek megvalósítása (pl. Aromás izocianátok alapanyag gyártásának komplex, integrált technológiai fejlesztése (ARIZO); Talajinformáció- vezérelt mezőgazdaság támogatására szolgáló ICT-platform fejlesztése; Innovatív diagnosztikai fejlesztések a népegészségügyi szempontból kiemelkedő fontosságú betegségek azonosítására; Állomási és csomóponti metánemisszió monitoring és üzemviteli, technológiai fejlesztés)
városrészi leképeződése	Egyetemváros

Forrás: Saját szerkesztés

7. táblázat: Tetemvár – Bábonyibérc komplex rehabilitációja

akcióterületi fejlesztés illeszkedése az ITS stratégiai céljaihoz	Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások R1.5 Komplex társadalmi felzárkóztatás
akcióterület kijelölésének indoklása	Miskolcon több szegregátum is található (Lyukóvölgy, Avas) azonban külön akcióterületként a Tetemvár és Bábonyibérc területe lett kijelölve. Ezen a belvárosi területekhez közeli részen olyan komplex beavatkozások tervezhetők és valósíthatók meg, amivel várhatóan a teljes szegregátum problémája kezelhetővé válik.

az akcióterületi fejlesztés célja és rövid tartalma	Cél a területen élők életkörülményeinek javítása, a további szegregációs folyamatok megszüntetése. A szociális városrehabilitációban tervezhető ESZA tevékenységek mellett megvalósulna a közművesítés, az úthálózat kialakítása, illetve fejlesztése, háztartási hulladékok kezelése, közegészségügyi helyzet javítása. (Részletesen a tanulmány anti-szegregációs terv fejezetében)
városrészi leképeződése	Tetemvár – Északi domboldal

Forrás: Saját szerkesztés

8. táblázat: Lyukóvölgy komplex rehabilitációja

akcióterületi fejlesztés illeszkedése az ITS stratégiai céljaihoz	Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások R1.5 Komplex társadalmi felzárkóztatás
akcióterület kijelölésének indoklása	Miskolc és Magyarország legnagyobb szegregátuma, ahol jelentős ESZA típusú beavatkozások szükségesek.
az akcióterületi fejlesztés célja és rövid tartalma	Cél a területen élők életkörülményeinek javítása, a további szegregációs folyamatok mérséklése. A szociális városrehabilitációban tervezhető ESZA tevékenységek mellett szükséges a közegészségügyi helyzet javítása, utak, közművek fejlesztése is. (Részletesen a tanulmány anti-szegregációs terv fejezetében)
városrészi leképeződése	Lyukóvölgy

Forrás: Saját szerkesztés

9. táblázat: Városi modális csomópontok integrált fejlesztése

akcióterületi fejlesztés illeszkedése az ITS stratégiai céljaihoz	Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása R2.1 Miskolc és várostérsége fenntartható közlekedésfejlesztése
akcióterület kijelölésének indoklása	A Belvárosi területeken forgalomcsökkentés és környezetterhelés mérséklése a Búza téri csomópont átszervezésével. A Búza tér ilyen mértékű fejlesztése a Gömöri és a Tiszai pályaudvar összehangolt fejlesztésével együtt valósítható meg. Városi modális csomópontok összehangolt fejlesztése indokolja az akcióterületi kiemelést. A NIF Zrt. jelenleg készíti ennek a komplex beavatkozásnak a megvalósíthatósági tanulmányát a Tramtrain-nel és a széthúzott intermodalitással (Búza tér, Tiszai pu. Gömöri pu.) együtt. A kötöttpályás villamos közlekedés fejlesztése szükséges az észak-déli tengelyen, illetve be kell kötni a hálózatba a Búza teret, esetlegesen a Gömöri pályaudvart. A buszhálózatot a villamosvonalakra ráhordóan kell átalakítani. A Tapolcai elágazásban fonódó buszjáratok kellenek az é-d-i villamosvonalhoz kapcsolódóan. Fontos az egyéb gépjárműforgalomtól független, így versenyképes tömegközlekedési folyosók megteremtése. A kötöttpályás fejlesztéseket „tram-train kompatibilisen” kell kialakítani. (Vizsgálandó tram-train kialakítás lehetősége Kazincbarcika – Miskolc – Tiszaújváros, illetve (Szerencs – Felsőzsolca – Miskolc viszonylatban.)
az akcióterületi fejlesztés célja és rövid tartalma	Cél az átmenő forgalom csillapítása (intermodális csomópontba történő áthelyezése), elkerülő (tehermentesítő) utak megépítése, ami lehetővé teszi a tér átalakítását (pl.: zöld sziget), ill. funkcióbővítést.

	Búza tér intermodális központ, villamos fejállomással park és kereskedelmi központ kialakítása; új közlekedési rend bevezetése – a buszpályaudvar kitelepítése, emeltszintű buszmegálló kialakítása. (részletesebb tartalom a SUMP felülvizsgálatát követően adható meg)
városrészi leképeződése	Belváros – Avasalja városrész; Selyemrét Keleti városrész

Forrás: Saját szerkesztés

10. táblázat: Északi és Déli befektetési övezet fejlesztése (Ipari parkok, iparterületek fejlesztése)

akcióterületi fejlesztés illeszkedése az ITS stratégiai céljaihoz	Modern, versenyképes gazdaság R4.1 Miskolc ipari parkjainak és iparterületeinek fejlesztése
akcióterület kijelölésének indoklása	A kijelölt (gazdaságfejlesztési) akcióterület Miskolc 2 fő iparterületét foglalja magában: az Északi és a Déli iparterületet. Itt találhatók a város fejlesztendő ipari parkjai, itt működik a település legtöbb és legnagyobb vállalkozása. Elsősorban az ezeken a területeken megvalósuló fejlesztések szinergikus hatása miatt indokolt külön akcióterületként kezelni: a gazdaságfejlesztő és befektetésösztönző tevékenység eredményeképpen betelepülő vállalkozások a legnagyobb foglalkoztatók (és legnagyobb adófizetők) a városban, meghatározó szereplői lehetnek a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatoknak, alakítják a szakképzés és felnőttképzés rendszerét, maga a terület fejlesztése együtt jár a közlekedés szervezésével, a közlekedési kapcsolatok kialakításával.
az akcióterületi fejlesztés célja és rövid tartalma	Az akcióterület fejlesztésének célja a helyben működő és a potenciális betelepülő vállalkozások működési feltételeinek magas szintű biztosítása, amely magában foglalja a vonzó fizikai és szolgáltatási környezet kialakítását is, ezáltal növelve Miskolc versenyképességét. Megvalósul megfelelő telekstruktúra kialakítása, közművek kiépítése, feltáró és bekötő utak építése, elektromos hálózatfejlesztés, mindezekkel párhuzamosan jelentős befektetésösztönző tevékenységek.
városrészi leképeződése	Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész; Martin kertváros, Szirma; Selyemrét, Keleti városrész Fontos Miskolc közigazgatási határán kívüli területek bevonása is az akcióterületbe, a Miskolc és Sajószentpéter közötti elhelyezkedő északi iparterület egy része már Miskolc város 1/1 tulajdonában áll, így ezeken a területeken azonnali alapinfrastruktúra fejlesztések megvalósítása tervezett, ezért ez a terület bár nem városrészi terület, de fontos az akcióterület részeként kezelni.

Forrás: Saját szerkesztés

3.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza a célok eléréséhez szükséges legfontosabb beavatkozásokat. Az ITS operatív jellege ugyanakkor nem jelenti azt, hogy részletesen kidolgozva tartalmaznia kell a megvalósítandó projekteket, elegendő, ha a stratégia a tervezett fejlesztések vázlatos bemutatására szorítkozik.

Az ITS keretében azonosított projekttípusok (az akcióterületi fejlesztéseken kívül) az alábbiak:

- Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem, vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemzően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.
- Hálózatos projektek: A hálózatos projekt egymással összehangolt, térben kapcsolódó fejlesztéseket tartalmaz. A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, és a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed.
- Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések.

A tervezett beavatkozások jelenleg ismert részleteit (becsült költségvetés, indikatív ütemezés) a következő fejezetek tartalmazzák azzal az előfelvetéssel, hogy ezek a projektkidolgozás későbbi fázisaiban kerülnek pontosításra, véglegesítésre.

3.3.1 Kulcsprojektek

A kulcsprojektek (továbbá a hálózatos és egyedi projektek) Miskolc Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájában szereplő beavatkozások alapján kerülnek meghatározásra.

- **A jövő nemzedéke – köznevelési oktatás és képzésfejlesztési program**

A beavatkozás keretében a köznevelési intézmények felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, többfunkcióssá tétele, műszaki színvonalának emelése, energiakorszerűsítése és kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg. Kiemelt feladat a mindennapos testneveléshez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, az IKT eszközök, technológiák beszerzése, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek tanításához szükséges infrastrukturális és módszertani fejlesztések megvalósítása. A közoktatást érintő fejlesztések megvalósításába a Miskolci Tankerületi Központ bevonása szükséges. A Tankerületi Központ külön felmérést készített az intézményi beavatkozásokról, ennek egy része a TOP Plusz keretében a rendelkezésre álló forrás terhére támogatható, de nagyobb részére más forrás bevonása szükséges.

Jelentős fejlesztéseket valósíthatnak meg továbbra is az Egyházak: a TIREK tervezi Miskolcon iskola bővítést és felújítást, a Miskolci Egyházmegye (görögkatolikus) iskola és kollégium felújítását, valamint pedagógiai szakszolgálati tevékenység ellátását is.

- **Szociális ellátórendszer átfogó fejlesztése**

A beavatkozás célja a szociális alapszolgáltatás – elsősorban az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális munka -, továbbá bentlakásos idősellátás infrastruktúrájának és a kapcsolódó humánerőforrásnak átfogó fejlesztése. Kiemelt cél az ország egyik legnagyobb, 437 férőhelyes Őszi Napsugár Otthon kiváltása, kitagolás az ellátási szükségleteket kiszolgáló létesítmény(ek)be. Cél továbbá a család és gyermekjóléti ellátások fejlesztése is.

A szociális szférában dolgozó humánerőforrás megtartása és településre vonzása érdekében kiegészítő programok indítása.

- **Egészségügyi ellátórendszer komplex fejlesztése**

Egészségügyi alapellátás vonatkozásában cél a kapcsolódó infrastruktúra, eszközellátottság fejlesztése és a háziorvosok magas életkora alapján a következő években, évtizedben megüresedő praxisok feltöltése, illetve az ellátás megszervezése is kiemelt feladatként jelentkezik.

A szakellátás és fekvőbeteg ellátás területén kiemelt cél a kórházi infrastruktúra komplex fejlesztése, az ellátás hozzáférhetőségének és színvonalának javítása, a regionálisan biztosított ellátási formák – kardiológia, idegsebészet, koraszülött és PIC ellátás, pszichiátria, onkológia – további megerősítése. Előkészítés alatt van egy Komprehenzív Kardiovaszkuláris Centrum kialakítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, melynek célja egy komplex szívérrendszeri fekvő- és járóbeteg ellátó központ a szívsebészeti háttérrel való kialakítása. Kiemelt terület továbbá a Központi Sterilizáló fejlesztése, valamint a Gyermekegészségügyi Központ generálfelújítása, modernizálása, energetikai korszerűsítése a biztonságos és korszerű gyermek-betegellátásért. Energiahatékonysági fejlesztések a kórház valamennyi telephelyén (ESCO konstrukció keretében).

Prioritást kap az egészségügyben dolgozó humánerőforrás megtartása és településre vonzása érdekében kiegészítő programok indítása. Hangsúlyosan jelen kell lennie a térségi prevenciós és szűrési programoknak.

- **Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése**

A beavatkozás célja a bölcsődei és óvodai ellátás infrastruktúrájának és a kapcsolódó humánerőforrásnak az átfogó fejlesztése. A humánerőforrás megtartása és településre vonzása érdekében kiegészítő programok indítása. A fejlesztendő intézményekről az érintettek bevonásával átfogó, tételes lista került összeállításra.

- **Lakossági épületállomány energetikai korszerűsítése**

Az épületek a legnagyobb hazai CO_2-kibocsátók, és egyben az egyik legnagyobb energiafogyasztók. A hatályos Nemzeti Épületenergetikai Stratégia adatai szerint Magyarországon a primer energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik, amelyen belül a legnagyobb részarányt a lakóépületek képviselik közel 60%-kal. A végső energiafelhasználást tekintve az Eurostat adatai szerint mintegy 35%-ra tehető a lakossági szektor energiafogyasztásból való részesedése, ennek túlnyomó része az épületek energiafelhasználását jelenti

A Nemzeti Energiastratégia 2030 foglalt célkitűzések elérése érdekében szükséges a városok és ezáltal az ország energiafüggetlenségének erősítése a fogyasztás mérséklésével, hazai, többnyire karbonsemleges erőforrásaink fokozottabb és költséghatékony kihasználásával, a kettő eredőjeként pedig importfüggőségünk enyhítése. Ennek érdekében kiemelt cél mindhárom nagy szegmensben – lakóépületek, közintézmények, vállalkozások/ipar - a komplex épületenergetikai fejlesztések végrehajtása, melyből jelen beavatkozás a lakossági épületállomány energetikai korszerűsítését tűzte ki célul.

A lakóépületek esetében a legtöbb energia-megtakarítási potenciál az épületek energetikai felújításában és a fűtés korszerűsítésében rejlik. A lakossági épületállomány energiahatékonysági javulást célzó korszerűsítésével a NES szerint a földgázimport akár egynegyede (évi 2 milliárd m3 földgázfelhasználás) is kiváltható lehet.

Az épületekhez köthető földgázfelhasználás csökkenésére vonatkozó ambiciózus célkitűzést az alapozza meg, hogy a jelenlegi lakott lakásállomány több mint kétharmada energetikailag korszerűsítendő (közel harmada korszerű, vagy gazdasági okból nem indokolt a felújítása). 2021-től az újépítésű épületek használatbavételi engedélyének feltétele a közel nulla energiaigényű épület követelményszintjének teljesítése az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv alapján, és az épület felújításokat is ezzel kompatibilis módon kell majd végrehajtani.

A Nemzeti Energiastratégiában foglaltakkal összhangban 2050-re szeretnénk elérni, hogy a magántulajdonú lakóépületek állománya nagy energiahatékonyságú és dekarbonizált épületállománnyá váljon, vagyis célul tűzzük ki a meglévő épületek közel nulla energiaigényű épületekké való költséghatékony átalakítását.

- **Közszféra épületállományának energetikai korszerűsítése**

Az épületek a legnagyobb hazai CO_2-kibocsátók, és egyben az egyik legnagyobb energiafogyasztók. A hatályos Nemzeti Épületenergetikai Stratégia adatai szerint Magyarországon a primer energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik, amelyen belül a legnagyobb részarányt a lakóépületek képviselik közel 60%-kal, azonban a hazai mintegy 12-15 ezer közintézmény (kb. 960 ezer középületet számláló) épületállományának energiahatékonyság-javításában ugyancsak jelentős az energiamegtakarítási potenciál.

Miskolcon évek óta sok közintézmény energetikai fejlesztése valósult meg, azonban továbbra is szükséges a komplex felújítások elvégzése, különösen az alábbi területeken:

  - szociális intézmények
  - oktatási intézmények
  - egészségügyi intézmények
  - szabadidős és kulturális létesítmények
  - igazgatási feladatokat ellátó létesítmények

- **Vállalkozások épületállományának energetikai korszerűsítése**

Miskolc területén működő vállalkozói, ipari tulajdonban lévő épületállomány komplex épületenergetikai korszerűsítésének megvalósítása.

A beavatkozás keretében akcióprogram indul a városban működő vállalkozásokkal, kiemelten a helyi kis- és közepes vállalkozásokkal, hogy a saját energiafogyasztás helyben elérhető megújuló energiaforrással megvalósuló részleges vagy teljes kiváltását elérhessék, hozzáférjenek a vállalkozások versenyképességének javítását célzó forrásokhoz. A projekt keretében a vállalkozások szakmai segítséget kapnak ahhoz, hogy komplex projekteket készítsenek elő országos programokon való pályázati induláshoz.

- **Fenntartható városi energiaellátási mix kialakítása**

Cél, hogy a jelenleg földgáz tüzeléssel üzemelő kisebb hőkörzetek összevonásával a geotermikus energiával kiszolgált belvárosi hőkörzetre kapcsolással megteremtse a megújuló energia kapacitásainak nagyobb arányú kihasználását, valamint a távhőtermelői és távhőszolgáltatói rendszerek korszerűsítésével a harmadik generációs (alacsony hőmérsékletű) távhőszolgáltatást.

A Diósgyőri és Bulgárföldi hőkörzetek összekapcsolása a belvárosi hőkörzettel, így növelve a rendszerben lévő megújuló energia részarányát.

Új fogyasztók bekapcsolása a távhő rendszerébe azzal csökkentve a pontszerű levegőszennyező hőtermelő berendezések arányát, így csökkentve a kibocsájtott levegőszennyezés mértékét

A meglévő hőtovábbító és hőelosztó hálózat fejlesztése, korszerűsítése, ezáltal a rendszerben jelen lévő a csőhálózaton és hőelosztórendszerekben keletkező hőveszteség mérséklése.

Feladatként jelentkezik a stratégiai tervezés megvalósítása: Megújuló energiakataszter létrehozása - SECAP felülvizsgálata.

Szennyvíziszap alapú pellet előállítás és hasznosítás: A szennyvíziszap költséges és környezetterhelő szállításának, elhelyezésének kiváltása, térfogatának és víztartalmának csökkentése, a benne lévő energiatartalom további kinyerése. A fokozatosan szigorodó EU-s és hazai jogszabályok miatt a szennyvíziszapok kommunális hulladéklerakón történő elhelyezését csökkenteni szükséges. A térfogat és víztartalom csökkentésével a szennyvíziszapból költséghatékony módon rövid idő alatt szilárd tüzelőanyag, pellet állítható elő. Az azt támogató megvalósíthatósági tanulmány elkészülte esetén első lépcsőben a pelletgyártási technológia bevezetése és a szennyvíztisztító telep épületeinek fűtési célú és HMV előállítására szolgáló gázkazánjainak pellettel működő kazánokra történő cseréjét követően a pellet helyi felhasználása valósulna meg.

Továbbá:

- power-to-gas technológia segítségével hidrogén termelés
- gázmotor hulladékhőjének hasznosítása a szennyvíziszap szárítására
- gázmotor hulladékhőjének hasznosítása távhőként értékesítve (abszorpciós hűtőrendszer – hűtőház)

Biogáz alapú energiatermelés hulladékhőjének hasznosítása: Jelenleg a miskolci szennyvíztisztító telep közel 33 000 m3/nap szennyvizet kezel. A szennyvíziszap fermentor 6 300 m3 biogázt termel, amelyet a telep saját üzemeltetési energiaigényének fedezésére használ fel, azonban a nyári időszakban ez hasznosítatlan hulladékhőként jelenik meg a rendszerben. Megoldandó a fermentor utáni 36°C-os hő kinyerése hőcserélő beépítésével.

Napelempark létesítése a szennyvíztisztító területén: A MIVÍZ szennyvíztisztító telepén napelempark telepítése valósulna meg, a szennyvíztisztító telep lapostetős épületeit és a nem beépített sík területeket érintve. Megújuló energiatermelő egységek (napelemrendszerek, hőszivattyús egységek) létrehozása, virtuális erőműként való összekapcsolása az energiaközösségi felhasználói körrel (Önkormányzati és Holding tulajdonú intézményi körrel).

Miskolc környéki ivóvíz célú víztározók hasznosítása szivattyús energiatárolásra: modern kommunikációs rendszerrel ellátott rezervoár erőművek létesítése a megújuló energiaforrásokból termelt villamosenergia tárolására. Anna-forrás feletti energiatörő, illetve további potenciális helyszínei a tározó medencék és nagyobb potenciállal rendelkező vezetékszakaszok.

- Fenntartható vízgazdálkodás

Miskolc ivóvíz ellátása elsősorban a Bükk karsztvizeire épül. A karsztvizek kitermelése egyrészt gravitációs vízművekben másrészt szivattyús üzemű vízművekben történik.

Az ivóvíz bázis ultraszűrést célzó fejlesztést az alábbi karsztvizes forrásfoglalásoknál is meg kell valósítani: Szinva-forrás (600 m3/óra kapacitással), Tavi-forrás (400 m3/óra kapacitással), Ómassai forrás (5 m3/óra kapacitással).

Miskolc egyes külterületein nincsenek kiépített közműhálózatok (pl. Lyukóvölgy), lakott területek esetében az ivóvíz biztosítása szükséges és a szennyvíz rákötés lehetőségét is meg kell teremteni 150 m-es körzetben.

Ivóvíz hálózati rekonstrukciók: A több, mint 44 %-os vízveszteség, valamint a meghibásodások számának csökkentése érdekében elsősorban a teljes hálózat több, mint harmadát kitevő azbesztcement vezetékek ütemezett, teljes körű cseréje szükséges. A vezetékcsere túlmutat az 5-10 éves időtávlaton, reálisan 20 év alatt megvalósítható. A 2022 – 2030 periódusban reálisan évente 10 – 12 km vezetékrekonstrukció megvalósítása lehetséges.

Szennyvízkezelés és tisztitás. A 38 db szennyvízátemelő gépház, valamint a 350.000 lakos egyenértékű szennyvíztisztítótelep üzemeltetése csak folyamatos fejlesztések által fenntartható. A központi szennyvíztisztítótelepen működő biogáz üzem további fejlesztése fontos feladat. A felfokozódott geo- és klímapolitikai helyzetben, a jelenlegi energiaválság hatására az Európai Bizottság a REPowerEU-terv részeként szerepelteti, hogy megduplázza a Fit for 55 klímacsomagban szereplő biometán termelési céljait, így 2030-ra már 35 milliárd köbméterrel számol, amely jelenleg az orosz import földgáz 20 százalékának felel meg. Ez csak jelentős (több milliárd eurós) biogáz üzem fejlesztések révén valósulhat meg.

- **Fenntartható várostérségi mobilitást biztosító közlekedési infrastruktúra fejlesztése**

Közlekedési fejlesztésekhez szükséges dokumentumok elkészítése:

- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálata, aktualizálása
- Fenntartható Mobilitási Terv (SUMP) felülvizsgálata, aktualizálása
- Közlekedési stratégia felülvizsgálata (kiemelt területek: Belváros - Diósgyőr (kelet – nyugati) tengely, Északi tehermentesítő (ÉTM) meglévő szakasz bővítése, Parkolási stratégia, Forgalomcsillapítási stratégia, Észak-déli buszfolyosó megvalósíthatósága)
- Kerékpáros és tömegközlekedés összehangolás (kis, közepes ás nagyléptékű megoldások megvalósíthatósági és hatásvizsgálata)

Tervezett fejlesztések:

- Miskolci Zöld Busz Program folytatása: dinamikus töltésű elektromos autóbusz közlekedési rendszer létrehozása Miskolc város helyi közlekedési decentrumaiban, a városi vasúti főhálózatra ráhordó elektromos autóbusz vonalhálózat kialakítása, hálózat kialakítása Miskolc Észak-Déli irányú közösségi közlekedési tengelyén
- Intelligens közlekedésirányítási rendszer
- Forgalmi terhelésnek megfelelően változtatható sávkiosztás
- Elővárosi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasút megálló a MIDIP és a MIP területén
- Közbringa rendszer kiépítése Miskolcon
- Diósgyőri várnál kerékpártároló és szerviz kialakítása
- Várostérségi mikromobilitás (kerékpár mellett elektromos kerékpár, roller, elektromos roller használatának) ösztönzése

- **Környezeti információs rendszer kialakítása**

Jelenleg minimális információ áll rendelkezésre a város környezeti állapotáról és folyamatairól. A zöldfelületi kataszter jelenleg nem teljeskörű és nem frissíthető. A környezeti szenzorok a városrészeket érintve csak a pm 10 szállópor koncentrációját képesek mérni. A biodiverzitás állapotáról, és az azt befolyásoló meteorológiai és egyéb mutatókról nincs teljes képünk. A város természeti erőforrásaival való tartamos gazdálkodás, illetve a klímaváltozáshoz történő adaptáció és a hatékony mitigációs beavatkozások előfeltétele egy jól működő környezeti információs rendszer kiépítése és működtetése.

A korszerű digitális technológiák, térinformatikai és távérzékelési eljárások alkalmazása megkerülhetetlenné vált a döntések előkészítésében, a település tervezési, fejlesztési és működtetési folyamataiban. Szükséges a fenntartható településfejlesztést megalapozó környezeti felmérések és adatbázisok létrehozása, alkalmazásának bevezetése.

A beavatkozás célja egy korszerű környezeti információs rendszer bevezetése, amely az alábbi célkitűzéseket képes hatékonyan támogatni:

- a város környezeti folyamatainak feltárása, monitorozása
- felkészülés a klímaváltozás hatásainak mérséklésére
- környezeti haváriák, katasztrófák előrejelzése, megelőzése, vagyonbiztonság növelése
- környezettudatos tervezés és beruházás megalapozása
- a lakosság egészségi állapotának védelme
- árvízi veszélyeztetettség csökkentése
- ivóvízellátás biztonságának növelése

A beavatkozás tartalma

Távérzékelési és egyéb eljárásokon alapuló környezeti felmérések és adatbázisok:

- LIDAR felmérésen alapuló nagy felbontású domborzat és felszínmodellek létrehozása
- Részletes ortofotó térképek létrehozása és rendszeres frissítése
- Felszínborítási, területhasználati és élőhely térképek létrehozása
- Zöldkataszter és kapcsolódó zöldfelületi adatbázisok létrehozása pl. fakataszter, játszótér kataszter, parkkataszter, helyi védett értékek stb.
- Környezetszennyezettséggel kapcsolatos felmérések, pl. azbesztpala tető kataszter, illegális hulladéklerakó kataszter stb.
- Környezeti erőforrás felmérések pl. benapozottság, napkollektorok és napelem cellák telepítésére alkalmas tetőfelületek.
- Digitális infrastruktúra térképek, adatbázisok, valamint egyéb célzott felmérések: pl. hálózati vízveszteség, hőveszteség stb.

Környezeti monitoring rendszerek telepítése korszerű szenzorok, valamint a városi informatikai, telemetriai és egyéb infrastruktúra felhasználásával

- Meteorológiai és klímavédelmi észlelőhálózat
- Légszennyezettségi észlelőhálózat
- Karsztvíz észlelőrendszer (BKÉR) korszerűsítése és bővítése
- Egyéb hidrológiai és talajvédelmi észlelőrendszerek (vízhozam, talajvíz, tavak stb.)
- Felszínmozgási észlelőrendszer
- Gépjármű forgalom észlelőrendszer

Helyzetelemző, településműködtetést támogató, döntéselőkészítő rendszerek létrehozása és működtetése

- Árvízi előrejelző rendszer
- Térinformatikai adatbázisokon alapuló városüzemeltetés

Egyéb szükséges alrendszerek

- **Társadalmi felzárkóztatást segítő programcsomag**

A beavatkozás célja Miskolc szegregációval érintett területén élő hátrányos helyzetű lakosság társadalmi integrációjának elősegítése és a társadalmi kohézió erősítése, egészségi állapotának fejlesztése és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása.

- settlement típusú szociális munka,

  - életkörülmények javítása (közkutak, biztonsági kamerarendszerek, illegális hulladéklerakók felszámolása),
  - lakhatási körülmények javítása, felkészítés integrált területre való beköltözésre,
  - háztartási hulladék megfelelő kezelése, szolgáltatási szerződések rendezése, esztétikus környezet kialakítása,
  - helyi identitás megerősítése, közösségi rendezvények,
  - munkaerőpiaci szolgáltatások (álláskeresési tanácsadás, munkaközvetítés, alap- és kulcs-kompetenciák fejlesztése)
  - szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (ügyfélfogadók kialakítása, tanácsadók alkalmazása)
  - egészségügyi állapot javítása (egészségügyi szűrések, prevenciós szolgáltatások)
  - iskolai lemorzsolódás csökkentése (iskolabuszok, felzárkóztató foglalkozások, biztos kezdet gyerekházak, tanodák támogatása)
  - aktív szabadidő eltöltésének támogatása, játszóterek, sportpályák kialakítása
  - közösségi kertek kialakítása

- Fiatalok megtartását segítő lakhatási program

Miskolc vonzerőjének egyik legfőbb fokmérője a negatív vándorlási egyenlege, melynek megváltoztatása érdekében fontos, hogy a városi környezet fejlesztésére megfelelő hangsúlyt fektessenek az esetleges hiányosságok kiküszöbölése terén.

Költséghatékonyságából, fajlagos energiafelhasználás szempontjából társasházak építésének támogatását továbbra is indokolt fenntartani. A növekvő ingatlanárak mellett a társadalom bizonyos csoportjai (pl. hátrányos helyzetű személyek, fiatalok) nem engedhetik meg maguknak a saját lakás megszerzését, így számukra megfizethető bérlakásokat szükséges biztosítani.

A beavatkozás célja Miskolcon élő, vagy Miskolcot lakóhelyéül választó népessége számára megfelelő mennyiségű, minőségű megfizethető lakások biztosítása.

A beavatkozási csomag két fő eleme az önkormányzati bérlakásprogram és a társasház építési program.

- K+F+I támogatását biztosító programok

A vállalkozások versenyképességét kedvezően befolyásolja a K+F+I tevékenység, melynek támogatását szolgálta a „technológiai Park” cím megszerzése is. A tevékenységből fakadó növekvő versenyképesség kedvező hatással bír a megyei szinten is alacsony bérszínvonalra, így fontos a helyi vállalkozások K+F+I tevékenységének, valamint az ilyen jellegű tevékenységet folytató szervezetek betelepülésének támogatása.

A beavatkozás célja, a K+F+I ösztönzése Miskolcon a helyi gazdaság versenyképességének erősítése érdekében, a Miskolci Egyetem és szakképzési intézményrendszer együttműködésének további támogatása. A beavatkozás keretében Miskolc legfontosabb adottságaira (pl. gépipar, nanotechnológia) épülő kutatások támogatása mellett, ösztönözni kell a Miskolc közelében működő helyi vállalkozások és az egyetem közötti együttműködéseket, valamint a K+F+I infrastrukturális feltételeinek megteremtését is új ágazatok tekintetében is, ezzel is segíteni a város koncentrált iparági szerkezetének oldását.

3.3.2 Hálózatos projektek

- **Városbiztonság, közbiztonság javítása**

A város élhetősége nagyban függ attól, hogy mennyire érzik biztonságban magukat a miskolciak, ezért a város továbbra is kiemelt kérdésként tekint a közbiztonság fejlesztésére.

Cél a MIÖR humánerőforrásának és infrastruktúrájának további fejlesztése, eszköz állományának modernizálása.

Térfigyelő kamera rendszer további kiterjesztése (további 215 kamera kihelyezése) több helyszínen (Pl. Kisavason és kiemelt helyszíneken) segíthetné a garázdaság és a járókelők bántalmazása elleni küzdelmet. A beavatkozás célja egy olyan integrált megfigyelő, illetve elemző rendszer kialakítása, amely egyrészt a kihelyezett kamerák számának növelésével, másrészt azoknak egy integrált rendszerbe történő összekapcsolásával és irányításával növeli a városi élet biztonságát. Az integrált informatikai rendszer ezen túlmenően lehetővé teszi a rendőrség, a városi rendészet, közterület-felügyelet, katasztrófavédelem, mentőszolgálat stb. operatív munkájának optimalizálását, így a feladatok tervezése, szervezése, koordinációja, irányítása magasabb szervezettségi szintre kerül.

Tekintettel arra, hogy a rendszer közvetlen összeköttetésben áll a rendőrség operatív tevékenységirányító központjával, a közbiztonság szempontjából az intelligens térfigyelő kamerarendszer kiépítésével az alábbi eredmények érhetőek el többek között:

- Közterületi bűncselekmények felderítésének növelése
- Hatékony bűnmegelőzés
- Közterületi bűnelkövetés és szabálysértések visszaszorítása
- Tettenérések növelése, bizonyítási eljárások hatékonyságának növelése
- Környezeti, közlekedési, egészségügyi stb. vészhelyzetek detektálása és elhárítása
- A település folyamatos és rendszerszintű biztonsági monitoringja, amely biztosítja a szolgáltatásszervezésnek, szolgáltatásbővítésnek a valós igényekhez alkalmazkodó, hatékony és gazdaságos megvalósítását, irányítását
- Külön kiemelendő a kamerarendszer használatából származó azon előny is, hogy az egyes forgalomkorlátozás alá eső területeken ezáltal csökken az autós forgalom.

- **Út- és kerékpárútfejlesztések**

Miskolc településszerkezete, a Belváros, valamint a turisztikailag frekventált területek (Miskolc-Tapolca, Diósgyőr) elhelyezkedése ideális a fenntartható gyalogos és kerékpáros közlekedéshez, így folytatni kell a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra kiépítését, valamint a leromlott szakaszok felújítását. Kiemelt fontosságú egy megfelelően működő gyalogos és kerékpáros tengely kialakítása a Szinva mentén. A tervezett országos és megyei kerékpárút-hálózat érinti Miskolcot, elsősorban kelet-nyugati irányban. Szükséges a kerékpárutak megépítése és az észak-déli kerékpáros kapcsolatok erősítése is. Fontos a kerékpáros közlekedés ösztönzésére komplex program megvalósítása (a kerékpárút hálózat továbbfejlesztése, kerékpárosbarát munkahelyek, őrzött kerékpártárolók és kölcsönzők, e-bike rendszer, közösségi rollerek).

A nagy gépjárműállományra, a jelentős városi forgalomra tekintettel kiemelten fontos a város úthálózatának folyamatos fejlesztése– fontos a belterületi úthálózat karbantartása, felújítása, a hiányzó szakaszok megépítése, forgalomcsillapítás céljából parkolóhelyek kialakítása. Elkerülő utak tovább építése, tehermentesítő utak úthálózati kapacitásfejlesztése, további nagy kapacitású rendszerek (kötöttpályák, buszfolyosók) létesítése.

A fejlesztendő út és kerékpárút szakaszokról külön tételes felmérés és lista készült a stratégiai tervezés fázisában. Elsődleges prioritások:

- Északi tehermentesítő meglévő szakaszának fejlesztése, bővítése (az Autóklubtól a Búza térig)
- Belváros - Diósgyőr (kelet – nyugati) tengely közlekedési megoldása
- Észak-déli buszfolyosó megvalósítása Csabai kapu – Kazinczy tengelyen, a Tapolcai elágazástól a Petőfi térig, vagy kötöttpályás fejlesztés megvalósíthatóság függvényében
- Y-híd keleti tovább építése
- Futó utca négysávosítása a Cementgyári elágazástól az Egyetemi csomópontig
- Csermőkei út fejlesztése, Egyetemi csomóponttól a Lorántffy Zsuzsanna utcáig, DAM csatlakozással
- DAM feltáró utak megépítése
- 305-ös út az M30-as autópálya és a Tapolcai elágazás között Martin-kertváros és Szirma közötti területen átvezetve
- Útfelújítás Lillafüred - Bánkút, Sebesvíz
- Felsőhámori alagút mélyítése
- Leromlott állapotú belterületi utak rekonstrukciója (pl. Fonoda u., Szondi u, Baross u., Repülőtéri u. stb.)
- Új kerékpárút hálózati elemek megvalósítása (Szinva déli oldalán kelet-nyugati tengely (Szinva zöldfolyosó), Diósgyőr-Lillafüred, Keleti kapu (Felsőzsolca) – Tiszai pályaudvar, Búza tér, Martin-Kertváros fő tengelye (Kisfaludy utca vagy alternatív útvonal), Szirma-Déli Auchan, Tapolcai elágazás – Déli kapu (3-as út), Avasi lakótelep főgerinc (Klapka Gy. és Szent György utca), Vasgyár-Bükkszentlászló, Pereces – Bulgárföld, Vasgyár – Lyukó, Lillafüred – Ómassa, Avas – Belváros, Keleti kapu – Csorba tó, Északi iparterület (Besenyői utca, Zsigmondy utca), Diósgyőr-Lillafüred kerékpárút

- Települési zöld- és kékinfrastruktúra integrált fejlesztése

Cél a mitigációt és klímaalkalmazkodást segítő, magas minőségű ökoszisztéma szolgáltatások nyújtására alkalmas és a biodiverzitás megőrzésére és növelésére is alkalmas zöld- és kékinfrastruktúra kialakítása. A városi zöldterületek és speciális zöldfelületek fejlesztése a kékinfrastruktúra fejlesztésekkel integrált szemléletben valósul meg.

Elkészítendő dokumentumok:

- Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) felülvizsgálata
- Városi zöldfelületi kataszter kialakítása létrehozása és működtetése
- Integrált települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) készítése

Fejlesztések:

- Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása
- Városi zöldfelületi kataszter létrehozása és folyamatos működtetési feltételeinek megteremtése
- Közterületek, közhasználatú önkormányzati tulajdonú területek burkolat csökkentése, zöldítése, visszazöldítése (részletes lista alapján)
- Zöldterületek és zöldfelületek rehabilitációja, fasorrekonstrukciók (részletes lista alapján)
- Zöldterületek közösségi célt is szolgáló fejlesztése
- Vízfelületek fejlesztése (Északi-völgyek (Pece-ágak völgyei) esetében természetközeli állapot visszaállítása, Forrásvölgy, Bábonyi-bérc, Bedegh-völgy vízfolyásainak rehabilitálása, a

  rekreációs, szabadidős tevékenységekre való alkalmassá tétellel, a vízvisszatartási funkció mellett)
  - Szinva zöldfolyosó megvalósítása: alternatív közlekedési lehetőség biztosítása (gyalogosan, kerékpárral, gördeszkával), speciális igények kiszolgálása (kutyasétáltatás, babakocsis közlekedés); vízközeli alközpontok kialakítása (Keleti kapu, Selyemrét, Belváros, Győri kapu, Újgyőr-Vasgyár)
  - Avasi pincesor (Nagyavas Felső-, Középső- és Alsósor) víz- és szennyvíz hálózatának kiépítése
  - A Keleti-kapu Sajó folyó bal part térségének védelmére állandó, önkormányzati kezelésű árvízvédelmi vonal kiépítésé (ÉMVIZIG)
  - A Hejő-malomárok, valamint a befogadó Hejő-patak fejlesztése, a meder lefolyási keresztszelvényének bővítésével, lehetőség szerinti vízvisszatartással a megnövekedett vízhozam elvezetése érdekében a végső befogadó Hejő-Szarda-övcsatornáig. (ÉMVIZIG)

- Korszerű térségi hulladékgazdálkodás fejlesztése

A hulladékgazdálkodási célértékek teljesítéséhez a települési hulladék hasznosítási arányának drasztikus emelésére van szükség, amelyhez további fejlesztések, beruházások szükségesek a hulladékgazdálkodási területen. Az új elkülönített hulladékgyűjtési rendszereknek a (textil, bio és veszélyes) hulladékáramok tekintetében szigorú elvárásokat kell teljesíteni.

A beavatkozás megvalósítását alapvetően meghatározza a teljes szektor irányítását egy kézbe adó egységes hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer. A rendszer fejlesztésével, a hulladékudvarok, a jármű- és eszközpark fejlesztésével szükséges megoldani a textilanyagok kötelező elkülönített gyűjtését (2025-ig) a biohulladék kötelező elkülönített gyűjtését, illetve a keletkezés helyén történő gyűjtését és hasznosítását (2023 végéig), és a háztartási veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését (2025-ig). Növelni szükséges továbbá az építési-bontási hulladékok hasznosítási arányát is.

Központi rendszerfejlesztés a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., illetve MiReHu Nonprofit Kft. miskolci telephelye tekintetében.

Települési zöld és biohulladék komposztáló telep létesítése Miskolcon. Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztésének helyi elemei, speciális biohulladék gyűjtőedényzetek és/vagy komposztálóládák kiosztása a lakosság számára.

Inert hulladék feldolgozó üzem építése Miskolcon.

- Körforgásos gazdaságra való átállást segítő programcsomag

Cél, hogy a város és a várostérség a körforgásos városok és régiók számára jó gyakorlatokkal szolgáló minta legyen. A beavatkozás magában foglalja az ipari szimbiózis lehetőségeinek azonosítását és az ilyen irányú kezdeményezések támogatását, a megosztáson alapuló gazdaság helyi megoldásainak ösztönzését, a körforgásos gazdasági átállást gyorsító vállalkozások indításának és letelepedésének ösztönzését. A helyi kis- és közepes vállalkozásokkal partnerségben el kell érni az egyszer használatos műanyag és egyéb termékek kiváltását újra-használatra alkalmas termékekre. A térség élen kíván járni a körforgásos gazdaságot szolgáló új technológiák fejlesztésében, és új termékek gyártásában. A város a Miskolci Egyetemmel közösen aktív szereplője kíván lenni a körforgásos gazdaságra való áttérésnek.

Hangsúlyosan érdemes foglalkozni az elhagyott hulladékokkal – külön figyelemmel az építési, bontási hulladékokra – kapcsolatos megelőzési programokkal, illetve ehhez kapcsolódóan olyan infrastrukturális és egyéb a helyi hulladékgazdálkodást és hasznosítást elősegítő beruházásokkal, amik elsősorban a prevenció terén visszaszorítják a jelenlegi kedvezőtlen tendenciákat. Ezek a közösségi példamutatás szintjén kiegészíthetők a hasznosított hulladékok önkormányzati beruházásokban való felhasználásával is.

Kiemelt szegmensek:

- Ipari szimbiózis helyi vagy térségi lehetőségeinek kiaknázása.
- Körforgásos gazdasági átállást gyorsító vállalkozások indításának és letelepedésének ösztönzése.
- Körforgásos termékek és technológiák fejlesztésének támogatása.
- Újrahasználati Központ fejlesztése Miskolcon (MiReHu Nonprofit Kft.)

- **Települési digitális szolgáltatások fejlesztése**

Tervezett fejlesztések:

- MIKI app továbbfejlesztése - Multifunkcionális, interaktív és informatív, falhasználói igényekhez igazodó fejlesztés
- miskolcijegy fejlesztése
- Városi adatstratégia elkészítése
- Információ, kommunikáció területén működő vállalkozások támogatása, új vállalkozások, start up cégek létrejöttének segítése
- KKV szektor digitális fejlettségének segítése
- Digitális megoldásokra építő K+F+I projektek segítése

- **Digitális átállás a közösségi és közúti közlekedésben**

Miskolc közösségi közlekedése kiemelt fontosságú Borsod-Abaúj-Zemplén megye szempontjából. A megyeszékhely több mint 150.000 ember lakhelye, az agglomeráció lakosságát is számítva jóval több mint 200.000 ember közösségi közlekedését kell lehetővé tenni, megszervezni és kiszolgálni a különféle igényeket.

A helyi közlekedésben a közösségi közlekedés részaránya az összes módon belül 40 százalék, az agglomerációban ez az arány kb. 50-60 százalék. A tömegközlekedés szerepe ennek megfelelően kiemelt fontosságú, használati arányának további növelése a szolgáltatások fejlesztésével minden érintett érdeke. Cél a helyi közlekedésben is elérni az 50%-os részarányt.

- Városi közlekedési stratégia elkészítése

Cél egy olyan közlekedési stratégia megalkotása, amely egységes rendszerbe foglalja a közlekedésirányítást, a parkolást, a közbiztonságot, és meghatározza a város regionális közeledésben betöltött szerepét, funkcióit, céljait, közép- és hosszútávú fejlesztési irányait.

- Intelligens forgalomirányítás

A projekt fő célja egy olyan közúti mérő- és feldolgozó rendszer kialakítása Miskolc közúti gerinchálózatán, amely folyamatos és automatikus forgalmi mérést és feldolgozást végez további célok elérése érdekben.

Miskolc Megyei Jogú Városban jelenleg a forgalomszámlálás kizárólag manuálisan történik, emellett az Országos Közúti Adatbank (OKA) is tartalmaz Miskolcra vonatkozó információkat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. évente végez keresztmetszeti forgalomfelvételt és az arra épített becslést az országos közutakon, az OKA adatok ugyanakkor nem elégségesek forgalomszervezési és - irányítási célokra, mivel ezek egyrészt átlagos napi forgalmak (ÁNF) keresztmetszetenként mindkét irányra átlagolva, másrészt nem teljesen fedik le a város gerinchálózatát (hiszen csak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt országos közutakra vonatkoznak).

A projekt keretében egy olyan intelligens - külső emberi erőforrást nem igénylő - közúti forgalmi mérő és feldolgozó rendszer kerül megvalósításra, amely folyamatos (valós idejű) és automatikus mérésre alkalmas. A kialakítandó rendszer többcélú. Egyrészt egy magas színvonalú forgalmi információs adatbázist alapoz meg, másrészt a teljes Smart City program támogatásaként közvetlenül hozzájárul a hamarosan kialakítandó miskolci forgalomirányító központ stratégiai céljainak és az általa elérendő társadalmi célok megvalósulásához.

- eJegy továbbfejlesztése

A miskolci elektronikus jegyrendszer – szerver alapú – megvalósítása a központi rendszerek, a HKIR és a NEJP rendszereire és szolgáltatásaira épüljön. Az értékesítési csatornák kialakítása (elővételi, fedélzeti, távértékesítési, B2B) és az értékesítési végpontok, a HKIR rendszerhez csatlakoztatva és a HKIR központi rendszereihez integráltan, valamint a NEJP által biztosított szolgáltatások használatával kerüljenek kialakításra.

Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével lehetőség nyílik a jelenlegi termék- és tarifarendszer átalakítására. A bérlet típusú termékek megmaradnak, a jegyek esetében a műszaki megoldás alapján lehetőség nyílik átszállást is lehetővé tevő termék bevezetésére.

Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével a jelenlegi értékesítési folyamatok is átalakulnak, az MVK Zrt. távértékesítési csatornákat is kiépít, vonzóbbá tehető az utasok számára a közösségi közlekedés, melyet a kényelmesebb jegy vagy bérletvásárlási lehetőségek, valamint új, innovatív, utasbarát díjtermékek bevezetésének lehetősége képes biztosítani.

- **Digitális feladatszervezés a közszolgáltatásokban**

Az elektronikus úton történő feladatszervezés jó pár évvel ezelőtt elindult Miskolc közszolgáltatóinál. A könnyebb és átláthatóbb tervezéshez a kitűzött és elvégzett feladatok adatait egy GIS rendszerben gyűjtötte össze a város. A platform egy vektoros térképen jeleníti meg az alapadatokat, melyre rétegesen emelhetőek rá az éppen aktuális feladat információi. Mindemellett fényképes, írásos rögzítés és dokumentumfeltöltési lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Az adatcsoportok napi szintű adatfelvitelétől és a paraméterezés mértékétől függően a teljes városi közszolgáltatási rendszer feladatai monitorozhatóak bármely kitűzött indikátor alapján. Tervezett beavatkozási pontok:

- Teljes, egységes városi e-sign kialakítása.
- Egységes digitális dokumentum-menedzsment bevezetése.
- Egységes digitális archiválás.

- **Digitális ügyintézés**

Miskolc Város Polgármesteri Hivatala, Önkormányzata élen jár az elektronikus űrlapok alkalmazása terén. 2014-től az ADÓ, 2017- óta pedig más területeken is sikerült kifejleszteni elektronikus űrlapokon keresztüli elektronikus ügyintézést. Ez a szolgáltatás az akkori elvárásoknak megfelelően ANYK rendszerben lett kifejlesztve, ami azóta teljes mértékben elavult. Helyét egy új technológia, az IForm vette át, melyre az utóbbi években sikeresen áttért Miskolc. A központi fejlesztésekkel párhuzamosan és azokra építve Miskolc mindig is fejlesztette elektronikus közszolgáltatásait. A legújabb technológiára épülő, saját fejlesztésű elektronikus űrlapokat egy egységes, úgynevezett személyre szabott ügyintézési felületre sikerült terelni. Így Miskolc ügyleírásai elsők között kerültek az országos ügyintézési platformra, ahol az önkormányzat mellett folyamatban van a városi közszolgáltatók integrálása is.

Tervezett beavatkozási pontok:

- Elektronikus fizetés (illeték, eljárási díj) integrálása az elektronikus űrlapokba
- Egységes online ügyfélszolgálati rendszer
- Teljesen automatikus iktatás és részlegesen automatikus ügyvitel
- Elektronikus dokumentum menedzsment
- Városi e-ügyintézési, ügyviteli stratégia elkészítése
- Városi adatstratégia elkészítése

- **Smart grid és smart metering rendszerek fejlesztések**

Valamennyi rendszer esetében cél a meglévő hálózatok továbbfejlesztése, a fejlesztések eredményeképpen a hiányzó elemek egy irányítási rendszerbe, hálózatba szervezése, városi szintű integrált irányítási és monitoring rendszerek létrehozása.

A Smart Grid digitális monitoring, elemző és tervező rendszer létrehozásával a villamos energia termelőket és fogyasztókat egy rendszerbe tudja majd integrálni a város, ezáltal egy „zárt hálózat" létrehozása révén teljes intézményi energiafüggetlenség elérése a cél Miskolcon 2030-ra. Egy városi energia menedzsment központ biztosítja a rendszer optimális üzemeltetését.

2016-2018 között KOM projekt keretén belül 147 db önkormányzati tulajdonú közintézményben (bölcsődék, óvodák, iskolák, egészségügyi, kulturális és sport intézmények; valamint irodák és egyéb épületek) és 654 db bérlakásban (4 és 10 emeletes panel társasházban) okos villany-, víz- és gázmérők kerültek felszerelésre, amelyek segítségével valós időben, központilag nyomon követhetővé válnak a fogyasztások, észlelhetők az esetleges meghibásodások.

Ügyfélközpontú HMV okosmérés kiépítése: A projekt során elektronikusan leolvasható ivóvíz mellékmérők és HMV mellékmérők kerülnek beépítésre a felhasználókhoz, valamint kiolvasó rendszer kiépítése történik meg, annak érdekében, hogy a mérési adatok folyamatosan nyomon követhetőek legyenek a távhőszolgáltató, valamint a felhasználók számára is. 186 almérő már felszerelésre és átvételre került. Lakossági mellékmérők 1211 db, bekötési főmérők 166 db.

MiskolcAdapt projekt: A projektben Miskolc közigazgatási területének és kapcsolódó vízgyűjtő területének felmérése történik meg, a meglévő csapadékvíz-, szennyvíz- és ivóvíz hálózat felmérésével, hiányzó, kockázatot jelentő elemek feltárásával és digitális térképes ábrázolásával. A projekt része még a klímaváltozásnak való kitettség elemzése, csapadékvíz elvezető hálózat és időjárás monitoring rendszer megtervezése, mérőeszközök beszerzése és telepítése, adattovábbítási rendszer kialakítása, adatfeldolgozó szoftver beszerzése, monitoring rendszer működtetése. Matematikai szimulációs modellek elkészítésére nyílik mód az alapadatokból és monitoring adatokból, illetve alapállapot elemzésre, extrém időjárási körülmények és hossztávú klíma-sérülékenység vizsgálatára, a hatásmechanizmusok logikai mátrixának elkészítésére a jelenlegi és kiválasztott klímaforgatókönyvekre.

HFR továbbfejlesztése: a korábban létrehozott Hálózatfelügyeleti rendszer (HFR) továbbfejlesztése, hőközpont felügyeleti rendszer felújítása. Önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények energia ellátását (villamos- és hő-energia) megvalósító egységek egy irányítási rendszerbe, hálózatba kötése, és ennek működéséhez szükséges városi szintű integrált energia menedzsment, monitoring és irányítási rendszer bevezetése.

3.3.3 Egyéb projektek

- **Kulturális infrastruktúra és kreatív ipar fejlesztése**

Miskolcon hagyományosan erős városépítő és közösségépítő szerepe van a kulturális életnek, a kulturális szférában tevékenykedő művészeknek, előadóknak. Mindenképp prioritást élvez a kulturális infrastruktúra fejlesztése, a kulturális kínálat bővítése, a dinamikus kulturális élet megőrzése, visszaállítása nagyban hozzájárulhat a város népességmegtartó képességének növeléséhez is.

Kiemelt, elsődleges beavatkozások:

- „Népkert kultúrtér”: Tematikus terek létrehozása a Népkert területén megvalósítva azt az alapelvet, miszerint a fejlesztés célközönsége a 0-99 éves életkorú miskolciak és ide látogató turisták. Új és különleges kulturális élményt eredményező beruházások. Elsődleges cél a meglévő zöld felületek megőrzése és állapotuk javítása, emellett professzionális és amatőr kulturális csoportok, művészeti együttesek fellépési helyszínét jelentő zenepavilon megépítése is tervezett.
- Barna György gyűjteményt bemutató emlékház létrehozása, egyfajta „Miskolc Néprajzi Múzeum” kialakítása a Tokaj szolgáltatóházban.
- Belvárosi multifunkciós új konferencia és koncertterem építése: Mindenképpen szükséges egy európai színvonalú konferencia- és koncertterem megvalósítása, mert ennek hiánya már ma is korlátozza a város lehetőségeit. A legnagyobb befogadóképességű színházi tér (660 fő) sem teszi lehetővé nagyobb szabású rendezvények megtartását, ill. drága produkciók, nemzetközileg kiemelkedő, művészek meghívását.

További tervezett főbb beavatkozások

- Művészetek Háza - hátsó színpad és öltözőszárny bővítés ingatlanvásárlással
- Bábszínházi Fogadóterek megfelelő kialakítása
- A Miskolci Szimfonikus Zenekar székházának rekonstrukciója
- Színházi infrastruktúra felújítási, fejlesztési munkái
- Színházépület nagy rekonstrukció, Nyári Színház
- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár rekonstrukciója
- Miskolci Kulturális Központ telephelyein tervezett állagmegóvó és belsőépítészeti munkálatok
- Emeric Pressburger szülőházának felújítása és hasznosítása
- Diósgyőri Vár és Lovagi Tornák Tere rendezvénytechnikai eszközparkjának bővítése
- Miskolci Kulturális Központ – Művészetek Háza, Ady Művelődési Ház, Görömbölyi Művelődési Házak - előadótermeinek és közönségforgalmi tereinek rendezvénytechnikai eszközpark-bővítése
- Bábszínház – eszközfejlesztés
- HD kultúraközvetítő mobilplatform létrehozása
- Tokaj Komplex Kreatív központ - hagyományőrző és kortárs alkotóhelyek, digitális és közösségi alkotóterek, bérelhető fotó- és video műterem, képzőművészeti műtermek, közösségi terek, tantermek, klubhelységek, előadóterek
- Fonó fesztivál újraépítése „családközpontú” és fenntartható „zöld” fesztiválként
- Grafikai kutatóház a grafika fővárosában. A Miskolci Galéria Petró-ház fejlesztése (Miskolc, Hunyadi u. 12.)

- Szabadidős-és sportinfrastruktúra fejlesztési program

Miskolc városa rendkívül színes és változatos sportélettel rendelkezik, nagymúltú klubélettel, jelentős diáksporttal és egyre inkább növekvő tömegsport iránti igénnyel. A sport egy olyan területnek tekinthető, amely fontos szereppel bír a lakosság egészséges életmódjának megalapozásában és megőrzésében, jelentős közösségépítő erővel rendelkezik, emellett mind nagyobb szereppel bír a turizmus és gazdaság területén is – a sportturizmus, a sportra épülő szolgáltatói és gazdasági tevékenységek önálló ágazattá fejlődtek, a városi életet jelentősen formáló hatással. Mindezek miatt fontos, hogy a különböző sportágak igényeinek megfelelő infrastruktúra megfelelő minőségben rendelkezésre álljon.

A beavatkozás célja, hogy a városban megfelelő infrastrukturális háttérrel és humánerőforrással rendelkező szakágak száma emelkedjen, valamint a város sportturisztikai kínálata az arra épülő szolgáltatások igényeit is ki tudja elégíteni, továbbá minél több lakos kapcsolódjon be a tömegsportba.

Tervezett főbb beavatkozások:

- Városrészi futókörök kialakítása: A lakosság mozgáskultúrájának fejlesztését, a tömegsportolási lehetőséget biztosítja rekortán vagy gumiborítású futópályák kialakításával, vagy a meglévő fejlesztéséve
- Sportpálya program: A projekt keretében a Honvéd Papp József Sporttelep és az Ifjúsági Sporttelep sporteszközeinek, sportpályáinak és kiszolgáló infrastruktúrájának fejlesztése valósulna meg annak érdekében, hogy a tömegsport igényeit maradéktalanul kiszolgálni képes infrastruktúra jöjjön létre.
- Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése: A sport társadalmi felzárkóztatást szolgáló aspektusainak kihasználását célozza. A Lyukói Közösségi Ház közvetlen közelében sportolásra alkalmas szabadtéri területek kialakítása, elsősorban labdarúgás és szabadtéri kosárlabda használatra, vagy fedett játéktér kialakítása, ami a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi felzárkóztatását segíthetné.
- Miskolc Városi Szabadidőközpont felújítása: A városi sportcsarnok (Miskolc, Görgey A. u. 19.) 1970-ben épült meg, ekkor került átadásra. 2005-ben felújításon esett át az ingatlan, a gépészeti fejlesztéseken túl, ülőszékek kerültek felszerelésre a lelátón, az addigi padsort kiváltva. A jelenleg 1488 ülőhellyel rendelkező épület felújítása és átalakítása szükséges.
- Uszodai vízfelület bővítése: A városlakók lakóhelyeinek elhelyezkedésére tekintettel, nem a meglévő fő tengely, az Egyetemváros és Miskolctapolca városrész további terhelése, hanem a diósgyőri városrészben működő létesítmény vízfelületének bővítése, akár új, modern létesítmény építése (bemelegítő medencével, lelátókkal).
- Miskolc Salakmotor-pálya kialakítása: Miskolcon nagy hagyományokkal bíró salakmotor sport kiszolgálása érdekében nemzetközi versenyekre alkalmas pálya és kiszolgáló létesítmények építése külterületi részen, de gyors és jó elérhetőséggel.
- Küzdősportok háza: Az erős emberek városa jegyében karate, judo, thai boksz, ökölvívás (birkózás, amelynek van önálló otthona) számára egy új építésű létesítmény megépítése.
- DVTK Kézilabda Csarnok. Két pályás edzőcsarnok felépítése, melyek közül az egyik gyakorló, a másik pedig versenypálya 1.500 férőhelyes lelátóval.

- **Települési civil szerepvállalás és társadalmi vállalkozások erősítése és támogatása**

A civil szerepvállalás, közösségfejlesztés a helyi társadalmi kohézió erősítéséhez járul hozzá. A város az Állampolgári Részvételi Koncepciójában célul tűzte ki, a részvételiség támogatását, amely magában foglalja az állampolgárok, civil szervezetek, közösségek bevonását a döntéshozatalai folyamatokba, együttműködések kialakítását, érdekegyeztetések lehetőségének megteremtését és az alulról jövő, önszerveződő aktivitások támogatását.

A beavatkozás célja a közösségek, civil szervezetek és a lakosság aktivizálása. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy városrészenként jöjjenek létre közösségi terek, amely cél eléréséhez szükséges a tárgyi és személyi feltételek megteremtése. Cél továbbá az önkormányzati/állami feladatokat átvállaló civil szervezetek támogatása is.

A beavatkozás támogatja:

- a közösségek, civil szervezetek szemléletformáló akcióit, programjait,
- lakossági, érdekegyeztető fórumok megvalósítását,
- a civil szervezetek és társadalmi vállalkozás kapacitásának fejlesztését – infrastrukturális feltételek javítását vagy megteremtését (pl. Baráthegyi Majorság/Manufaktúra fejlesztése)

- Helyi identitást erősítő programcsomag

A helyi identitás erősítése a lakosság egészét elkívánja érni, a város megtartó erejének növelése érdekében, kiemelt jelentőségű azonban a fiatalok elérése és bevonása, amely hosszú távon az elvándorlás csökkentéséhez járul hozzá.

A beavatkozás célja a miskolci identitás elmélyítése, szemléletformálás, a város értékeinek széleskörű bemutatása.

- Értékteremtő lakossági programok, közösségi rendezvények támogatása,
- A város értékeit innovatív módon bemutató kiállítások, installációk létrehozása,
- Közösségi akciók támogatása, társadalmi szerepvállalás ösztönzése,
- A részvételiség támogatása - lakossági, érdekegyeztető fórumok megvalósításával.

- Városrészi központok funkcionális fejlesztése

Miskolc sajátossága, hogy egykor a két legnagyobb városrész, Miskolc és Diósgyőr mellett, több település összekapcsolásával jött létre. Így a városszerkezet több, szinte önálló településként is értelmezhető, de mindenképpen jól lehatárolható településrészekre oszlik Elengedhetetlen, hogy a különböző, jól elkülönülő települési egységek megfelelő szintű és fejlettségű központokhoz jussanak.

Egyrészt településrendezési eszközökkel lehetőséget kell teremteni ezen központok kialakításához, létrejöttéhez. Ezen túlmenően szinte mindegyik kijelölt helyszínen szükséges önkormányzati kezdeményezéssel közterület-fejlesztéseket végrehajtani (zöldfelületfejlesztések, illemhelyek kialakítása stb.), illetve ingatlanokat fejleszteni.

Ezek a fejlesztések egyes városrészekben tereket vagy térláncokat, másutt útvonalakat, tengelyeket jelentenek. A központokban lehetőséget kell biztosítani beruházások/szolgáltatások megtelepedésének és vonzóvá kell tenni ezen lehetőségeket a civil és gazdasági szereplők számára.

Minden városrészi központ esetében a fejlesztési irányok a városrészi a funkcióknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A tervezett beavatkozás jelentősen hozzájárul a város népesség megtartó képességéhez egy élhetőbb lakókörnyezet kialakításával, de egyértelműen támogatja a zöld átállást is.

- Illegális hulladéklerakás felszámolása

Az illegális hulladékelhagyás akut probléma a városban, különösen a szociális szegregátumok területén, továbbá a vízbázis egyes területein. A keletkezett hulladéklerakók, kisebb hulladék-lerakatok felszámolása mellett azonos fontosságú lenne a megelőzés.

A beavatkozás célja megtisztítani az illegális hulladéklerakóktól Miskolcot, és a jövőbeli hulladék-elhagyás megakadályozása.

- **Középpontban a környezetünk! Lakossági szemléletformáló programok**

A klímaalkalmazkodás és a dekarbonizáció megvalósítása a lakosság pozitív, aktív hozzáállása nélkül nem lehetséges. A klímaváltozás a lakosság egészségét és vagyontárgyainak, ingatlanállományának épségét is veszélyezteti. A városi energiatudatosság és a megújuló energia hasznosítás még kiaknázatlan potenciállal bír. A város legjelentősebb légszennyező forrása a lakossági vegyes tüzelés, amely jelentős szilárdanyag, korom és kéndioxid kibocsátást eredményez, különösen a téli időszakban. A lakossági nyílt téri hulladék és avar égetés jelentős környezeti konfliktusforrás. A körforgásos gazdasággal kapcsolatos alapvető ismeretek is hiányoznak a lakosság széles körében.

A változáshoz kiterjedt, több szereplős szemléletformálásra van szükség. Lakossági szemléletformáló programok, akciók megvalósítása, civil szervezetek bevonásával.

A szemléletformálás kulcsterületei:

- környezettudatos vásárlás
- klímatudatosság
- energiatudatosság
- tudatos hulladékgazdálkodás és megelőzés
- körforgásos gazdaság
- komposztálás
- levegőtisztaság védelem

A környezettudatosság erősítését segítő projektelem megvalósítása elvárás valamennyi Miskolcon megvalósuló beavatkozásnál.

- **Barnamezős területek funkcióváltó rehabilitációja**

Miskolc egyik nagy fejlesztési kihívása a 2000-es évektől az egykori LKM, Diógyőri Acélművek területének rehabilitációja, 2009-től a több mint két évszázados múltra visszatekintő diósgyőri kohászat megszűnt. A közel 200 hektáron elhelyezkedő volt LKM és a 45 hektáros DIGÉP-telephely a város belsejében helyezkedik el, nagy része kihasználatlan. A terület funkcióváltását megnehezíti, hogy a terület igen szennyezett, sűrűn beépített, nem rendelkezik feltáró utakkal sem. 2022-ben műszaki-környezetvédelmi, jogi, gazdaságfejlesztési tanulmányterv és megoldási javaslatok készülnek az egykori Diósgyőri Acélművek területének fejlesztésére vonatkozóan a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány (UMA) koordinálásával.

Korábban is készültek tanulmánytervek egy-egy meghatározott szempont alapján, de az UMA által koordinált tanulmányterv célja olyan megoldási javaslatokat adni, amely biztosíthatja a továbblépés lehetőségét a területen most is működő cégek számára. A privatizációt követően az egykori LKM területének legnagyobb része, 130 hektár, osztatlan közös tulajdonban maradt. A területnek jelenleg 150 tulajdonosa van. Az egykori DAM területén jelenleg 65 cég működik, 600 főt foglalkoztatnak. Az éves szinten befizetett ingatlanadó mértéke nagyságrendileg többszáz millió forint. Az egyik cél olyan a megoldási javaslatokat kidolgozása, ami a területen működő sikeres vállalkozásokat támogatja a fejlődésben, másrész megindulhat a funkcióváltást szolgáló rehabilitációs program. A beavatkozás keretében minimálisan szükséges egy a városi rendezési tervben kijelölt feltáró út megvalósítása (Vargahegy – Kiss Ernő u.), az útépítés célja azonban elsősorban nem városrehabilitációs célú, hanem a feltárt területek kifejezetten gazdaságfejlesztési célú hasznosítása. Másrészt cél egy hosszú távú rendezési terv kialakítása a terület egészére, funkcióváltásra és ipari hasznosításra egyaránt.

- Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2030

Városunkban az elmúlt évtizedekben négy, területileg és értékeiben is különböző turisztikai – kulturális centrum alakult ki: a Belváros a Történelmi Avassal, Miskolctapolca, Lillafüred és Diósgyőr a reneszánsz várral. A Belváros – Történelmi Avas komplex fejlesztése miatt, Lillafüred pedig a kiemelt turisztikai fejlesztések miatt külön akcióterületként is nevesítésre kerültek, ezért az ezekhez a helyszínekhez tartozó beavatkozások ott kerülnek bemutatásra.

Tervezett főbb beavatkozások

- Barlangfürdő fejlesztése: épületfelügyeleti rendszer átalakítása, hőszivattyús rendszer kiépítése, technológiaváltás a Barlangfürdőben a vízszűrés és a vegyszeres medencevíz kezelés területén. A Barlangfürdő medencéinek létszámfüggő teljesítmény szabályozása. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése.
- JUNO Szálloda rekonstrukció: A Juno szálló 108 szobás, 200-250 férőhellyel rendelkező épület. Szükséges az épület állapotának felmérést követően az újrahasznosítás lehetőségének megvizsgálása annak érdekében aktív részese legyen Miskolc-Tapolca turizmusának.
- 4 csillagos hotel építése Miskolc-Tapolcán: fürdőüzemeltetés hatékonysága, a vendégek komfortérzete és a szolgáltatás minőségének emelése is indokolja a 4 csillagos, fürdő közvetlen közelében elhelyezkedő szálláshely létesítését.
- Látogatóközpont kialakítása a Diósgyőri várhoz kapcsolódóan: Fogadóhelyiség, múzeumpedagógiai terek kialakítása, melyek alkalmasak a növekvő látogatószám kiszolgálására is – ehhez kapcsolódóan tájékoztató, információs és kényelmi rendszerek bővítése, javítása.
- A Diósgyőri várhoz kapcsolódóan a királynék kertjének kialakítása, gyógy- és fűszernövény kerttel és foglalkoztató helyiségekkel együtt: A királynék kertje a vár történetéhez kapcsolódó egyedi vonzerővel bíró látványosság lehet, amelyhez gyógy-, és fűszernövény kert is kapcsolódna. A Fűszerek világa a vár egyik legnépszerűbb helyisége a hozzá kapcsolódó programtípusokkal együtt. A cél az, hogy bővítsük ezt a népszerű attrakciónkat szabadtéri helyszínekkel, ehhez kapcsolódó manufaktúrával, foglalkozásterekkel fedett helyen.
- Diósgyőri Várfürdő – „Királyné fürdője” kialakítása: Cél a városrész „szolgáltatási palettájának” kiegészítése egy olyan fürdővel, ami a különleges környezetnek különleges helyszínévé válhat. Az új fürdő a „Királyné fürdője” névhez illeszkedő, nem a vízfelszín méretével, hanem a plusz szolgáltatások és a magas minősége által kiemelkedő helyszín, amely megjelenésében illeszkedik a vár környezetéhez szolgáltatásaiban a 21. század igényeihez.
- Déryné ház fejlesztés
- Diósgyőr és Lillafüred - kirándulócsoport fókuszú szálláshely
- Csanyik-völgy fejlesztése: A terület kiváló klimatikus viszonyai, elhelyezkedése, a város és a Bükk találkozása számos alternatívát kínál arra, hogy a Csanyik kihasználása hatékonyabb legyen, aktív szerepet játsszon a turizmusélénkítésben. Erdei Manó Madár étterme; Játszótér és padok létesítése a Vadasparkban – alapinfrastruktúra fejlesztés; Szociális és gazdasági épület építése; Interaktív infokommunikációs fejlesztés; „Fotoszintézis gép” attrakció kiépítése
- Miskolci Állatkert és Kultúrpark fejlesztése: A vadaspark önmagában is a város attrakciója, melyet a folyamatban lévő fejlesztések még vonzóbbá tesznek. Elhelyezkedése révén a bükki élménylánc hangsúlyos eleme, a Csanyik fejlesztésének fontos része kell, hogy legyen a megfelelő összeköttetés biztosítása.
- „DAM City” a Diósgyőri Acélművek területén: A „DAM City – Attrakciós park a Diósgyőri Acélművek területén” nevű projekt célja egy megvalósíthatósági tanulmány készítése, mely a nemzetközi piacot is vizsgálva egy magas minőségű és nemzetközi színvonalú attrakciós park létrehozását készíti elő a területen.
- Görömbölyi pincesor infrastruktúrájának fejlesztése

- Okosturisztikai innovatív szolgáltatások kiépítése: A projekt tárgya egy olyan turizmust támogató multimédiás okoseszköz, amely a felállítás helyén a turisztikai attrakciót látogatókat és felhasználókat támogatja azzal, hogy megoldást kínál arra, hogy az adott turisztikai régió és a látogató között szorosabb, naprakész, interaktív kommunikáció jöhessen létre.
- Turisztikai kártyarendszer megújítása
- Városmarketing Program: A projekt keretében városi ajándékbolt pontok kerülnek kialakításra a város kiemelt turisztikai desztinációiban, valamint kiadványsorozat kerül kiadásra a város értékeinek megismerhetősége és a látnivalók élménylánccá szervezése érdekében.
- Turisztikai vonzerővel bíró városi fesztiválok támogatása: Nemzetközi nyári zenei fesztivál bevezetése; Nemzetközi Avasi borfesztivál bevezetése; Fonó fesztivál újraépítése „családközpontú” és fenntartható „zöld” fesztiválként.

- Vállalkozás- és befektetéstámogató programok

Bár Miskolc gazdasága folyamatosan fejlődik, a munkanélküliség csökken, az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma alacsony. A viszonylag nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozások a megyei átlaghoz képest koncentráltabban vannak jelen a városban, ami magában hordozza annak kockázatát, hogy egy-egy ilyen vállalkozás vagy az érintett ágazat gazdasági megrendülését erősebben megérezheti a település gazdasága és munkaerőpiaca. Rendkívül koncentrált az iparági szerkezet, mely a gépiparra épül, ezért szükséges egyéb ágazatokban tevékenykedő vállalkozások megerősítése is.

A beavatkozás célja a településen működő vállalkozások számának növelése működő vállalkozások városba csábításával, valamint a helyi vállalkozások szakmai jellegű támogatásával.

A beavatkozáscsomagban szerepel egy olyan szervezeti keretrendszer létrehozása, amely képes információkat nyújtani, tanácsadást biztosítani az elérhető, vállalkozásfejlesztésre fordítható hazai és EU-s forrásokról. Akcióprogramot indítunk a városban működő vállalkozásokkal, kiemelten a helyi kis-, és közepes vállalkozásokkal, hogy a saját energiafogyasztás helyben elérhető megújuló energiaforrással megvalósuló részleges vagy teljes kiváltását elérhessék, hozzáférjenek a vállalkozások versenyképességének javítását célzó forrásokhoz. A projekt keretében a vállalkozások szakmai segítséget kapnak ahhoz, hogy komplex projekteket készítsenek elő országos programokon való pályázati induláshoz.

A beavatkozás célja továbbá egy olyan Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozása, amely az operatív programokból támogatható projektekhez képest kisebb volumenű fejlesztéseket, azonban nagyobb támogatási intenzitással támogat.

- Foglalkoztatást elősegítő programcsomag

A foglalkoztatás bővítése Miskolcon a potenciális munkavállalók városba csábításával, valamint a munkanélküli, esetleg inaktív, de munkavállalásra alkalmas személyek munkavállalásra való felkészítésével lehetséges. Ennek megfelelően a beavatkozás a következő tartalmi elemekből áll:

- Munkaerőpiaci kompetenciafejlesztés
- Tranzitfoglalkoztatási program
- Közfoglalkoztatási program folytatása
- Munkaerő képzése, átképzése
- Munkásszálló építése
- "A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" (Kormányhivatal – GINOP Plusz)

- Csatlakozás az új, 2027-ig tartó megyei foglalkoztatási paktumhoz. A program 6,539 mrd forintból TOP Plusz terére, 6 év alatt megvalósuló megyei paktum, mely a város területére is kiterjed. (Kormányhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat)

- Helyi szak- és felnőttképzés fejlesztése

A Miskolci Szakképzési Centrum a miskolci szakképzési intézményeket foglalja magába azzal a céllal, hogy a térség gazdálkodó szervezeteinek munkaerőigényét és az érdeklődők szakmatanulási igényét összehangolja és biztosítsa a régió munkaerőbázisát nem pusztán szakképzett, de az Ipar 4.0-a szempontjainak megfelelő képzések által.

A Miskolci Szakképzési Centrum 10 tagintézményével, több mint 100 szakma oktatásával biztosítja a helyi gazdasági igényeken alapuló magas színvonalú szakmaoktatást Miskolc városában és térségében. A Miskolci Szakképzési Centrum a régió meghatározó felnőttképző szervezete is.

Cél, hogy a 21. századi intézményfejlesztés részeként megújuló szakképző iskolák épületei olyan minőségűek legyenek, hogy az oda belépő pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik számára vonzó alternatívát nyújtsanak.

A szakképzési és a felnőttképzési rendszer komplex megújításának egyik kulcseleme, hogy a tanulóknak oktatását biztosító állami fenntartású szakképző intézmények a munkaerőpiaci igényekre reagálni képes, vonzó tanulási környezetet biztosítsanak, aktív szerepet vállalva az adott térség munkaerőigényének kielégítésében. A megújítás másik fontos tényezője a szakmai oktatást, képzést segítő digitális tananyagok, melyek rugalmasan módosíthatók a technológiai változásoknak megfelelően. A SZAKKÉPZÉS 4.0 stratégia egyik kiemelt célja a vonzó, minőségi szakképző iskolák létrehozása. Ennek érdekében Miskolcon indult el a megvalósítása az első szakképző iskolákat fejlesztő pilot programnak.

Négy tagintézmény kerül kiemelten is fejlesztésre:

1) A Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum a 21. századi színvonalú iskolaépületben a régió vezető informatikai iskolájává válhat.
2) Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum új épületrésszel bővül, amelyben speciális informatikai és gépészeti oktató termek jönnek létre. Az iskolában minőségi sportpályák és közösségi terek is épülnek.
3) A Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium az ország egyik legnagyobb létszámú iskolája. A panelépület hőszigetelésével és nyílászáróinak cseréjével megújul az iskola külső megjelenése. A fejlesztés során korszerű eszközök kerülnek az autóipari tanműhelybe.
4) A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola az energetikai korszerűsítés mellett új tornateremmel és tanbolttal is gazdagodik.

Továbbá átfogó kollégiumfejlesztési program megvalósítása is tervezett: Karacs Teréz Középiskolai Kollégium fejlesztése; Teleki Kollégium fejlesztése; Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum Kollégiuma fejlesztése.

- Helyi gazdaságfejlesztési programok

A beavatkozás célja, hogy a városi és várostérségi lakosság szükségleteit egyre nagyobb arányban a térségbeli vállalkozások szolgálhatják ki, növelve a foglalkoztatást és a helyben forgó tőke nagyságát.

A fejlesztések során fontos szempont a vidék által megtermelt vagy előállított nyersanyag városi piacokon, illetve városokban működő vállalkozásoknál való értékesítésének és a szabad munkaerő városokban való elhelyezkedésének ösztönzése.

A rövid ellátási láncok a kevés szereplő révén magasabb profitot biztosítanak a helyi szerelők számára, emellett a szállításból adódó negatív környezeti externáliákat is csökkentik.

A város által működtetett helyi piacok mellett megjelent termelői vásárok, helyi termék boltok és kosárközösség tovább fejlesztendő.

Az beavatkozás célja továbbá az élelmiszeripar területén a bioélelmiszerek, a technológiákon belül a korszerű tiszta technológiák, a fogyasztási cikkek terén a környezetbarát és hosszú élettartamú termékek térnyerésének támogatása a városban és várostérségben. Alacsony képzettségű munkaerőre épülő mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás fejlesztése.

Tervezett tevékenységek:

- Feldolgozóipar, helyi termék előállítás fejlesztése
- Helyi értékesítést elősegítő infrastruktúrák kialakítása, fejlesztése és kapcsolódó eszközállomány fejlesztés
- Rövid ellátási láncok kialakítása és fejlesztése
- Helyi gazdaság fejlődését elősegítő marketing tevékenység fokozása

3.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai célokhoz

11. táblázat: Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata

Stratégiai célok	Kulcsprojektek	Hálózatos projektek	Egyéb projektek	Akcióterületi projektek
S1: Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások	- A jövő nemzedéke – köznevelési oktatás és képzésfejlesztési program - Szociális ellátórendszer átfogó fejlesztése - Egészségügyi ellátórendszer komplex fejlesztése - Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése - Társadalmi felzárkóztatást segítő programcsomag - Fiatalok megtartását segítő lakhatási program	- Városbiztonság, közbiztonság javítása	- Kulturális infrastruktúra és kreatív ipar fejlesztése - Szabadidős-és sportinfrastruktúra fejlesztési program - Települési civil szerepvállalás és társadalmi vállalkozások erősítése és támogatása - Helyi identitást erősítő programcsomag	- Tetemvár – Bábonyibérc komplex rehabilitációja - Lyukóvölgy komplex rehabilitációja
S2: Fenntartható városi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása	- Fenntartható vízgazdálkodás - Fenntartható várostérségi mobilitást biztosító közlekedési infrastruktúra fejlesztése - Környezeti információs rendszer kialakítása	- Út- és kerékpárútfejlesztések - Települési digitális szolgáltatások fejlesztése - Digitális átállás a közösségi és közúti közlekedésben - Digitális feladatszervezés a közszolgáltatásokban - Digitális ügyintézés - Smart grid és smart metering rendszerek fejlesztések	- Városrészi központok funkcionális fejlesztése	- Városi modális csomópontok integrált fejlesztése

Stratégiai célok	Kulcsprojektek	Hálózatos projektek	Egyéb projektek	Akcióterületi projektek
S3: Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció	- Lakossági épületállomány energetikai korszerűsítése - Közszféra épületállományának energetikai korszerűsítése - Vállalkozások épületállományának energetikai korszerűsítése - Fenntartható városi energiaellátási mix kialakítása	- Települési zöld- és kékinfrastruktúra integrált fejlesztése - Korszerű térségi hulladékgazdálkodás fejlesztése - Körforgásos gazdaságra való átállást segítő programcsomag	- Illegális hulladéklerakás felszámolása - Középpontban a környezetünk! Lakossági szemléletformáló programok	- Belváros-Történelmi Avas komplex fejlesztése
S4: Modern, versenyképes gazdaság	- K+F+I támogatását biztosító programok		- Barnamezős területek funkcióváltó rehabilitációja - Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 - Vállalkozás- és befektetéstámogató programok - Foglalkoztatást elősegítő programcsomag - Helyi szak- és felnőttképzés fejlesztése - Helyi gazdaságfejlesztési programok	- Lillafüred átfogó turisztikai fejlesztése - A Miskolci Egyetem tudásközponti szerepének és KFI potenciáljának erősítése - Északi és Déli befektetési övezet fejlesztése (Ipari parkok, iparterületek fejlesztése)

Forrás: saját szerkesztés

3.5 A fejlesztések ütemezése

3.5.1 Az ütemezés indoklása

A következő szempontok figyelembevételével történt meg a tervezett fejlesztések lehetséges ütemezése, amelyet a források rendelkezésre állása, illetve a megváltozott külső körülmények a későbbiekben módosíthatnak:

- megvalósíthatóság, finanszírozás és fenntarthatóság:
    - a megvalósítás becsült időigénye (az egyes beavatkozásokon belül több projekt is megtalálható)
    - a támogatási források megszerzésének lehetősége és esélye (a Partnerségi Megállapodás elfogadásának időpontja és a tényleges forráskihelyezés nagyban befolyásolja az ütemezést),
    - a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagysága
    - a bevonható magánforrások mértéke
    - a létrehozott kapacitások fenntarthatósága
- indokoltság, szükségesség:
    - a fejlesztések lakosság általi elfogadottsága és támogatottsága
    - a fejlesztések egymásra épülése
- hatások:
    - a fejlesztések hatása a város egészére
    - a fejlesztés jelentősége az adott városi funkcióra nézve
    - a fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása

3.5.2 A tervezett fejelsztések indikatív ütemezése

Az ütemezés a stratégia készítésekor rendelkezésre álló információk alapján került meghatározásra.

12. táblázat: Beavatkozások/Projektek ütemezése

Beavatkozás/Projekt megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kulcsprojektek									
A jövő nemzedéke – köznevelési oktatás és képzésfejlesztési program		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		
Szociális ellátórendszer átfogó fejlesztése		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		
Egészségügyi ellátórendszer komplex fejlesztése		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		

Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		
Társadalmi felzárkóztatást segítő programcsomag			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
Fiatalok megtartását segítő lakhatási program			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		
Fenntartható vízgazdálkodás		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
Fenntartható várostérségi mobilitást biztosító közlekedési infrastruktúra fejlesztése		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
Környezeti információs rendszer kialakítása		🟩	🟩	🟩					
Lakossági épületállomány energetikai korszerűsítése			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
Közszféra épületállományának energetikai korszerűsítése		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
Vállalkozások épületállományának energetikai korszerűsítése			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
Fenntartható városi energiaellátási mix kialakítása			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
K+F+I támogatását biztosító programok			🟩	🟩	🟩	🟩	🟩		
Hálózatos projektek									
Városbiztonság, közbiztonság javítása		🟧	🟧	🟧	🟧	🟧	🟧		
Út- és kerékpárútfejlesztések			🟧	🟧	🟧	🟧	🟧	🟧	🟧
Települési digitális szolgáltatások fejlesztése			🟧	🟧	🟧	🟧	🟧		
Digitális átállás a közösségi és közúti közlekedésben			🟧	🟧	🟧	🟧	🟧		
Digitális feladatszervezés a közszolgáltatásokban			🟧	🟧	🟧	🟧	🟧		
Digitális ügyintézés			🟧	🟧	🟧	🟧	🟧		
Smart grid és smart metering rendszerek fejlesztések		🟧	🟧	🟧	🟧	🟧	🟧		
Települési zöld- és kékinfrastruktúra integrált fejlesztése			🟧	🟧	🟧	🟧	🟧		

Korszerű térségi hulladékgazdálkodás fejlesztése			🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥
Körforgásos gazdaságra való átállást segítő programcsomag			🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥
Egyéb projektek									
Kulturális infrastruktúra és kreatív ipar fejlesztése			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Szabadidős-és sportinfrastruktúra fejlesztési program			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Települési civil szerepvállalás és társadalmi vállalkozások erősítése és támogatása			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Helyi identitást erősítő programcsomag			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Városrészi központok funkcionális fejlesztése		🟨	🟨	🟨	🟨				
Illegális hulladéklerakás felszámolása			🟨	🟨	🟨	🟨			
Középpontban a környezetünk! Lakossági szemléletformáló programok			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Barnamezős területek funkcióváltó rehabilitációja			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨
Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2030			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Vállalkozás- és befektetéstámogató programok			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Foglalkoztatást elősegítő programcsomag			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Helyi szak- és felnőttképzés fejlesztése		🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Helyi gazdaságfejlesztési programok			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Akcióterületi projektek									
Tetemvár – Bábonyibérc komplex rehabilitációja			🟧	🟧	🟧	🟧	🟧		

Lyukóvölgy komplex rehabilitációja			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Városi modális csomópontok integrált fejlesztése			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨
Belváros-Történelmi Avas komplex fejlesztése		🟨	🟨	🟨	🟨	🟨			
Lillafüred átfogó turisztikai fejlesztése		🟨	🟨	🟨	🟨	🟨			
A Miskolci Egyetem tudásközponti szerepének és KFI potenciáljának erősítése		🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		
Északi és Déli befektetési övezet fejlesztése		🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨		

Forrás: saját szerkesztés

A beavatkozások ütemezését befolyásoló tényezők:

Az egyik legfontosabb tényező a fejlesztési források rendelkezésre állása. Az önkormányzati fejlesztések legnagyobb része csak pályázati vagy más külső forrás bevonásával tud megvalósulni. Az önkormányzatnak a fejlesztéseire fordítható saját forrásának mértéke behatárolt, az iparűzési adó mértékétől függ.

A másik fontos tényező a projektek előkészítettsége. Itt a jelenleg még nem előkészített projektek esetében a tervezési, engedélyezési folyamatok hosszú időt vehetnek igénybe (az engedélyezési határidők miatt), emiatt a tervezett ütemezés jelentősen módosulhat, tolódhat.

Harmadik tényező, hogy a projektek egymásra épülnek-e. A stratégiában több projekt van, amely esetlegesen akadályozhatja a másik megvalósulását: pl. a csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése és az utak, járdák fejlesztése, parkolóhelyek bővítése, kerékpárutak kialakítása. Azon útszakaszok esetében, ahol csapadékvíz elvezetés, út- és járda fejlesztés is megvalósul, ott a kivitelezési munkák ütemezése szükséges, egyrészt, hogy a projektek időben ne akadályozzák egymást, másrészt az egyik kivitelezése a másik projektben ne okozzon pótmunkát.

3.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve

Elérhető és bevonható források számbavétele

Miskolc város gazdasági, pénzügyi helyzetét és a tervezett fejlesztések várható költségigényét figyelembe véve látható, hogy bár több kisebb beavatkozás akár az önkormányzat saját bevételéből is megvalósítható, azonban a fejlesztések többségének végrehajthatóságát jelentős mértékben befolyásolja a külső – elsősorban európai uniós és állami források – elérhetősége. A városnak egy rugalmas finanszírozási tervet kell összeállítani, melyet a változó piaci környezetben folyamatosan aktualizálni és felülvizsgálni szükséges. A bevonható források felkutatása külön feladatként kezelendő, az elérhető európai uniós és hazai támogatások mellett keresni kell azokat beruházásokat segítő konstrukciókat – zöld hitelek, kötvények, magántőke bevonása, tőkealap létrehozása – melyek segítségével biztosítható a város versenyképessége, élhetősége és ezáltal megtartó ereje.

Miskolc a következő 7-9 éves időszakban alapvetően az alábbi fejlesztési forrásokra építheti az FVS-ben rögzített beavatkozások megvalósítását: európai uniós támogatások (kiegészítve a Klímasemleges Városoknak elérhetővé váló forrásokkal), hazai központi költségvetés által biztosított támogatások, saját forrás, hitel felvétel, kötvény kibocsátás, városi tőkealap létrehozása.

Partnerségi Megállapodás - Operatív Programok

Az **európai uniós** támogatásokat elsődlegesen a 2021-2027 közötti időszak Partnerségi Megállapodásához kapcsolódó operatív programok biztosítják:

- Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)
- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)

Miskolc város szempontjából ezek közül a legmeghatározó jelenleg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére elkülönített 150,345 mrd Ft TOP Plusz forrás terhére Miskolc kiemelt forráskeretben részesül. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott Integrált Területi Program alapján **Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Fenntartható városfejlesztés kiemelt keret lehívására egyedül Miskolc MJV jogosult, a jóváhagyott keret 31,85 mrd Ft**.

Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Terve

Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. Ehhez igazodva Magyarország elkészítette a Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő. A terv 9 komponensből áll, a program finanszírozásához szükséges becsült forrásigénye 5760 milliárd forint, mely nagyságrendileg 2700 mrd forint vissza nem térítendő támogatást tartalmaz. A program költségvetésének harmada közlekedésfejlesztést, míg egyhatod része az egészségügy fejlesztését érinti, melyet azonban a 2022-es orosz-ukrán háborús konfliktus miatt kialakult energiastratégiai célkitűzések felülírhatnak. A Terv a stratégia készítésekor még nem került elfogadásra az Európai Bizottság által.

Az ITS hangsúlyosan kezeli a nemzetközi együttműködések erősítését. Ennek egyik eleme lehet a szlovák-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását célzó **INTERREG Slovakia-Hungary és HUSKROUA négyhatármenti programok**.

A támogatásokon felül az Európai Uniós többéves költségvetésben és az EU intézményeknél rendelkezésre állnak különböző **pénzügyi eszközök** is: A CPR szerint kohéziós forrásokat használó pénzügyi eszközök megvalósíthatók valamennyi ESB -alap forrásainak igénybevételével. A 2014–2020-

as programozási időszak kohéziós szabályozása több különböző lehetőséget biztosított az egyes pénzügyi eszközök végrehajtására: kkv-eszköz, dobozos és egyedi megoldások.

A különböző pénzügyi eszközök jogi alapjának két alapvető forrása:

- CPR 38 (1) cikk – az irányító hatóságok pénzügyi hozzájárulást nyújthatnak a következő pénzügyi eszközökhöz:
    - uniós szinten létrehozott (e. g. H2020, COSME stb.), a Bizottság által közvetlenül vagy közvetve irányított pénzügyi eszközök;
    - nemzeti, regionális, nemzetközi vagy határon átnyúló szinten létrehozott, az irányító hatóság által vagy felelősségi körében irányított pénzügyi eszközök.
- CPR 38 (3) cikk – az irányító hatóság a következő pénzügyi eszközökhöz nyújthat pénzügyi hozzájárulást:
    - a) a Bizottság által meghatározott általános feltételeket teljesítő pénzügyi eszközök = általános feltételeket teljesítő pénzügyi eszközök/pénzügyi késztermékek;
    - b) olyan már meglévő vagy újonnan létrehozott pénzügyi eszközök, amelyeket kimondottan az egyedi célkitűzések elérése érdekében dolgoztak ki = egyedi célkitűzések érdekében kidolgozott eszközök.

EIB /EIF és pénzügyi eszközök

- Az EIB, mint az Európai Unió bankja szorosan együttműködik az EU-intézményekkel és -tagállamokkal az EU-szakpolitikák megvalósítása érdekében, és nagyságrendjét tekintve a legnagyobb multilaterális hitelfelvevő és hitelfolyósító egyidejűleg. Pénzeszközöket és szakértelmet nyújt azokhoz a beruházási projektekhez, amelyek hozzájárulnak az uniós célok megvalósításához.
- Az EIB közvetlenül is hitelez fejlesztési projekteket, ezek minimális összköltsége általában meghaladja a 25 millió EUR-t.

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (a továbbiakban: EFSI) az EIB -csoport és az Európai Bizottság közös kezdeményezése, amelyet azért indítottak, hogy segítsék az Európai Unióban meglévő finanszírozási hiányosságok felszámolását magánforrások stratégiai beruházásokra történő mobilizálása segítségével. Az EFSI-nek mint az Európai Beruházási Terv három pillére egyikének célja további pénzeszközök bevonása.

A Horizon2020 program folytatása, a **Horizon Europe (része az EU Green Deal - Az Európai zöld megállapodás célja: Az első klímasemleges kontinens megteremtése)**, illetve más jelentősebb volumenű programok ugyancsak finanszírozási keretet biztosíthatnak a későbbiekben kidolgozott megyei szintű projekteknek. További lehetséges programok: **URBACT, URBACT Innovative Action, JEREMIE, JASPERS, LIFE, EEA and Norway Grants.**

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility, CEF)

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja a transzeurópai hálózatokba történő beruházások felgyorsítása a közlekedési, energetikai és távközlési ágazatokban. A CEF legfontosabb céljai - a növekedés, a munkahelyek és a versenyképesség előmozdítása a célzott infrastrukturális beruházások révén - lehetővé teszik és megerősítik az ezen ágazatok közötti szinergiákat a nagy teljesítményű, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai hálózatok fejlesztésének támogatásával.

Innovációs Alap (Innovation Found)

Az Innovációs Alap a világ egyik legnagyobb finanszírozási programja az innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztésére, bemutatására.

Klímasemleges Városok

Három magyar város, Miskolc, Pécs és Budapest is bekerült azon 100 település közé, melyek részt vesznek a városok klímasemlegessé és intelligenssé tételét célzó európai uniós kísérleti programban. Az Európai Bizottság 2022 áprilisában tette közzé annak a 100 városnak a listáját, melyek a városok klímasemlegessé és intelligenssé tételét célzó európai uniós kísérleti program szereplői lesznek.

A bizottság döntéskor kiadott közleménye szerint klímasemleges és intelligens városokra azért van szükség, mert az uniós állampolgárok 75 százaléka él városi környezetben. A világ városi térségei a globális energiafogyasztás több mint 65 százalékáért, a szén-dioxid-kibocsátás több mint 70 százalékáért felelősek. Ezért az Európai Unió azt a cél tűzte ki, hogy legyenek olyan kísérleti és innovációs ökoszisztémákként működő városok, melyek segíthetik a többi várost a klímasemlegesség eléréséhez szükséges átállásban 2050-ig.

A kísérleti programban érintett városok esetében 2030-ra szeretnék megvalósítani a program célkitűzéseit. A száz kiválasztott településnek klímasemleges városra vonatkozó terveket kell kidolgozniuk és ezekhez kapcsolódó megállapodásokat kell kötniük.

Az uniós program a 2022-23-as időszakban 360 millió euró (mintegy 133 milliárd forint) keretösszeggel rendelkezik.

REPower Europe

Az Európai Bizottság 2022. májusában jelentett be egy hatalmas keretösszegű támogatási tervet. A 300 milliárd eurós terv mostani ismereteink szerint 4 nagy pillére épülne: energiatakarékosság; orosz fosszilis energiahordozók kiváltása; megújuló fejlesztések felgyorsítása; infrastrukturális beruházások (LNG terminálok, szállítóvezetékek). A „REPower EU" terve a tagállamok számára 2030-ra előírt kötelező energiamegtakarítási célt 9 százalékról 13 százalékra emelné, továbbá 2030-ra 45 százalékra kívánja emelni a zöld energia arányát is, ami az eddigi célkitűzéseknél is sokkal ambiciózusabb.

Az Európai Uniós forrásokon túl a városi cégeknek szükséges lenne a megvalósítás során a **hazai források** rendelkezésre állására is. A helyi vállalkozások versenyképességének javításához járulhat hozzá az Irinyi-terv iparstratégiai támogatási program pályázati rendszere, ahol vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a cégek. A vállalatok kutatás-fejlesztési együttműködési projektjeihez jelentős forrással járulnak hozzá az NKFIH innovációs és kutatási pályázatai is. A Kisfaludy Program pályázatai kiemelten turisztikai szektor szereplőit támogatják, így például az e program részeként elindított Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 2030-ig tartó futamideje alatt összesen 300 milliárd forintos keret teszi lehetővé a szálláshelyek minőségi megújulását, szintlépését.

A helyi foglalkoztatási problémák megoldásában, a kapcsolódó szociális feszültségek orvoslásában a Közfoglalkoztatási program egyes elemei jelentenek megoldást. A városok helyi jelentőségű fejlesztéseit a Modern Városok Program támogatja.

A közösségi szerveződések, a helyi kulturális szereplők programjait támogató EU-s forrásokat jól kiegészítik a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését és a helyi közösségek támogatását, megerősítését célzó olyan hazai programok, mint a Nemzeti Együttműködési Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, vagy éppen az OFA Nonprofit Kft. pályázatai.

A fentiek mellett a következő támogatási programok figyelemmel kisérése és felhasználása is javasolt a településen:

- HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásai,
- IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásai,
- HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. támogatásai,
- Irinyi-terv iparstratégiai támogatási program (Ipar 4.0),
- Közfoglalkoztatási program,
- Széchenyi Hitelprogram,
- MNB hitelprogram.

Az elérhető támogatási formákat szükséges lenne kiegészíteni egy **városi tőkealap létrehozásával (amennyiben fenntarthatóan működtethető)**, mely mellett működne egy un. Befektetési Bizottság, akik javaslatot tesznek a befektetési alap tulajdonosának (pl. MFB Invest tőkealapkezelője) egy-egy beruházás támogatásáról. Ez alap nemcsak vállalkozói beruházásokat támogathatna, akár segíthetné az iparfejlesztéshez szükséges alapinfrastruktúra kiépítését is. Javasolt ebben az irányban is egyeztetéseket folytatni a kompetens intézményekkel.

ESCO konstrukció

A Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. feladata az energiatudatos működés elősegítése és energiaköltségeinek csökkentése, elősegítve ezzel a nemzeti klímavédelmi, megújuló energetikai és energiahatékonysági célok megvalósulását.

A NEG Zrt., mint az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. irányítása alatt álló társaság, azzal a céllal került létrehozásra, hogy az energiahatékonyság növelését célzó beruházások minél szélesebb körének megvalósulását elősegítse egyedi, az ügyfelek igényeihez illeszkedő üzleti megoldásokkal.

Ezeknek megfelelően a NEG Zrt. az ipari és agrár energetikai infrastruktúra modernizálásában, a megújuló alapú energiatermelés elterjesztésében, állami és önkormányzati tulajdonban és használatban lévő épületek, eszközök felújításában, és a KKV szektor energiahatékonysági beruházásainak megvalósításában vesz részt. Mindezt egy komplett szolgáltatási csomaggal, valamint olyan kedvező források előteremtésével és a szükséges önrész vagy akár a teljes beruházás ún. ESCO konstrukcióban történő biztosításával kívánják elérni.

Aktorok, meghatározó szereplők

A következő fejezetben azok a szereplők kerülnek azonosításra, melyek a városi beavatkozások, programok megvalósításába bekapcsolódhatnak.

Az EU-s források felhasználása kapcsán a legfőbb aktorok a forrásfelhasználás keretrendszerét kidolgozó és megvalósító minisztériumok, irányító hatóságok, közreműködő szervezetek. A 183/2022. (V.24.) Korm. rendelet alapján a 2021-2027 programozási időszak Operatív Programjainak megvalósításához kijelölt minisztériumok, illetve a kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

13. táblázat: Aktorok

	A	B	C	D
	Program	A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett vagy tevékenységének segítségére kijelölt minisztérium	A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja	Közreműködő szervezet
1.	Digitális Megújulás Operatív Program Plusz	Miniszterelnöki Kabinetiroda	Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter	
2.	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz	Miniszterelnökség	területfejlesztési miniszter	
3.	Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz	Agrárminisztérium	agrárminiszter	kincstár
4.	Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz	Miniszterelnökség	területfejlesztési miniszter	
5.	Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz	Miniszterelnökség	területfejlesztési miniszter	
6.	Végrehajtás Operatív Program Plusz	Miniszterelnökség	területfejlesztési miniszter	
7.	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz	Miniszterelnökség	területfejlesztési miniszter	kincstár
8.	Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz	Miniszterelnökség	területfejlesztési miniszter	
9.	Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz	Belügyminisztérium	belügyminiszter	
10.	Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz	Belügyminisztérium	belügyminiszter	
11.	Belső Biztonsági Alap Plusz	Belügyminisztérium	belügyminiszter	
12.	Európai Unió Szolidaritási Alapja	az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendelet 2.cikk (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában a Belügyminisztérium, a 2.cikk (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában a Miniszterelnökség	az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendelet 2.cikk (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában a belügyminiszter, a 2.cikk (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában a területfejlesztési miniszter	

Forrás: Magyar Közlöny

További meghatározó szereplők lehetnek a társfinanszírozás, forrásallokáció, vagy akár későbbi üzemeltetés szempontjából is következő táblázatban feltüntetett szervezetek. A bevonható szereplők 5 meghatározó kategória alapján kerültek csoportosításra

- gazdaságfejlesztést, gazdasági igényeken alapuló humán infrastruktúra, oktatási-nevelési intézményrendszer fejlesztését szolgáló beavatkozások – FVS módszertan alapján prosperáló város
- demográfiai helyzetet javító, esélyegyenlőséget biztosító, a társadalmi és civil szervezeteket segítő beavatkozások – FVS módszertan alapján megtartó város
- város/várostérségi közmű, közlekedési infrastruktúra, közösségi közlekedés fejlesztését célzó beavatkozások – FVS módszertan alapján kiszolgáló város
- zöld átállást célzó beavatkozások
- digitális átállást célzó beavatkozások

14. táblázat: Forrásallokációba bevonható területi szereplők

Prosperáló város	Megtartó város	Kiszolgáló város	Zöld átállást célzó beavatkozások	Digitális átállást célzó beavatkozások
Miskolc MJV Önkormányzata; Önkormányzati tulajdonú intézmények – elsősorban humán infrastruktúra, oktatás-nevelési intézmények fenntartói; Miskolc Holding Zrt.; Miskolci Egyetem; Miskolci Szakképzési Centrum; Miskolci Tankerületi Központ; Kutatóhelyek; BOKIK; Vállalkozások és érdekvédelmi csoportjai	Miskolc MJV Önkormányzata; Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal; Önkormányzati tulajdonú intézmények; Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai; Társadalmi vállalkozások; Miskolci Rendőrkapitányság; Miskolci Önkormányzati Rendészet; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal; Civil szervezetek; Sportszervezetek; Egyházak	Miskolc MJV Önkormányzata; Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai – elsősorban Miskolci Közlekedési Vállalat Zrt.; Miskolci Hőszolgáltató Kft.; MIVÍZ Kft; Volánbusz Zrt.; MÁV Zrt. Magyar Közút Zrt. NIF Zrt.	Miskolc MJV Önkormányzata; Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai – elsősorban Miskolci Hőszolgáltató Kft.; MIVÍZ Kft. Miskolci Városgazda Kft.; MiReHu Nonprofit Kft.; Önkormányzati tulajdonú intézmények; Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság	Miskolc MJV Önkormányzata; Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal; Önkormányzati tulajdonú intézmények; Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal; Klaszterek; Vállalkozások

Forrás: saját szerkesztés

A 2021-2027-es programozási időszakban a megyei integrált területi programok része az új ERFA rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, azaz ez az eszköz most nem egy, a megyei prioritástól független intézkedéscsomagként jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a megye eredményeit nagyban befolyásoló beavatkozás-sorozatként. A tervezéséhez így **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat** is inputot szolgáltatott a város számára, illetve a városnak is tekintettel kell lennie a stratégiája megvalósításának egy részét finanszírozó TOP Plusz megye felé megfogalmazott elvárásaira, ezért a továbbiakban is folyamatos egyeztetés szükséges a Felek között.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Előzetes Integrált Területi Programja három olyan beavatkozási területet nevesít, amelyek közvetlenül és közvetetten is hatással lesznek Miskolc város gazdasági-társadalmi fejlődésére és lehetőségeire:

- a TOP_Plusz-1.1.2-21 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című felhívás keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogosult támogatási kérelem benyújtására. A tervezett infrastrukturális beruházások érintenek olyan útszakaszokat, amelyek Miskolc szempontjából is relevánsak, mivel a kapcsolódó agglomerációban is megvalósításra kerülnek. Elkülönített forráskeret: 18,293 mrd forint.
- a TOP_Plusz-3.1.1-21 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívás keretében a megye a Kormányhivatallal konzorciumban 6,538 milliárd forintot tud a megyei paktum tevékenységeire fordítani, ami a helyi vállalkozói szféra versenyképességét és a foglalkoztatási szintet egyaránt növeli – ez különösen annak fényében fontos, hogy Miskolc önálló foglalkoztatási paktum projektet nem tud megvalósítani a 2021-2027 közötti időszakban, tehát a megyei paktum területi hatálya kiterjed a megyei jogú városra is;
- a TOP_Plusz-3.1.3-21 „Helyi humán fejlesztések” című felhívás keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2,513 milliárd forint forrással rendelkezik, amely kulturális, közösségfejlesztési, szociális, egészségügyi és esélyteremtő programok megvalósítására, valamint a megyei identitás erősítésére allokálható;
- A TOP Plusz 1.1.4. „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívás 5,096 milliárd forint elkülönített kerettel rendelkezik, a TOP Plusz stratégia készítésekor hatályos verziója szerint Miskolc, mint konzorcium partner is bekapcsolódhat a megvalósításba, melynek fő célja az aktív turisztikai hálózatok fejlesztése, egy-egy térség komplex aktív turisztikai fejlesztése, országos jelentőségű, egyedi aktív- és ökoturisztikai fejlesztések.

Egyéb kötöttségek és lehetőségek

A projektek finanszírozását számos további, a fenti kategóriákba esetleg nem besorolható egyéb lehetőség teheti könnyebbé vagy gördíthet akadályt a jövőben tervezett fejlesztések finanszírozása elé. Jelenleg egy-egy település sikeres befektetésösztönzési tevékenysége eredményeképpen tudja növelni a saját bevételeit, azonban a város életére jelentősebb befolyással bíró vállalkozások megtelepedéséhez mindenképp kormányzati segítség szükséges. A hivatali rendszer átalakításával, a közszolgáltatásokat végző vállalatok működésének racionalizálásával folyamatosan érhetőek el megtakarítások, de ezek jellemzően a működési hiányok pótlására szolgálnak, fejlesztési forrásként nem azonosíthatók. A hitelfelvételi lehetőségek bővülése jelenthet átmeneti finanszírozási megoldást, azonban ezek elérhetősége is nagymértékben függ majd a piaci környezettől.

A COVID-19 járvány különösképpen megmutatta, hogy számos olyan tényező lehet egy település életében, finanszírozásában, melyek hatásai előre nehezen prognosztizálhatók, azonban fontos, hogy ezek is figyelembe legyenek véve, amikor a közép- és hosszú távú finanszírozási tervek összeállításra kerülnek. A jelenleg is zajló gazdasági és társadalmi folyamatok eredményeképpen az alábbi tényezőkkel kell számolni, melyek csökkenthetik egy település forrásbevonási és forráselosztási képességét:

- Kiszámíthatatlan világgazdasági környezet.

- Az európai gazdaság jelentős visszaesése.
- Tartósan magas infláció.
- Folyamatosan emelkedő építőipari árak.
- Magas energiaárak.
- Az önkormányzatok kikerülnek a „kedvezményes rezsirendszerből”
- Beruházási és fejlesztési célú állami támogatások felülvizsgálata, leállítása.
- Adóbevételek átstrukturálása révén kevesebb saját bevétellel gazdálkodhat az önkormányzat.
- Meglévő saját bevételek csökkennek, elsősorban az iparűzési adóbevétel visszaesése (pl. egy-egy nagyobb vállalat termelés leállítása, telephely felszámolása miatt.)
- Jelentősen elhúzódik az EU-s forrásokhoz való hozzáférés biztosítása.

A megnövekedett energiaköltségek fedezete, az infláció hatására az igénybe vett szolgáltatások folyamatosan növekvő díja, az elmaradó adóbevételek csak a közszolgáltatásoktól való elvonással és a tervezett saját erős beruházások elhalasztásával gazdálkodható ki. Ez már a tervezési – akár előfinanszírozott – szakaszban is jelentős időbeli csúszásokat eredményezhet és ellehetetleníti a projektek ütemezett megvalósítását.

Miskolc városa a beavatkozások azonosítását széles körű partnerség keretében valósította meg, bevonva azokat a területi szereplőket is, akik a település fejlődése szempontjából meghatározók és olyan fejlesztéseket valósíthatnak meg a következő időszakban, ami hozzájárul a város megtartó erejének és prosperitásának növeléséhez. A projekt finanszírozási tervének összeállításakor jelen fejezet elején számba vettük azokat a bevonható forrásokat, melyek a város, illetve a városban működő szervezetek számára mostani információk alapján elérhetőek. Fontos hangsúlyozni, hogy a gyorsan változó piaci környezeteben folyamatosan figyelni kell az elérhető forrásokat, felkutatni az újabb lehetőségeket, amik akár egy adott veszélyhelyzetre vagy egy környezeti, gazdasági kihívásra reagálnak. Egy-egy komplexebb projekt nem csak egy forrásból finanszírozható, ezért is szükséges a megfelelő forrás összetétel.

Az ITS-ben szereplő projektlista nem egy végleges lista, folyamatosan aktualizálni szükséges, a meglévő projektek esetében változhatnak a paraméterek, hangsúlyok, továbbá természetes folyamat, hogy új projektötletek, projektigények merülnek fel, melyek adott időszakban akár elsődleges prioritást is élvezhetnek.

Az előző fejezetekben bemutatásra került kulcsprojektek, hálózatos, akcióterületi és egyéb projektek finanszírozás forrása szerinti összefoglalását a *tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve* táblázat mutatja be. Az összegek rendelkezésre állása alapvetően a megpályázható források nagyságától, a tényleges pályázók (azaz versenytársak) számától és a támogatási intenzitástól függ. A tervezett fejlesztések teljes körű megvalósítására – éppen a pénzügyi korlátok és az élénk verseny miatt – nem feltétlenül lesz lehetőség, vagyis a tényleges források reálisan ennél alacsonyabbak lesznek. Ezért szükséges azon fő irányelveknek a meghatározása, amelyek alapján azonosíthatók a legfontosabb beavatkozások:

- a fejlesztés által érintett célcsoport nagysága és helyzete,
- a fejlesztés várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak mértéke,
- jogszabályi előírások, kötelezettségek,
- a helyi lakosság és vállalkozások elvárásai, szükségletei.

A város által meghatározott célok elérése nem csak az Önkormányzat és a közszféra érdeke, hanem a városban élőké, az ottani munkavállalóké és az ott működő vállalkozásoké is. Ezért kiemelkedő fontossággal bír a források koncentrált felhasználásában a magánszféra fejlesztésekbe való bevonása is. Ezért már a tervezés szakaszában a civil szervezetek és a város jelentős vállalkozásainak megkeresése is megtörtént, hogy javaslataik beépülhessenek az ITS célrendszerében és projektjeik megjelenjenek a stratégiában.

A magánberuházásokra különösen nagy hatást gyakorol a helyi és az azzal szorosan összefüggő makrogazdasági helyzet. Jelenleg is tapasztalható, hogy az építőipart különösen érzékenyen érintő gazdasági válság hatása növeli mind az állami, mind a magánberuházások kockázatát, mivel egyrészt a megtérülés időtartama növekszik, másrészt a hitelhez, vagy pályázati önerőhöz jutás feltételei is romlottak. A város a városfejlesztésen túl számos olyan tevékenységet végez, amelyek segítik, támogatják a stratégiai célok elérését. Ezen tevékenységek közé tartoznak például bizonyos szabályozási tevékenységek, a városmarketing célú tevékenységek, a magánbefektetők bevonása, a lehetséges, kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítása érdekében, valamint, hogy a létesítmények kihasználtsága növekedjen, a fejlesztési eredmények ismertebbé váljanak, a város által tervezett programok minél nagyobb vonzerővel bírjanak.

Az indikatív források becsült értékek, a beavatkozásokon belüli egyes projektek kidolgozása és megvalósítása során pontosíthatók ezek a tervezett összegek. A *tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve* táblázatban az alábbi finanszírozási forrás megjelölések kerültek feltüntetésre:

- **vissza nem térítendő támogatások (VNT):** Operatív Programok (pl. TOP Plusz, EFOP Plusz, KEHOP Plusz, GINOP Plusz stb.), Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) támogatási konstrukciója
- **visszatérítendő támogatások (VT):** kedvezményes hitel konstrukciók, kötvény, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) hitel konstrukciója, zöld finanszírozások
- **Hazai forrás**: központi költségvetés által biztosított támogatások (pl. MVP)
- **Saját forrás**: önkormányzati saját forrás
- **Magántőke bevonása, egyéb finanszírozás (MF)**: piaci befektető bevonása, egyéb ágazati konstrukciók (pl. ESCO energetikai fejlesztések)

15. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve

Projekt /beavatkozás	Projekt/beavatkozás megnevezése	Indikatív forrás (millió Ft)	Finanszírozás lehetséges forrása
Fő beavatkozások/ kulcsprojektek	A jövő nemzedéke – köznevelési oktatás és képzésfejlesztési program	4 000	VNT, hazai forrás saját forrás
	Szociális ellátórendszer átfogó fejlesztése	5 000	VNT, hazai forrás saját forrás
	Egészségügyi ellátórendszer komplex fejlesztése	40 000	VNT, hazai forrás, saját forrás, MF - ESCO fin.
	Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése	5 000	VNT, hazai forrás saját forrás
	Társadalmi felzárkóztatást segítő programcsomag	3 500	VNT, hazai forrás saját forrás
	Fiatalok megtartását segítő lakhatási program	3 000	VNT, VT, saját forrás

	Fenntartható vízgazdálkodás	12 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Fenntartható várostérségi mobilitást biztosító közlekedési infrastruktúra fejlesztése	15 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Környezeti információs rendszer kialakítása	1 000	VNT, saját forrás
	Lakossági épületállomány energetikai korszerűsítése	12 800	VNT, VT hazai forrás
	Közszféra épületállományának energetikai korszerűsítése	5 000	VNT, hazai forrás, saját forrás, MF - ESCO fin.
	Vállalkozások épületállományának energetikai korszerűsítése	6 000	VNT, VT, hazai forrás MF - ESCO fin.
	Fenntartható városi energiaellátási mix kialakítása	30 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás, MF - ESCO fin.
	K+F+I támogatását biztosító programok	3 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás, MF
Hálózatos beavatkozások/ projektek	Városbiztonság, közbiztonság javítása	2 000	VNT, hazai forrás saját forrás
	Út- és kerékpárútfejlesztések	30 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Települési digitális szolgáltatások fejlesztése	500	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Digitális átállás a közösségi és közúti közlekedésben	6 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Digitális feladatszervezés a közszolgáltatásokban	1 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Digitális ügyintézés	1 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Smart grid és smart metering rendszerek fejlesztések	12 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás, MF
	Települési zöld- és kékinfrastruktúra integrált fejlesztése	3 500	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Korszerű térségi hulladékgazdálkodás fejlesztése	5 000	VNT, VT, hazai forrás, MF
	Körforgásos gazdaságra való átállást segítő programcsomag	2 000	VNT, VT, hazai forrás, MF
	Kulturális infrastruktúra és kreatív ipar fejlesztése	8 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás
	Szabadidős-és sportinfrastruktúra fejlesztési program	20 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás, MF
	Települési civil szerepvállalás és társadalmi vállalkozások erősítése és támogatása	500	VNT, hazai forrás saját forrás
	Helyi identitást erősítő programcsomag	500	VNT, hazai forrás saját forrás
	Városrészi központok funkcionális fejlesztése	3 000	VNT, hazai forrás

Egyéb beavatkozások/ projektek			saját forrás
	Illegális hulladéklerakás felszámolása	500	VNT, hazai forrás saját forrás
	Középpontban a környezetünk! Lakossági szemléletformáló programok	500	VNT, hazai forrás saját forrás
	Barnamezős területek funkcióváltó rehabilitációja	2 000	VNT, VT, hazai forrás, MF
	Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2030	8 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás, MF
	Vállalkozás- és befektetéstámogató programok	1 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás, MF
	Foglalkoztatást elősegítő programcsomag	4 000	VNT, hazai forrás saját forrás
	Helyi szak- és felnőttképzés fejlesztése	7 000	VNT, VT, hazai forrás, MF
	Helyi gazdaságfejlesztési programok	1 000	VNT, VT, hazai forrás
Akcióterületi projektek	Tetemvár – Bábonyibérc komplex rehabilitációja	850	VNT, saját forrás
	Lyukóvölgy komplex rehabilitációja	1 650	VNT, saját forrás
	Városi modális csomópontok integrált fejlesztése	30 000	VNT, VT, hazai forrás, MF
	Belváros-Történelmi Avas komplex fejlesztése	10 000	VNT, hazai forrás saját forrás
	Lillafüred átfogó turisztikai fejlesztése	6 000	VNT, hazai forrás saját forrás
	A Miskolci Egyetem tudásközponti szerepének és KFI potenciáljának erősítése	10 000	VNT, VT, hazai forrás, MF
	Északi és Déli befektetési övezet fejlesztése (Ipari parkok, iparterületek fejlesztése)	40 000	VNT, VT, hazai forrás, saját forrás, MF

Forrás: saját szerkesztés

16. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve - összesített

Beavatkozás/projekt típusa	Tervezett forrás mértéke (millió Ft)
Fő beavatkozások/Kulcsprojektek	145 300
Hálózatos beavatkozások/projektek	63 000
Egyéb beavatkozások/projektek	56 000
Akcióterületi projektek	98 500
Mindösszesen	362 800

Forrás: Saját szerkesztés

4 Antiszegregációs program

4.1 A település szegregátumainak és szegregáció által veszélyeztett területeinek bemutatása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-2028 időszakra vonatkozóan Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az Önkormányzata elkötelezett a leszakadó városrészek felzárkóztatásában, az ott élő lakosság integrációjának elősegítésében és ehhez kötődően életkörülményeinek hatékony javításában. Ennek érdekében a leszakadó városrészek integrációja elősegítése céljából 2020. februárban munkacsoport jött létre, hogy feltárja, elemezze e városrészeket és akciótervet dolgozzon ki a sikeres integrációs folyamatok lépéseinek meghatározására.

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 2011. évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján szegregátumként azon egybefüggő, körül határolható területek kerültek meghatározásra, ahol legalább 50 fő népességet alapul véve, a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti.

Miskolc esetében 21 belterületi és 10 külterületi szegregátumot azonosítottak. A városban a 2011-es népszámláláskor 8565 fő élt 35%-os szegregációs mutató fölötti jellemzőkkel bíró területen, a legnagyobb lélekszámú szegregátum Lyukóvölgy volt (1714 fő) külterületen, a belterület szegregátumok közül a Vasgyár számított a legnagyobbnak (1120 fő).

17. Táblázat: KSH szerinti szegregátumok Miskolcon (2011-es népszámlálási adatok alapján)

Ssz	Terület	Lakónépesség száma (fő)
Belterületi szegregátum:		
1.	Honszerző u. - Erdő sor - névtelen u. - Akna u.	74
2.	Debreceni M. tér és a Bollóalj u. közötti háromszög alakú terület	60
3.	Sajószigeti u. - **Vikend t**elep a Sajórajáró út vonaláig - névtelen u. - Zsigmondy V. u.	136
4.	belterületi határ - Galagonyás sor nyugati oldala a Borostyán utcáig	147
5.	Bábonyibérc Új telep mindkét oldala - Bábonyibérc sor - Bábonyibérc Felső sor - Tinódi u. - Feszty Á. u	449
6.	belterületi határ - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor - Arany J. tér - Laborfalvi R. u. - Temető u. – földút	414
7.	Andrássy u. - Harmadik u. - Fürdő u. - Mányoki Á. u. - Ballagi K. u. - Alsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion - Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hetedik u.	1120

8.	Kabók L. u. - Kalapács u. - Szinva folyó - Vasgyári út	130
9.	Irma u. - Kerpely A. u. - Pléh S. u. - Mester u. - Glanzer M. u.	77
10.	Verseny u. mindkét oldala a Csákány utcától - Cinka P. u. páros oldala - belterületi határ	79
11.	Gózon L. u. - vasút - Puskin u. mindkét oldala a Láditelepi útig - vasút - névtelen u.	292
12.	Várhegy u. északi oldala	59
13.	Gábor Á. u. nyugati oldala	58
14.	Kalló u. - Ernye bán u. - Békeszálló telep - névtelen utca - Csillag u. - Szövő u. - Tímár M. u	239
15.	Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor - Teleki sor - Danyi völgy - Tóth sor	123
16.	Kis - Hunyad u. páratlan oldala - Dayka G. u. - Hunyadi J. u. - Ilona u.	312
17.	Álmos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.	145
18.	Szeles u. - Hatvanötösök útja - Szendrei J. u. - Bethlen G. u.	186
19.	Kruspér I. u. - Vásártéri u. - József A. u. - Besenyői u.	163
20.	József A. u. - Szondy Gy. u. - Tüzér u. - Buzogány u	275
21.	Hadirokkantak útja - Lenke u. - Vörösmarty M. u. - Gizella u. - Bors vezér u. - Sarolta u.	219
Külterületi szegregátum:		
22.	Annabánya	196
23.	Bodótető	118
24.	Bábonyibérc	118
25.	Csermőke	144
26.	Erenyővölgy	410
27.	Lyukóbánya	767
28.	Lyukóvölgy	1714
29.	Muszkástelep	132
30.	Vargaoldal	52
31.	Őzugró	191

Forrás: KSH

Belterületi szegregátumok városon belüli elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja.

2. térkép: Szegregátumok elhelyezkedése Miskolc belterületén


1.
2.
3.
4.
5.
6.
17
19
16
18
20.
21
7.
8.
13.
14.
15.
9
10.
11.
12.
Miskolc szegregátum áttekintő
Szegregációs mutató 35% feletti

Forrás: KSH

A KSH meghatározása alapján a 30-34% közötti szegregációs mutatóval rendelkező helyek veszélyeztetett területnek számítanak. Miskolc területén 30% feletti szegregációs mutatóval rendelkezik további 10 szegregátum, amelyből 7 belterületen és 3 külterületen helyezkedik el. A legnagyobb lélekszámú ezek közül, a külterületen található Középruzsin (207 fő) volt.

Összesen szegregációval veszélyeztetett területen a városban 964 fő élt 2011-ben.

18. Táblázat: Szegregációval veszélyeztett területek Miskolcon

Ssz	Terület	Lakónépesség száma (fő)
1.	Kőpad u. mindkét oldala	85
2.	Alsószinva u- Vasgyár út- Ógyár tér – Fürdő u. -Sás u. -Sétány u. – Vasgyári út	55
3.	Topiczer J u. – Ballagi K u. - Ima u. – Kabar u.	101
4.	Mester u. – Gózon L. u. - Jászai M u. - Mester u. - Kabar u.	74
5.	Téglagyári u. – Gózon L. u- Örös u. – Técsey F. u- Jedlik Á- Magyar u.	56
6.	Csákány u. – Cinka P. u - belterületi határ – Verseny u.	82
7.	Dobó I. u – Barcsay Á. u .Szövő u. – Bercsényi M. u.	117
8.	Dimitrovhegy (külterület)	133

9.	Kiskőbánya (külterület)	54
10.	Középruzsin (külterület)	207

Forrás: KSH

A szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek bemutatása megtörtént 2014-ben az előző ITS elkészítésekor, mivel azóta nem áll rendelkezésre újabb népszámlálási adat, így jelenleg is ez a lehatárolás van érvényben.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-2028 időszakra vonatkozóan Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az Önkormányzat elkötelezett a leszakadó városrészek felzárkóztatásában, az ott élő lakosság integrációjának elősegítésében és ehhez kötődően életkörülményeinek hatékony javításában. Ennek érdekében a leszakadó városrészek integrációja elősegítése céljából 2020. februárban munkacsoport jött létre, hogy feltárja, elemezze e városrészeket és akciótervet dolgozzon ki a sikeres integrációs folyamatok lépéseinek meghatározására.

A Munkacsoport az elvégzett empirikus kutatás eredményeként, a friss adatokat figyelembe véve 2021-ben az 16, alábbi táblázat szerinti, leszakadó városrészt határolt le. A változások okai között az egyes területek egybefüggővé válása, egyes területek megszűnése, felszámolása áll; továbbá új leszakadó szlömösödő városrészek is kialakultak az elmúlt időszakban.

19. Táblázat: A Munkacsoport által definiált leszakadó városrészek felsorolása lehatárolással

Leszakadó városrészek a területi egybefüggőségek figyelembevételével	Lehatárolás a 2011-es adatokban szereplő megnevezések szerint (szegregációs mutató értéke 35% feletti)
1. Erenyővölgy	Erenyővölgy
2. Lyukóvölgy	Lyukóvölgy és Lyukóbánya
3. Annabánya	Annabánya
4. Őzugró	Őzugró
5. Vasgyár	Vasgyár (Andrássy u.-Harmadik u. - Fürdő u . - Mányoki Á. U. - Ballagi K. u. - Alsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion - Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hetedik u.)
6. Bodótető	Bodótető
7. Rózsás dűlő	Új szegregátum a Tesco felett!!
8. Galagonyás sor	Belterületi határ - Galgonyás sor nyugati oldala a Borostyán utcáig
9. Bábonyibérc	**Bábonyibérc Új telep** mindkét oldala - Bábonyi bérc sor - Bábonyibérc Felső sor - Tinódi u. - Feszty Á. u.
10. Avasalja	Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor - Teleki sor - Danyi völgy - Tóth sor

11. Csermőkei út	Csermőke Muszkástelep (Külterület) Vargaoldal
12. Csermőke dűlő	Új szegregátum a Csermőkei út felett!!
13. Tetemvár	Belterületi határ - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor - Arany J. tér - Laborfalvi R. u. - Temető u. – földút
14. Gizella út	**Hadirokkantak útja** - Lenke u. - Vörösmarty M. u. - Gizella u. - Bors vezér u. - Sarolta u.
15. Szondy utca	József A. u. - **Szondy Gy. u.** - Tüzér u. - Buzogány u.
16. Sajószigeti út	Sajószigeti u. - **Vikend telep** a Sajórajáró út vonaláig - névtelen u. - Zsigmondy V. u.

Forrás: Miskolc Megyei Jogú Város: Munkacsoport a leszakadó városrészek integrációjának elősegítésére, 2020-2021.

A táblázatban szürkével kiemelésre kerültek azok városrészek, ahol a kutatás szerint a legutóbbi népszámlálási adatokhoz képest erőteljes népesség növekedés volt megfigyelhető.

A Munkacsoport által definiált 16 leszakadó városrészben élő bejelentett lakosok létszáma a becsült adatok alapján mintegy 7 000 fő, a bejelentett lakhellyel nem rendelkezők (hajléktalanok, félhajléktalanok) becsült számával együtt a valós létszám mintegy 10 000 főre tehető.

Jelen dokumentumban a Leszakadó Városrészek Munkacsoport által feltárt kutatás eredményeire alapozva a 16 leszakadó városrészből 13 szegregátum helyzetelemzését tudtuk elvégezni, amely a 2011-es adatokhoz képest frissebb képet mutat ezekről a területekről.

A Munkacsoport felmérése a területeken dolgozó szakemberek, civil szervezetek, intézmények tapasztalataira, továbbá becsült adatokra épített. A Leszakadó Városrészek Munkacsoport által lehatárolt területekre vonatkozó adatokat a 2022-es népszámlálás alapján lehetséges megerősíteni, és ezt követően a város antiszegregációs tervének felülvizsgálata is meg fog történni. A felülvizsgálat során a területenként meghatározott beavatkozások is kiterjesztendőek.

4.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő beavatkozások

1. szegregátum: Víkend telep

Sajószigeti u. - Víkend telep- Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u. által lehatárolt terület.

A városrész népessége 140 fő, a lakosok 60%-a él mélyszegénységben, 40%-ra becsülhető a romák aránya. A 0-3 év közötti gyerekek 70%-, a 3-6 év között 60%-a, a tanköteles korú gyerekek 40%-a veszélyeztetett.

Az iskola csak tömegközlekedéssel érhető el, viszont a megálló messze van a lakóhelyektől. Az aktív korú lakosok foglalkoztatása alacsony, kb. 10%-os. A családok kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakásokban élnek, jellemző a rossz állapotú zártkerti ingatlanok lakhatási célú használata.

20. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
A szegregátumot célszerű felszámolni, a területnek új funkciót kell adni (kereskedelmi-, vállalkozási hasznosítás).		X		
Továbbra is segíteni kell az itt élők munkaerőpiaci integrációját (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).				X
Támogatni kell az itt élők társadalmi befogadását közösségfejlesztési módszerekkel (lakóközösségi akciók, társadalmi befogadást segítő programok).		X		
Támogatni kell a szociális alapú bölcsődei elhelyezést.			X	

Forrás: saját szerkesztés

2. szegregátum: Szondy György u

Üteg u. - Szondy György u. - Tüzér u.- Szekerész u. - Baross Gábor út - Szekerész u. által lehatárolt terület.

A városrész népessége 275 fő, a lakosok 80%-a él mélyszegénységben, 80%-ra becsülhető a romák aránya. Mind a 0-3 év közötti gyerekek, a 3-6 év közötti és a tanköteles korú gyerekek veszélyeztetettségének aránya 90%-ra tehető. Az aktív korú lakosság 60%-a dolgozik alkalmi munkákból, segédmunkákból, szakmunkánkból. A családok kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakásokban élnek, jellemző a rossz állapotú ingatlanok lakhatási célú használata.
A lakosság egy része az elmúlt években vidékre, vagy a város külterületi szegregátumaiba vándorolt, kis részük kapott cserelakást.

21. táblázat. Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
Célszerű a szegregátum felszámolását folytatni, a terület kereskedelmi, logisztikai célra hasznosítható.			X	
Munkaerő-piaci integráció támogatása (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).			X	
Társadalmi befogadás támogatása közösségfejlesztési módszerekkel (lakóközösségi akciók, társadalmi befogadást segítő programok).		X		
A közlekedési csomópont környékén a kereskedelmi, vállalkozási övezet jelleg erősítése.		X		
Továbbra is támogatni kell a szociális alapú bölcsődei elhelyezést.			X	

Forrás: saját szerkesztés

3. szegregátum: Álmos utca

A Telep felszámolódott, a lakosság vidékre, vagy a város külterületi szegregátumaiba vándorolt, kis részük kapott cserelakást.

4. szegregátum: Hadirokkantak útja

Hadirokkantak útja - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u. által határolt terület.

A Munkacsoport lehatárolásában Gizella utcaként szerepel, a szegregátum részben felszámolódott.

Jelenleg a lakosságszám 40 fő, mélyszegénységen él 90%-uk. A 0-3 éves közötti gyerekek 90%-a, a 3-6 éves közötti gyerekek 57%-a veszélyeztetett. Az oktatás minősége nem megfelelő, a problémás tanulók magántanulói státuszba kerülnek. Az aktív korú lakosok 20%-a rendelkezik munkahellyel, általánosságban segédmunkát végeznek. Egészségügyi ellátás, iskola elérhető a szegregátum közelében.

A területen már kevés önkormányzat szociális bérlakás van. Az ide tartozó Gizella utcán pl. 2 bérbe adott, 1 üres, Sarolta utcán 1 bérbe adott. Egyéb önkormányzati lakás a területen nincs. Az elmúlt időszakban az önkormányzat több lakást is értékesített ezen a területen. Az önkormányzat felújítást egyelőre nem tervez.

22. táblázat Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
A területen a szegregáció felszámolandó.			X	
Az önkormányzati tulajdonú épületek felújítása és más funkciójú hasznosítása.			X	
Az itt található szociális bérlakás állományt az önkormányzat nem kívánja fenntartani. Az épületeket – felújítás után – más funkcióban indokolt hasznosítani.	X			
Deszegregációs célú, az itt élők lépcsőzetes integrációját segítő foglalkoztatási programok indítása.			X	
Munkaerő-piaci integráció támogatása (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).			X	
Társadalmi befogadás támogatása közösségfejlesztési módszerekkel (lakóközösségi akciók, társadalmi befogadást segítő programok).		X		
A közlekedési csomópont környékén a kereskedelmi, vállalkozási övezet jelleg erősítése.			X	

Forrás: saját szerkesztés

5. szegregátum: Tetemvár

Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része

A Tetemvár a harmadik legnagyobb lakosságszámú (500 fő) szegregátum, a belvároshoz közeli elhelyezkedés okán sürgős beavatkozásra van szükség a lakosság és terület felzárkóztatása érdekében.

A lakosok kb. 40%-a él mélyszegénységben, 90%-a roma származású. A lakosság száma növekvő tendenciát mutat. A 0-3 év közötti gyerekek 67%-a, 3-6 év közöttiek 25%-a, a tanköteles korú gyerekek 50%-a veszélyeztetett. Az iskolából való kimaradás aránya magas, kb. 85%-os. Az iskolázottság alacsony, az inaktív népesség aránya magas. A lakosság kb. 20%-a rendelkezik munkával.

A városrész területén borospincék találhatóak, az infrastrukturális fejlesztése a domborzati viszonyok és aláépítettség miatt nehezen kivitelezhető. A lakásoknak több mint a fele komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás, a lakások egyharmada egyszobás. A házakban több generáció él, a szennyvíz rendszer nincs kiépítve, vezetékes víz, központi gázfűtés nincs, az utak állapota rossz. Szemétszállítás kiterjed a területre, de sokan nem fizetik a díjat, így a szegregátumban a lerombolt, elhagyott ingatlanokon felhalmozódott a hulladék, háztartási szemét, amelynek következményeként a patkányok, rágcsálók elszaporodtak.

Az iskolák nem szegregáltak, de az iskolán belül jelen vannak szegregált osztályok. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közösségi Háza nyújt különböző szolgáltatásokat a szociális problémák enyhítésére pl. mosás, tisztálkodási lehetőség, szociális ügyintézés.

A területen az önkormányzatnak összesen 2 üres lakása van (Tetemvár 184. szám 100%-os önkormányzati tulajdon, valamint a Tetemvár 138. számú épületben 1 db, 28 m2-es szociális lakás (itt az önkormányzati tulajdoni hányad csak 33%).

23. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
Lakhatásra alkalmatlan ingatlanokat fel kell számolni.		X		
Javítani kell a terület fizikai infrastruktúrájának színvonalát (utak, közművek fejlesztése).		X		
El kell indítani az itt élők lépcsőzetes integrációját.		X		
Munkaerő-piaci integráció támogatása (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).		X		
Társadalmi befogadás támogatása közösségfejlesztési módszerekkel (lakóközösségi akciók, társadalmi befogadást segítő programok).		X		
Szociális alapú bölcsődei elhelyezés biztosítása.		X		
Hátrányos helyzetű gyerekek óvodai ellátás biztosítása			X	

Forrás: saját szerkesztés

6. szegregátum: Bábonyibérc, Új telep

Bábonyibérc, a belvároshoz közeli, attól Észak-nyugatra elterülő, kertvárosi terület.

A városrész dombos, a dombok között a Pece-patak különböző ágai folynak. Bábonyibérc lakossága 450 fő, vegyesen élnek roma (80%) és nem roma származásúak, egyszerű, szegényes körülmények között. Jellemző a többgenerációs családmodell, ahol nagycsaládonként sok a kisgyermek és nagy a munkanélküliség.

A családok komfort nélküli, félkomfortos ingatlanokban élnek. A tartós munkanélküliség egyre magasabb, a foglalkoztatottak alacsony presztízsű munkát végeznek. A becslések szerint az aktív korúak kb. 40%-ának van munkája, a családok 15%-ánál egyáltalán nincs kereső aktív korú tagja.

A gyerekek kb. 70%-a veszélyeztetett. Az iskolás korú gyermekek jellemzően nem a közeli közoktatási intézménybe járnak, a tömegközlekedést - bérlet hiányában - sok család nem veszi igénybe, így nagy távolságokat kell gyalogosan bejárniuk.

A telep egész területén rendelkezésre áll a gáz és villany-szolgáltatás, de csak néhány család esetében történt meg a bevezetés. Ez főként a nem-roma családok által lakott ingatlanokra jellemző. A legtöbb család a közkútról hordja a vizet. A településrészen hiányos burkolatú, kátyús utak, földutak, vagy zúzalék kővel feltöltött utak találhatóak. Mivel a csatornahálózat nincs kiépítve, ezért a lakók a szennyvizet az udvarra és a közterületre (járdára, utcára) engedik. A szemétszállítás biztosított, de a díj fizetés hiányában az udvarokon halmozódik fel a szemét, a patkányok elszaporodtak.

A lakosok gyakran nem rendelkeznek lakcím kártyával, így elesnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménytől, továbbá a szociális védőháló sem elérhető. Az alkohol és droghasználat különösen a fiatalok körében elterjedt.

A területen lakás célú önkormányzati ingatlan nincs. Itt is az a jellemző, hogy a földterület önkormányzati tulajdon, de a felépítmény másnak a tulajdonában van. Összesen 10 beépítetlen területe van az önkormányzatnak (kis alapterületű udvarok, ahonnan az idegen tulajdonú felépítmény már nagy részben elbontásra került. A szegregátum felszámolása és a MÉSZ szerinti parkosítás akadálya, hogy nagyon sokan laknak itt saját tulajdonú, leromlott állapotú lakásokban.

24. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
A szegregátumot fel kell számolni, a területet parkosítani kell.		X		
Deszegregációs célú, komplex modellel lépcsőzetes integráció.		X		
Munkaerő-piaci integráció támogatása (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).		X		
Társadalmi befogadás támogatása közösségfejlesztési módszerekkel (lakóközösségi akciók, társadalmi befogadást segítő programok).		X		
Biztos kezdet ház kialakítása.		X		
Hátrányos helyzetű gyerekpopuláció létszámának megfelelő óvodai férőhely kialakítása.			X	

Forrás: saját szerkesztés

7. szegregátum: Muszkás telep

Muszkás telep - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő

A városrész népessége 1500 fő, 80 %-a mélyszegénységben él, a roma lakosság aránya 90%. A gyerekek 70-80%-a veszélyeztetett. Az iskolából való kimaradás arány magas, 50%-a 8 osztályt sem végzi el. Az általános iskola csak gyalogosan közelíthető meg.

A munkaképes korú lakos kb. 30%-a dolgozik, többnyire közfoglalkoztatásban. A háztartások 20%-ban egyáltalán nincs kereső családtag.

Áramszolgáltatás van a legtöbb házban, esetenként feltöltős villanyóra formájában. A vizet közkútról hordják az itt élők. A gázszolgáltatás, csatornázás, szemétszállítás nincs megoldva. Legtöbben fával fűtenek. A családok kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakásokban élnek, jellemző a rossz állapotú zártkerti ingatlanok lakhatási célú használata.

25. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
A szegregáció oldása, az avasi pincesor rehabilitációja, meg kell akadályozni a szegregáció folyamatának újra indulását a történelmi Avas területén.		X		
A lakókörnyezet fizikai feltételeinek javítását célzó beruházások (utak, közművek fejlesztése), javítani kell a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeit.		X		
Deszegregációs célú, lépcsőzetes integráció, munkaerőpiaci integráció támogatása (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).			X	
Társadalmi befogadás támogatása közösségfejlesztési módszerekkel (lakóközösségi akciók, társadalmi befogadást segítő programok).		X		
Biztos kezdet ház kialakítása.		X		
Hátrányos helyzetű gyerekek létszámának megfelelő óvodai férőhely kialakítása.		X		

Forrás: saját szerkesztés

8. szegregátum: Békeszálló

Kalló u. - Békeszálló telep - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. – Tímár Malom u. által határolt terület

A telep felszámolása megvalósult.

9. szegregátum: Számozott utcák

Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. - Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - Alsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep – DVTK stadion északkeleti oldala

A szegregátum lakossága 1400 fő, mélyszegénységben élők aránya 35%, a romák aránya 40%. A 0-3 év közötti gyerekek 16%-a, 3-6 év közöttiek 17%-a, tanköteles korúak 15%-a veszélyeztetett. Általános iskola és középiskola is megtalálható a területen.

Az aktív korúak 65%-a rendelkezik valamilyen munkahellyel közfoglalkoztatásban vagy egyéb betanított munkakörben. A háztartások kb. 40%-ában nincs kereső családtag.

A háztartások kb. egynegyede nem rendelkezik közüzemi szolgáltatásokkal, s szintén egynegyede nem képes fizetni az elérhető közművekért. Sokan nem fizetnek hulladékszállítási díjat, itt is megjelennek az illegális hulladéklerakók. A lakások kis alapterületűek, nem megfelelő komfortfokozatúak. A szegregátum körzetében elérhetőek egészségügyi szolgáltatások, a lakosság 25%-át teheti ki azoknak a száma, akiknek nincs társadalombiztosítása.

A Számozott utcák Ötödiktől-Kilencedikig terjedő részét ingatlanfejlesztés miatt fel kell számolni, több lépcsőben. A Tizediktől a Stadion felé már valamennyi lakás elbontásra került. Az Ötödik és a Hetedik u. páros része, valamint a Vasgyári újtelep utca által határolt területen jelenleg még 20 máltai bérlő és 18 önkormányzati bérlő család van, ezt a területet 5 éven belül kell kiüríteni és azt követően bontani. E területen kívül eső részek felszámolás folyamatos, a költöztetések menetének megfelelően. Ezen a részen már csak 8 önkormányzati bérlő család lakik. A Harmadik és a Negyedik utcai lakások teljes felújítást nyertek, kisebb részben saját felújítás, nagyobb részben a jelenleg futó TOP projekt keretében. Az Első és Második utcán csak felújított, magas komfortfokozatú önkormányzati lakások vannak, két tömbben. Az épületek teljes felújítása és korszerűsítése 17 éve történt. Kabar 42-56. bontása teljes bontása 2022. évben megvalósul. A Vasgyár-Andrássy u. területén van jelenleg 8-10 üres lakás, ami felújításra érdemes lehet a műszaki vélemény függvényében.

A területen két projekt van folyamatban:

„Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja –Vasgyári program” (TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001) célja a leromlott városrészek megújítása, a rossz állapotú, alacsony komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése, a leromlott, felújításra nem érdemes lakóingatlanok bontása, valamint a közösségi tér funkciót betöltő Vasgyári Közösségi Ház részleges felújítása. A megvalósítás időtartama:2016.11.04 -2022.11.30.

A projektben az alábbi tevékenységek valósultak meg 2022.10.17.-ig:

- 42 db önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás felújítása
- Vasgyári u. 24. sz. alatt lévő Közösségi Ház részleges felújítása a hozzá tartozó kerttel és kerítéssel együtt

A projekt megvalósításból még hátravan a Kabar utcában a szociális bérlakások (38 db) lebontása.

Ezt kíséri a **TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00001 – Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban** című felzárkóztató, integrációs projekt, mely konzorciumban valósul meg a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bevonásával.

26. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
A szegregátumot a stadionhoz kapcsolódó ingatlanfejlesztés miatt fel kell számolni.				X

Forrás: saját szerkesztés

10. szegregátum: Puskin utca

Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala által lefedett terület.

A Puskin u. lévő valamennyi szociális lakás bekerült a jelenleg folyó - TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 c. projektbe. A felújítást követően itt üres önkormányzati szociális bérlakás nem lesz. A Gózon Lajos utcában szintén valamennyi üres lakás felújítása a projekt keretében megtörtént.

27. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
A szegregátum feloldása olyan integrációs programokkal, amely eredményeként egyszerre valósul meg a telepszerű lakókörnyezet szegregációjának oldása a lakókörnyezet rehabilitációjával és a társadalmi beilleszkedés segítésével.				X
A lakhatás infrastrukturális feltételeinek javítása (a szociális bérlakások felújítása, korszerűsítése).				X
Munkaerő-piaci integráció támogatása (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).			X	
Társadalmi befogadás támogatása közösségfejlesztési módszerek által (lakóközösségi akciók, társadalmi befogadást segítő programok).	X			
Szociális alapú bölcsődei elhelyezés biztosítása.	X			

Forrás: saját szerkesztés

11. szegregátum: Iglói út

Iglói u. - Várhegy u. északi oldala.

A lakosságszám csökkent, önkormányzati bérlakásban 3 bérlő család lakik még itt, de az ő elhelyezésük is folyamatban van.

28. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
A szegregátum felszámolásának folytatása.	X			
Deszegregációs célú, komplex program kidolgozása, lépcsőzetes integráció.		X		
Munkaerő-piaci integráció támogatása (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).			X	
Gyermekek integrált oktatását, nevelését segítő programok.			X	

Forrás: saját szerkesztés

12-13. szegregátum: Lyukóbánya, Lyukóvölgy

A szegregátum lakosságának száma becslések szerint 3 000 fő, mélyszegénységben él 90%-uk, s a romák aránya is 90%-ra tehető.

A területen élő lakosok kb. felének nincs lakcímkártyája, az ingatlanok tulajdonosi viszonyai rendezetlenek, illegális lakásfoglalások is jellemzőek.

A 0-3 éves korú gyerekek 78%-a, 3-6 éves korúak 78%-a, tanköteles korúak 50%-a veszélyeztetett. Az iskolából való lemorzsolódás aránya magas, az oktatási intézmények messze vannak a külterületektől. A tömegközlekedés elérhető, amennyiben a bérletet tudja a család biztosítani, azonban a lakóhelytől a buszmegállókig nagy távolságokat kell a gyerekeknek megtenni.

Az aktív korúak kb. 40%-a dolgozik közfoglalkoztatásban, segédmunkásként vagy nem bejelentett alkalmi munkával rendelkeznek. A háztartások 30%-ában egyáltalán nincs kereső családtag. Lyukóvölgyben a lakosság 90% számára elérhetetlen a vezetékes vízszolgáltatás. Áram gyakorlatilag minden ingatlanban van, de kb. 40%-ban nem legálisan. Gázszolgáltatás nincs, kivéve néhány ingatlan. Szennyvízcsatorna nincs. Zúzalékos, kátyús, sáros, nehezen járható utak, erdős ösvények jellemzőek a szegregátumban.

TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00002 „Miskolc, Lyukó városrészben új orvosi rendelők építése” c. projekt keretében 2021. áprilisában átadásra került egy új építésű orvosi rendelő (hrsz.77591), melyben a védőnők is helyet kapnak.

TOP-6.9.1-16-MI1-2020-00001 – Társadalmi együttműködés elősegítése Lyukóvölgyben projekt ezen a területen igencsak indokolt, hiszen a területen különböző hátterű társadalmi csoportok élnek együtt, többségében nehéz körülmények között. A programban biztosított a folyamatos szociális munka, az akcióterületen élők helyben elérhető szociális irodákban kaphatnak segítséget. A projekt a helyi problémákra reflektálva igyekszik például az ingatlanokhoz kapcsolódó tulajdonviszonyok tisztázására, a szintén nagy problémát jelentő kóborebekhez kapcsolódóan a felelős állattartás elsajátításának elősegítésére. Megtalálhatóak továbbá a projektben munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, például a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése, pályaorientáció, a közösségi kertprogram, vagy a „Csináld magad” műhely.

A projektben több egészségügyi programelemmel találkozhatnak a helyiek: egészségnapok, szűrővizsgálatok, prevenciós előadások. Fontos eleme a projektnek, hogy időtartama alatt közvetlenül, a szegregátumban elérhetővé válnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások, ezek kiterjesztett, bővített formái, mint például a szociális információszolgáltatás, a digitális gyermekvédelem szülőknek és gyerekeknek, illetve kifejezetten a gyerekeknek szóló tematikus foglalkozások.

A célzott programelemek mellett helyet kapnak, a nagyobb célközönségnek szóló, a közösségfejlesztést elősegítő akciók: sportprogramok, főzőklub, környezetvédelmi akciók, közösségi napok. Időtartama: 2020.11.01 -2023.02.28.A program a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület konzorciumi együttműködésének keretében valósul meg

TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00008 „Miskolc, Lyukó városrészben új óvoda építése” c. projekt visszaadásra került, melynek egyik oka az volt, hogy egy szegregátumban hozunk létre egy szegregált óvodát. Ez mindenképpen ellenérzést vált ki a roma- és egyéb (akár nemzetközi) jogvédő szervezetekben.

29. táblázat: Korábbi ITS által javasolt intézkedések megvalósulása, eltelt időszak változásai

Javasolt intézkedések	Igen	Nem	Részben	Folyamatban
A területet az alacsony képzettségűek bevonásával elindított mezőgazdasági foglalkoztatási program bázisává kell alakítani.		X		
Meg kell teremteni a helyben foglalkoztatás lehetőségét munkaigényes kisvállalkozások letelepítésével, ill. a közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásával.			X	
Javítani kell az egészségügyi ellátás színvonalát.			X	
A szegregátum közbiztonságának javítása.			X	

A lakókörnyezet fizikai feltételeinek javítását célzó beruházások (közösségi terek kialakítása, utak, közművek fejlesztése).				X
Munkaerő-piaci integráció támogatása (mentorálás, képzés, fejlesztés, foglalkoztatás).			X	
Társadalmi befogadás támogatása közösségfejlesztési módszerekkel (lakóközösségi akciók, társadalmi befogadást segítő programok).			X	
Biztos kezdet ház kialakítása.	X			
Hátrányos helyzetű gyerekek létszámának megfelelő óvodai férőhely kialakítása.		X		
A HHH tanulók oktatási és nevelési szükségleteinek megfelelő alsó tagozat kialakítása.		X		

Forrás: saját szerkesztés

4.3 Antiszegregációs intézkedési terv

Miskolc város Helyi Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célrendszerre alapozva határozta meg a 2021-2027 időszakra vonatkozó antigszegregációs célokat és a szegregátumokra lebontott konkrét, operatív célokat és beavatkozásokat az alábbiak szerint:

30. táblázat: Horizontális antiszegregációs célok és beavatkozások

Célok	A célok elérése érdekében tervezett beavatkozások (2021-2027)	Költség és annak tervezett forrása
Iskolai felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése	- Tanulási sikerességi és kortárs segítő programok, foglalkozások szervezése (Tanodák, Biztos Kezdet Gyerekházak) - Családi életvezetési ismeretek, gyereknevelés támogatása, mentorálás - Pedagógusok továbbképzése - Integrációs stratégia kidolgozás az iskolai szegregáció csökkentése érdekében - Bérlettámogatás módjának (utófinanszírozás) újragondolása - Szegregált területek közlekedési lehetőségeinek javítása - Nevelési tanácsadó, korai fejlesztés kiterjesztése - Civil szervezetekkel, egyházakkal az együttműködés fenntartása és kialakítása	Hazai és uniós felzárkóztató programok TOP Plusz EFOP Plusz
Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén	- Munkaerőpiaci felkészítő programok, mentor programok megvalósítása, egyéni fejlesztések - 8. osztály befejezésére lehetőséget adó képzések szervezése	Hazai és uniós felzárkóztató programok TOP Plusz

	- Helyi igényekre szabott, munkaerő-piaci igényeket kiszolgáló, kihelyezett felnőttképzések szervezése - IT készségek fejlesztése - Munkaerő-közvetítés, foglalkoztatási-, jövedelemszerzési lehetőségek javítása	EFOP Plusz
Egészségügyi helyzet javítása.	- Rendszeres orvosi, szűrővizsgálatok - Egészségtudatosságot fejlesztő, felvilágosító, prevenciós programok megvalósítása - Drogprevenció, szenvedélybetegek ellátására irányuló programok - A lakosság mentálhigiénés oktatása, nevelése	Hazai és uniós felzárkóztató programok TOP Plusz EFOP Plusz
A szegregátumban élők lakhatási feltételeinek, körülményeinek javítása.	- Célzott lakásfelújítási, komfortfokozat növelésére irányuló programok megvalósítása - Illegális hulladéklerakók felszámolása, a lakosság környezettudatosságának növelése - Kártyás fogasztásmérő órák kiterjesztése - Tulajdonviszonyok rendezése, jogi segítségnyújtás	Hazai és uniós felzárkóztató programok TOP Plusz EFOP Plusz
Komplex társadalmi felzárkóztatást segítő programok működtetése és családi közösségek fejlesztése.	- Közösségfejlesztés, társadalmi részvétel erősítése - Settlement típusú szociális munka, egyéni tanácsadás, mentorálás - Hasznos szabadidő eltöltés támogatása - Játszóterek, sportpályák kialakítása, felújítása	Hazai és uniós felzárkóztató programok TOP Plusz EFOP Plusz

Forrás: HEP

Az Antiszegregációs Tervben beavatkozási irányokat jelenleg 9 db szegregátumra szerepeltetünk területenként (Lyukóvölgy és Lyukóbánya külterületeket egyben kezelve), azonban az előző táblázatban szereplő horizontális célok és beavatkozások a város minden egyes szegregátumára érvényesek és kiterjesztendőek.

Az előző időszakban felszámolódott területekre a célok és beavatkozások meghatározása nem relevánssá váltak. A KSH által lehatárolt 31 területen kívül az elmúlt 10 évben történt változások miatt új szegregátumok is kialakultak, egyes területeken pedig nőtt a lakosságszám.

A 2022-es népszámlálási adatok alapján az Antiszegregációs terv felülvizsgálat során lehetséges a többi területre is kiterjeszteni a beavatkozásokat.

31. táblázat: Területenként meghatározott célok és beavatkozások bemutatása

Szegregátum	Célok	Tervezett beavatkozások 2021-2027	Költsége, tervezett forrása
Víkend telep	- Iskolai felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése - Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén	- Családi életvezetési ismeretek, gyermeknevelés és hasonló tematikájú programok megvalósítása. - Szegregált városrészek közlekedési lehetőségeinek javítása. - Foglalkoztatási – jövedelemszerzési lehetőségek javítása. Paktum Iroda szolgáltatásainak kihelyezése - Helyi igényeknek megfelelő kihelyezett felnőttképzések szervezése - Iskolai kimaradás csökkentése civil szervezetek, szakemberek bevonásával, szülő-iskola kommunikáció új módjainak megtalálása.	Tervezés alatt
Szondy György u.	- Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén - A szegregátumban élők lakhatási feltételeinek, körülményeinek javítása	- Helyi igényeknek megfelelő kihelyezett felnőttképzések szervezése - Komfort fokozat növelésére irányuló támogatások rászorulók részére - Családi életvezetési ismeretek, gyermeknevelés és hasonló tematikájú programok megvalósítása. - Jogi szolgálatatások Foglalkoztatás elősegítése: - paktum iroda kitelepülési akciói, - kompetencia mérések, mentor szolgáltatások	Tervezés alatt
Hadirokkantak útja	- Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén. - A szegregátumban élők lakhatási feltételeinek, körülményeinek javítása.	- Előre-fizetős fogyasztásmérők terjesztése. - Komfort fokozat növelésére irányuló támogatások rászorulók részére - Úthálózat fejlesztése. - Alacsony iskolai végzettségűek részére átképzés biztosítása - Jogi szolgálatatások - Helyi igényeknek megfelelő kihelyezett felnőttképzések szervezése Foglalkoztatás elősegítése: - paktum iroda kitelepülési akciói, - kompetencia mérések, mentor szolgáltatások	Tervezés alatt
Tetemvár	- Iskolai felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése	Szülők Iskolája (prevenciós témakör): - ismeret bővítő előadások, workshopok, interaktív előadások (háziorvos, védőnő, paktum iroda, drogambulancia, családsegítő stb.)	Tervezés alatt (TOP Plusz

	- Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén. - Egészségügyi helyzet javítása. - A szegregátumban élők lakhatási feltételeinek, körülményeinek javítása. - Komplex társadalmi felzárkóztatást segítő programok működtetése és családi közösségek fejlesztése.	- gyermekek otthoni szabadidős, illetve iskolára felkészítő, foglalkoztatására irányuló szülői teendők, motiváló ismertének átadása - mentorok foglakoztatása a területen - alulról jövő kezdeményezések támogatása az Önkormányzat részéről Foglalkoztatás elősegítése: - paktum iroda kitelepülési akciói, - kompetencia mérések, mentor szolgáltatások „Kerüljön közelebb az isi” - Iskolabuszok működtetése és vagy közeli buszmegálló kialakítása „Tiszta udvar rendes ház” - háztartási hulladék megfelelő kezelése, szolgáltatási szerződések rendezése, esztétikus környezet kialakítása „Pályára fel” - murvás parkolók kialakítása, focipálya, játékeszközök telepítése, közösségi kert kialakítása (padok, virágosítás) - kamerák telepítése a „veszélyeztetett” területekre Közművesítés, úthálózat javítása - szennyvízhálózat, csatornázás, - murvás utak betonozása „Egészségedre” - Egészségügyi szűrések, szűrőbusz, egészségnap „Jelenlét pont” kialakítása	ESZA terhére 350 MFt Bábonyi-bérccel együtt)
Bábonyibérc	- Iskolai felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése - Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén - Egészségügyi helyzet javítása - A szegregátumban élők lakhatási feltételeinek, körülményeinek javítása - Komplex társadalmi felzárkóztatást segítő programok	Szülők Iskolája (prevenciós témakör): - ismeret bővítő előadások, workshopok, interaktív előadások (háziorvos, védőnő, paktum iroda, drogambulancia, családsegítő stb.) - gyermekek otthoni szabadidős, illetve iskolára felkészítő, foglalkoztatására irányuló szülői teendők, motiváló ismertének átadása - mentorok foglakoztatása a területen - alulról jövő kezdeményezések támogatása az Önkormányzat részéről Foglalkoztatás elősegítése: - paktum iroda kitelepülési akciói, - kompetencia mérések, mentor szolgáltatások	Tervezés alatt (TOP Plusz ESZA terhére 350 MFt)

	működtetése és családi közösségek fejlesztése	„Kerüljön közelebb az isi” - Iskolabuszok működtetése és vagy közeli buszmegálló kialakítása „Tiszta udvar rendes ház” - háztartási hulladék megfelelő kezelése, szolgáltatási szerződések rendezése, esztétikus környezet kialakítása „Pályára fel” - murvás parkolók kialakítása, focipálya, játékeszközök telepítése, közösségi kert kialakítása (padok, virágosítás) - kamerák telepítése a „veszélyeztetett” területekre Közművesítés, úthálózat javítása - szennyvízhálózat, csatornázás, - murvás utak betonozása „Egészségedre” - Egészségügyi szűrések, szűrőbusz, egészségnap „Jelenlét pont” kialakítása	
Muszkástelep	- Iskolai felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése - Komplex társadalmi felzárkóztatást segítő programok működtetése és családi közösségek fejlesztése - Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén	„Kerüljön közelebb az isi” - Iskolabuszok működtetése és vagy közeli buszmegálló kialakítása Konténer szolgáltató ház: - ügyfélfogadók, tanácsadók kialakítása egy konténeren belül, szabadidős tevékenységek helye az iskolai szünetekben, biztos kezdet ház szerű szolgáltatás Foglalkoztatás elősegítése: - paktum iroda kitelepülési akciói, - kompetencia mérések, mentor szolgáltatások	Tervezés alatt
Számozott utcák	- A szegregátumban élők lakhatási feltételeinek, körülményeinek javítása. - Komplex társadalmi felzárkóztatást segítő programok működtetése és családi közösségek fejlesztése.	Életkörülmények javítása: - egyedi mérőórák felszerelése, feltöltőkártyás áramellátás biztosítása - közvilágítás - kamerarendszer fejlesztése - csatornarendszer kialakítása (tulajdoni jogviszony rendezése után) - illegális hulladék felszámolása - szociális munka támogatásával	Tervezés alatt.

	- Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén.	Vasgyári Közösségi nap „hold-udvar” - interaktív játszóház, workshopok előzetes igényfelmérés, problémafeltárás, definiálás után közösségi igényekre alapozva „Tiszta udvar rendes ház” - háztartási hulladék megfelelő kezelése, szolgáltatási szerződések rendezése, esztétikus környezet kialakítása Foglalkoztatás elősegítése: - paktum iroda kitelepülési akciói, - kompetencia mérések, mentor szolgáltatások	
Puskin utca	- A szegregátumban élők lakhatási feltételeinek, körülményeinek javítása. - Komplex társadalmi felzárkóztatást segítő programok működtetése és családi közösségek fejlesztése. - Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén.	Életkörülmények javítása: - egyedi mérőórák felszerelése, feltöltőkártyás áramellátás biztosítása - közvilágítás - kamerarendszer fejlesztése - csatornarendszer kialakítása (tulajdoni jogviszony rendezése után) - illegális hulladék felszámolása - szociális munka támogatásával „Tiszta udvar rendes ház” - háztartási hulladék megfelelő kezelése, szolgáltatási szerződések rendezése, esztétikus környezet kialakítása Foglalkoztatás elősegítése: - paktum iroda kitelepülési akciói, - kompetencia mérések, mentor szolgáltatások	Tervezés alatt.
Lyukóbánya, Lyukóvölgy	- A szegregátumban élők lakhatási feltételeinek, körülményeinek javítása - Komplex társadalmi felzárkóztatást segítő programok működtetése és családi közösségek fejlesztése - Iskolai felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése - Egészségügyi helyzet javítása	Életkörülmények javítása: - közkutak telepítése - közvilágítás fejlesztése - kamerarendszer fejlesztése - illegális hulladék felszámolása Transzfer házak: - Kb. 30 konténerből álló különböző komfortfokozatú félutas házak kialakítása, amelyhez settlement típusú szociális munka kapcsolódik. - Szociológiai felmérés: családok, házak a szegregátumban, tulajdoni viszonyok felmérése, célterület kijelölése, integrált területen szociális bérlakásokba való költözés	Tervezés alatt (TOP Plusz ESZA terhére 650 MFt)

	- Halmozottan hátrányos helyzetű személyek esélyteremtése a foglalkoztatás terén	Iskolai kimaradás csökkentése: - civil szervezetek, szakemberek bevonásával, szülő-iskola kommunikáció új módjainak megtalálása. Egészségtudatosságot fejlesztő programok: - Prevenciós tájékoztatás szélesebb körben. - Egészségőr, szűrő és prevenciós programok megavalósítása - Drogprevenció Felelős állattartásra nevelő programok Foglalkoztatás elősegítése: - paktum iroda kitelepülési akciói, - kompetencia mérések, mentor szolgáltatások - Munkapróba központ kialakítása és működtetése, társadalmi vállalkozások létrehozásának ösztönzése - Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése	

Forrás: saját szerkesztés

5 A stratégia külső és belső összefüggései

5.1 Külső összefüggések

5.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez

A 2021-2027-es EU-költségvetést sok szempontból meghatározza a regionális politika, különös tekintettel a kohéziós források mértékére, illetve allokációjára. Középpontjában 5 beruházási prioritás áll. A fenti 5 célkitűzésből az első kettőre a források mintegy 65-85%-a jut majd országonként eltérő arányban, azok fejlettségétől függően. Az alapokra vonatkozó allokációs módszer az új költségvetési ciklusban is nagymértékben függ az egy főre jutó GDP-től, ám az új évtizedben új kritériumokat is bevezetnek: ifjúsági munkanélküliség, a tanulmányi végzettségek alacsony szintje, éghajlatváltozás, valamint a menekültek befogadása és integrálása. Az EU periféria-államai továbbra is különleges uniós támogatásban részesülnek. A kohéziós politika városi dimenziója megerősödik: az ERFA 6%-át fenntartható városfejlesztésre fordítják majd; emellett sok olyan a demokratizálódás irányába mutató egyszerűsítési tevékenységet terveznek, amelyek hatékonyabbá tehetik ezeket a pénzeszközöket.[4]

Miskolc város ITS célrendszere alábbiak szerint illeszkedik az EU 2020 tematikus célkitűzéseihez:

32. táblázat: Illeszkedés az EU beruházási prioritásaihoz

EU 2020 Beruházási prioritás	Miskolc ITS célrendszerének relevanciája
PO1 Versenyképesebb és intelligensebb Európa **az innováció, a digitalizáció, a gazdasági átalakuláshoz és a kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások**	S4. Modern, versenyképes gazdaság
PO2 Zöldebb, karbonmentes Európa **az energiaügyi átállás, a megújuló energiaforrások és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó befektetések.**	S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció
PO3 Jobban összekapcsolt Európa **a stratégiai szállítási és digitális hálózatok**	S2. Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása
PO4 Szociálisabb és befogadóbb Európa **a minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés**	S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások
PO5 A polgárokhoz közelebb álló Európa	S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások

---

[4] Forrás: https://ec.europa.eu/

a helyileg irányított növekedési stratégiák, fenntartható városfejlesztés	S2. Fenntartható városi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása S4. Modern, versenyképes gazdaság

Forrás: saját szerkesztés

5.1.2 Illeszkedés az Európai Bizottság prioritásaihoz (2019-2024)

Az Európai Bizottság az EU egészének érdekeit képviseli. Új jogszabályokat javasol az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, és gondoskodik arról, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. A 2019. december 1-jén hivatalba lépett új Bizottság a 2019-2024-es időszakra 6 prioritás megvalósítását tűzte ki célul.

Miskolc város ITS célrendszere alábbiak szerint illeszkedik a Bizottság prioritásaihoz:

33. táblázat: Illeszkedés az Európai Bizottság 2019-2024 stratégiai prioritásokhoz

Európai Bizottság prioritásai (2019-2024)	Miskolc ITS célrendszerének relevanciája
• Európai Zöld megállapodás: Az első klímasemleges kontinens megteremtése.	S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció
• A digitális korra felkészült Európa: Újgenerációs technológiákkal az emberek érvényesüléséért	S4. Modern, versenyképes gazdaság
• Emberközpontú gazdaság: A szociális méltányosság és a jólét szolgálatában.	S4. Modern, versenyképes gazdaság S2. Fenntartható városi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása
• Az EU szerepe a világban: Európa felelős globális vezető szerepének erősítése	
• Európai életmód előmozdítása: A polgárok és értékeink védelme	S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások
• Az európai demokrácia erősítése: A demokrácia fejlesztése, védelmezése és megszilárdítása	S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások

Forrás: saját szerkesztés

5.1.3 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz

- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

A nemzeti jövőkép elérése érdekében a **Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési** Koncepcióban négy hosszú távú, 2030-ig szóló 4 átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg. Az átfogó célok megvalósulása érdekében a Koncepció tizenhárom specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt jelöl ki.

A Miskolc ITS stratégiai célok OFTK átfogó céljaihoz való illeszkedését az alábbi táblázat mutatja be:

34. táblázat: Illeszkedés az OFTK célokhoz

OFTK célok	Miskolc ITS stratégiai célok
értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés	S4. Modern, versenyképes gazdaság
népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom	S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások
természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme	S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció
térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet	S2. Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció

Forrás: saját szerkesztés

- Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok

Az európai uniós támogatásokat elsődlegesen a 2021-2027 közötti időszak Partnerségi Megállapodásához kapcsolódó operatív programok biztosítják:

  - Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz),
  - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz),
  - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz),
  - Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz),
  - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz),
  - Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz),
  - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz).

Miskolc város szempontjából ezek közül a legmeghatározó jelenleg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz). Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére elkülönített 150,345 mrd Ft TOP Plusz forrás terhére Miskolc kiemelt forráskeretben részesül.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott Integrált Területi Program alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Fenntartható városfejlesztés kiemelt keret lehívására egyedül Miskolc MJV jogosult, a jóváhagyott keret 31,85 mrd Ft.

A Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok a stratégia készítésekor még nem kerültek elfogadásra az Európai Bizottság által.

- Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Terve

Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. Ehhez igazodva Magyarország elkészítette a Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő. A terv 9 komponensből áll, a program finanszírozásához szükséges becsült forrásigénye 5760 milliárd forint, mely nagyságrendileg 2700 mrd forint vissza nem térítendő támogatást tartalmaz. A program költségvetésének harmada közlekedésfejlesztést, míg egyhatod része az egészségügy fejlesztését érinti, melyet azonban a 2022-es orosz-ukrán háborús konfliktus miatt kialakult energiastratégiai célkitűzések felülírhatnak. A Terv a stratégia készítésekor még nem került elfogadásra az Európai Bizottság által.

- Európai Területi Együttműködési Programok 2021-2027

Az ITS kiemelten kezeli a nemzetközi együttműködések erősítését. Ennek egyik eleme lehet a szlovák-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását célzó INTERREG Slovakia-Hungary és HUSKROUA négyhatármenti programok, melyeknek elfogadása a stratégia megírásakor nem történt meg.

- Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiához (2012-2024) való illeszkedés

A Kormány által 2013 márciusában elfogadott dokumentum a 2012-2024-es időszakra vonatkozik és a fenntarthatóság felé való átmenet céljait és teendőit foglalja össze. A dokumentum – többek között – kimondja, hogy a benne foglalt „a magyar nemzet hosszú távú sikeres fennmaradását célzó alapelveket és stratégiai célkitűzéseket” a jogalkotásban – többek között a költségvetés elfogadásakor – és a szakpolitikai stratégia- és programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni. Mindezek alapján szükséges az ország számára rendelkezésre álló hazai, vagy uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésekor a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiájának (a továbbiakban: NFFK) elveit érvényesíteni.

Az NFFK átfogó célja a folytonosan változó társadalmi – humán – gazdasági – természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása.

35. táblázat: Illeszkedés az NFKK célokhoz

NFKK célok	Miskolc ITS stratégiai célok
Emberi erőforrás: demográfia, egészség, tudás, társadalmi kohézió.	S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások
Társadalomi erőforrások: bizalom, munka, család, a múlt öröksége.	S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások
Természeti erőforrások: biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások, az embert érő környezeti terhelések csökkentése, nem megújuló természeti erőforrások.	S2. Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció S4. Modern, versenyképes gazdaság
Gazdasági (fizikai) erőforrások: a vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a foglalkoztatás bővítése, költségvetési politika, életpálya-finanszírozás.	S4. Modern, versenyképes gazdaság S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció

Forrás: saját szerkesztés

Stratégiai szinten az ITS minden célja tartalmaz az NFFK-hoz kapcsolódó elemeket, így jelen dokumentum és az NFFK közötti összhang megállapítható.

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja (2021-2027)

A megyei területfejlesztési program Miskolcot **fejlett, innovatív regionális centrumként,** a régió központjaként határozza meg. Miskolc stratégiai cél, hogy tudásközpontként, innovációra és kutatás-fejlesztésre épülő gazdasági központként élhető és integráló város legyen. Fontos és indokolt a megyei központ kiemelt fejlesztése, figyelembe véve az agglomerációban jelentkező adottságokat és igényeket. Kiemelt figyelmet fordítunk a tervezés során a városfejlesztésre, összhangban a 2021-2027-es programozási időszak fenntartható városfejlesztési céljával. Az előző programozási időszak tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt kell fektetni a város-vidék együttműködésének fejlesztésére.

A szomszédos megyék megyeszékhelyei közötti (beleértve az agglomerációt is) közvetlen közlekedési kapcsolatok (autópálya kapcsolatok, gyorsforgalmi utak, elővárosi vasúti stb.) fejlesztése szintén prioritásként jelenik meg. A települések mindennemű fejlesztései során a smart és digitális megoldásokat szükséges elterjeszteni, valamint a zöld gazdaság és a környezet fejlesztéséhez is aktívan hozzá kell járulni, így együtt segítve a vonzó üzleti környezet kialakítását és a területi egyenlőtlenségek csökkentését. A fenntartható városfejlesztési projektek tervezése és végrehajtása kapcsán a megyeszékhelyeknek szembe kell nézniük a meglévő környezeti és közlekedési infrastruktúra hiányosságai okozta, nagyobb volumenű beavatkozásokat megkövetelő kihívásokkal is. A megyeszékhely fejlődése a megye egészének fejlődést is segíti, ezért különösen fontos szinergikus fejlesztések megvalósítása.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja (2021-2027) 2 átfogó célt és 3 specifikus célt fogalmaz meg.

36. táblázat: BAZ TFP és Miskolc ITS célrendszer koherenciája

Miskolc ITS	Borsod-Abaúj-Zemplén megye TFP				
	Átfogó célok		Stratégiai célok		
	B.-A.-Z. megye népességmegtartó képességének növelése a lakosság életminőségének javulásával és fenntartható infrastruktúra biztosításával	B.-A.-Z. megye természeti adottságaira, hagyományaira és korszerű infrastruktúrára épülő versenyképes gazdaság kialakítása	Humán központú minőségi szolgáltatások	Korszerű és fenntartható infrastruktúra	Versenyképes gazdaság
Átfogó célok:					
A1. Miskolc népességmegtartó képességének növelése a lakosság életminőségének javulásával, fenntartható infrastruktúra és szolgáltatások biztosításával	+++	+	+++	+++	+
A2. Korszerű infrastruktúrára épülő, modern, versenyképes, tudásalapú térségi gazdasági központ kialakítása	+	+++		+++	+++
Stratégiai célok					
S1. Korszerű, humán központú települési és térségi szolgáltatások	+++		+++		+
S2. Fenntartható városi és várostérségi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása	+++	++	++	+++	++
S3. Városi klímaadaptáció elősegítése és dekarbonizáció		+++	++	+++	+
S4. Modern, versenyképes gazdaság		+++			+++

- Jelmagyarázat: +++ erős illeszkedés; ++ közepes illeszkedés; + gyenge illeszkedés

Forrás: saját szerkesztés

1. melléklet az 34/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A nyilvántartás kötelező adattartalma:”

1. Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 117. és 118. sorral egészül ki:

„

	(A	***B***	***C***	***D)***
117	45172/2	kivett közterület	21	21
118	5137/22	kivett közút	3442	534

”

1. melléklet a 38/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE - JELMAGYARÁZAT

Miskolc Megyei Jogú Város Szabályozási Terve - Jelmagyarázat

Határelemek

- ━ ‐ ‐ ‐ Közigazgatási határ
- ━ ‐ ‐ Meglévő - megmaradó belterületi határ
- ━ ‐ ‐ Meglévő - megszűnő belterületi határ
- ━ ‐ ‐ Tervezett belterületi határ

Kötelező szabályozási elemek

- ━ Szabályozási vonal
- ◄──► Szabályozási szélesség
- ········ Építési övezet, övezet határa, jele
- ☒ Közforgalmú átjáró
- 🟧 Közúti közlekedési terület - országos közút, helyi gyűjtőút
- 🟨 Nem szerekezeti jelentőségű közlekedési terület - helyi lakóút, kerékpárút
- ⬜ Külterületi út
- 🟫 Kötöttpályás közlekedési terület
- ▨ Légi közlekedési terület
- 🟩 Zöldterület - közkert
- ▨ Védelmi rendeltetésű erdőterület
- ▨ Gazdasági rendeltetésű erdőterület
- ▨ Közjóléti rendeltetésű erdőterület
- 🟦 Vízgazdálkodási terület
- ▨ Egyéb vízgazdálkodási terület
- ▨ Különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér
- ▨ Különleges beépítésre nem szánt fásított köztér
- ▨ Különleges beépítésre nem szánt magánút
- ▨ Különleges beépítésre nem szánt magánzöld
- ▨ Közforgalom számára megnyitott udvar
- ▨ Ideiglenes szabályozás területe

Sajátos jogintézmények

- ▨ Építési tilalom területe
- ▨ Építési és telekalakítási tilalom területe
- ▨ Telekcsoport újraosztás területe
- ▨ Beültetési kötelezettséggel érintett terület

Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek

- ▦ Műemlék telke
- MJ Műemléki jelentőségű terület határa
- MK Műemléki környezet határa
- ● Nemzeti sírkerthez tartozó sírnak helyet adó temető
- ● Történelmi emlékhely
- RL Nyilvántartott régészeti lelőhely határa
- RK Kiemelten védett régészeti lelőhely határa
- RÉ Régészeti érdekű terület
- ▨ Védett egyedi épített érték telke
- he Városképi védelem alatt álló terület
- he Városképi jelentőségű lakótelep
- he Településszerkezeti védelem alatt álló terület
- he Karaktervédelem alatt álló terület
- N2000 Natura 2000 terület KJTT
- N2000 Natura 2000 terület KMT
- Bükki Nemzeti Park területe
- F Fokozottan védett terület
- ● Ex lege védett mesterséges üreg
- ● Ex lege védett földvár
- ● Ex lege védett forrás
- ● Földtani alapszelvény
- mag Országos ökológiai hálózat - magterület
- öf Országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó
- pf Országos ökológiai hálózat - pufferterület
- tkv Tájképvédelmi terület
- ht Helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület
- ● Helyi jelentőségű természeti emlék
- ‐ HVb — Vízbázis belső védőövezete
- ‐ HVk — Vízbázis külső védőövezete
- ‐ HVA — Vízbázis hidrogeológiai "A" védőövezete
- ‐ HVB — Vízbázis hidrogeológiai "B" védőövezete
- ‐ HVC — Vízbázis hidrogeológiai "C" védőövezete
- Nvm Nagyvízi meder területe
- ▨ Elsődleges levezető sáv
- ▨ Másodlagos levezető sáv
- ▨ Áramlási holttér
- ▨ Átmeneti sáv
- ▨ Felszíni víz parti sávja
- ━ Felszíni víz védvonal (töltés)
- ‐ ‐ ‐ Töltésláb
- v v v v Bányatelek határa
- Ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott terület
- ▨ Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
- ┬┬┬┬ Erózió érzékeny terület
- ▲ Erózió érzékeny pont
- ▨ Alábányászott terület
- ‐ ‐ ‐ 100m Védőterület, védőtávolság, védősáv határa
- ‐ ‐ ‐ ‐ Veszélyességi övezet határa

Javasolt szabályozási elemek

- ✳ Javasolt megszüntető jel
- ○○○○○○○ Javasolt kerékpárút
- Javasolt híd
- ◎ Fontosabb szintbeni közúti csomópont (tervezett)
- ◉ Különszintű közúti csomópont (tervezett)

Tájékoztató elemek

- ▭ Földrészlet határ
- ▭ Alrészlet határ
- ▭ Épület
- ─ Szintvonal
- AB Felirat
- ‐ ‐ ‐ ‐ Ingatlanhatárral nem rendelkező vízfolyás nyomvonala föld alatt
- ‐ ‐ ‐ ‐ Ingatlanhatárral nem rendelkező vízfolyás nyomvonala föld felett
- ‐ ‐ ‐ ‐ Országos közút tengelye
- Közforgalmú vasút tengelye
- ─┼─┼─ Villamos tengelye
- ◎ Fontosabb szintbeni közúti csomópont
- ◉ Különszintű közúti csomópont
- Szintbeni vasúti kereszteződés
- Híd
- Ⓟ Jelentős közhasználatú parkolóhely
- Ⓖ Jelentős közhasználatú parkoló garázs
- (AP) Autóbusz pályaudvar
- (VP) Vasúti pályaudvar
- Helikopterállomás
- ○○○○○○○ Kerékpárút
- Ⓥ Vízmű
- Víztározó (pl. víztorony, medence)
- Vízműkutak
- Termálkutak
- (FE) Fűtőerőmű
- (F) Fűtőmű
- (SZÁ) Szennyvízátemelő
- (SZT) Szennyvíztisztítómű
- (KO) Komposztáló telep
- ← E → Nagyfeszültségű villamosenergia vezeték
- ← E → Középfeszültségű villamosenergia szabadvezeték
- ← Ek → Középfeszültségű villamosenergia kábel
- — GN — Nagynyomású földgáz szállítóvezeték
- — Gfnk — Nagyközép-nyomású földgáz gerincelosztó vezeték

1. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

2. melléklet a …/2022. (… . … .) önkormányzati rendelethez

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE - PARAMÉTEREK MAGYARÁZATA

Miskolc Megyei Jogú Város Szabályozási Terve - Paraméterek Magyarázata

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK

Építési övezeti kód első betűjele:
Területfelhasználás

Ln	nagyvárosias lakóterület
Lk	kisvárosias lakóterület
Lke	kertvárosias lakóterület
L	lakóterület
Vt	településközpont terület
Vi	intézmény terület
Gksz	kereskedelmi, szolgáltató terület
Gipj	környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület
Gipe	egyéb ipari terület
Üh	hétvégiházas terület
K-Arb	különleges arborétum terület
K-Ák	különleges állatkert terület
K-G	különleges garázs terület
K-Hon	különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
K-Ke	különleges kereskedelmi terület
K-Km	különleges közmű terület
K-Kö	különleges közlekedési terület
K-Mh	különleges menhely terület
K-Mü	különleges mezőgazdasági üzemi terület
K-Pi	különleges pince terület
K-Re	különleges rekreációs terület
K-Sp	különleges sport terület
K-T	különleges temető terület

Építési övezeti kód első száma/jele:
Épületmagasság

1	3,5 m
2	4,5 m
3	6,0 m
4	8,0 m
5	9,0 m
6	12,5 m
7	16,0 m
8	20,0 m
9	35,0 m
0	Adottságtól függő
X, Y, Z	Sajátos előírású területen szereplő kódjel, amelyhez egyedi előírás társul

Építési övezeti kód második száma/jele:
Beépítési Mód

1	szabadon álló
2	oldalhatáron álló
3	ikres
4	zártsorú
0	Adottságtól függő
X, Y, Z	Sajátos előírású területen szereplő kódjel, amelyhez egyedi előírás társul

Építési övezeti kód harmadik száma/jele:
Megengedett legnagyobb beépítettség

1	10%
2	20%
3	30%
4	35%
5	40%
6	50%
7	60%
8	70%
9	80%
0	Kialakult / 100%
X, Y, Z	Sajátos előírású területen szereplő kódjel,amelyhez egyedi előírás társul

Építési övezeti kód negyedik száma/jele:
Megengedett legkisebb zöldfelület

1	10%
2	20%
3	25%
4	40%
5	45%
6	60%
7	65%
8	70%
9	80%
0	Kialakult / 0%
X, Y, Z	Sajátos előírású területen szereplő kódjel, amelyhez egyedi előírás társul

Építési övezeti kód ötödik száma/jele:
Kialakítható legkisebb telekterület

1	250 m2
2	450 m2
3	600 m2
4	900 m2
5	1200 m2
6	2500 m2
7	4000 m2
8	10.000 m2
9	20.000 m2
0	Adottságtól függő
X, Y, Z	Sajátos előírású területen szereplő kódjel, amelyhez egyedi előírás társul

Építési övezeti kód hatodik száma/jele:
Sajátos területek jele/száma

A	Avas
B	Bükkszentlászló
C	Centrum
L	Lakótelepek
M	Mechatronikai Ipari Park
1-	bármely szükséges további esetben

Építési övezeti kód hatodik/hetedik jele/száma:
OTÉK alóli felmentés jele

OF-1	OTÉK felmentés szerinti 60%-os megengedett legnagyobb beépítettség
OF-2	OTÉK felmentés szerinti 100%-os megengedett legnagyobb beépítettség, valamint 0%-os megengedett legkisebb zöldfelület
OF-3	OTÉK felmentés szerinti 100%-os megengedett legnagyobb beépítettség, valamint 0%-os megengedett legkisebb zöldfelület

ÖVEZETEK

KÖu	közúti közlekedési terület – gyorsforgalmi út, főút, mellékút, helyi gyűjtőút
kt.	nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterület – helyi lakóút, kerékpárút, gyalogút
kú.	külterületi út
KÖk	kötöttpályás közlekedési terület
KÖl	légi közlekedési terület
Zkk	zöldterület – közkert
Ev	védelmi rendeltetésű erdőterület
Eg	gazdasági rendeltetésű erdőterület
Ek	közjóléti rendeltetésű erdőterület
Mk	kertes mezőgazdasági terület
Má	általános mezőgazdasági terület
Mko	korlátozott használatú mezőgazdasági terület
V	vízgazdálkodási terület
Ve	egyéb vízgazdálkodási terület
Tk	természetközeli terület
Kb-B	különleges beépítésre nem szánt bánya terület
Kb-En	különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület
Kb-Hon	különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
Kb-Kk	különleges beépítésre nem szánt kiskert
Kb-Km	különleges beépítésre nem szánt közmű terület
Kb-Kt/B	különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér
Kb-Kt/F	különleges beépítésre nem szánt fásított köztér
Kb-Mú	különleges beépítésre nem szánt magánút
Kb-Mz	különleges beépítésre nem szánt magánzöld
Kb-P	különleges beépítésre nem szánt parkoló terület
Kb-Re	különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület
Kb-Szá	különleges beépítésre nem szánt szállítóvezeték terület
Kb-T	különleges beépítésre nem szánt temető terület

2. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

3. melléklet a …/2022. (… . … .) önkormányzati rendelethez

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE – BELTERÜLETI SZELVÉNYHÁLÓ

Miskolc Megyei Jogú Város Szabályozási Terve - Belterületi Szelvényháló


Dédestapolcsány
Tardona
Sajólászlófalva
Radostyán
Sajóbábony
Sajókeresztúr
Sajóvámos
Sajópálfala
Varbó
Szirmabesenyő
Málynka
Parasznya
Arnót
Felsőzsolca
Nagyvisnyó
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Sajópetri
Répáshuta
Kistokaj
Felsőtárkány
Bükkzsérc
Mályi
Kisgyőr
Cserépfalu
Nyékládháza
Bükkaranyos
Harsány
6-2
9-1
9-2
10-1
6-4
7-3
7-4
9-3
9-4
10-3
16-2
17-1
17-2
18-2
19-1
19-2
20-1
20-2
13-3
13-4
15-4
16-3
16-4
17-3
17-4
18-3
18-4
19-3
19-4
20-3
20-4
21-3
23-1
23-2
25-2
26-1
26-2
27-1
27-2
28-1
28-2
29-1
29-2
30-1
30-2
31-1
25-4
27-3
27-4
28-3
28-4
29-3
29-4
30-3
30-4
31-3
31-4
35-2
36-2
37-1
37-2
38-1
38-2
39-1
39-2
40-1
40-2
41-1
36-4
37-3
38-3
38-4
39-3
39-4
40-3
40-4
41-3
45-1
46-2
47-1
47-2
48-1
48-2
49-1
46-4
47-3
47-4
48-3
48-4
49-3
52-2
53-1

3. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

4. melléklet a …/2022. (… . … .) önkormányzati rendelethez
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE – KÜLTERÜLETI SZELVÉNYHÁLÓ

Miskolc Megyei Jogú Város Szabályozási Terve - Külterületi Szelvényháló


Dédestapolcsány
Tardona
Sajólászlófalva
Radostyán
Sajóbábony
Sajókeresztúr
Sajóvámos
Sajópálfala
Varbó
Szirmabesenyő
Mályinka
Parasznya
Arnót
Felsőzsolca
Nagyvisnyó
Alsózsolca
Bükkszentkereszt
Sajópetri
Répáshuta
Kistokaj
Felsőtárkány
Bükkzsérc
Mályi
Kisgyőr
Cserépfalu
Nyékládháza
Bükkaranyos
Harsány
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36
37
41
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57

4. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

5. melléklet a …/2022. (… . … .) önkormányzati rendelethez
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M=1:4000

[6-2, 6-4, 7-3, 7-4, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 10-1, 10-3, 13-3, 13-4, 15-4, 16-2, 16-3, 16-4, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 18-2, 18-3, 18-4, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 21-3, 23-1, 23-2, 25-2, 25-4, 26-1, 26-2, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-3, 31-4, 35-2, 36-2, 36-4, 37-1, 37-2, 37-3, 38-1, 38-2, 38-3, 38-4, 39-1, 39-2, 39-3, 39-4, 40-1, 40-2, 40-3, 40-4, 41-1, 41-3, 45-1, 46-2, 46-4, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 49-1, 49-3, 52-2, 53-1 jelű tervlapok]

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

6-2

6-4


Eg
Eg
Eg
Eg
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ek
kü
K-Re-21:54.6
Gipe-40.63.7
V
kt.
KÖu
Gipe-50.63.5
Gipe-50.63.5
Gipe-50.63.5
Zkk-1
kt.
V
Lke-30.45.5
Lke-20.45.1
Lke-20.45.3
kt.
kt.
Lke-20.45.3
Lke-20.45.1
Lke-30.45.5
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
kt.
Lke-20.45.5
mag
mag
kt.

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Lke-20.45.1
Lke-30.45.5
kt.
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
kt.
Ev
V
Lke-30.45.3
Lke-20.45.5
Lke-20.45.1
Lke-20.45.1
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Kb-Km
Eg
Eg
Ek
Vi-41.50.6
Zkk-1
Ev
Lke-20.45.1
Lke-20.45.3
KÖu
Kb-Km
Vt-34.51.3
Vt-24.51.4
Vt-34.51.4
Ev
Lke-20.45.3
Zkk-1
Lke-20.45.1
Zkk-1
Ev
Lke-20.45.1
Lke-30.45.4
V
Zkk-1
Zkk-1
Ek
Vt-34.51.1
Lke-21.45.4
Fülemile utca
Vadász utca
Honszerző utca
Vasút utca
Farbaky István utca
Bánya utca
Erdő sor
Szén utca
Tárna tér
Ek
Ev
Eg
K-Ák-61.06.9
K-Ák-61.06.9
KÖu
Ek
Ek
Ev
Ek
KÖu
Mk
Csorgós hegy
mag
Tkv

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Eg
Ev
Ek
Mk
K-T-50.14.6
Lke-41.45.4
Lke-22.45.4
Lke-22.45.3
Vi-01.50.6
Vt-44.51.3
Vt-34.51.3
Lke-20.45.4
Lke-20.45.1
Lke-21.45.4
Lke-30.45.3
Lke-40.45.3
Lke-42.45.3
Vt-30.51.1
Vi-32.50.5
Lke-32.45.2
Lke-30.45.2
Lke-41.45.5
Lke-41.45.3
Lke-31.45.2
Lke-21.45.3
Lke-21.45.2
Lk-60.50.0
K-G-10.00.0
Vi-71.50.7
K-Km-00.00.0
Zkk-1
KÖu
V
kt.
kú.
Bew
mag
Tkv
Bolhási utca
Ódoros hegy

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

7-3 **7-4**
17-2


Eg
Ev
Ek
Mk
Mko
KÖu
Vi-51.50.5
Lke-22.45.3
Lke-22.45.4
Lke-21.45.3
K-Km-00.00.0
kú.
kt.
V
Tehénhúzó
Nagy Ernyő
Nagy László

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

9-1 9-2
9-3


Szirmabesenyő
Vi-31 50.9
kú.
Mko
Mk
Közép Bábony Bérc
Mko
kú.
Má
Kakas hegy
kú.
Má
Má
kú.
kú.
Rózsás
Má
kú.
Mk
Mk
kú.
Eg
2 8m
Tkv

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


SZÁ
jő
Vi-31.50.9
Vi-31.50.9
Mk
K-T-50.14.6
KÖu
KÖu
Gipe-81.63.7
Gipe-71.63.7
KÖk
Gksz-71.72.7[M]
Gksz-71.72.7[M]
Gipe-71.73.7[M]
Gipe-71.73.7[M] (OF-1)
kt.
kt.
KÖl
V
Tkv
10m
5m
12,5m

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

9-1

9-3 9-4

19-1

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Mko
Mk
Má
kú.
Rózsás
Kakas hegy
Mk
Ev
Közép Bábony Bérc
Mko
Eg
K-T-50.14.6
Mk
Ev
Mko
Mk
Eg
Közlegelő
Mko
Ev
Forrás völgy
Mk
Mk
Mko
Mk
Mk
Ev
Mko
Alsó Bábony Bérc
Mk
Mk
Mk

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

9-2
9-3 **9-4** 10-3
19-2

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000



T-50.14.6
K-T-50.14.6
Gipe-81.63.7
Gipe-71.63.7
KÖk
Gksz-71.72.7[M]
KÖl
kt.
V
Gipe-60.63.6
Gksz-71.62.7
Vt-71.71.5
Ev
KÖu
Robert Bosch park
kt.
K-Kö-50.50.5
K-Km-00.00.0
K-Kö-80.50.6
K-Km-00.00.0
Eg
Ek
Gksz-50.62.7
K-Kö-40.50.5
Gipe-60.63.6
Gksz-51.62.7
Ek
K-Ke-50.50.7
Gksz-61.62.7
kt.
Ek
Eg
K-Kö-70.50.5
Gipe-70.63.6
KÖk
Ev
Eg
K-Km-00.00.0
Vi-70.50.8
kt.
Ek
kú.
Vi-61.50.6
Vi-71.50.8
kú.
Ek
Mk
Ev
Vi-91.50.6
KÖk
K-Sp-41.54.7
kt.
L

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve   M=1:4000

9-2
10-1
10-3


Gipe-71.73.7[M]-(OF-1)
Gipe-71.73.7[M]-(OF-1)
Gksz-71.72.7[M]
Mechatronikai park
kt.
.73.7[M]-(OF-1)
Gksz-71.72.6[M]
Gipe-71.73.7[M]-(OF-1)
KÖu
Ve
V
Ev
Ev
Ev
Szirma
Mechatronikai park
Mechatronikai park
22
30m
Ev
Gipe-60.63.6
Gipe-60.63.6
kt.
V
Ve
KÖu
Ev
Ev
Ev
K-Mü-31.54.6
Ev
Ev

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

	10-1
9-4	**10-3**
	20-1



kt.
V
Gipe-60.63.6
Gipe-60.63.6
Gipe-60.63.6
Gipe-60.63.6
Gipe-60.63.6
Gipe-50.63.6
Gipe-50.63.6
Gipe-70.63.6
Gipe-70.63.6
Gipe-70.63.6
K-Km-00.00.0
Gksz-71.62.7
Gipj-50.34.6
Gipj-50.34.6
KÖu
KÖk
Ev
Ve
Nm
V
Mko
Má
K-Mü-31.54.6
K-Mü-31.54.6
kü.
SZA
Repülőtéri út
Vasgyár utca
Rubik Ernő utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

13-3 13-4
23-1



Ev
V
Ev
Ev
KÖu
KÖu
KÖu
HVk
Ev
Ev
Lke-20.45.3
Zkk-1
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Lke-22.45.3
Zkk-1
Zkk-1
kt.
K-Km-00.0
Kb-Km
Lke-20.45.3
Omassa utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

13-3 **13-4**
23-2


Ev
V
V
Ev
V
KÖu
Ev
Ev
KÖu
V
Ev
Ev
KÖu
Zkk-1
Lke-20.45.3
K-T-50.14.6
kt.
Vt-24.71.1
Lke-20.45.3
Zkk-1
Vt-24.71.1
Omassa utca
Lke-20.45.3
Zkk-1
V
Lke-20.45.3
Zkk-1
Kb-Km
Vi-20.70.3
Vt-24.71.1
kt.
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Vi-20.70.2
Lke-20.45.3
K-T-50.14.6
V
kt.
-22.45.3
Zkk-1
Ev
Ev
Zkk-1
kt.
K-Km-00.00.0
-20.45.3
Kb-Km
Ev

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

15-4 16-3
25-2


KÖu
KÖk
Ev
Vt
HVA
HVB
HVK
50m
Zkk-1
Vt-34.51.3
Vi-01.70.3
Vt-24.51.1
közl. út.

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


KÖu
K-Ák-61.06.9
Ek
Ev
Ek
Ev
Ev
Eg
Mk
kü.
Mk
Ev
Ek
Kb-Re-1
Ek
Ek
Eg
Mk
Ev
Ek
Kb-Re-1
Ev
Mk
Mk
Ek
K-Re-30.25.7
0.25.7
Ek
Ev
Ek
Ek
kt.
Lke-32.45.3
Lke-31.45.3
Lke-32.45.2
Lke-32.45.3
Lke-30.45.3
Lke-32.45.2
Lke-32.45.3
Lke-30.45.3
K-Km-00.00.0
Lke-31.45.3
Lke-30.45.3
Lke-31.45.3
Lke-31.45.2
Lke-31.45.2
Lke-31.45.3
Lke-30.45.3
Lke-30.45.2
kt.
kt.
Lke-31.45.3
Lke-32.45.3
kt.
Lke-31.45.2
kt.
Zkk-1
kt.
Ev
Ek
Ek
KÖu
K-Re-40.25.7
Ek
Ek
V
mag
beéü

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve   M=1:4000

15-4 **16-3** 16-4
26-1



Ev
KÖk
Kb-P
KÖu
Kb-T
N2000
V
HVA
HVb
K-Re-31.24.5
Lke-32.45.3
Lke-31.45.3
Vt-44.51.2
Lke-21.45.3
Lke-22.45.4
Lke-21.45.4
Lke-41.45.4
Lke-41.45.3
Kb-Mu
Lke-22.45.3
Lke-21.45.2
Lke-22.45.2
kt.
Lke-20.45.4
Lke-20.45.5
Lke-42.45.3
Vt-41.51.5
Zkk-1
Vt-34.51.5
Vt-34.51.2
Lke-22.45.5
Vt-51.51.5
Lke-20.45.3
Kb-Km
KÖu
5.0m

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

16-2
16-3 **16-4** 17-3
26-2



K-Re-40.25.7
KÖu
Ek
Ev
Vt-31.51.5
Zkk-1
Lke-31.45.3
Lke-31.45.4
Vt-31.51.5
Lke-31.45.2
Lke-30.45.3
Lke-30.45.2
kt.
Lke-41.45.3
Lk-51.54.5
Lke-32.45.3
Lke-33.45.4
Lke-33.45.3
Lke-31.45.4
Vt-51.51.5
K-G-10.00.0
Vt-32.51.5
Lke-33.45.1
Lke-30.45.1
K-Km-00.00.0
Lke-22.45.4
K-Re-20.24.6
KÖk
V
Eg
Gipe-81.63.7
Vi-41.50.5
Mk
Lke-32.45.2
Lke-32.45.1
Lke-33.45.2
Lke-40.45.5
Lk-52.54.3
Lke-41.45.2
Lke-41.45.5
Lke-22.45.5
Lke-22.45.3
Lke-22.45.2
Lke-21.45.5
Lke-20.45.2
Lke-20.45.4
Lke-20.45.5
Lke-21.45.2
Lke-20.45.3
Lke-21.45.3
Lke-20.45.4
Ln-90.00.0[L]
Kb-Kt/F-2
HVA
mag
5,0m

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

	7-3	
16-2	**17-1**	17-2
	17-3	


Vi-71.50.7
Eg
Ek
kt.
Lke-21.45.3
Lke-21.45.3
Liszkay Gusztáv utca
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Vi-61.50.7
kt.
SZA
Lke-22.45.4
Lke-21.45.4
Lke-21.45.4
Ev
Mk
kú.
Eg
K-Re-40.34.7
Mk
Ev
Ev
Ev
Ev
Ek
Ev
V
Vi-51.50.6
Zkk-1
kt.
kú.
Sorogłya

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

7-4
17-1 **17-2**
17-4



Lke-22.45.4
Lke-22.45.3
Lke-22.45.2
Lke-21.45.3
Zkk-1
Lke-41.45.4
KÖu
Lke-20.45.4
Lke-20.45.3
K-Km-00.00.0
Gksz-50.62.6
Mk
kú.
kt.
Ev
V
Hidegoldal
Jónás
Kútalj dűlő

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

17-1
16-4 **17-3** 17-4
27-1

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000



Vi-51.50.6
Ev
Mk
kú.
kt.
V
Barátihegy
Ev
K-Pi-20.00.0
Mk
Pecér
Lke-30.45.3
Lke-32.45.3
Lke-32.45.1
Kb-Mu
KÖk
KÖu
Lke-30.45.2
K-G-10.00.0
Gipe-51.63.7
K-Kö-50.50.7
Lke-34.45.2
K-Km-00.00.0
Ln-90.00.0[L]
K-T-50.14.6
Lke-30.45.4
Lke-31.45.3
Zkk-1
Lke-32.45.4
Gipe-31.63.5
Kb-Kt/F-2
Vt-31.91.0
Vt-24.00.0
Vt-34.00.0
Vi-31.50.6
Vt-31.51.7
Vi-51.50.7
Vt-41.71.0
Lke-20.45.2
Lke-22.45.2
Lke-22.45.3
Lke-20.45.3
Lke-22.45.3
Lke-31.45.3
Lke-30.45.2
Vi-51.50.5

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

17-2
17-3 **17-4** 18-3
27-2



Gksz-50.62.6
Mk
kú.
KÖu
V
kt.
Zkk-1
Gksz-50.62.6
Gksz-40.62.6
Gksz-30.62.6
Vi-61.50.7
K-Km-00.00.0
Gksz-30.62.6
Lke-22.45.3
Lke-21.45.3
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Lke-22.45.2
K-Sp-21.54.7
Ek
Eg
Ek
Ev
Ev
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Lke-22.45.2
Lke-22.45.2
Vt-31.51.3
Lke-22.45.3
Lke-32.45.3
Lke-22.45.4
Lke-32.45.3
Lke-32.45.3
Lke-31.45.3
Lke-31.45.4
Lke-31.45.6
Lke-32.45.3
Zkk-1
K-Km-00.00.0
Erenyő utca
Bertalan utca
Gábor utca
Vajda utca
Kankós
Kis erenyő

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

18-2 19-1
18-4


kú.
Ev
Mk
Mko
Eg
Ev
Mko
Má
Mko
Ev
Ev
Eg
Mk
Közlegelő
Mko
Mko
Mko
Mk
Ev
Ev
Mk
V
V
Mk
Mko
kú.
Mko
kú.
Mko
Alsó Bedegvölgy
Mk
Bunda
Mk
Mk
Közlegelő
Mk
kú.
Mko
V
Mko
Bunda
Mk
Mko
Mko
kú.
Eg
Bendsalgó
Eg
Eg
Mk
Mk
Mk
Bedeg völgy
kú.
Zkk-1
Mk
Mk
Mko
Bedeg völgy
kú.
V
Zkk-1
Zkk-1
Lke-21.45.3
Lke-21.45.3
kt.
V
Lke-21.45.3
Lke-21.45.3
kt.
Lke-21.45.3
Zkk-1
Lke-31.45.3
Bendsalgó
kú.
Eg
kú.
kú.
Mk
kú.

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

17-4 **18-3** 18-4
28-1


Mk
Mko
KÖu
kú.
Eg
K-Km-00.00.0
K-T-50.14.6
Lke-21.45.5
Lke-21.45.3
Zkk-1
kt.
Ev
Kb-Re-1
Lke-32.45.4
Lke-22.45.5
Lke-22.45.4
Lke-33.45.4
Zkk-1
Mk-
Ózugró
Kis Kerekhegy
Nagy Kerekhegy
Szarkahegy
Görögsztár
28m
100m
5,0m
ug.z.

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

18-2
18-3 **18-4** 19-3
28-2



Eg
Mko
Mk
kú.
Ev
Zkk-1
Lke-21.45.3
Lke-21.45.4
Lke-31.45.3
Lke-31.45.4
Lke-41.45.3
Lke-22.45.3
Lke-32.45.3
Lke-32.45.2
Lke-32.45.1
Lke-42.45.3
Lke-43.45.3
Lke-40.45.3
Lke-33.45.3
Lke-33.45.2
Lke-31.45.2
Lke-61.72.5
Lk-61.52.5
KÖu
kt.
V
Tk
Ln-80.00.0[L]
Ln-80.90.0
Kb-Kt/F-2
Kb-Kt/F-2
Vi-71.50.7
K-G-10.00.0
K-Sp
Dóczy József utca
Györi Oldal
Bodóteto
100m

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

9-3
18-2 **19-1** 19-2
19-3



Mko
Mko
kú.
Ev
Mko
Mk
Mk
Mk
kú.
Mk
Mko
Ev
Mko
kú.
Mko
Alsó Bábonyi Bérc
Mk
Mk
kú.
kú.
Mk
kú.
Mk
Mk
Mk
Mk
kú.
Mk
Mk
Mko
Ev
Mko
kú.
Mko
Közlegelő
Mk
Mko
Ev
Mk
Eg
Lke-32.45.3
Lke-32.45.3
Lke-31.45.5
Lke-32.45.3
Lke-32.45.3
Mko
Mko
K-Km-00.00.0
V
kú.
V
Lke-22.45.1
Lke-32.45.4
Lke-32.45.4
Lke-21.45.4
Lke-31.45.4
KÖu
Lke-32.45.4
Lke-22.45.4
Lke-31.45.4
Lke-21.45.3
Lke-22.45.3
Mk
Margitta
Lke-31.45.4
Lke-31.45.5
Mko
kt.
Lke-32.45.3
Lke-32.45.1
Lke-33.45.3
Lke-33.45.3
Lke-32.45.3
Mko
Mko
kt.
V
Zkk-1
Zkk-1
V
kú.
Lke-21.45.4
Lke-31.45.4
Lke-31.45.4
KÖu
kt.
Lke-32.45.3
Zkk-1
Zkk-1
Lke-24.45.1
Lke-24.45.1
Lke-24.45.1
Lke-22.45.1
Lke-24.45.1
Lke-32.45.2
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
Lke-33.45.2
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
kt.
Zkk-1
L
V
Mk
Alsó Bábonyi Bérc
Fekete Völgy

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

9-4
19-1 **19-2** 20-1
19-4



Mk
kú.
Ek
L
K-Sp-41.54.7
Zkk-1
K-G-10.00.0
Kb-Kt/F-2
Ln-90.00.0[L]
Ln-80.00.0[L]
Vt-40.71.0
Lke-44.45.5
Vt-71.51.5
Vt-71.51.6
Vi-91.50.6
Gksz-60.62.6
Gksz-51.62.6
Gksz-50.62.6
Kb-Mu
Lk-61.00.6
K-Km-00.00.0
KÖu
kt.
V
Lke-21.45.3
Lke-31.45.3
Lke-33.45.3
Lke-32.45.2
Lke-32.45.3
Lke-32.45.1
Ev
K-T-50.14.6
Lk-41.53.3
Lk-31.53.5
Lk-31.53.2
Lk-54.53.4
Vt-54.00.2-(OF-3)
Vt-54.00.4
Vt-50.00.3
Vt-70.51.0
Vi-61.50.7
Blaskovics László utca
Aggteleki utca
Pozsonyi utca
Kassai utca
Levente vezér utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

19-1
18-4 **19-3** 19-4
29-1

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Lke-31.45.4
Mk
Lke-31.45.3
Lke-30.45.3
Zkk-1
Lke-22.45.4
Lke-22.45.2
Lke-21.45.4
Lke-31.45.4
Lke-21.45.2
Lke-32.45.3
Lke-32.45.2
Lke-24.45.1
Lke-22.45.1
Lke-32.45.1
Lk-31.54.2
Lk-33.54.2
Lk-44.54.2
Lk-41.54.2
Lke-30.45.4
Lke-32.45.4
Lke-42.45.3
Lke-33.45.2
Lke-34.45.2
Lke-34.45.1
Lke-40.45.2
Lke-42.45.2
Lke-40.45.2
Lke-21.45.1
Lke-31.45.2
Lke-21.45.3
Lke-31.45.3
Lke-34.45.4
Lke-41.45.3
Lk-51.54.5
Lk-41.45.7
Ln-70.90.0
Ln-70.00.0
Ln-80.00.0[L]
Ln-90.00.0[L]
Kb-Kt/F-2
Kb-Kt/B
K-G-10.00.0
K-T-50.14.6
K-Kö-20.50.6
K-Km-00.00.0
K-Pi-20.00.0
K-Sp-30.54.7
Vt-61.00.5
Vt-54.51.5
Vt-64.51.5
Vt-54.91.0
Vt-40.51.4
Vt-40.00.4
Vt-32.45.2
Vi-61.50.7
Zkk-1
V
KÖu
kt.
SZA

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

19-2
19-3 **19-4** 20-3
29-2

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000



Lke-32.45.2
Lke-32.45.1
Lke-31.45.2
Lke-33.45.2
Lke-30.45.2
Lke-24.45.1
Lke-42.45.2
Lk-51.54.4
Lk-31.54.1
Lk-44.53.1
Lk-22.45.1
Lk-51.53.4
Lk-54.52.2
Lk-54.62.2
Lk-64.02.2
Lk-30.53.5
Lk-33.53.5
Lk-24.53.2
Lk-54.53.4
Lk-41.72.1
Lk-41.54.3
Lk-24.62.1
Lk-71.54.3
Lk-51.54.3
K-T-50.14.6
K-G-10.00.0
K-Km-00.00.0
K-Kő-70.50.5[C]
K-Kő-30.50.5
KÖu
Ev
L
V
Zkk-1
Zkk-191.0[C]
Vt-31.51.6
Vt-50.00.3
Vt-51.51.6
Vt-90.51.4
Vt-70.51.4
Vt-64.00.4
Vt-60.00.3
Vt-50.00.3
Vt-94.91.7[C]
Vt-84.91.0[C]
Vt-94.91.0[C]
Vt-74.91.0[C]
Vt-54.91.0[C]
Vt-64.91.0[C]
Vt-70.91.0[C]
Vt-64.51.5
Vt-64.51.2
Vt-64.71.2
Vt-74.51.0
Vt-74.90.0[C]
Vt-84.90.0[C]
Vt-94.91.0[C]
Vt-91.0
Vi-61.50.7
Vi-51.50.6
Vi-71.50.7
Vi-54.50.6
Vi-70.00.3
Vi-91.00.6
Vi-71.00.6
Vi-01.70.5
Vi-01.50.5
Vi-91.90.0[C]
Vi-04.00.0[C]
Vi-51.90.0[C]
Vi-54.90.0[C]
Vi-54.91.0[C]
Vi-64.90.0[C]
Vi-70.90.0[C]
Vi-70.91.0[C]
Vi-74.90.0[C]
Vi-74.91.0[C]
Vi-80.90.0[C]
Vi-90.90.0[C]
Vi-90.91.0[C]
Vi-64.91.0[C]
Vi-01.90.0[C]
Ln-80.00.0[L]
Ln-90.00.0[L]
Kb-Kt/F-2
Kb-Kt/B
Kb-P
Gksz-
kt.
SZA
AP
Estike utca
Balatoni utca
Szilvám utca
Bábonyibérc sor
Feszty Árpád utca
Toldi Miklós utca
Szent László utca
Mátyás király utca
Attila utca
Vologda utca
Pallós utca
Laborfalvi Róza utca
Petőfi Sándor utca
Szemere utca
Levente vezér utca
Álmos utca
Győri Géza utca
Hét vezér tér
Botond utca
Arany János tér
Jókai Mór utca
Szeles utca
Madarász Viktor utca
Batthyány Lajos utca
Deák Ferenc tér
Kis-Hunyad utca
Horváth Lajos utca
Búza tér
Perczel Mór utca
Szemere kert
Huba utca
Tass utca
Dózsa György utca
Fonoda
Teleki utca
Széchenyi utca
Szent Anna

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

10-3
19-2 **20-1** 20-2
20-3


Gipe-70.63.6
kt.
Gipj-50.34.6
Gksz-71.62.7
K-Ke-21.50.6
Vi-91.50.6
Lke-42.45.2
Lke-43.45.2
Gksz-41.62.6
Ev
V
Ve
Mko
Má
KÖu
KÖk
K-Km-00.00.0
Gksz-50.62.6
Gipe-50.63.5
Vi-61.60.8
Gipe-70.63.5
Gksz-51.62.6
Zkk-1
Kb-Kt/F-2
Ln-80.00.0[L]
K-G-10.00.0
Ln-80.94.0[L]
Ln-90.00.0[L]
K-Kö-30.50.7
Gipe-60.63.5
Vi-71.50.7
Vt-41.51.5
Gymesi utca
Vereckei utca
Tömösi utca
Sajószigeti utca
MOL RT.
TIGÁZ RT.
Vikend telep
Pozsonyi utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

20-1 **20-2**
20-4



KÖu
Má
kú.
V
K-Km-00.00.0
Mko
Ev
Ve
Má
Mko
kú.
V
Zkk-1
Zkk-1
K-Re-20.25.6
K-Re-20.25.5
K-Sp-20.54.6
kt.
Mko
Mko
Má
K-Re-21.25.7
kú.
Má
Má
Má
K-Re-21.25.7
Má
kú.
Ev
Ve
KÖu
Gipe-60.63.5
Má
Má
Má
Má
Mko
Ve
V
Ev
V
Ev
Mko
Ve
Mko
kú.
22

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

	20-1	
19-4	**20-3**	20-4
	30-1	



Ln-80.00.0[L]
Kb-Kt/F-2
K-G-10.00.0
K-Km-00.00.0
Lk-30.53.5
Vt-41.51.5
Gipe-60.63.5
Gipe-50.63.5
Gksz-61.62.5
Lke-23.45.1
K-G-10.00.0
Lk-51.54.5
Lke-21.45.5
Lke-43.45.1
Lke-42.45.1
Lke-22.45.1
Gksz-61.62.6
K-Km-00.00.0
KÖk
Gksz-71.62.6
Gksz-71.62.5
Gksz-61.62.5
Gksz-41.62.5
Gksz-40.62.5
Lk-41.00.0
Vi-90.50.8
Vt-60.51.5
Vt-61.51.5
Lk-51.54.3
Vt-64.51.5
Gksz-70.62.6
Lk-24.53.3
Lk-24.62.2
K-Sp-60.54.5
Ln-70.90.0
Gipe-60.63.5
Gksz-71.62.7
Gksz-70.62.5
Vt-34.71.0
Vt-64.71.0
Vi-74.90.6
Vt-74.51.0
Vi-70.50.6
Lk-51.54.7
Vt-64.51.0
Gksz-60.62.4
K-Hon-00.00.0
Vt-90.71.2
Vt-44.51.2
Vi-70.50.7
KÖu
Vt-74.51.3
Vt-54.51.2
Vt-44.51.2
Vt-74.71.0
Vt-60.71.0
Gksz-61.62.4
Vt-64.71.5
Vt-34.51.2
Ln-70.00.0[L]
Ln-70.90.0[L]
Kb-Kt/F-2
Vt-50.51.5
Vi-64.51.6
Lke-22.45.2
Lke-23.45.2
Lke-41.45.3
Vi-70.50.7
Vt-64.51.0
Vt-70.51.0
Vt-44.51.0
Vt-44.51.5
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
Ln-90.00.0[L]
Vt-60.51.0
Ln-70.00.0[L]
Lk-51.54.7
Ln-70.90.0
-70.91.0
kt.
VP
Levente vezér utca
Álmos utca
Zombori utca
Szeles utca
Vágóhíd utca
Kruspér István utca
József Attila utca
Bessenyei utca
Zsolcai kapu
Szondi János utca
Váci utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

20-2
20-3 **20-4** 21-3
30-2

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Gipe-60.63.5
K-Mh-20.54.5
kt.
Gipe-60.63.5
Gipe-61.63.6
kt.
Ev
V
Ve
Vé
Má
Mko
V
Gipe-60.63.5
Mko
Gipe-60.63.5
Ev
Ev
V
Ev
Ev
Mko
Ve
Ve
K-Mü-51.54.6
K-T-50.14.6
K-Km-00.00.0
Má
Má
Gksz-51.62.7
Gksz-50.62.7
Gksz-50.62.6
Gksz-51.62.6
Gksz-71.72.6
Gksz-71.62.6
Gksz-61.62.6
Gksz-51.62.7
Gksz-50.62.6
Gksz-51.62.7
K-Ke-61.50.7
kt.
Ve
kt.
2.5
Gksz-70.62.5
Gksz-71.62.5
sz-71.62.5
K-Kö-30.50.6
K-Km-00.00.0
Ev
Vt-74.72.5
Gksz-51.62.6
K-Kö-70.50.7
Vt-44.51.2
kt.
4.51.2
Lke-41.45.3
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
Gksz-61.62.5
Gksz-64.62.5
kt.
Ve
V
Ev
Gksz-50.62.6
Gksz-51.62.6
kt.
K-Kö-50.50.5
K-Ke-51.50.7
K-Km-01.54.0
K-Ke-51.50.7
kt.
Mko
Ev
Nvm
kú.
22
22
20

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

20-4 **21-3**

31-1


Má
KÖu
Mko
V
Ve
K-Ke-61.50.7
K-Kö-40.50.5
K-Km-01.54.0
K-Ke-51.50.7
kú.
kt.
Nvm

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

13-3
23-1 23-2


KÖu
Ev
KÖu
HVb
Lke-22.45.3
Lke-20.45.3
V
Lke-22.45.3
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Ev
Ev
KÖu
KÖu
Ev
Lke-20.45.3
K-Km-00.0
Lke-20.45.3
Kb-Km
Ev
Ev
KÖu
KÖu
közl. út
Omassa utca
mag
Kb-Km
Ev
Kü
Ev

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


K-Km-00.00.0
-20.45.3
Kb-Km
V
V
Ev
KÖu
38704
38706
38693
közl. út.
mag
F
HVb
Ev
Ev
kü.

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

15-4

25-2 26-1

25-4

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


KÖk
Ev
Vt-61.11.7
V
KÖu
Zkk-1
Vt-34.51.3
Vi-01.70.3
Vt-24.51.1
Vt-44.71.3
Vi-61.70.2
Vt-24.51.1
Kb-P
Vi-31.70.5
Vt-34.71.3
Vt-24.51.3
Lke-22.45.2
Lke-20.45.2
Vt-44.51.3
Kb-P
Vt-34.51.3
Vt-34.51.3
Vt-34.51.2
Vi-31.70.6
Lke-22.45.2
Kb-P
Vt-34.51.2
K-Km-00.00.0
Vt-34.51.5
Vt-34.51.1
Vt-24.51.1
Lke-31.45.3
Lke-20.45.3
Lke-21.45.3
Vi-20.00.1
Zkk-1
kt.
Kb-Re-1
Vi-31.50.7
Vi-71.50.7
Kb-P
KÖk
KÖu
Vt-44.00.1
Vt-44.00.1
Zkk-1
Vt-41.51.5
K-Re-20.54.5
Lke-31.45.3
Lke-31.45.3
Kb-P
Kb-P
Vi-30.00.1
Vt-41.51.5
Lke-31.45.5
Lke-31.45.3
HVk
HVA
HVb
HVd
5.0m

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

25-2
25-4
35-2

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Zkk-1
kt.
Lke-31.45.3
kt.
Lke-31.45.3
Zkk-1
kt.
kt.
Erzsébet sétány
Lke-31.45.3
Vi-31.50.7
Kb-P
Lke-31.45.3
út
Lke-30.45.3
Zkk-1
Lke-31.45.3
Lke-31.45.3
Lk-40.54.0
Vt-61.51.7
Kb-Re-1
kt.
Zkk-1
Zkk-1
K-Sp-40.54.6
kt.
Kb-Re-1
K-Sp-30.54.6
V
Lke-31.45.3
Lke-31.45.5
Zkk-1
kt.
Lke-32.45.3
Ev
Ev
Lke-31.45.3
Lke-31.45.3
V
Lke-31.45.3
Lke-31.45.3
tér
KÖu
V
Vi-31.50.5
K-Re-40.54.5
K-Re-41.54.5
HVA
HVB
50m
mag

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

16-3
25-2 **26-1** 26-2

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Ev
KÖu
Zkk-1
Közl. út
Palota utca
-22.45.2
Lke-22.45.2
Vt-34.00.2
V
Hámor sétány
22.45.2
Lke-22.45.1
Lke-20.45.1
Vt-31.51.3
Losonczy István utca
Lke-22.45.2
Lke-22.45.1
Vt-31.51.6
Lke-31.45.3
Lke-21.45.3
kt.
Zkk-1
Zkk-1
K-T-50.14.6
K-T-50.14.6
N2000
mag
KÖk
Ev
Üh-22.26.3
Zkk-1
KÖk
Üh-22.26.3
Üh-22.26.3
Üh-22.26.3
Üh-22.26.3
Ev
HVA
5 0m
Ev

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

16-4
26-1 **26-2** 27-1

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3
Karabély utca
Majláth István utca
kt.
Lke-22.45.2
Juhász Gyula utca
Lke-22.45.5
Lke-22.45.2
kt.
mag
Ev
Karinthy Frigyes utca
kt.
Lke-22.45.1
Körmöci utca
kt.
HVk
Ev
Ev
Lke-21.45.3
Lke-21.45.3
Ev

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

	17-3	
26-2	**27-1**	27-2
	27-3	

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000



Zkk-1
Vi-51.50.5
K-Km-00.00.0
Kb-Kt/F-2
Ln-90.00.0[L]
Lke-22.45.2
Lke-22.45.3
Lke-20.45.3
Lke-21.45.2
Lke-22.45.5
Lke-22.45.1
Lke-21.45.3
Vi-61.50.7
Vt-34.00.3
Vt-44.00.3
Vt-34.00.2
Vt-44.00.2
Vi-21.50.5
Vi-41.50.5
Vt-20.00.1
Vt-30.00.1
Vi-41.50.8
Vi-41:50.7
Vi-21.50.7
Ln-90.00.0[L]
Lke-30.45.2
Lke-32.45.2
Lke-32.45.3
Lke-31.45.3
Lke-30.45.3
Lke-32.45.4
Lke-30.45.4
Lke-33.45.3
Lke-42.45.3
Lk-51.54.6
Vt-41.51.5
K-G-10.00.0
Vt-30.00.5
Vt-64.51.5
Vi-41.50.7
Vt-44.00.6
Vt-40.00.6
Kb-Kt/B
Pálosok parkja
Vt-44.71.3
Lke-22.45.4
Vi-21.50.5
Vt-24.51.0
Vi-21.50.6
Vt-24.71.3
Vt-34.71.3
Vi-51.70.4
Vi-51.70.7
Vt-34.71.2
Vt-24.71.2
Vt-44.71.1
Vt-24.51.5
Vt-24.51.4
Vt-34.71.5
Vi-01.50.0
Vt-24.61.5
Vt-31.51.0
Vi-51.50.0
Vi-01.00.0
Vi-51.50.0
Kb-P
Lk-41.54.3
Lk-44.54.3
Lk-42.54.3
Lk-22.54.3
Lk-24.54.3
Ln-60.00.0[L]
Vt-30.51.4
Lke-20.45.2
Lke-20.45.1
Lke-21.45.1
Lke-21.45.4
Lke-31.45.3
Lke-20.45.3
KÖu
Ev
Mk
V
kt.
Pusztas Tivadar u.
Bodrogi Zsigmond utca
Tapolcai utca
Eper utca
Berekalja utca
Katinthy Frigyes utca
Erdősor utca
Nagy Lajos király útja
Árpád út

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

17-4
27-1 **27-2** 28-1
27-4

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Mk
kü.
Lke-32.45.3
Lke-31.45.4
Lke-32.45.4
Lke-31.45.2
Lke-33.45.2
Lke-30.45.2
Lk-31.45.7
Lke-31.45.3
Lke-33.45.2
K-T-50.14.6
Zkk-1
Zkk-2
Lke-30.45.4
Lke-32.45.4
Lke-42.45.3
Lke-30.45.3
Lke-32.45.2
Lke-32.45.1
Gipj-61.34.7
K-G-10.00.0
K-Km-00.00.0
Kb-Kt/F-2
Ln-80.00.0[L]
Ln-60.00.0[L]
Ln-70.00.0[L]
Ln-90.00.0[L]
Ln-30.00.0[L]
Vi-51.70.6
Vi-61.50.7
Vi-61.50.8
Vi-71.50.5
Vi-71.50.8
Vi-51.50.5
Vi-62.50.5
Vi-51.00.5
Vi-51.00.0
Vi-31.50.6
Vi-32.50.4
Vi-31.50.7
Vi-01.70.6
Vi-21.70.5
Vt-34.51.0
Vt-34.51.1
Vt-74.51.0
Vt-34.51.4
Vt-44.71.1
Vt-44.71.3
Vt-34.71.3
Vt-24.71.1
Vt-34.51.3
Vt-24.51.0
Vt-31.71.3
Vt-54.91.0
Kb-Kt/K-Kö-20.50.5
Kb-P
KÖu
KÖk
Lke-22.45.3
Lke-22.45.2
Lke-22.45.4
Lke-21.45.2
Lke-20.45.2
Lke-30.45.1
V
kt.
SZA
Róna utca
Szinyei Merse Pál utca
Hunfalvy Pál utca
Karacs Teréz utca
Kiss Tábornok út
Dr.Peja Győző emlékpark
Irinyi János utca
Kempelen Farkas utca
Könyves Kálmán utca
Othon tér
Vásár utca
Gitár utca
Lant utca
Bányalemez utca
Szabó Lőrinc utca
Kondor Béla utca
Csortos Gyula utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

27-1
27-3 27-4
37-1


Lke-22.45.3
Lke-20.45.3
kt.
Lke-20.45.3
Lke-20.45.3
Lke-22.45.3
KÖu
Lke-22.45.1
Lke-22.45.1
Lke-22.45.3
Lke-22.45.1
Lke-21.45.3
K-Km-00.00.0
Vi-51.50.0
K-Re-20.54.6
Kb-Kt/B
Lke-22.45.2
Lke-22.45.2
Lke-22.45.2
Zkk-1
Zkk-1
V
K-Km-00.00.0
Lke-22.45
Lke-22.45.2
Lke-21.45.3
Ev
Ev
Ev
Eg
mag
HVb

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

27-2

27-3 **27-4** 28-3

37-2

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Lke-22.45.2
Lke-22.45.3
Lke-20.45.2
Lke-22.45.4
Lke-22.45.1
Lke-21.45.3
Lke-20.45.3
Lke-24.45.1
Lke-21.45.5
Lke-32.45.2
Lke-32.45.3
Lke-32.45.4
Lke-31.45.2
Lke-31.45.3
Lke-31.45.4
Lke-31.45.7
Lke-30.45.2
Lke-30.45.3
Lk-31.54.3
Vt-24.51.2
Vt-31.51.5
Vt-51.51.5
Vt-54.51.5
Vt-30.51.0
Vt-31.51.6
Vi-31.50.6
Vi-31.50.8
Vi-81.50.6
Vi-81.50.8
Gipe-81.63.7
Gipe-51.63.6
Gipe-61.63.7
Gksz-31.62.5
Gksz-41.62.6
Kb-Kt/F-2
Kb-Mű
K-G-10.00.0
K-Km-00.00.0
Ln-80.00.0[L]
Ln-90.00.0[L]
Ln-80.00.0
KÖu
Zkk-1
Ev
V
kt.
SZA
Szinva patak
Szinva
Könyves Kálmán utca
Komlóstetői utca
Tokaji Ferenc utca
Szentpéteri kapu
Benedek Elek utca
Mohi utca
Pálfrány utca
Pálma utca
Csillag utca
Mongol utca
Vereség utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

18-3
27-2 **28-1** 28-2
28-3


Lke-32.45.4
Lke-33.45.4
Lke-32.45.4
Ev
Zkk-1
Lke-33.45.2
Lke-42.45.2
K-G-10.00.0
Ln-70.00.0[L]
Lke-40.45.2
Lke-32.45.3
Lke-33.45.3
Lke-42.45.2
Lke-43.45.2
Lke-30.45.2
Ln-80.00.0[L]
K-Km-00.00.0
Ln-80.90.0[L]
Vt-71.51.6
Vi-61.50.7
Vt-44.51.4
Kb-Kt/F-2
Vi-31.50.7
Kb-Kt/B
Vt-64.71.5
Vt-60.71.5
Vt-60.0.3
Ln-90.00.0[L]
Vt-54.51.0
Vt-51.00.5
Vt-61.51.1
Lk-44.62.2
Lke-34.45.2
Ln-80.00.0[L]
Vi-71.00.6
Vt-54.00.7
Kb-Kt/F-2
Vt-41.51.4
Vt-41.00.6
K-Kö-40.50.6
Vt-41.51.1
Vt-44.51.3
KÖu
K-Ke-20.50.6
KÖk
Vt-71.51.7
Ln-80.90.0
Vt-44.71.3
Lk-21.53.5
Vi-61.50.4
K-Km-00.00.0
K-G-10.00.0
Ln-60.00.0[L]
K-Kö-20.50.6
Vi-01.50.6
Gipe-61.63.7
Zkk-1
Kb-P
Vi-91.00.9
Vi-61.51.5
Vi-51.50.7
Vt-71.51.7
K-Sp-30.54.5
K-Sp-30.54.6
K-Sp-71.54.7
Gksz-30.62.5
Gksz-41.62.7
Lke-21.45.5
Lke-21.45.3
Lk-51.54.7
Lke-41.45.4
Vt-44.51.5
Vt-64.51.5
Vt-34.51.5
Vt-74.51.5
Vi-50.50.5
Vt-44.51.5
V
kt.
SZA
AP
Szentgyörgy utca
Andrássy utca
Vasgyári út
Fonoda utca
Tizenegyedik utca
Alsószinva utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

	18-4	
28-1	**28-2**	29-1
	28-4	



Ln-80.90.0
Vi-71.50.6
Vi-71.50.7
Vi-32.50.6
Vi-70.50.6
Vi-01.50.7
Vi-91.50.5
Vi-51.50.6
Vi-01.00.5
Vi-61.50.7
Vi-31.50.7
Vi-51.50.7
Vi-41.54.7
Vt-44.51.0
Vt-50.51.5
Vt-44.51.3
Vt-34.51.0
Vt-70.51.0
Vt-51.51.6
Vt-44.71.3
Vt-34.51.5
Vt-40.00.4
Vt-34.51.2
K-Sp-30.54.7
Kb-Kt/F-2
Ln-80.00.0[L]
Ln-90.00.0[L]
K-G-10.00.0
K-Km-00.00.0
KÖu
Zkk-1
V
Ev
Lke-33.45.3
Lke-32.45.3
Lke-33.45.2
Lke-32.45.2
Lke-31.45.2
Lke-42.45.3
Lke-34.45.2
Lke-30.45.3
Lke-23.45.2
Lke-22.45.2
Lke-21.45.2
Lk-30.63.3
Lk-30.62.2
Lk-44.62.2
Lk-34.54.3
Gksz-90.62.5
Gksz-90.62.7
Gksz-60.62.5
Gksz-41.62.7
Gksz-41.62.5
Gksz-40.62.5
Gksz-51.62.6
Gksz-51.62.7
Gksz-50.62.7
Gksz-61.62.5
Gipe-90.63.7
K-Kö-20.50.6
Vi-01.50.6
kt.
Rácz Ádám utca
Báthori István utca
Kohó utca
Szondi utca
Karács Teréz utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Zkk-1
V
Ev
kt.
K-Sp-71.54.7
Gksz-71.62.6
Gksz-40.62.6
Lke-21.45.3
KÖk
KÖu
Vt-44.51.5
Vi-50.50.5
Vt-74.51.5
K-G-10.00.0
K-Sp-60.54.7
Vt-34.51.5
Vt-64.51.5
K-Re-61.54.6
Vi-31.50.7
Vi-01.50.5
Vt-34.51.5
Vt-84.81.5
Kb-Kt/B
Vi-40.50.6
Lke-21.45.5
Vt-21.51.5
Vi-71.50.6
Lke-41.45.4
Vt-74.81.5
Lke-21.45.4
Lke-31.45.5
Lke-31.45.3
Vi-70.50.4
Gipe-90.63.7
Lke-31.45.4
Vi-41.50.5
Vi-61.50.5
Vi-51.50.5
Gipe-80.63.7
Vi-71.50.8
Vi-60.50.5
Vi-31.50.3
Vi-01.50.6
Vi-71.50.7
Vi-61.50.8
K-G-10.00.0
K-Km-00.00.0
Vt-34.51.0
Lke-30.45.4
K-Km-00.00.0
Vt-34.51.4
Vt-30.71.4
K-T-50.14.6
Gksz-31.62.5
Gksz-41.62.7
Gksz-41.62.6
Lk-31.54.4
Vt-34.51.4
Gksz-31.62.7
Gipi-61.34.7
Lke-22.45.3
Lke-21.45.6
Eg
SZA
P
Felsőszinva utca
Topiczer János utca
Lónyai Menyhért utca
Irma utca
Kerpely Antal utca
Mester utca
Jászai Mari utca
Ő utca
Téglagyári utca
Kozmáz utca
Őrös utca
Mányoki Ádám utca
Gözon Lajos utca
Gárdonyi Mikes utca
Kabar utca
Puskin utca
Ógyár tér

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

28-2
28-3 **28-4** 29-3
38-2


Öu
Vt-34.51.5
Gksz-90.62.7
KÖu
Gipe-90.63.7
Gksz-50.62.7
Lke-22.45.2
Lke-23.45.2
kt.
Tatár utca
Karacs Teréz utca
Gksz-40.62.4
Gksz-40.62.6
K-Km-00.00.0
Gipe-90.63.7
Gipe-60.63.7
Gipe-90.63.7
KÖk
Ev
K-Km-00.00.0
Lke-22.45.3
Lke-22.45.3 kt.
Mk
Eg
Csermőkei út
kü.
KÖu

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

	19-3	
28-2	**29-1**	29-2
	29-3	


K-G-10.00.0
Kb-Kt/F-2
Ln-90.00.0[L]
K-Sp-30.54.7
Vt-71.51.5
Zkk-1
Vt-74.51.5
Ln-80.00.0[L]
Ln-80.90.0[L]
K-Km-00.00.0
K-Kö-70.50.5
Vi-71.50.7
Vt-40.00.3
Vi-01.50.7
Vi-61.70.6
Vi-60.70.6
Vt-64.91.0[C]
Vt-64.91.0[C]
Ln-70.90.0[L]
Vi-64.70.7
Ln-70.90.0[L]
Ln-70.00.0[L]
Gipj-84.34.5
Vi-71.50.6
Vt-71.51.4
Vt-74.51.4
Vt-64.51.4
Vi-52.50.3
Vi-61.50.6
Vi-61.70.7
Vt-60.51.4
Vi-51.50.6
Vi-41.50.6
Vi-51.50.7
Vi-41.50.0
Kb-Kt/B
Vt-64.00.4
Vt-74.00.4
Vt-40.00.4
K-Sp-20.54.5
V
KÖu
kt.
Lk-24.62.2
Lk-24.63.4
Lk-24.53.4
Vt-34.51.2
Vt-44.51.0
Vi-50.50.0
Vt-34.51.0
Vi-40.70.4
Lk-24.62.1
Lke-32.45.1
Lke-33.45.1
Lke-33.45.2
Lke-32.45.2
Lke-32.45.3
Lke-33.45.3
Lk-24.62.2
Lk-24.53.2
Lk-24.53.2[A]
Lke-32.45.1[A]
Lke-32.45.2[A]
Lke-32.45.4[A]
Lke-30.45.1[A]
Lke-30.45.2[A]
Lke-30.45.2
Lke-24.45.1[A]
K-Pi-20.00.0[A]
Ev
Ek
K-T-50.14.6
K-T-50.14.6[A]
K-Sp-21.54.6[A]
K-Kö-20.50.6
Vt-31.61.0
Vt-31.61.6
Vi-70.50.7
Lke-51.45.
Lke-34.45.1
Lk-21.72.2
Gksz-41.62.5
Gksz-40.62.5
Gksz-44.62.5
Lke-22.45.2
Lke-22.45.3
Lke-23.45.2
Lke-23.45.3
Lke-33.45.3
AP
Eszperantó tér
Szent István utca
Vologda utca
Tizeshonvéd utca
Baross Gábor utca
Gyár utca
Meggyesalja utca
Avasalja utca
Nagyavas alsó sor
Nagyavas felső sor
Hadak útja
Szövő utca
Gerő János utca
Kiss Ernő utca
Fűzes utca
Tulipán utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

19-4
29-1 **29-2** 30-1
29-4

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Vt-64.91.0[C]
Vi-74.90.0[C]
Vi-64.91.0[C]
Zkk-1
Kb-P
Vi-01.90.0[C]
Vt-74.91.0[C]
Vi-74.90.0[C]
Kb-Kt/B
Vi-94.91.0[C]
Vt-70.91.0[C]
K-Kö-30.50.5
K-Km-00.00.0[C]
Vi-70.90.0[C]
Vi-64.90.0[C]
Vi-54.90.0[C]
Kb-Kt/F
Vt-54.91.0[C]
Vi-04.90.0[C]
K-Kö-70.50.5[C]
Vt-74.00.0[C]-(OF-2)
Vt-84.00.0[C]
Vt-94.91.0[C]
Ln-80.00.0[L]
Ln-80.00.0[L]
Vi-84.90.0[C]
Vt-84.91.0[C]
Vt-94.91.0[C]
Vi-74.90.0[C]
Vi-80.90.8[C]
Kb-Kt/B
Vt-54.51.0
Vi-60.70.0
Vi-61.50.0
Vt-44.91.0[C]
Vt-44.51.0
Vi-80.70.0
Vt-34.51.0
Vt-44.91.0[C]
Vt-84.91.0[C]
Vt-34.91.0[C]
Lk-24.52.2[A]
K-T-50.14.6[A]
Lk-24.52.2[A]
Lke-22.45.1[A]
Lk-44.54.4
Lk-21.72.2
Lk-24.52.2[A]
Lke-32.45.3[A]
Lke-32.45.1[A]
K-T-50.14.6[A]
K-Pi-20.00.0[A]
Lk-34.64.5[A]
Lk-34.54.5[A]
Lk-24.60.1[A]
Lk-24.50.1[A]
Lk-04.60.1[A]
Lk-04.50.1[A]
Vt-34.51.4[A]
Vt-34.71.1[A]
Vt-34.71.3[A]
Vt-54.00.3[A]
Vi-64.00.5[A]
Vt-04.70.3[A]
Vt-74.00.3[A]
Vi-04.50.5[A]
Lk-24.62.4[A]
Ln-70.90.0[A]
Vt-54.91.3[C]
Vt-64.91.3[C]
Vi-70.90.0[C]
Vi-94.91.5[C]
Vt-90.91.5[C]
Vt-91.00.5
Vi-90.00.0
Vi-90.00.0
Kb-Kt/F
Kb-Kt/F-2
Ln-80.00.0[C]
Vt-14.91.0[C]
Vt-50.71.0
Ln-90.00.0[L]
Vi-50.70.7
Vt-50.71.3
Kb-Kt/F-2
K-Km-00.00.0
Vt-20.00.5
Vt-51.00.4
Vt-60.52.6
Vt-50.52.5
Vt-31.67.5
Vi-60.70.7
Vi-51.50.7
Vt-50.71.2
Ln-80.00.0[L]
Ev
Ek
Zkk-1
Vt-31.61.6[A]
Vt-31.61.6
Lke-51.45.5
K-Km-00.00.0
Lk-51.54.5
K-Arb-21.16.7
Kb-Mz
Vt-44.51.3
Vt-74.51.3
Vi-61.50.3
Kb-P
Vi-70.50.6
Vi-70.50.5
Kb-Kt/B
K-T-50.14.6
Vi-70.70.7
Vi-71.50.7
Vt-61.51.6
KÖu
kt.
V
Zkk-1
SZA
Hunyadi utca
Széchenyi István út
Kazinczy Ferenc utca
Meggyesalja utca
Uitz Béla utca
Vörösmarty Mihály utca
Dankó Pista utca
Nagy Imre utca
Arany János utca
Pereces Mór utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

29-1

28-4 **29-3** 29-4

39-1

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Lke-22.45.2
Lke-33.45.3
Lke-32.45.3
Lke-23.45.2
Lke-23.45.3
Lke-22.45.3
Lke-33.45.3
Zkk-1
Lke-42.45.3
Lke-43.45.3
Lke-42.45.3
Lke-21.45.7
K-T-50.14.6
Lke-24.45.1[A]
K-Pi-20.00.0[A]
Lke-22.45.1
Lke-22.45.1[A]
K-T-50.14.6[A]
Kb-Kk
Lke-34.45.1
Ln-80.00.0[L]
Kb-Kt/F-2
Vi-70.50.7
K-Km-00.00.0
KÖu
Gksz-41.62.6
Gipe-60.63.7
Ev
Ek
KÖk
Mk
kú.
kt.
Zkk-1
Ln-90.00.0[L]
Vi-41.50.8
Vi-41.50.7
K-G-10.00.0
V
Tatár utca
Reisinger Ferenc utca
100m
50m

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

29-2

29-3 **29-4** 30-3

39-2

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


K-Arb-21.16.7
Lke-51.45.5
Zkk-1
Lk-51.54.5
Kb-Mz
Vi-71.50.7
Vt-60.71.5
Vi-71.50.7
Vt-61.51.6
Vi-51.50.7
Lk-51.54.5
K-G-10.00.0
Aulich Lajos utca
Vt-40.51.4
Vt-41.51.6
Vt-41.51.3
K-G-10.00.0
Vt-50.51.3
Vi-50.50.3
Zkk-1
Dabasan sétány
KÖu
Kb-Kt/F-2
K-Km-00.00.0
Ln-80.00.0[L]
Vi-40.50.7
K-Arb-21.16.7
Kb-Mu
Lk-51.54.5
Lk-41.45.5
Lk-61.54.5
Lk-31.53.2
Vt-74.51.3
Vt-64.51.3
Budai József utca
Lk-34.52.2
Vt-54.51.3
Vt-41.51.3
Lk-34.52.2
Lk-61.54.5
Lk-41.54.5
Vt-74.51.3
Lévay József utca
Tampere lépcső
Benke József utca
Lk-31.53.2
Lk-51.54.6
Lk-61.54.5
Lk-61.54.6
Lk-31.53.2
Lk-31.53.2
Vt-41.51.3
Lk-41.52.2
Vt-54.51.3
Zkk-1
Lk-34.52.2
Lk-34.52.2
Lk-34.52.2
Lk-61.54.4
Vt-74.71.3
K-Km-00.00.0
Farkas Jenő utca
Lk-63.54.6
Lk-31.53.2
Lk-31.53.2
Lk-34.52.2
K-Km-00.00.0
Lk-41.54.0
Lk-61.54.5
Lk-62.54.6
Lk-31.53.2
Vécsey Károly utca
Vi-80.50.8
Dugonics András utca
Vt-31.51.4
Vt-31.51.3
Lk-51.54.6
Lk-61.54.6
Vt-74.51.3
Vi-70.50.8
Derkovits Gyula utca
Lk-31.53.2
Lk-01.00.0
Vt-74.51.3
K-G-10.00.0
Lk-34.53.4
Zkk-1
Kb-Kt/F-2
Ln-90.00.0[L]
Ln-80.00.0[L]
Lk-34.53.4
Lk-31.53.6
Vi-50.50.8
Vi-70.50.8
Lk-34.52.2
Lk-01.00.0
Kb-Kt/F-2
Lk-31.53.2
K-G-10.00.0
Bottyán János utca
Lk-34.52.2
Vt-51.51.2
KÖu
Vt-54.51.3
K-Km-00.00.0
Lk-01.00.0
Medgyessy Ferenc utca
Balogh Ádám utca
Zkk-1
Lk-01.00.0
Lk-41.54.6
Vi-80.50.8
Vt-54.51.3
Lk-34.52.2
Vt-51.51.4
K-G-10.00.0
KÖu
Sibrik Miklós utca
Vi-50.50.7
Vt-71.51.4
Vt-71.51.1
Vt-71.51.5
Vi-70.50.7
Vi-71.50.8
Vi-71.50.7
Eszterházy Antal utca
Vt-54.51.3
Lke-43.45.3
Lke-41.45.3
Szigethy Mihály utca
Bezerédj István utca
Lke-43.45.2
Vt-54.51.3
Lke-41.45.2
Csabai kapu
Győri kapu
Szentpéteri kapu
Semmelweis Ignác utca
Szigligeti Ede utca
kt.

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

20-3
29-2 **30-1** 30-2
30-3

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Gipe-80.63.7
K-Re-60.54.7
K-Re-60.54.5
K-Sp-60.54.6
K-Sp-60.54.7
K-Sp-20.54.5
K-Kö-64.54.0
K-T-50.14.6
KÖk
KÖu
Zkk-1
Kb-Kt/F-2
Kb-Kt/B
Kb-P
K-Km-00.00.0
K-G-10.00.0
Ln-70.00.0[L]
Ln-90.00.0[L]
Ln-80.00.0[L]
Ln-70.90.0
Ln-80.90.0
Ln-60.00.0
Vi-60.50.8
Vi-70.50.7
Vi-70:50.6
Vi-70.70.6
Vi-74.71.7[C]
Vi-50.50.7
Vi-30.50.6
Vi-40.50.5
Vi-41.51.0
Vi-61.51.0
Vi-61.50.8
Vi-60.70.5
Vi-60.00.7
Vi-81.63.6
Vi-80.90.8[C]
Vt-61.71.0
Vt-61.51.5
Vt-64.51.5
Vt-54.51.5
Vt-50.71.5
Vt-44.51.5
Vt-64.71.2
Vt-60.51.5
Vt-80.91.4[C]
Vt-84.00.0[C]-(OF-2)
Vt-74.91.0[C]
Vt-80.91.0[C]
Vt-60.71.0
Vt-74.71.0
Vt-84.71.0
Vt-50.52.5
Vt-50.00.4
Vt-60.52.6
Gksz-41.62.4
Gksz-31.62.7
Gksz-41.62.7
Gksz-60.62.7
Gksz-61.62.7
Gksz-71.62.6
Lk-24.52.2
Lk-20.52.1
Lke-42.45.2
Lke-43.45.2
Lke-42.45.1
Lke-42.45.3
Lke-43.45.3
Lke-44.45.3
Lke-33.45.3
Lke-32.45.3
Lke-32.45.1
Lke-31.45.3
Lke-22.45.2
Lke-23.45.2
Lke-41.45.3
kt.
V
AP
VP
Zsolcai kapu
Ady Endre utca
Szeles utca
Tüzér utca
Üteg u.
Kandó Kálmán tér
MÁV telep
Pfaff Ferenc utca
Csokonai Vitéz Mihály utca
Szemere utca
Bors Vezér utca
Kont István utca
Mednyánszky Ignác utca
Baross Gábor utca
Zemenhof utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

20-4
30-1 **30-2** 31-1
30-4

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Lke-41.45.3
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
Lke-32.45.2
kt.
Zkk-1
Lke-41.45.3
K-Km-00.00.0
Gksz-64.62.6
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
Lke-41.45.3
Lke-32.45.2
Lke-42.45.3
Lke-42.45.2
Gksz-61.62.7
Gksz-64.62.5
K-Kö-70.50.7
Gksz-61.62.5
Gksz-61.62.7
Gksz-51.62.6
Gksz-41.62.6
K-Km-00.00.0
kt.
Zkk-1
Zkk-1
V
K-Km-00.00.0
KÖu.
Ev
Gksz-71.62.6
Gksz-71.62.6
KÖk
Ev
Ev
Ev
Mko
Mko
Ev
V
Ev
Ev
Tk
Mko
Ve
Ve
Nvm
K-Mh-20.54.5
Gipe-51.63.7
kt.
Gipe-51.63.7
Ev
Gipe-51.63.7
Ev
KÖk
Gipe-61.63.8
Ev
Ev
KÖu
Gipe-61.63.8
kt.
Gipe-61.63.8
Gipe-61.63.8
Lke-31.45.3
kt.
Lke-32.45.3
K-Km-00.00.0
KÖu
kt.
KÖu
Lke-32.45.3
kt.
Lke-32.45.3
Szinva utca
Fonoda utca
Csokonai Vitéz Mihály utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

30-1
29-4 **30-3** 30-4
40-1

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


KÖu
K-Sp-60.54.6
K-Sp-20.54.5
Zkk-1
Lke-44.45.3
Lke-42.45.3
Lke-32.45.3
Lke-33.45.3
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
Lke-32.45.1
Lke-33.45.1
Lke-34.45.3
K-G-10.00.0
Vt-50.50.6
Vt-34.00.2
Vt-51.51.6
Lk-34.52.2
Lk-44.52.2
Levay József utca
Farkas Jenő utca
Dugonics András utca
Szilágyi Dezső utca
Balassa utca
Gvadányi József utca
Fövényszer utca
Egressy Gábor utca
Gutenberg utca
Franklin Benjamin utca
Martin Károly utca
Dráva utca
Rába utca
Szentfy Gusztáv utca
Laborc utca
Barkóczy Ferenc utca
Poprád utca
Garam utca
Zala utca
Mező utca
Szinyei Samuel utca
Kapos utca
Temes utca
Bodrog utca
Vi-02.50.5
Vi-41.50.5
Vi-01.50.5
Vi-41.50.6
Vi-41.50.7
Vi-41.00.6
Vt-34.71.2
Vt-34.51.2
Vt-34.51.5
Vi-51.50.7
Lke-30.45.2
Lke-31.45.2
Lke-31.45.3
KÖk
VP
Gipe-30.63.7
K-Km-00.00.0
Vi-50.50.7
Ev
Lke-21.45.2
Lke-41.45.2
kt.
SZA

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

30-2
30-3 **30-4** 31-3
40-2

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


K-Km-00.00.0
KÖu
kt.
Lke-32.45.3
Lke-33.45.3
Lke-33.45.4
Lke-24.45.1
Lke-22.45.5
Lke-24.45.4
Lke-24.45.5
Lke-32.45.5
Lke-22.45.5
Lke-22.45.4
Lke-31.45.3
Lke-21.45.3
Lke-32.45.2
Lke-33.45.2
Zkk-1
Gipe-61.63.8
Gksz-31.62.5
Ev
Mko
V
SZA
Csokonai Vitéz Mihály utca
Fövényszer utca
Bezerényi Dániel utca
Rét utca
Pilinszky János utca
Szalay Lajos utca
Zsedényi Béla utca
Lajos Árpád utca
Sík utca
Álltoló utca
Pinka Lajos utca
20
22
14

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

21-3
30-2 **31-1**
31-3


Mko
Mko
K-Ke-61.50.7
Ev
Mko
V
Ev
V
Ev
KÖu
Nvm
Mko
Mko
Mko
Ve
Eg
kü.
Mko
Mko
Ve
Ev
Gipe-51.63.7
Gipe-51.63.7
KÖu
Fonoda utca
Gipe-51.63.7
Gipe-51.63.7
KÖk
Ev
V
Mko
Mko
Ev
Mko
Ev
Gipe-61.63.7
kt.
KÖk
Ev
63.8
Gipe-61.63.8
Ev
KÖu
Ve
Mko
6.0m

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

31-1
30-4 **31-3** 31-4
41-1


-61.63.8
kt.
Gipe-61.63.7
Gipe-61.63.8
Gipe-61.63.8
KÖk
Ev
Ev
KÖu
KÖu
Mko
Mko
Mko
Ve
Ve
Ve
Ev
Ev
Ev
kt.
kt.
K-Km-00.00.0
5,0m
50m
18m
11m

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Felsőzsolca
Mko
Ev
Nvm
Ve
Ev
Ev
Mko
Ev
Mko
V
Ev
Ev
KÖk
Nvm
Mko
Ev
V

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


K-Re-41.54.5
K-Re-41.54.5
K-Re-40.54.5
V
HVC
K-Km-00.00.0
kt.
Kb-Km
Ev
Ev
Ev
KÖu
V
HVK
50m
Ev

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

36-2 37-1
36-4



Ev
Eg
Mko
Mko
Mko
Mko
Mko
K-Km-00.00.0[B]
V
kt.
Lke-21.45.6[B]
Lke-31.45.5[B]
Lke-32.45.5[B]
Lke-21.45.5[B]
Lke-21.45.4[B]
Zkk-1
Lke-22.45.5[B]
Lke-22.45.5[B]
Lke-20.45.5[B]
kt.
Mko
V
Mko
Lke-22.45.5[B]
KÖu
V
Mko
kt.
Lke-21.45.5[B]
kt.
Lke-21.45.2[B]
Mko
Lke-31.45.5[B]
Lke-20.45.1[B]
Vt-30.51.5[B]
Lke-31.45.5[B]
Lke-22.45.5[B]
Lke-22.45.3[B]
Lke-21.45.1[B]
Mko
Lke-32.45.5[B]
Lke-22.45.5[B]
V
Lke-22.45.2[B]
kt.
Mko
V
Lke-22.45.5[B]
Fő utca
Eg
Ev
Eg
Ev
Eg

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

36-2

36-4 37-3

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Mko
Lke-22.45.5[B]
Mko
kt.
V
Lke-22.45.5[B]
Mko
Lke-22.45.5[B]
Lke-21.45.2[B]
Lke-31.45.5[B]
Zkk-1
Zkk-1
KÖu
Lke-32.45.2[B]
Lke-31.45.2[B]
Lke-30.45.2[B]
Lke-32.45.2[B]
Lke-32.45.2[B]
kt.
Lke-20.45.5[B]
Lke-22.45.2[B]
Lke-31.45.5[B]
Lke-21.45.5[B]
Mko
Mko
Vi-34
Lke-22.45.5[B]
Vi-30.71.1[B]
Lke-21.45.5[B]
Zkk-1
kt.
Lke-22.45.5[B]
Lke-22.45.5[B]
Lke-21.4
kt.
Lke
Mko
Mko
Ev
Ev
Ev
Eg
Ev
Ev
HVA
HVk
50m
KÖu

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

27-3
36-2 **37-1** 37-2
37-3

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000



5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

27-4
37-1 **37-2** 38-1

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Lke-22.45.1
kt.
Lke-22.45.3
Lke-22.45.2
Lke-22.45.3
kt
Ev
Eg
Gipe-61.63.7
V
Eg
Gksz-51.62.5
Ev
Gipe-61.63.7
V
Ev
Tkv
E
Ev
KÖk
Eg
KÖk
Kb-Re-1
Ev
V
Eg
Ev
Ev
KÖu
kt.

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendeletehez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

37-1
36-4 **37-3**
45-1


Ev
Eg
Ev
Eg
Mko
Mko
Mko
Kb-T
kú.
kú.
Mko
Ev
Mko
Ev
Ev
Eg
Ev
Eg
Mko
KÖu
KÖu
kt.
Lke-31.45.5[B]
Vi-34.50.5[B]
Zkk-1
kt.
Lke-32.45.5[B]
Vi-30.71.1[B]
V
5.5[B]
Zkk-1
kt.
Lke-22.45.5[B]
Lke-32.45.2[B]
Lke-21.45.5[B]
e-22.45.5[B]
Lke-32.45.1[B]
Lke-22.45.5[B]
Lke-22.45.2[B]
Mko
kt.
Mko
Lke-22.45.2[B]
KÖu
Lke-22.45.5[B]
Lke-21.45.2[B]
Lke-22.45.2[B]
Zkk-1
Lke-21.45.2[B]
Mko
Lke-21.45.5[B]
Lke-22.45.5[B]
Lke-20.45.5[B]
Lke-22.45.2[B]
Mko
Mko
kt.
Lke-22.45.5[B]
Mko
V
Lke-22.45.4[B]
KÖu
Lke-22.45.4[B]
H V k

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

28-3
37-2 **38-1** 38-2
38-3



Lke-22.45.3
Lke-21.45.6
kt.
KÖk
KÖu
Ev
Eg
Gipe-61.63.7
K-Km-00.00.0
Gksz-51.62.5
Gksz-41.62.6
Gksz-31.62.7
Lk-31.54.4
Gipj-61.34.7
K-T-50.14.6
Lke-22.45.3
Lke-22.45.4
Gksz-41.62.5
Gipe-51.63.7
Gipe-30.63.5
Gksz-31.62.5
Lke-21.45.4
Lke-22.45.4
Lke-20.45.4
Lke-23.45.4
K-G-10.00.0
Ln-70.00.0[L]
Kb-Kt/F-2
Zkk-1
K-G-10.00.0
Lke-24.45.1
Kb-Kt/F-2
Vt-41.71.5
Vi-30.50.6
Vi-71.50.8
Lk-51.54.4
Lke-23.45.5
Lke-20.45.5
Lke-21.45.5
Lke-23.45.3
Lke-20.45.3
Lke-31.45.7
Vt-34.51.3
Szeder utca
Tóbrók utca
Nyárfa utca
Szegedi utca
Orgona utca
Óhuta utca
Ózdi út
Batthyány sor
Görgey utca

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

28-4
38-1 **38-2** 39-1
38-4

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000



Eg
Ev
KÖu
Lke-22.45.3
Lke-22.45.4
Lke-20.45.3
Vi-30.50.7
kt.
Mk
Mko
Ek
kú.
K-Km-00.00.0
SZA
Pocogó
Örömhegy
Örömhegy tető
Felső Ruzsin
Kis Magas Hegy

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

38-1

38-3 38-4

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000


Lke-20.45.3
Lke-31.45.7
Lke-23.45.3
Lke-20.45.3
Lke-23.45.3
Lke-22.45.4
Zkk-1
KÖu
kt.
Lke-31.45.8
Lke-21.45.4
K-Km-00.00.0
Lke-21.45.5
Lke-21.45.4
Lke-21.45.5
SZA
mag
HVb
Tkv
kú.
Mk
Mko
Eg
Ev
Csorba utca
Vörösbérc utca
Pajtás utca
Lomb utca
Komlós tető
Kis Komlós
Komlós Árnyék

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

38-2
38-3 **38-4** 39-3
46-2


kt.
KÖu
Lke-22.45.4
Lke-22.45.3
Nyitjea
K-T-50.14.6
Zkk-1
Mk
kú.
Lke-21.26.3
Lke-22.26.3
Üh-22.26.3
Lke-42.26.3
Kb-Mu
Lke-22.26.2
Lke-32.26.2
K-Km-00.00.0
Lke-20.26.3
Lke-32.26.3
Ev
Ek
Mko
Nagy Magas Hegy
Nagy-Kalonta
Gáma
H-V-b
mag
Pt

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

29-3
38-2 **39-1** 39-2
39-3


Mk
Ek
kú.
Eg
Ev
Zkk-1
Ln-80.00.0[L]
kt.
Kb-Kt/F-2
K-G-10.00.0
Ln
Vi-71.50.8
KÖk
KÖu
Zkk-1
Vi-91.50.0
Vi-81.50.7
Vi-81.80.0
Vi-71.50.0
Vi-81.80.0
Vi-71.50.0
KÖu
Egyetem út
Csermőke dűlő
Nagycsermőke dűlő
Napospadi dűlő
Magyarka dűlő
kt.

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

29-4
39-1 **39-2** 40-1
39-4


Ln-80.00.0[L]
kt.
Vi-71.50.8
Ln-90.00.0[L]
Kb-Kt/F-2
10.00.0
Ln-80.00.0[L]
K-Km-00.00.0
Zkk-1
Vi-51.00.7
Europa liget
KÖu
Vi-71.50.8
Fényi Gyula tér
Vt-31.51.5
Kb-P
Felsőruzsin krt.
Ln-80.00.0[L]
Kb-Kt/F-2
K-G-10.00.0
Kb-Kk
K-Sp-30.54.5
Vi-81.50.7
Vt-51.51.5
KÖk
Vi-71.50.7
KÖu
Zkk-1
.80.0
Vi-71.50.7
Lke-41.45.2
Lke-43.45.2
Vt-54.51.3
Lk-34.52.2
Zkk-1
K-Km-00.00.0
Vt-54.51.3
Lke-41.45.3
Ln-70.00.0[L]
Vi-20.50.5
K-G-10.00.0
Ln-20.00.0[L]
Gipe-51.64
Vi-70.50.7
Vi-71.50.7
Vi-61.00.8
KÖk
Gipe-51.64.8
Vt-30.51.5
KÖu
Vt-51.51.7
K-Kö-30.50.6
Vt-31.51.5
K-Kö-30.50.6
Vi-51.50.7
Vi-61.50.7
Vi-61.50.6
Vt-60.51.0
Vt-60.51.2
Vt-60.51.4
Vt-31.00.5
Vt-31.51.7
Gipe-51.64.8
Vi-71.50.8
Vi-51.50.6
Ev
KÖk
Vi-51.50.7
Vi-51.50.7
Ln-90.90.0[L]
Mko
Mko
Ev
Zkk-1
Gksz-31.62.7
K-T-50.14.6
Gipe-51.64.8
Kb-Kt/F-2

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

39-1
38-4 **39-3** 39-4
47-1


Vi-71.50.0
Vi-91.50.0
K-Km-00.00.0
Vi-71.70.0
Ev
Mk
kú.
kt.
Úh-22.26.3
Zkk-1
V
K-Re-51.24.7
K-Re-41.24.4
K-Re-41.24.6
KÖu
Vi-71.50.0
Lke-22.26.3
Kb-Mü
Vi-61.50.0
Lke-31.45.3
K-Km-00.00.0
Ek
Lke-32.45.3
Lke-21.45.3
Lke-22.45.2
Lke-23.45.3
Lke-21.45.3
Lke-22.45.3
K-Pi-20.00.0
Lke-32.26.3
Vi-41.50.7
Kb-Mu
Lke-22.26.3
K-Re-31.54.5
Vt-30.51.3
Vt-41.5
Lke-21.45.2
Tkv
Egyetem út
Miskolctapolcai út
Lillaakác utca
Aranyeső utca
Szarvaspatak utca
Bencések útja
Nagyszentbenedek dűlőút

5. melléklet a .../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Adatszolgáltatás sorszáma: 1955

Városépítési Kft.