

Sajtóközlemény

Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése - Miskolc érted fejlődik!

2023/december/05

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.3-16-MI1-2020-00004 azonosító számú, „Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése” című projekt megvalósítására 294.887.350 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat benyújtásakor tervezett projektelemek egy része nem tudott megvalósulni a tulajdonviszonyok rendezése folyamán kialakult akadályozó tényezők miatt, ezért csökkent az elszámolható, megítélt támogatás összege, ami 550 000 000 Ft volt. A csapadékvíz elvezetés fejlesztése a város öt különböző foltszerű részén valósult meg, ezzel biztosítva az extrém csapadékesemények rendezett levezetését.

A projekt célja, hogy Miskolc több városrészben a rendezetlen csapadékvíz elvezetési problémákra megoldást találjunk. Az egyes utcák esővíz elvezetés gondjai elsősorban a közvetlen környezetben élők számára okoznak kellemetlenséget, extrém csapadékeseményeket követően kisebb-nagyobb károkat. A foltszerű csapadékvíz elvezetési hiányok felszámolásával kialakult egy a területre jellemző homogenitás, azaz minden utca becsatlakozik a csapadékvíz elvezető hálózatba. A városnak érintett részei jellemzően kertes, családi házas beépítettségű, változatos domborzati körülményekkel bíró területek. A talajban jellemzően megtalálható - változó mélységben és vastagságban - olyan vízzáró réteg, amely lokálisan tovább tudja a csapadékvíz által okozott problémákat fokozni.

Lavotta utcán a csapadékvíz elvezető útarok rekonstrukciója valósult meg a Harsányi út és a Szolártsik tér között. A fejlesztett terület Görömböly városrész egyik gerinc útja mentén húzódik. A Lavotta utca a Harsány felé vezető útról ágazik el a településrész központja felé. Az úttól nyugati irányban fekvő domb sűrűn beépített családi házas övezet, melyről több meredek emelkedésű út csatlakozik rá. A domborzati viszonyok azt eredményezik, hogy a jelentősebb csapadékképződés esetén az árok hirtelen nagy mennyiségű esővíz terhelést kap. A rekonstrukció a csapadékvíz rendezett elvezetését oldotta meg. A megvalósított csapadékvíz elvezető árok hossza: 634 m.

Vájár utca, Aknász utca, Bányamécs utca csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója. A helyi adottságokat és a terület vízgyűjtő területét figyelembe véve került kialakításra az újraméretezett csapadékvíz elvezető árokrendszer az utcák mindkét oldalán a csapadékvíz rendezett elvezetése érdekében. A megvalósított csapadékvíz csatorna hossza: 1335 m.

Erenyő utca csapadékvíz elvezető útarok rendszerének rekonstrukciója valósult meg, a Pereces pataktól az Erenyő utcával párhuzamosan, a Bollóalja utcáig. Nyugati irányból változatos magasságú és meredekségű domb található, melyről valamennyi esővíz az árok irányába folyik. Az elmúlt évek során a meder deformálódott, a nyomvonalában több helyen is kisebb földszakadások keletkeztek. Nagy intenzitású csapadék esetében az árok nem képes az esővizet maradéktalanul elvezetni. Ezen probléma megoldására irányult a fejlesztés. A megvalósított csapadékvíz csatorna hossza: 1535 m.

Mária és Csavar utcák projektben érintett szakaszán vágás bazaltbeton csapadékvíz elvezetés kialakítása valósult meg az út szélességében, a Tópart – Mária kereszteződésben keresztirányú monolit rácsos vízelnyelő folyókarendszer került kialakításra. A fejlesztett terület a Tópart – Mária – Szervezet – Ferenczy S. u keresztezésében található csapadékcsonna végaknától kezdődően a Mária utcában a Csavar utca irányába folytatódva a Csavar utca ipszilon kereszteződésig tart. A megvalósított csapadékvíz csonna hossza: 335,2 m.

A **Repülőtéri utca** a Szentpéteri kapu és a Besenyői utca között található, melynek része egy **közüti aluljáró**. A fejlesztés nagyobb esőzések idején az aluljárót elöntő csapadékvíz rendezett elvezetését oldotta meg. Keresztirányú monolit vízelnyelők kerültek kiépítésre. A megvalósított csapadékvíz csonna hossza: 75.63 m.

A projekt 100 százalékos mértékben az Európai Unió és a Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás összege 294.887.350 Ft. A projekt befejezése: 2023.12.12.